



Zakázkový list č.

2023/01344

Druh objednávky:

BĚŽNÁ OPRAVA

Tisk:

11.12.2023

Kód domu/b.j.; jméno a adresa nájemce:

01-00-1698 -

Ječná 1698, Kadaň

Obj. vystavil referent správy bytů:

Šerák

Podpis:

Dosažitelnost uživatele:

Obj. schválil:

Místostarosta: Ing. Jan Vaic

Podpis:

Popis zakázky:

Nátěr nosné konstrukce schodiště a výmalba celého schodišťového prostoru

Tajemník*: Ing. Zdeněk Vaško

Podpis:

** podepisuje v případě nepřítomnosti místostarosty nebo u zakázek nad 20.000,- bez DPH včetně*

Poznámka:

Zhotovitel zakázky:

HP STAV

Fibichova 660, Kadaň

Pracovník (hůlkově):

Podpis:

Datum:

Hodiny: ⁽¹⁾

Poznámka:

Uživatel svým podpisem stvrzuje provedení práce dle popisu zakázky vč. hodin ⁽¹⁾ a zároveň prohlašuje, že mu při provádění zakázky nebyla způsobena žádná škoda.

⁽¹⁾ počítá se každá započatá hodina strávená na bytě nebo společných částech domu

Jméno uživatele bytu/správce* (hůlkově):

Datum:

* nehodící se škrtněte

Podpis:

Vyjádření správy bytů:

Referent správy bytů potvrzuje, že zakázka byla vyhotovena řádně dle smluvních cen a použitého materiálu odpovídající charakteru zakázky **(viz příloha k zakázce)**.

Jméno (hůlkově):

Datum:

Razítko a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nátěr nosné konstrukce schodiště a výmalba celého schodišťového prostoru, BD Ječná 1698, Kadaň

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

28.11.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 250,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 250,68	21,00%	41 842,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 093,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nátěr nosné konstrukce schodiště a výmalba celého schodišťového prostoru, BD Ječná 1698, Kadaň

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 250,68

HSV - Práce a dodávky HSV

66 243,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 490,12

998 - Přesun hmot

1 753,05

PSV - Práce a dodávky PSV

109 007,51

783 - Dokončovací práce - nátěry

69 222,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

39 785,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nátěr nosné konstrukce schodiště a výmalba celého schodišťového prostoru, BD Ječná 1698, Kadaň

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 250,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 243,17
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 490,12
1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	444,276	47,60	21 147,54
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² v do 10 m za každý den použití	m ³	6 219,864	1,64	10 200,58
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	227,000	146,00	33 142,00
D	998		Přesun hmot				1 753,05
4	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,899	1 950,00	1 753,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				109 007,51
D	783		Dokončovací práce - nátěry				69 222,16
5	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	227,000	15,60	3 541,20
6	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	238,350	1,46	347,99
7	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m ²	78,000	19,20	1 497,60
8	M	HST.5907758504 895	zakrývací fólie 4 x 5 m standard 4-5 µm	kus	78,000	16,06	1 252,68
9	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	12,000	66,50	798,00
10	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	96,140	70,70	6 797,10
11	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	96,120	5,70	547,88
12	K	783302100	Provedení tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí	m ²	6,450	121,00	780,45
13	M	23153002	tmel akrylátový disperzní těsnící	litr	0,174	244,00	42,46
14	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	96,120	136,00	13 072,32
15	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	96,120	131,00	12 591,72
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	96,120	134,00	12 880,08
17	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m ²	124,000	6,22	771,28
18	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m ²	14,000	56,10	785,40
19	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m ²	124,000	109,00	13 516,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				39 785,35
20	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m ²	276,140	6,74	1 861,18
21	K	784111037	Omytí podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m ²	44,000	47,30	2 081,20
22	K	784211007	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m ²	276,140	43,80	12 094,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	276,140	86,00	23 748,04
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				16 000,00
24	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	9 000,00	9 000,00
25	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	1 500,00	1 500,00
26	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00
27	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	1 500,00	1 500,00
D VRN7			Provozní vlivy				8 000,00
28	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
29	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	3 000,00	3 000,00