

VÝKAZ VÝMĚR příloha č. 1 smlouvy
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC - PEVNÁ
PODLAHA JEVIŠTĚ A POKLOPŮ JÁMY
ORCHESTRŠTĚ

Číslo položky	Název a popis položky	Jednotk a	Množstv í	Jednotková cena	Celková cena
PEVNÁ PODLAHA JEVIŠTĚ, SKLAD DEKORACÍ, POKLOPY JÁMY ORCHESTRŠTĚ					
1.00	Demontáž	kpl	1	259 011,00 Kč	259 011,00 Kč
1	SDK podhledy v místnostech pod jevištní podlahou spojené s nosnými trámkami	m2	45		
2	Osvětlení, kabelových tras a různých závěsů uchycených do jevištní podlahy	kpl	1		
3	Podlahy jeviště z prken	m2	262		
4	Nosné dřevěné hranoly	kpl	1		
5	Vytvoření otvoru pro usazení trámů podlahy	ks	30		
6	Část podlahy skladu dekorací	m2	30		
01.I	Pevná podlaha jeviště	kpl	1	2 198 622,00 Kč	2 198 622,00 Kč
1	3-vrstvý lepený panel 45x1000x2000, drážka pro pero	ks	140		
2	Tlumící pás tl. 4 mm, hustota min. 500 g/m2 (nařezat na potřebnou šířku)	bm	100		
3	Hranol KVH 160x160	m	350		
4	Hranol KVH 60x160	m	60		
5	Hranol KVH 100x100	m	100		
6	Hranol KVH 80x80	m	100		
7	Lemovací stěnový profil 50x20, s rádiusem	m	74		
8	Lemování hran, profil 45x20	m	100		
9	Profil U 120	m	40		
10	SDK podhled GKF 12,5mm, protipožární	m2	45		
11	Protipožární nátěr PLAMOSTOP D, 200 g/m2	kpl	1		
12	Horní nátěr - 3 vrstvy, černá matová barva, vodou ředitelná	kpl	1		
13	Ocelová konstrukce	kg	530		
14	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1		
15	Lepidla a tmely	kpl	1		
01.II	Poklopy jámy orchestřiště	ks	10	22 824,00 Kč	228 236,00 Kč
1	Deska tl. 30	m2	40		
2	Lemování hran, profil 30x15	m	85		
3	Madlo, ocel	ks	40		
4	4hr 15, ocel	m	2		
5	Magnet pr. Min. 45 mm	ks	20		
6	Artační čep s pružinou, páčkový	ks	10		
7	Deska tl. 12, lamino, (čelní výkryt)	m2	5		
8	Jekl 40x40x2, ocel, (podpěra panelů)	kg	120		
9	Protipožární nátěr PLAMOSTOP D, 200 g/m2	kpl	1		
10	Horní nátěr - 3 vrstvy, černá matová barva, vodou ředitelná	kpl	1		
11	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1		
12	Ocelová konstrukce	kg	580		

VÝKAZ VÝMĚR příloha č. 1 smlouvy
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC - PEVNÁ
PODLAHA JEVIŠTĚ A POKLOPŮ JÁMY
ORCHESTRÍŠTĚ

Číslo položky	Název a popis položky	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
PEVNÁ PODLAHA JEVIŠTĚ, SKLAD DEKORACÍ, POKLOPY JÁMY ORCHESTRÍŠTĚ					
01.III	Podlaha skladu dekorací	kpl	1	64 980,00 Kč	64 980,00 Kč
1	Panel tl. 18x1000x2000, překližka bříza, protiskluzová	m2	30		
2	Hranol KVH 30x60, smrk	m	30		
3	Odnímatelný kryt pro přejezd dekorací, PI 5 mm	kg	20		
4	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1		
01.IV	Montáž podlahy jeviště	kpl	1	594 581,00 Kč	594 581,00 Kč
1	Montážní práce, dopravné, ubytování	kpl	1		
01.V	Dokumentace	kpl	1	71 550,00 Kč	71 550,00 Kč
1	Výrobní dokumentace	kpl	1		
2	Montážní dokumentace	kpl	1		
3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		
01.VI	Vedlejší náklady	kpl	1	125 014,00 Kč	125 014,00 Kč
1	zařízení staveniště	kpl	1		
2	lešení	kpl	1		
3	ekologická likvidace odpadu	kpl	1		
4	doprava dodávky	kpl	1		
Celková cena jevištní technologie bez DPH					3 541 994,00 Kč