

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-11/Pa-045

Stavba: LC Javůrka + 1

Místo: Revír Bohdalov


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:


Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		438 579,63	530 681,35
23-11/Pa-045/SO1	LC Javůrka, inv.č.603277	254 525,63	307 976,01
23-11/Pa-045/SO2	LC Podlupčí, inv.č.603275	184 054,00	222 705,34



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Javůrka + 1

Objekt: 23-11/Pa-045/SO1 - LC Javůrka, inv.č.603277

Místo: Revír Bohdalov

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:


Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							254 525,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				254 525,63
D	1		Zemní práce				21 564,45
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	707,250	28,20	19 944,45
	W		"obě koleje" 2*0,75*(80+95+87+80+56)		597,000		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(55+62+30)		110,250		
	W		Součet		707,250		
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	10,000	162,00	1 620,00
	W		"zemní průleh na HS" (5*2*0,25)*4		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				187 844,58
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	707,250	14,30	10 113,68
	W		"obě koleje" 2*0,75*(80+95+87+80+56)		597,000		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(55+62+30)		110,250		
	W		Součet		707,250		
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	867,250	178,00	154 370,50
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(80+95+87+80+56)		597,000		
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(55+62+30)		110,250		
	W		"Doplnění v prostoru HS" (((7+3)/2)*8)*(4)		160,000		
	W		Součet		867,250		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	22,680	1 030,00	23 360,40
	W		"oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1,2*0,35*(14+18+22)		22,680		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 116,60
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	134,000	96,50	12 931,00
	W		18+22+15+39		94,000		
	W		"odtoky od TP" (5+5)*4		40,000		
	W		Součet		134,000		
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	560,000	26,20	14 672,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	0,5*2*(225+63+40+87+95+50)		560,000		
8	K	938909611.R01	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 100 mm	m2	369,600	26,00	9 609,60
		VV	1,2*(77+40+55+50+86)		369,600		
9	K	938909612.R02	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 200 mm	m2	160,000	49,40	7 904,00
		VV	"odstranění nánosů v prostoru HS " (((7+3)/2)*8)*(4)		160,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Javůrka + 1

Objekt:

23-11/Pa-045/SO2 - LC Podlupčí, inv.č.603275

Místo:

Revír Bohdalov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

184 054,00

D HSV Práce a dodávky HSV

184 054,00

D 1 Zemní práce

37 739,70

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	156,000	89,70	13 993,20
	VV		"odstranění křovin" 1*0,8*(80+65+50)		156,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	513,000	28,20	14 466,60
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(115+80+42+69+36)		513,000		
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	12,000	162,00	1 944,00
	VV		"zemní průleh na HS" (5*2*0,2)*6		12,000		
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	513,000	14,30	7 335,90
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(115+80+42+69+36)		513,000		

D 5 Komunikace pozemní

113 562,00

5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	513,000	178,00	91 314,00
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(115+80+42+69+36)		513,000		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	21,600	1 030,00	22 248,00
	VV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1,2*0,30*(16+24+20)		21,600		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 752,30

7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	159,000	96,50	15 343,50
	VV		22+20+55+42		139,000		
	VV		"vtok a odtok od TP "(5+5)*2		20,000		
	VV		Součet		159,000		
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	237,00	2 370,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	574,000		15 038,80
	VV		0,5*2*(150+50+64+90+60)		414,000		
	VV		0,5*1*(120+87+50+63)		160,000		
	VV		Součet		574,000		

