

ZBV č. 1 Změna výkopů, úsek čp.16 - čp.157**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky**Rozpočet:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 3 229 397,62 Kč**Cena - celkem:** 3 229 397,62 Kč**DPH:** 678 173,50 Kč**Cena s daní:** 3 907 571,12 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1 216,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 655,75 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -26 693,62 Kč**DPH:** -5 605,66 Kč**Cena s daní:** -32 299,28 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky
Rozpočet: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku a uložení	M3	15,23	664,00	10 112,72
			<i>plocha 112 m2, tloušťka bez stáv.asfaltu a bez tloušťky pro sanace 0,44-0,1 = 0,34m SOD TŘ.I 10%: -112*0,34*0,1=-3,81 [A] SKUT TŘ.I 50%: 112*0,34*0,5=19,04 [B] Celkem: A+B=15,23 [C]</i>				
13	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II s odvozem na skládku a uložení	M3	11,42	1 320,00	15 074,40
			<i>plocha 112 m2, tloušťka bez stáv.asfaltu a bez tloušťky pro sanace 0,44-0,1 = 0,34m SOD TŘ.II 20%: -112*0,34*0,2=-7,62 [A] SKUT TŘ.II 50%: 112*0,34*0,5=19,04 [B] Celkem: A+B=11,42 [C]</i>				
14	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III s odvozem na skládku a uložení	M3	-26,66	1 440,00	-38 390,40
			<i>plocha 112 m2, tloušťka bez stáv.asfaltu a bez tloušťky pro sanace 0,44-0,1 = 0,34m SOD TŘ.III 70%: -112*0,34*0,7=-26,66 [A] SKUT TŘ.III 0%: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-26,66 [C]</i>				
15	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II včetně naložení a odvozu a uložení na skládku	M3	0,57	1 708,00	973,56
			<i>plocha 112 m2, tloušťka bez stáv.asfaltu a bez tloušťky pro sanace 0,44-0,1 = 0,34m SOD TŘ.II 20%: -112*0,34*0,2*0,05=-0,38 [A] SKUT TŘ.II 50%: 112*0,34*0,5*0,05=0,95 [B] Celkem: A+B=0,57 [C]</i>				
17	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na skládku	M3	-2,67	2 640,00	-7 048,80
			<i>plocha 112 m2, tloušťka bez stáv.asfaltu a bez tloušťky pro sanace 0,44-0,1 = 0,34m SOD TŘ.III 70%: -112*0,34*0,7*0,1=-2,67 [A]</i>				

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky
Rozpočet: SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	13293		SKUT TRŘ.III 0%: $0=0,00$ [B] Celkem: $A+B=-2,67$ [C] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRŘ. III pro trativod s odvozen na skládku s uložením	M3	-6,60	2 312,00	-15 259,20
50	13273		drenáž 32m SOD TRŘ.III 100%: $-0,43*0,48*32=-6,60$ [A] SKUT TRŘ.III 0%: $0=0,00$ [B] Celkem: $A+B=-6,60$ [C] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRŘ. I pro trativod s odvozen na skládku s uložením	M3	3,30	785,00	2 590,50
51	13283		drenáž 32m SOD TRŘ.I 0%: $0=0,00$ [D] SKUT TRŘ.I 50%: $0,43*0,48*32*0,5=3,30$ [E] Celkem: $D+E=3,30$ [F] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRŘ. II pro trativod s odvozen na skládku s uložením	M3	3,30	1 592,00	5 253,60
						Celkem	-26 693,62
						Celkem za rozpočet	-26 693,62