

**ZBV č. 1 Změna výkopů celý úsek****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 937 812,73 Kč**Cena - celkem:** 937 812,73 Kč**DPH:** 196 940,67 Kč**Cena s daní:** 1 134 753,40 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 937 812,73 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -87 049,47 Kč**DPH:** -18 280,39 Kč**Cena s daní:** -105 329,86 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
6	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-5,97	1 800,00	-10 746,00
			<i>SOD -10,51=-10,51 [C]</i> <i>SKUT (4,8*0,3+46,12*0,3+100,32*0,3)*0,1=4,54 [D]</i> <i>Celkem: C+D=-5,97 [E]</i>				
8	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III hloubení jam pro kabelové komory včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-3,36	1 107,00	-3 719,52
			<i>SOD -4,8=-4,80 [A]</i> <i>SKUT 30% 4,8*0,3=1,44 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-3,36 [C]</i>				
9	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-32,28	1 566,00	-50 550,48
			<i>SOD -46,12=-46,12 [C]</i> <i>SKUT 30% 46,12*0,3=13,84 [B]</i> <i>Celkem: C+B=-32,28 [D]</i>				
10	132931		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM rýha 60/120 cm - 134 n, rýha 40/80 cm - 12 m včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-70,22	1 566,00	-109 964,52
			<i>SOD -100,32=- 100,32 [C]</i> <i>SKUT 30% 100,32*0,3=30,10 [B]</i> <i>Celkem: C+B=-70,22 [D]</i>				
38	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii	M3	0,96	236,00	226,56
			<i>SOD 0=0,00 [D]</i> <i>SKUT TŘ I 20%: 4,8*0,20=0,96 [B]</i> <i>Celkem: D+B=0,96 [E]</i>				

3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II odvoz na mezideponii <i>SOD 0=0,00 [D] SKUT TŘ II 50%: 4,8*0,5=2,40 [B] Celkem: D+B=2,40 [E]</i>	M3	2,40	403,00	967,20
40	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii <i>SOD 0=0,00 [A] SKUT TŘ.I 20%: (46,12+100,32)*0,2=29,29 [B] Celkem: A+B=29,29 [C]</i>	M3	29,29	285,00	8 347,65
41	132831		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii <i>SOD 0=0,00 [A] SKUT TŘ.II 50%: (46,12+100,32)*0,5=73,22 [B] Celkem: A+B=73,22 [C]</i>	M3	73,22	1 026,00	75 123,72
42	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II <i>SOD 0=0,00 [A] SKUT (4,8*0,5+(46,12+100,32)*0,5)*0,05=3,78 [E] Celkem: A+E=3,78 [F]</i>	M3	3,78	864,00	3 265,92
						Celkem	-87 049,47
						Celkem za rozpočet	-87 049,47