

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: Společná voda d.s.o.
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6400640389/0800

Číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím oprávněním

IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865
Bankovní spojení: KB Benešov
číslo účtu: 5907111/0100
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

1. Obec Čtyřkoly svěřila vodohospodářský majetek o užívání na základě Smlouvy o přenechání vodohospodářské infrastruktury do užívání za účelem zajištění jejího provozu s účinností od 1.7.2023. Zároveň se svěřením majetku do užívání obec Čtyřkoly dne 22.6.2023 uzavřela se Společná voda d.s.o. Smlouvu o postoupení smluv s účinností od 1.7.2023 jejíž součástí je Smlouva o dílo na realizaci akce s názvem „Čtyřkoly – vodovod Za Tratí“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu realizace díla dle požadavků objednatele.
2. Předmět a rozsah požadovaných změn díla je dán oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Předmětem dodatku je změna termínu realizace, která souvisí s technologickými postupy v návaznosti na roční období realizace.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: do **31.5.2024**.

2. Smluvní strany se dohodly, že finální opravy povrchů po překozech budou dokončeny nejpozději do 31.5.2024 v zájmu zachování jejich kvality.

IV.

Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami nově činí:
- bez DPH3 165 100,91 Kč
 - celková cena s DPH 21%3 829 772,10 Kč

DPH bude účtováno dle platné legislativy.
Fakturováno bude za skutečně provedené práce.

V.

Závěrečná ujednání


1. Všechna ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací odsouhlasený objednatelem.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 30.9.2023

V Benešově dne 30.9.2023



Ing. Roman Tichovský
předseda rady

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černoleská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
- 21 -



Ing. Marcela Zachová
člen představenstva se samostatným
zástupčím oprávněním

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CTYRKOLY
Stavba: MĚNĚNÍ PRÁCE - vodovod Za Trati

KSO:
Místo: Čtyřkoly

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2023

Zadavatel:
Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288
DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 165 100,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 165 100,91	664 671,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 829 772,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
- 21 -

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CTYRKOLY

Stavba: MĚNĚ/VÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati

Místo: Čtyřkoly

Datum: 30. 9. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 165 100,91	3 829 772,10
01.	NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘADY 1-6 a 1-6-1	1 275 470,86	1 543 319,74
02.	NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘAD 1-4	232 506,88	281 333,32
03.	NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘAD 1-3	868 773,04	1 051 215,38
04.	MĚNĚPRÁCE - Připojky - odečteny 2 připojky	475 272,18	575 079,34
05.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 přípojka par.č. 105/1	22 701,04	27 468,26
06.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P6, P8 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 98/37	50 376,16	60 955,15
07.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P5, P3 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 106/5, 106/4	50 399,20	60 983,03
08.	VÍCEPRÁCE - kanalizační přípojka par.č. 110/4 - Permanová Romana	21 172,22	25 618,39
09.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 vsazení hydrantu v místě napojení na VŘ	37 082,00	44 869,22
10.	VÍCEPRÁCE - řad 1,6 prodloužení řadu na řadu 1-6	93 965,33	113 698,05
11.	VÍCEPRÁCE - řad 1-6 vsazení kalniku na řadu 1-6	37 382,00	45 232,22

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLÉČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Československá 1802, 258 13 Benešov
IČO: 478 38 852, DIČ: CZ47838852

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CTYRKOLY

Stavba: MĚNĚ/VÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať

Místo: Čtyřkoly

Datum: 30. 9. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 165 100,91

3 829 772,10

01.	NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘADY 1-6 a 1-6-1	1 275 470,86	1 543 319,74
02.	NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘAD 1-4	232 506,88	281 333,32
03.	NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘAD 1-3	868 773,04	1 051 215,38
04.	MĚNĚPRÁCE - Přípojky - odečteny 2 přípojky	475 272,18	575 079,34
05.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 přípojka par.č. 105/1	22 701,04	27 468,26
06.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P6, P8 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 98/37	50 376,16	60 955,15
07.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P5, P3 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 106/5, 106/4	50 399,20	60 983,03
08.	VÍCEPRÁCE - kanalizační přípojka par.č. 110/4 - Permanová Romana	21 172,22	25 618,39
09.	VÍCEPRÁCE - řad 1-3 vsazení hydrantu v místě napojení na VŘ	37 082,00	44 869,22
10.	VÍCEPRÁCE - řad 1,6 prodloužení řadu na řadu 1-6	93 965,33	113 698,05
11.	VÍCEPRÁCE - řad 1-6 vsazení kalníku na řadu 1-6	37 382,00	45 232,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 01. - NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘÁDY 1-6 a 1-6-1
 KSO: Čtyřkoly
 Místo: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ 17408288
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 IČ: 47535865
 DIČ: CZ47535865

Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 240 565,21
 Ostatní náklady 34 905,65
Cena bez DPH 1 275 470,86

Základ daně 1 275 470,86
 Sazba daně 21,00%
 Výše daně 267 848,88
 Snížená 0,00%
 15,00%
Cena s DPH 1 543 319,74

Cena s DPH v CZK 1 543 319,74

Projektant: Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 01. - NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘÁDY 1-6 a 1-6-1
 Místo: Čtyřkoly
 Datum: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 240 565,21
D HSV Práce a dodávky HSV							1 240 565,21
D 11 Přípravné a přídužené práce							44 974,70
1	K	119001421R00	Dočasná zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	13,000	301,00	3 913,00
2	K	119001401R00	Dočasná zajištění potrubí do DN 200 mm	m	9,000	374,00	3 366,00
3	K	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam.dřevné tl.20 cm	m2	157,000	60,10	9 435,70
4	K	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	157,000	180,00	28 260,00
D 12 Odkopávky a protokopávky							6 706,00
5	K	120001101R00	Přípravek za zřízení výkopky v blízkosti vedení	m3	14,000	479,00	6 706,00
D 13 Hlubené výkopky							206 883,01
6	K	132201212R00	Hlubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	154,000	466,00	71 764,00
7	K	132201219R00	Přípl.za lepvost.hlubení rýh 200cm.hor.3, STROJNĚ	m3	52,000	26,73	1 389,96
8	K	132301212R00	Hlubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	171,000	621,00	106 191,00
9	K	132301219R00	Přípl.za lepvost.hlubení rýh 200cm.hor.4, STROJNĚ	m3	57,000	53,65	3 058,05
10	K	132401211R00	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	17,000	1 440,00	24 480,00
D 14 Ražení a hlubení tunelářské							11 475,00
11	K	141721101R00	Řízené proláčení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4	m	8,500	1 350,00	11 475,00
D 15 Roubení							86 274,72
12	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 296,000	42,90	55 598,40
13	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 296,000	23,67	30 676,32
D 16 Přemístění výkopku							10 961,00
14	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	97,000	113,00	10 961,00
D 17 Konstrukce ze zemin							38 432,90
15	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	97,000	22,40	2 172,80
16	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlíním	m3	245,000	148,00	36 260,00
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršků)							28 500,00
17	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	95,000	300,00	28 500,00
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							66 756,48
18	K	566903111R00	Výsrazení podkladu po překopecch kam.hrubě dřevným	t	112,000	596,04	66 756,48
D 57 Křivky pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné							262 818,00
19	K	572952111R00	Výsrazení krytu po překopec asf.betonem tl.do 5 cm (Zx)	m2	314,000	837,00	262 818,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MENĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati
 Objekt: 02. - NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘAD 1-4

KSO: CC-CZ: 30. 9. 2023
 Misto: Datum: 1740E288
 Zadavatel: Čtykoly IČ: 1740E288
 Společná voda d.s.o. IČ: 4753E865
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s. IČ: CZ47535865

Projektant: IČ: IČ: IČ: IČ: IČ: IČ:
 Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 226 244,44
 Ostatní náklady 6 262,44
Cena bez DPH 232 506,88

DPH základní 232 506,88 Výše daně 48 826,44
 snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK 281 333,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	85		Potrubi z trub litinových				8 118,00
20	K	857242121R00	Montáž tvarovek litn. jednoos.přř. výkop DN 80	kus	5,000	1 070,00	5 350,00
21	K	857244121R00	Montáž tvarovek litn. odboč. přřř. výkop DN 80	kus	4,000	692,00	2 768,00
D	87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				83 159,70
22	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	370,000	88,90	32 893,00
23	K	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarový d 90 mm	kus	3,000	88,90	266,70
D	89		Ostatní konstrukce				41 665,20
24	K	28314140A	Folie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 mřkg	kg	112,000	15,60	1 747,20
25	K	89940112R00	Osazení poklopů litinových šoupatkových	kus	7,000	593,00	4 151,00
26	K	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
27	K	89940111R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
28	K	89124111R00	Montáž vodovodních šoupatek ve výkopu DN 80	kus	7,000	1 320,00	9 240,00
29	K	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	370,000	20,20	7 474,00
30	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	370,000	38,90	14 393,00
D	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				38 631,00
31	K	919735112R00	Řezání stávajícího živěného krytu tl. 5 - 10 cm	m	395,000	97,80	38 631,00
D	997		Přesun sutě				62 089,10
32	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	103,620	227,00	23 521,74
33	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	103,620	72,20	7 481,36
34	K	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	103,620	300,00	31 086,00
D	998		Přesun hmot				98 869,50
35	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	329,565	300,00	98 869,50
D	D1		Ostatní materiál				194 251,00
36	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	370,000	56,90	21 053,00
37	M	286134606	Trubka vodovodní PE100 RC, SDR 11 90x3,2 mm	m	370,000	253,20	93 694,00
38	M	28653335A	Koleno 45° elektrosvarované d 90 mm	kus	3,000	649,00	1 947,00
39	M	42200740	Poklop uliční ležký - voda	kus	7,000	662,00	4 634,00
40	M	42200760	Poklop k podz. hydrantu - voda	kus	2,000	1 788,00	3 576,00
41	M	42293250	Souprava zemní 1,3-1,8m	kus	7,000	1 343,00	9 401,00
42	M	4228810	Šoupatko DN 80 přírubové, voda	kus	7,000	3 429,00	24 003,00
43	M	55251212	Trouba přřř.litn. FF DN 80 tl. 300 mm	kus	2,000	1 467,00	2 974,00
44	M	5526009702	Koleno přřř.s.parkou N DN 80	kus	2,000	4 413,00	8 826,00
45	M	422737412	Hydrant podzemní DN80, 1,5 m-voda	kus	2,000	8 553,00	17 106,00
46	M	28654362	Nákrutěk lemový d 90 mm PPR	kus	9,000	245,00	2 205,00
47	M	28654368	Přiruba volná k lemování nákrutku d 90/DN 80mm PPR	kus	9,000	538,00	4 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati

Objekt: 02. - NEZMĚNĚNÍ - VODOVOD ŘÁD 1-4

Místo: Čtyřkoly

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Zhotovitel: Vodehospodářská společnost Benešov a.s.

Datum: 30. 9. 2023

Projektant: Ing. Pavel Kuželka,

Zpracovatel: Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

226 244,44

D HSV Práce a dodávky HSV

226 244,44

D 11 Přípravné a přídržné práce 2 025,00

1 K 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 3,000 301,00 903,00

2 K 119001401R00 Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm 3,000 374,00 1 122,00

D 12 Odkopávky a prokopávky 1 916,00

3 K 120001101R00 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení 4,000 479,00 1 916,00

D 13 Hlubené výkopky 61 620,00

4 K 132201212R00 Hlubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ 46,000 466,00 21 436,00

5 K 132201219R00 Příprava lepištví, hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ 15,000 26,73 400,96

6 K 132301212R00 Hlubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3. 51,000 621,00 31 671,00

7 K 132301219R00 Příprava lepištví, hloubení rýh 200cm.hor.4.STROJNĚ 17,000 53,65 912,05

8 K 132401211R00 Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor.5. STROJNĚ 5,000 1 440,00 7 200,00

D 15 Roubení 22 500,66

9 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 338,000 42,90 14 500,20

10 K 151101111R00 Odsíraní pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 338,000 23,67 8 000,46

D 16 Přemístění výkopku 3 277,00

11 K 162401101R00 Vodorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 29,000 113,00 3 277,00

D 17 Konstrukce ze zemín 11 453,60

12 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku 29,000 22,40 649,60

13 K 174101101R00 Zásypaní jam, rýh, šachet se zhutněním 73,000 148,00 10 804,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (mženy): stavby kromě vozovek a železnic, svršku 8 400,00

14 K 451572111R00 Lože a obsypaní potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm 28,000 300,00 8 400,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 16 093,08

15 K 566903111R00 Vypracování podkladů po překopecích kam.hrubě 27,000 596,04 16 093,08

D 85 Potrubí z trub litinových 2 140,00

16 K 857242121R00 Montáž tvarovek litin., jednoos.přif., výkop DN 80 2,000 1 070,00 2 140,00

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 9 512,30

17 K 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm 106,000 88,90 9 423,40

18 K 877242121R00 Přídržka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm 1,000 88,90 88,90

D 89 Ostatní konstrukce 6 883,40

19 K 28314140.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/ktg 32,000 15,60 499,20

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	899401112R00	Kus	1,000	593,00	593,00
21	K	891247111R00	Kus	1,000	1 140,00	1 140,00
22	K	899401113R00	Kus	1,000	1 190,00	1 190,00
23	K	891241111R00	Kus	1,000	1 320,00	1 320,00
24	K	892271111R00	m	106,000	20,20	2 141,20
D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 24 445,80						
25	K	999276101R00	ř	81,466	300,00	24 445,80
D D1 Ostatní materiál 55 977,60						
26	M	900001122VD	m	106,000	56,90	6 031,40
27	M	286134606	m	106,000	253,20	26 839,20
28	M	28653335.A	kus	1,000	649,00	649,00
29	M	42200740	kus	1,000	662,00	662,00
30	M	42200760	kus	1,000	1 788,00	1 788,00
31	M	42299250	kus	1,000	1 343,00	1 343,00
32	M	42226370	kus	1,000	3 429,00	3 429,00
33	M	55251212	kus	1,000	1 487,00	1 487,00
34	M	5626009702	kus	1,000	4 413,00	4 413,00
35	M	422737412	kus	1,000	8 553,00	8 553,00
36	M	28654362	kus	1,000	245,00	245,00
37	M	28654368	kus	1,000	538,00	538,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 03. - NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘÁD 1-3
 KSC: Čtyřkoly
 Místo: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 DIČ: CZ 17408288
 Zhotovitel: 47593865
 Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 DIČ: CZ47535865

Projektant:
 Zpracovatel:
 Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 853 240,63
 Ostatní náklady 15 532,41
Cena bez DPH 868 773,04

Základ daně 868 773,04
 Sazba daně 21,00%
 Výše daně 182 442,34
 snížená 0,00%
 15,00%

Cena s DPH v CZK 1 051 215,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 03. - NEZMĚNĚN - VODOVOD ŘÁD 1-3
 Místo: Čtyřkoly
 Datum: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem 853 240,63							
D HSV Práce a dodávky HSV 853 240,63							
D 11 Přípravné a přidružené práce 38 911,80							
1	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,000	301,00	602,00
2	K	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	1,000	374,00	374,00
3	K	113108410R00	Odsranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	158,000	60,10	9 495,80
4	K	113107630R00	Odsranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	158,000	180,00	28 440,00
D 12 Odkopávky a prokopávky 958,00							
5	K	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,000	479,00	958,00
D 13 Hlubené vykopávky 94 587,69							
6	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	70,000	466,00	32 620,00
7	K	132201219R00	Příp.lza lepivosti,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	23,000	26,73	614,79
8	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	78,000	621,00	48 438,00
9	K	132301219R00	Příp.lza lepivosti,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	26,000	53,65	1 394,90
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	8,000	1 440,00	11 520,00
D 15 Roubení 44 402,19							
11	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	m2	667,000	42,90	28 614,30
12	K	151101111R00	Odsranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	667,000	23,67	15 787,89
D 16 Přemístění vykopku 5 989,00							
13	K	162401101R00	Vodoravné přemístění vykopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	53,000	113,00	5 989,00
D 17 Konstrukce ze zemin 16 431,20							
14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	55,000	22,40	1 187,20
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	103,000	148,00	15 244,00
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (frézový, stavby kromě vozovek a železnič. svrůtku) 15 600,00							
16	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kamenná těžného 0 - 4 mm	m3	52,000	300,00	15 600,00
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, leišť a ploch 62 150,88							
17	K	569903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	104,280	598,00	62 150,88
D 57 Kryty pozemních komunikací, leišť a bloch z kamenná nebo živiché 264 492,00							
18	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopec asf.betonem tl.do 5 cm (2x)	m2	316,000	837,00	264 492,00
D 85 Potrubí z trub litinových 4 310,00							
19	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin, jednoos.přř. výkop DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00
20	K	857314121R00	Montáž tvarovek litin, odboč. přřř. výkop DN 150	kus	1,000	2 170,00	2 170,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 04. - MĚNĚNÍ PRÁCE - Připojky - odečteny z přípojky
 KSO: Čtyřkolý Datum: 30. 9. 2023
 Místo: IČ: 17408288
 Zadavatel: Společná voda d.s.o. DIČ: CZ 17408288
 Zhotovitel: IČ: 47535865
 Vodohospodářská společnost Benešov a.s. DIČ: CZ47535865

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 466 606,12
 Ostatní náklady 8 666,06
Cena bez DPH 475 272,18
 Základ daně 21,00%
 Výše daně 99 807,16
 Sazba daně 15,00%
 snížená 0,00

Cena s DPH v CZK 575 079,34

Projektant Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				17 602,20
21	K	187124112R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	197,000	88,90	17 513,30
22	K	18724212R00 Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm	kus	1,000	88,90	88,90
D	89	Ostatní konstrukce				14 210,90
23	K	28314140.A Folie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3.3 ml/kg	kg	42,000	15,60	655,20
24	K	89940112R00 Osazení poklopů litrových soupařkových	kus	1,000	593,00	593,00
25	K	89124111R00 Montáž vodovodních soupařek ve výkopu DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
26	K	89224111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	197,000	20,20	3 979,40
27	K	89223311R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	197,000	38,90	7 663,30
D	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				38 533,20
28	K	919735112R00 Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	394,000	97,80	38 533,20
D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				71 243,10
29	K	99827610R00 Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	237,477	300,00	71 243,10
D	S	Přesuny sutí				83 312,77
30	K	97908231R00 Vodovodní doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	139,040	227,00	31 562,08
31	K	979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	139,040	72,20	10 038,69
32	K	979990103R00 Poplatek za skládku sutí	t	139,040	300,00	41 712,00
D	D1	Ostatní materiál				80 505,70
33	M	90000122VD Signalizační vodič	m	197,000	56,90	11 209,30
34	M	286134806 Trubka vodovodní PE 100 RC, SDR 11 90x3,2 mm	m	197,000	253,20	49 880,40
35	M	28653335.A Kolo 45° elektrovarovavací d 90 mm	kus	1,000	649,00	649,00
36	M	42200740 Poklop uliční těžký - voda	kus	1,000	662,00	662,00
37	M	42293250 Souprava zemní 1,3-1,8m	kus	1,000	1 343,00	1 343,00
38	M	42228310 Soupařka DN 80 přírubové, voda	kus	1,000	3 429,00	3 429,00
39	M	28654362 Mikružek lemový d 90 mm PPR	kus	1,000	245,00	245,00
40	M	28654368 Příruba volně k lemovému nékrůžku d 90/DN 80mm PPR	kus	1,000	538,00	538,00
41	M	422935325 Spojka Synoflex s přírubou, DN150, PN 16	kus	2,000	5 248,00	10 496,00
42	M	552599953 Tvarovka příř. s příř. odb. T DN 150/80	kus	1,000	2 054,00	2 054,00

SOUPIS PRÁCE

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Třetí
 Objekt: 04. - MĚNĚNÍ PRÁCE - Přípojky - odcetny 2 přípojky
 Místo: Čytkovy
 Datum: 30. 9. 2023
 Projektant: Ing. Pavel Kizelka,
 Zpracovatel: Lenka Mastíková
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 468 606,12						
D	11					12 123,94
Přípravné a přidružené práce						
1	K	119001401R00	m	8,640	374,00	3 231,36
2	K	119001421R00	m	21,120	301,00	6 357,12
3	K	1113107520R00	m2	10,560	60,10	634,66
4	K	1113108410R00	m2	10,560	180,00	1 900,80
D	12					8 277,12
Odkopávky a prokopávky						
5	K	120001101R00	m3	17,280	479,00	8 277,12
13						
Hloubené vykopávky						
6	K	132201212R00	m3	38,400	446,00	17 128,40
7	K	132201219R00	m3	12,480	29,73	371,03
8	K	132301212R00	m3	42,240	62,10	26 231,04
9	K	132301219R00	m3	33,600	53,65	1 802,64
10	K	132401211R00	m3	3,840	1 440,00	5 529,60
D	15					20 258,58
Roubení						
11	K	151101101R00	m2	304,320	42,90	13 055,33
12	K	151101111R00	m2	304,320	23,67	7 203,25
D	16					2 169,60
Přemístění vykopku						
13	K	162401101R00	m3	19,200	113,00	2 169,60
D	17					10 091,52
Konstrukce ze zemin						
14	K	171201201R00	m3	19,200	22,40	430,08
15	K	174101101R00	m3	65,280	148,00	9 661,44
D	45					5 760,00
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železni						
16	K	451572111R00	m3	19,200	300,00	5 760,00
D	56					25 128,54
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
17	K	569903111R00	l	4,646	344,00	1 598,22
18	K	572952111R00	m2	21,120	837,00	17 677,44
19	K	919735112R00	m	72,000	81,29	5 852,88
D	89					23 715,00
Ostatní konstrukce						
20	K	891731111R00	kus	31,000	345,00	10 695,00
21	K	899401111R00	kus	31,000	420,00	13 020,00

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	91					21 778,59
Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
22	K	871161121R00	m	104,000	79,60	8 278,40
23	K	877242121R00	kus	62,000	157,50	9 765,00
24	K	877212121R00	kus	31,000	120,49	3 735,19
D	97					4 176,42
Přesun sutí						
25	K	979082318R00	t	6,970	227,00	1 582,19
26	K	979087112R00	t	6,970	72,20	503,23
27	K	979990103R00	t	6,970	300,00	2 091,00
D	H27					13 942,50
Vedení trubní dálková a přípojná						
28	K	998276101R00	t	46,475	300,00	13 942,50
D	D1					268 123,60
Ostatní materiál						
29	M	900001122VD	m	104,000	56,90	5 917,60
30	M	28314140.A	kg	31,000	17,00	527,00
31	M	42228258	kus	31,000	4 020,00	124 620,00
32	M	286134601	m	104,000	43,00	4 472,00
33	M	422931115	kus	31,000	868,00	26 908,00
34	M	42200750	kus	31,000	404,00	12 524,00
35	M	9651125VD	ks	31,000	775,00	24 025,00
36	M	900003VD	ks	31,000	1 240,00	38 440,00
37	M	900004VD	ks	31,000	990,00	30 690,00

KRYGÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 05. - VÍCEPRÁCE - řad 1-3 přípojka par.č. 105/1

KSO: Čtyřkoly
 Místo: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 IČ: 47535865
 DIČ: CZ47535865

Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ 17408288
 Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ 17408288

Náklady z rozpočtu 22 701,04
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 22 701,04

Základ daně 22 701,04
 Sazba daně 21,00% 4 767,22
 Výše daně 15,00% 0,00
Cena s DPH 27 468,26

Cena s DPH v CZK 27 468,26

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 05. - VÍCEPRÁCE - řad 1-3 přípojka par.č. 105/1
 Místo: Čtyřkoly
 Datum: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ 17408288
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 IČ: 47535865
 DIČ: CZ47535865

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 22 701,04							
d HSV Práce a dodávky HSV 22 701,04							
d 11 Přípravné a přídržené práce 1 008,42							
3	K	113107520R00	Ostranění podkladu pl. 50 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	4,200	60,10	252,42
4	K	113108410R00	Ostranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	4,200	180,00	766,00
d 13 Hlubené výkopávky 4 433,94							
8	K	132301212R00	Hlubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE	m3	7,140	621,00	4 433,94
d 16 Přemístění vykopku 237,30							
13	K	162401101R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	2,100	113,00	237,30
d 17 Konstrukce ze zemin 852,00							
14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,000	22,40	112,00
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,000	148,00	740,00
d 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršku) 126,00							
16	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kámeniva téženého 0 - 4 mm	m3	0,420	300,00	126,00
d 56 Podkladní vrstvy komunikací, leišť a ploch 4 707,48							
17	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	2,000	596,04	1 192,08
18	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm (2x)	m2	4,200	837,00	3 515,40
d 89 Ostatní konstrukce 765,00							
20	K	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,000	345,00	345,00
21	K	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	420,00	420,00
d 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, leišť a ploch 1 455,60							
22	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	7,000	79,60	557,20
d 97 Přesun suti 598,40							
25	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	2,000	227,00	454,00
26	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,000	72,20	144,40
d H27 Vedení trubní dálková a přípojná 300,00							
28	K	989276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,000	300,00	300,00
d D1 Ostatní materiál 9 115,30							
29	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	7,000	56,90	398,30
30	M	28314140A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	7,000	17,00	119,00
31	M	42228258	Šoupátko 63-1 1/2" pro dom.přij. - voda	kus	1,000	4 020,00	4 020,00
32	M	286134601	Trubka vodovodní PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm	m	7,000	43,00	301,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	42293115	Souprava zemní - voda, L=1,5 m	kus	1,000	668,00	668,00
34	M	42200750	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	1,000	404,00	404,00
35	M	965125VD	Nápojevací hadovka ISO 1 1/2"/32	ks	1,000	775,00	775,00
36	M	900003VD	Elektrohadovka GF+131 - d 90x63 mm	ks	1,000	1 240,00	1 240,00
37	M	900004VD	Hadovka GF+ 63/2" - Přechodová vsuvka PE100, SDR11, s vnějším závitem	ks	1,000	990,00	990,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍ PRÁCE - vodovod Za Trati
 Objekt: 06. - VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P6, P8 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 98/37

KSO: Čyřkoly
 Místo: 30. 9. 2023
 Zadávatel: IČ: 17408288
 Společná voda d.s.o. DIČ: CZ 17408288
 Zhotovitel: IČ: 47535365
 Vodohospodářská společnost Benešov a.s. DIČ: CZ47535365
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 50 376,16
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 50 376,16

Základ daně	50 376,16	Sazba daně	21,00%	Výše daně	10 578,99
DPH základní snížená	0,00		15,00%		0,00

Cena s DPH v CZK 60 955,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať

Objekt: 06. - VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P6, P8 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 98/37

Místo: Čtyřkoly Datum: 30. 9. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o. Projektant: Ing. Pavel Kuželka,

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s. Zpracovatel: Lenka Mastíková

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19 M	28617722	Větko kanalizace plastové KG DN 160	Kus	2,000	82,20	164,40

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV	50 376,16
D 11	Přípravné a přídržné práce	1 440,96

1 K	113107520R00	Odstaření podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,600	60,10	576,96
2 K	113108410R00	Odstaření asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	4,800	180,00	864,00

D 13	Hioubené výkopávky	10 681,20				
3 K	132301212R00	Hioubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	17,200	621,00	10 681,20

D 16	Přemísťování výkopku	537,88				
4 K	162401101R00	Vodorovné přemísťování výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	4,760	113,00	537,88

D 17	Konstrukce ze zemin	1 947,74				
5 K	171201201R00	Uložení sypatiny na skládce	m3	4,760	22,40	106,62
6 K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	12,440	148,00	1 841,12

D 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršku)	288,00				
7 K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kamenniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,960	300,00	288,00

D 56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	9 739,58				
8 K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	9,600	596,04	5 721,98
9 K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm (2x)	m2	4,800	837,00	4 017,60

D 89	Ostatní konstrukce	20 456,40				
10 K	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub línových tlakových nebo plastických hmot DN 300	kus	2,000	3 030,00	6 060,00
11 K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plošných DN 150	kus	2,000	456,00	912,00
12 K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tloušťky třídy SN10/DN 160	m	12,000	654,00	7 848,00
13 K	877310310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plošných DN 150	kus	2,000	271,00	542,00

D 97	Přesun sutí	2 094,40				
14 K	97908218R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	7,000	227,00	1 589,00
15 K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	7,000	72,20	505,40

D H27	Vedení trubní dálková a přípojná	3 000,00				
16 K	999276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,000	300,00	3 000,00

D D1	Ostatní materiál	5 284,40				
17 M	28617205	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	2,000	706,00	1 412,00
18 M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm	m	12,000	309,00	3 708,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Tráti

Objekt:

07. - VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P5, P3 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 106/5, 106/4

KSO:

Místo: Čtyřkoly

30. 9. 2023

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

17408288

CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

47535865

CZ47535865

Projektant:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně

50 399,20

0,00

21,00%

15,00%

0,00

50 399,20

Výše daně

10 583,83

0,00

60 983,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Tráti

Objekt:

07. - VÍCEPRÁCE - řad 1-3 P5, P3 rozšíření o kanalizační přípojky par.č. 106/5, 106/4

Místo: Čtyřkoly

30. 9. 2023

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

Projektant:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

KČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

50 399,20

D 11

Přípravné a přídružené práce

1 920,80

3 K 113107520R00

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené II,20 cm

8,000

60,10

480,80

4 K 113108410R00

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, II,10 cm

8,000

180,00

1 440,00

D 13

Hlubené vykopávky

8 942,40

8 K 132301212R00

Hlubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE

14,400

621,00

8 942,40

D 16

Premístění výkopku

361,60

13 K 162401101R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m

3,200

113,00

361,60

D 17

Konstrukce ze zemín

1 729,28

14 K 171201201R00

Uložení sypaniny na skládku

3,200

22,40

71,68

15 K 174101101R00

Zásyp jem. rýh, šachet se zhuštěním

11,200

148,00

1 657,60

D 45

Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby,kromě vozovek a železnic, svršku)

240,00

16 K 451572111R00

Lože a obsyp potrubí z kamenniva těženého 0 - 4 mm

0,800

300,00

240,00

D 56

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

11 464,32

17 K 5668003111R00

Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným

8,000

596,04

4 768,32

18 K 572952111R00

Vyspravení krytu po překopu asf.betonem II,do 5 cm (2x)

8,000

837,00

6 686,00

D 89

Ostatní konstrukce

20 456,40

29 K 850375121

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300

2,000

3 030,00

6 060,00

30 K 877310320

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub tlakových plnostěnných DN 150

2,000

456,00

912,00

32 K 871315231

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160

12,000

654,00

7 848,00

34 K 877310310

Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub tlakových plnostěnných DN 150

2,000

271,00

542,00

D 97

Přesun sutí

2 094,40

26 K 979082318R00

Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m

7,000

227,00

1 589,00

28 K 979087112R00

Nakládání sutí na dopravní prostředky

7,000

72,20

505,40

D 127

Vedení trubní dálková a přípojná

3 000,00

28 K 998276101R00

Přesun hmot, trubní vedení, plastová, otevř. výkop

10,000

300,00

3 000,00

D 01

Ostatní materiál

5 284,40

31 M 28617205

odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150

2,000

706,00

1 472,00

33 M 28611131

trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm

12,000

309,00

3 708,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	2861722	Mětko kanalizace plastové KG DN 160	kus	2,000	82,20	164,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trať
 Objekt: 08. - VÍCEPRÁCE - kanalizační přípojka par.č. 110/4 - Permanová Romana

KSO: Čyřkoly
 Místo: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 IČ: 17406288
 DIČ: CZ 17408288
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 IČ: 47536865
 DIČ: CZ47335865

Projektant:
 Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 21 172,22
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 21 172,22

DPH základní 21 172,22
 snížená 0,00
 Základ daně 21 172,22
 Sazba daně 21,00%
 Výše daně 4 446,17
 15,00%
 0,00

Cena s DPH v CZK 25 618,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍ PRÁCE - vodovod Za Trať

Objekt:

08. - VÍCEPRÁCE - kanalizační přípojka par.č. 110/4 - Permanová Romana

Místo: Čtyřkoly

Datum: 30. 9. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	28612243	průsvětka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	1,000	437,00	437,00
36	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	1,000	140,00	140,00
37	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	140,00	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 172,22

D HSV Práce a dodávky HSV

21 172,22

D 11	Přípravné a příružené práce							576,24
3	K	113107520R00	Odstřanění podkladu pl. 50 m2 kam.drcené tl.20 cm	m2	2,400	60,10	144,24	
4	K	113108410R00	Odstřanění asfaltové vrstvy pl.had 50 m2, tl.10 cm	m2	2,400	180,00	432,00	
D 13	Houbené vykopávky							2 980,80
8	K	132301212R00	Hlobení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3.	m3	4,800	621,00	2 980,80	
D 16	Přemístění výkopku							135,60
13	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	1,200	113,00	135,60	
D 17	Konstrukce ze zemín							559,68
14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,200	22,40	26,88	
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,600	148,00	532,80	
D 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršků)							72,00
16	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kamenná tláženého 0 - 4 mm	m3	0,240	300,00	72,00	
D 56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							3 439,30
17	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	2,400	596,04	1 430,50	
18	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm (Z)	m2	2,400	837,00	2 008,80	
D 89	Ostatní konstrukce							11 058,60
29	K	860375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub llnových tlakových nebo plastických hmot DN 300	kus	1,000	3 030,00	3 030,00	
30	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	456,00	456,00	
32	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN110 DN 160	m	3,000	654,00	1 962,00	
34	K	877310310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	271,00	813,00	
D 97	Přesun suti							897,60
25	K	97902316R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	3,000	227,00	681,00	
26	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,000	72,20	216,60	
D H27	Vedení trubní dálková a přípojná							3 900,00
28	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,000	300,00	3 900,00	
D D1	Ostatní materiál							2 350,00
31	M	28617205	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	1,000	706,00	706,00	
33	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm	m	3,000	309,00	927,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati
 Objekt: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati

09. - VÍCEPRÁCE - řád 1-3 vsazení hydrantu v místě napojení na VŘ

KSO: Čtyřkoly
 Místo: 30. 9. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ17408288

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 IČ: 47535865
 DIČ: CZ47535865

Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 082,00
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 37 082,00

Základ daně 37 082,00
 Sazba daně 21,00% 7 787,22
 Výše daně 44 869,22
 DPH základní snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 44 869,22

Projektant: Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati
 Objekt: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati

09. - VÍCEPRÁCE - řád 1-3 vsazení hydrantu v místě napojení na VŘ

Místo: Čtyřkoly Datum: 30. 9. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o. Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 37 082,00							
D HSV Práce a dodávky HSV 37 082,00							
D 89 Ostatní konstrukce 12 270,00							
29	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednotlivých přírubových otevřený výkop DN 80	Kus	3,000	1 090,00	3 270,00
32	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	Kus	1,000	1 440,00	1 440,00
34	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	Kus	1,000	1 360,00	1 360,00
37	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	Kus	1,000	1 180,00	1 180,00
39	K	899401112	Osazení poklopu litinových šoupátkových	Kus	1,000	1 540,00	1 540,00
42	K	899401113	Osazení poklopu litinových hydrantových	Kus	1,000	1 980,00	1 980,00
D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 1 500,00							
28	K	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,000	300,00	1 500,00
D D1 Ostatní materiál 24 812,00							
30	M	55253235	Narovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 2000mm	Kus	1,000	1 509,00	1 509,00
31	M	55254047	Koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N. kus PN10/16 DN 80	Kus	1,000	4 413,00	4 413,00
33	M	55253510	Narovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 80/80	Kus	1,000	2 313,00	2 313,00
35	M	42221323	Šoupátko plná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	Kus	1,000	3 429,00	3 429,00
36	M	7551050	Zemní teleskopická souprava 7.5. pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	Kus	1,000	1 343,00	1 343,00
38	M	12221000	Hydrant podzemní příhrábkový 12.22. DN 80, 1000 mm	Kus	1,000	8 553,00	8 553,00
40	M	42291352	Poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	Kus	1,000	662,00	662,00
41	M	42210050	Deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	Kus	1,000	334,00	334,00
43	M	42291452	Poklop litinový hydrantový DN 80	Kus	1,000	1 788,00	1 788,00
44	M	42210052	Deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	Kus	1,000	468,00	468,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati
 Objekt: 10. - VÍCEPRÁCE - řad 1,6 prodloužení řadu na řadu 1-6

KSC: Čtyřkoly
 Místo: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 IČ: 17408288
 IČ: 47535865
 DIČ: CZ47535865
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 Projektant:

CC-CZ:
 Datum: 30. 9. 2023
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ 17408288
 IČ: 47535865
 DIČ: CZ47535865

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 93 965,33
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 93 965,33

DPH základní 93 965,33
 snížená 0,00
 Základ daně 93 965,33
 Sazba daně 21,00%
 Výše daně 19 732,72
 15,00%
Cena s DPH 113 698,05

Cena s DPH v CZK 113 698,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati
 Objekt: 10. - VÍCEPRÁCE - řad 1,6 prodloužení řadu na řadu 1-6

Místo: Čtyřkoly
 Datum: 30. 9. 2023
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 IČ: 17408288
 DIČ: CZ 17408288
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Projektant: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 965,33
d HSV Práce a dodávky HSV							93 965,33
D	11		Prilpravné a přidružené práce			1 153,92	
1	K	113107520R00	Odsranění podkladu pl. 50 m2,kam.orené tl.20 cm	m2	19,200	60,10	1 153,92
D	13		Hloubené výkopávky			17 884,80	
3	K	1323041212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE	m3	28,800	621,00	17 884,80
D	16		Přemístění výkopku			1 084,80	
4	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	9,600	113,00	1 084,80
D	17		Konstrukce ze zemin			3 056,64	
5	K	171201201R00	Uložení sypavin na skládku	m3	9,600	22,40	215,04
6	K	174101101R00	Zásyp jem: rýh, šachet se zhuňněním	m3	19,200	148,00	2 841,60
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (mženyř: stavby,kromě vozovek a železnic, svršku)			576,00	
7	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kameňiva tléženého 0 - 4 mm	m3	1,920	300,00	576,00
D	56		Podkladní vrstvy,komunikací, letišť a ploch			16 234,37	
8	K	566903111R00	Výsrazení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	19,200	696,04	11 443,97
D	97		Přesun suti			3 590,40	
14	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	12,000	227,00	2 724,00
15	K	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,000	72,20	866,40
D	H27		Vedení trubní dálková a přípojná			1 200,00	
16	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení,plastová, otevř. výkop	t	4,000	300,00	1 200,00
D	89		Ostatní konstrukce			17 318,00	
17	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	24,000	152,00	3 648,00
19	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 090,00	3 270,00
22	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
24	K	891241112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
27	K	891247112	Montáž hydrantů, podzemních DN 80	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	kus	2,000	1 540,00	3 080,00
32	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
D	DI1		Ostatní materiál			36 656,80	
18	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným dělečným vodičem, 90 x 8,2mm	m	24,000	253,20	6 076,80
20	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 509,00	1 509,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Trati
 Objekt: 11. - VÍCEPRÁCE - řad 1-6 vsazení kalníku na řadu 1-6
 KSO: Čtyřkoly
 Místo: Společná voda d.s.o.
 Zadavatel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
 Zhotovitel: Projektant:
 CC-CZ: 30. 9. 2023
 Datum: 1740288
 IČ: 4753566
 DIČ: CZ4753566

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková
 Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodicí N- kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	4 413,00	4 413,00
23	M	55253510	hracivka přírubová litinová vodicí s přírubou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 313,00	2 313,00
25	M	42221323	soupatko pítlná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80,280mm	kus	2,000	3 429,00	6 858,00
26	M	7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	1 343,00	2 686,00
28	M	12221000	hydrant podzemní plynárenský 12.22, DN 80, 1000 mm	kus	1,000	8 553,00	8 553,00
30	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	662,00	1 324,00
31	M	42210050	deska pouklešková uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	2,000	334,00	668,00
33	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	1 788,00	1 788,00
34	M	42210052	deska pouklešková uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	468,00	468,00

Náklady z rozpočtu 37 382,00
 Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 37 382,00

DPH základní 37 382,00
 snížená 0,00
 Základ daně 37 382,00
 Sazba daně 21,00%
 Výše daně 7 850,22
 15,00%
 0,00

Cena s DPH v CZK 45 232,22

Projektant: Zpracovatel: Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko Razítko
 Objednavatel: Zhotovitel: Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MĚNĚNÍCE PRÁCE - vodovod Za Třetí

Objekt: 11. - VÍCEPRÁCE - řad 1-6 vsazení kalniku na řadu 1-6

Místo: Čtyřkoly

Datum: 30. 9. 2023

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant: Ing. Pavel Kůželka,

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Lenka Mástková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 382,00

D HSV Práce a dodávky HSV

37 382,00

D	89	Ostatní konstrukce	12 570,00
29	K	857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus 3,000 1 090,00 3 270,00
32	K	857244122 Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 80	kus 1,000 1 440,00 1 440,00
34	K	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus 1,000 1 360,00 1 360,00
37	K	891247112 Montáž hydrantů potzemiích DN 80	kus 1,000 1 180,00 1 180,00
39	K	899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus 1,000 1 540,00 1 540,00
42	K	899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus 1,000 1 980,00 1 980,00

D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	1 800,00
28	K	99827610R00 Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t 6,000 300,00 1 800,00

D	D1	Ostatní materiál	24 812,00
30	M	55253235 Ivarovka přírubová litinová vedovací FN10/16 DN 80 dl 200mm	kus 1,000 1 509,00 1 509,00
31	M	55254047 Kolo 90° s pákou přírubové litinové vedovací N-kus FN10/40 DN 80	kus 1,000 4 413,00 4 413,00
33	M	55253510 Ivarovka přírubová litinová vedovací s přírubovou odbočkou FN10/40 T-kus DN 80/80	kus 1,000 2 313,00 2 313,00
35	M	42221323 Šoupátko plíná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl FN10/16 DN 80x280mm	kus 1,000 3 429,00 3 429,00
36	M	7551050 zemní těleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 7,05-7,75 m	kus 1,000 1 343,00 1 343,00
38	M	12221000 hydrant potzemií plinopříbový 12.22, DN 80, 1000 mm	kus 1,000 8 553,00 8 553,00
40	M	42291352 poklop litinový šoupátkový, pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus 1,000 662,00 662,00
41	M	42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus 1,000 334,00 334,00
43	M	42291452 poklop litinový hydrantový DN 80	kus 1,000 1 788,00 1 788,00
44	M	42210052 deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus 1,000 468,00 468,00