

Akce : **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská v Kopřivnici**  
 Část : **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1**

Zakázka : <b>LUK081-23</b>	Zpracovaná : <b>4. 12. 2023</b>	Soubor : <b>LUK081-23</b>	Archivní číslo :
Umístění : <b>Byt ul. Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1</b>			
Investor : <b>MÚ OMM Kopřivnice</b>			
Objednal : <b>OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152</b>			
Projektant : <b>www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com</b>			
Zpracoval : <b>Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991</b>			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>		82 808,2		82 808,2	
<i>součet za PSV celkem</i>	56 040,4	120 816,8		176 857,1	
<i>součet za PRIR celkem</i>					3 116,0
<b>Celkem</b>	<b>56 040,4</b>	<b>203 624,9</b>		<b>259 665,3</b>	<b>3 116,0</b>

## Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
15%	262 781,3	39 417,2	<b>39 417,2</b>
21%			
0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>259 665,3</b>
[+]Přirážky	<b>3 116,0</b>
[+]DPH celkem	<b>39 417,2</b>


## CELKEM :

bez DPH	<b>262 781,3 Kč</b>
vč. DPH	<b>302 198,5 Kč</b>

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:  
 Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.  
 Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :

Podpis :



Odsouhlasil : Datum :

Podpis :



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská v Kopřivnici**  
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
<b>Objekt: 001</b>	<b>LUK10518 Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1</b>					
003	HSV zdivo				24 710,5	24 710,5
004	HSV vodorovné konstrukce	0,05			4 703,5	4 703,5
042	HSV vodorovné nosné konstrukce				921,5	921,5
061	HSV úpravy povrchu vnitřní	0,60			36 817,6	36 817,6
064	HSV výplně otvorů				4 032,9	4 032,9
095	HSV různé dokončovací konstrukce				1 372,1	1 372,1
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				10 250,2	10 250,2
721	PSV kanalizace vnitřní	0,06			1 786,6	1 786,6
722	PSV vodovod vnitřní	0,08		138,0	5 134,6	5 272,6
723	PSV plynovod vnitřní	0,05		6 564,6	4 525,3	11 089,8
725	PSV kompletace ZT	0,04	0,02	15 798,0	5 510,8	21 308,8
766	PSV konstrukce truhlářské		0,19	13 317,5	14 897,8	28 215,3
771	PSV podlahy z dlaždic			2 451,6	5 477,6	7 929,3
776	PSV podlahy povlakové - kuchyň a předsín	0,06	0,03	9 325,5	3 957,7	13 283,2
781	PSV obklady keramické	0,07		8 445,1	13 110,2	21 555,4
783	PSV nátěry				780,2	780,2
784	PSV malby				25 481,7	25 481,7
921	PSV elektromontáže				40 154,2	40 154,2
999	PRIR prirazky				3 116,0	3 116,0
	HSV součet za HSV celkem	0,65			82 808,2	82 808,2
	PSV součet za PSV celkem	0,36	0,24	56 040,4	120 816,8	176 857,1
	PRIR součet za PRIR celkem				3 116,0	3 116,0
<b>Součet</b>		<b>1,01</b>	<b>0,24</b>	<b>56 040,4</b>	<b>206 740,9</b>	<b>262 781,3</b>
<b>Akce:</b>	<b>LUK081- Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská v Kopřivnici</b>					
	HSV součet za HSV celkem	0,65			82 808,2	82 808,2
	PSV součet za PSV celkem	0,36	0,24	56 040,4	120 816,8	176 857,1
	PRIR součet za PRIR celkem				3 116,0	3 116,0
<b>Součet</b>		<b>1,01</b>	<b>0,24</b>	<b>56 040,4</b>	<b>206 740,9</b>	<b>262 781,3</b>

**LUKY** INSTALATÉRSTVÍ  
Jindřich Lukeš, IČO: 13044067  
PŘÍBOR, Sladkova 153  
tel.: 566 725 718, DIČ: CZ5606302152



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská v Kopřivnici**  
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 [LUK10518] - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1</b>								
<b>oddíl 003 [HSV] - zdivo</b>								
1	342255022.RT Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	16,000	805,8			12 892,3	12 892,3 15
2	342255024RT Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	7,000	804,4			5 631,0	5 631,0 15
3	3179443231 Překlad porobeton včetně vrtání dodatečně osazované nad otvory	kg	2,000	522,6			1 045,2	1 045,2 15
5	346244312.R0 Obezdivky van z desek Ytong tl. 75 mm vč dvířka 30/30 bílé	soubor	1,000	1 945,8			1 945,8	1 945,8 15
6	34211999.R00 Tmelení prasklin v omítce a stropů	m	36,000	88,8			3 196,1	3 196,1 15
<b>oddíl 003 - zdivo</b>							<b>24 710,5</b>	<b>24 710,5</b>
<b>oddíl 004 [HSV] - vodorovné konstrukce</b>								
1	763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD LA + WC stropy	m2	3,500	1 343,8	0,05		4 703,5	4 703,5 15
<b>oddíl 004 - vodorovné konstrukce</b>							<b>0,05</b>	<b>4 703,5</b>
							<b>4 703,5</b>	
<b>oddíl 042 [HSV] - vodorovné nosné konstrukce</b>								
1	425121415 Betonáž základu pro příčku beton potěr	soubor	1,000	921,5			921,5	921,5 15
<b>oddíl 042 - vodorovné nosné konstrukce</b>								<b>921,5</b>
<b>oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní</b>								
1	612401400 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 10 cm	m	70,000	104,9	0,60		7 345,1	7 345,1 15
2	622131120 Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	69,000	60,5			4 176,6	4 176,6 15
3	602011201R0 Směs jadrůvá Cemix vyrovnání stěn pod obklady a dlažby	m2	35,000	217,1			7 599,2	7 599,2 15
4	602011205R0 Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	68,000	217,1			14 764,2	14 764,2 15
5	619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	146,6			2 932,6	2 932,6 15
<b>oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní</b>							<b>0,60</b>	<b>36 817,6</b>
							<b>36 817,6</b>	
<b>oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů</b>								
1	642942941 D + M Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	2 016,5			4 032,9	4 032,9 15
<b>oddíl 064 - výplně otvorů</b>								<b>4 032,9</b>
							<b>4 032,9</b>	
<b>oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce</b>								
2	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000	114,3			1 372,1	1 372,1 15
<b>oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce</b>								<b>1 372,1</b>
							<b>1 372,1</b>	
<b>oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí</b>								
1	9680623541 Vybourání skříní, bytového jádra včetně likvidace	m2	16,000	435,0			6 959,5	6 959,5 15
2	968083031 Vybourání spízní skříně, odvoz a likvidace na řízenou skládku	soubor	2,000	1 600,8			3 201,6	3 201,6 15
3	785900010 Odstranění tapet	m2	2,000	44,5			89,1	89,1 15
<b>oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí</b>								<b>10 250,2</b>
							<b>10 250,2</b>	



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská v Kopřivnici**  
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
<b>oddíl 096</b>	<b>- bourání a demolice konstrukcí</b>							<b>10 250,2</b>
								<b>10 250,2</b>
<b>oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní</b>								
2	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	0,500	402,2		201,1	201,1
3	721174022	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40	m	1,500	302,7	0,01	454,0	454,0
4	721174023	kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50	m	2,000	320,2	0,02	640,3	640,3
5	721194104	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	2,000	72,0		143,9	143,9
6	721194105	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	79,8		79,8	79,8
7	721194109	VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110	Kus	1,000	118,8		118,8	118,8
8	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	4,000	10,9	0,03	43,6	43,6
9	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,150	700,9		105,1	105,1
<b>oddíl 721 - kanalizace vnitřní</b>								<b>1 786,6</b>
								<b>1 786,6</b>
<b>oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní</b>								
1	999999	Demontážní práce včetně odvtřání drážek pro potrubí	soubor	0,070	5 649,8		395,5	395,5
2	722171221	POTRUBI PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	6,000	302,7		1 816,0	1 816,0
3	00600002	mirelon 22/20	M	6,000	23,0	0,02	138,0	138,0
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	8,000	187,0		1 495,8	1 495,8
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	8,000	129,1	0,01	1 033,1	1 033,1
11	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	6,000	13,4	0,06	80,7	80,7
12	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	626,9		313,4	313,4
<b>oddíl 722 - vodovod vnitřní</b>								<b>5 272,6</b>
								<b>5 134,6</b>
<b>oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní</b>								
1	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18 ZTI	m	1,000	376,7		376,7	376,7
2	723190203	Připojka plynovodní DN 18, vč.kulového uzávěru	soubor	1,000	686,0		686,0	686,0
4	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	247,5		247,5	247,5
5	7256191011	MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI PL 1m	KUS	1,000	1 264,5		1 264,5	1 264,5
6	541119899	Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	6 564,6	0,04	6 564,6	6 564,6
7	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	0,300	2 017,8		605,3	605,3
8	723001	Revize plynoinstalace	soub	1,000	1 345,2		1 345,2	1 345,2
<b>oddíl 723 - plynovod vnitřní</b>								<b>11 089,8</b>
								<b>4 525,3</b>
<b>oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT</b>								
1	725100010	MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	531,4	0,02	531,4	531,4
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	3 094,0		3 094,0	3 094,0
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	199,1		199,1	199,1
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KOTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	800,4		800,4	800,4
5	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55	KUS	1,000	1 204,0	0,01	1 204,0	1 204,0
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	188,3	0,02	188,3	188,3
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	262,3		262,3	262,3
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	173,5		173,5	173,5
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	1 143,4		1 143,4	1 143,4
10	72500510	VANA PLAST KLASIK 160/70 včetně nožek	KS	1,000	5 246,3		5 246,3	5 246,3
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	376,7		1 130,0	1 130,0
12	725000233	BATERIE VANOVA PAKOVA S VYBAVENIM Baterie s vybavením	KS	1,000	2 149,6		2 149,6	2 149,6
13	725000230	BATERIE UMYVAD PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	1 914,2		1 914,2	1 914,2



Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská v Kopřivnici**

Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
14	725000231 BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA	KS	1,000	1 990,9		1 990,9		1 990,9
16	725810403 VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	222,0			222,0	222,0
17	725810401 VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	199,1			796,4	796,4
18	725860201R0 Sifon dřezový	kus	1,000	131,8			131,8	131,8
20	998722102 VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	656,5			131,3	131,3
<b>oddíl 725 - kompletace ZT</b>						<b>0,06</b>	<b>15 798,0</b>	<b>21 308,8</b>
							<b>5 510,8</b>	
<b>oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské</b>								
1	7665221 D+M dveře vnitřní 600/1970 včetně kliky standard + prah	kus	2,000	2 623,1			5 246,3	5 246,3
5	76658000 D + M Zadní stěna jadra s dvířky	m2	1,000	5 448,1			5 448,1	5 448,1
7	766812840R0 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	618,8	0,17		618,8	618,8
8	766111826R0 Montáž kuchyňských linek	soubor	1,000	2 495,1	0,02		2 495,1	2 495,1
9	766666125 Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 150 vč dřezu a odpadního sifonu	kpl	1,000	10 627,1		10 627,1		10 627,1
10	766666129 Kuchyňský odsavač pár bílý vel 60 DPC - 2 450,-Kč bez DPH	kpl	1,000	2 690,4		2 690,4		2 690,4
13	58966531Z Umytí okenní žaluzie, okna a parapetu	m2	10,000	109,0			1 089,6	1 089,6
<b>oddíl 766 - konstrukce truhlářské</b>						<b>0,19</b>	<b>13 317,5</b>	<b>28 215,3</b>
							<b>14 897,8</b>	
<b>oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic</b>								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	51,1			230,0	230,0
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	4,500	565,0			2 542,4	2 542,4
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	4,500	544,8		2 451,6		2 451,6
4	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,500	51,1			230,0	230,0
5	771101116.R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	4,000	618,8			2 475,2	2 475,2
<b>oddíl 771 - podlahy z dlaždic</b>						<b>2 451,6</b>		<b>7 929,3</b>
							<b>5 477,6</b>	
<b>oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň</b>								
1	776591910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2 Včetně lišt a rožku v ložnici	kus	2,000	99,3			198,6	198,6
2	775221214.RT Vyrovnávací vrstva podlah do 1cm + zvuková izolace	m2	10,000	150,7	0,01		1 506,6	1 506,6
3	776551830 Demontáž povlakových podlah volně položených a likvidace	m2	17,000	57,5	0,02	977,2		977,2
4	776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	17,000	132,5			2 252,5	2 252,5
5	284122850R podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)	m2	17,000	446,6	0,05	7 592,4		7 592,4
6	28411003 PODLAH LISTA PVC 30X30	m	20,000	37,8		756,0		756,0
<b>oddíl 776 - podlahy povlakové - kuchyň a předsíň</b>						<b>0,09</b>	<b>9 325,5</b>	<b>13 283,2</b>
							<b>3 957,7</b>	
<b>oddíl 781 [PSV] - obklady keramické</b>								
1	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	22,000	75,3			1 657,3	1 657,3
2	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlych do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,000	520,6	0,07		11 453,0	11 453,0
3	781121223 Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	4,000	361,9		1 447,4		1 447,4
4	781121224 Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	18,000	388,8		6 997,7		6 997,7
<b>oddíl 781 - obklady keramické</b>						<b>0,07</b>	<b>8 445,1</b>	<b>21 555,4</b>
							<b>13 110,2</b>	





# Položková sestava v základní ceně

Tisk : 9. 12. 2023

List : 5

Akce: **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská v Kopřivnici**  
Část: **ZTI + EL + STA - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
<b>oddíl 783 [PSV] - nátěry</b>								
1	783122999 Syntetický nátěr ocelových dveřních zárubní (1x základ + 2x vrchní email)	m2	4,000	195,1			780,2	780,2
							<b>780,2</b>	<b>780,2</b>
<b>oddíl 784 [PSV] - malby</b>								
1	784195112.R0 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	235,000	78,0			18 334,7	18 334,7
2	784191301 Penetrace podkladu hloubková protiplísňová Primalex 2x	m2	69,000	51,1			3 527,3	3 527,3
3	X7 oškrabání vnitřních maleb, očištění	m2	69,000	52,5			3 619,7	3 619,7
							<b>25 481,7</b>	<b>25 481,7</b>
<b>oddíl 921 [PSV] - elektromontáže</b>								
1	210800000 Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce dle PD	soubor	1,000	40 154,2			40 154,2	40 154,2
							<b>40 154,2</b>	<b>40 154,2</b>
<b>oddíl 999 [PRIR] - prirazky</b>								
1	PRIR 0002 Mímostaveništní přesun a doprava materiálů	%	2596,65308	1,2			3 116,0	3 116,0
							<b>3 116,0</b>	<b>3 116,0</b>
<b>objekt</b>	<b>001 - Rekonstrukce bytu Štramberská Kopřivnice 1133 byt č.4 velikost 3+1</b>			<b>1,25</b>	<b>56 040,4</b>		<b>206 740,9</b>	<b>262 781,3</b>

**LUKY INSTALATERSTVI**  
Jindřich Lukeš, IČO: 13018067  
PRIBOR, Sladkova 11531  
tel. 558 725 718, DIČ: CZ5606302152