



Měřicí a regulační technika

Markul controls s.r.o.
Svojetice 201
251 62 Mukařov
tel:776305197
e:mail-

MŠ BOBKOVA
Bobkova, Praha 9
p.Štěpánková

24.5.2017

KALKULACE Topenářské, zednické, malířské a podlahářské práce

Akce : MŠ Bobkova, Praha 9.
Prasklé topné rozvody v podlaze jídelny 1. NP

Popis materialu	MJ	Mn	JC.Dod	Cel.Dod
Zednické, topenářské práce				
Vydrážkování nových tras od stoup.k vývodům top. Těles	m	20	600.0	12 000.0
Nové Topné rozvody CU/Alpex+napojení rad. Materiál	m	48	380.0	18 240.0
Topenářské práce	Hod	205	380.0	77 900.0
Nový topný rozvod II. Etapa vč. nového topného tělesa	kpl	1	9 640.0	9 640.0
Průraz	kpl	6	290.0	1 740.0
Oprava WC vč. materiálu	kpl	1	860.0	860.0
Betonování drážek 0,8m3 , rychleschnoucí stěrka 7,2m2	kpl	1	12 360.0	12 360.0
Vypuštění+napuštění systému.tlaková zkouška	kpl	3	1 200.0	3 600.0
Přesuny materiálu	kpl	1	4 200.0	4 200.0
Zapůjčka odvlhčovače dle skutečnosti	den/ks	0	540.0	0.0
Likvidace odpadu a sutí	kpl	1	2 600.0	2 600.0
Zednické, topenářské práce celkem				143 140.0
Podlahářské, malířské práce				
Demontáž lina a lemové lišty 20 bm	kpl	20	272.0	5 440.0
Zednické, topenářské práce celkem				5 440.0
Doprava a ost.režie 5%	kpl	5	1 485.8	7 429.0

Profese Celkem

156 009.0

Cena je uvedena bez DPH

Materiál topení kulové kohouty u stoupačky, přechody CU/FE, potrubí CU/Alpex 18x1, CU/Alpex kolena a T-kusy, radiátorové šroubení, 1x termohlavice, izolace Tubex, pájecí stříbro, plyn.

Zpracoval: Jan Kulhavý

Svojetice