

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (ORG 5518)

Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-3259670277/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 1:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDF**“)

Pověření zaměstnanci:

 technický ředitel
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
torizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik
izace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MANAG, a.s.

Zastoupená: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Se sídlem: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 984

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055114 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, a to následovně:
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 682 722,58 Kč bez DPH.
- 1.3. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023
- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 738 704,71 Kč bez DPH.
- 1.4. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále změna *čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna *čl. 16 Ostatní ujednání*.

2. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1. Čl. 2. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. 2.9. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

- 2.2. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 44 354 992,17 Kč“

- 2.3. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o zhotovení stavby bez DPH	44 405 974,30 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	+ 682 722,58 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 738 704,71 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 44 349 992,17 Kč

- 2.4. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.“

2.5. Čl. 16. **Ostatní ujednání:** odst. 16.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 5:

Změnový list č. 1 ze dne 24. 11. 2023

Změnový list č. 2 ze dne 24. 11. 2023

Změnový list č. 3 ze dne 24. 11. 2023

Změnový list č. 4 ze dne 24. 11. 2023

2.6. Smluvní strany se dohodly, že bankovní spojení, resp. číslo účtu Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy se nahrazuje níže uvedeným bankovním spojením a číslem účtu Zhotovitele:

„Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 1117205661/0100“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 1 Smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 1 Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 Smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 Smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 Smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/065 dne 20.12.2023.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

.....

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....

za Zhotovitele

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG, a.s.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	1
ÚSEK: SO 01 Svislé kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Úpravy povrchů, Izolace, Konstrukce zámečnické, Ostatní konstrukce, bourání, Přesun sutí	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 HSV – bourací práce Přípočty bourané způsobilé	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: emailem	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: Obvodové zdivo ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 1 VCPb Bourací práce způsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav zjištěný dne 19.10.2023, kdy po provedení sond na obvodovém zdivu bylo zjištěno, že obvodové zdivo je vyzděno z nepálených hliněných cihel, což je v rozporu s předpokladem uváděným v zadávací projektové dokumentaci. Na základě rozhodnutí objednatele byla zpracována revize projektové dokumentace, ze které vyplynula nutnost odstranění obvodového zdiva v plném rozsahu a jeho přezdění. Změna má dopad do ceny díla a konečného termínu stavby 	
POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 24.11.2023	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	1																
ÚSEK: HSV – bourací práce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 HSV – bourací práce Přípočty bourané způsobilé																	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: 21. 11. 2023 ODESLÁNO: e-mailem																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: Obvodové zdivo ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 1 VCPb Bourací práce způsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">68 784,61,- Kč</td><td style="text-align: right;">14 444,77,- Kč</td><td style="text-align: right;">83 229,38,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">68 784,61,- Kč</td><td style="text-align: right;">14 444,77,- Kč</td><td style="text-align: right;">83 229,38,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	68 784,61,- Kč	14 444,77,- Kč	83 229,38,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl	68 784,61,- Kč	14 444,77,- Kč	83 229,38,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	68 784,61,- Kč	14 444,77,- Kč	83 229,38,- Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl	68 784,61,- Kč	14 444,77,- Kč	83 229,38,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 21. 11. 2023																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: <u>ADP</u> PODPIS: DATUM: <u>30.11.2023</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ FIRMAM BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPb

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - připočty bourané, způsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 784,61
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	68 784,61	14 444,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			83 229,38

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023VCPb

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty bourané, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 784,61	83 229,38
151/2023V CPb	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty bourané, způsobilé	68 784,61	83 229,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty bourané, způsobilé

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 784,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 784,61	21,00%	14 444,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	83 229,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty bourané, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 784,61

HSV - Práce a dodávky HSV

68 784,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 050,52

997 - Přesun sutě

39 734,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty bourané, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 784,61

D HSV Práce a dodávky HSV

68 784,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 050,52

1	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	37,340	778,00	29 050,52	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032432
VV 37,34

37,340

D 997 Přesun sutě

39 734,09

19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	43,875	200,72	8 806,59	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,875	282,60	12 399,08	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	438,750	12,33	5 409,79	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

5	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	43,875	299,00	13 118,63	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	2
ÚSEK: SO 01 Svislé kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Úpravy povrchů, Izolace, Konstrukce zámečnické, Ostatní konstrukce, bourání, Přesun suti	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 HSV Kompletní přezdění zdiva	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: e-mailem	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kompletní přezdění zdiva DOTČENÉ MÍSTO: Obvodové zdivo ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 2 VCP kompletní přezdění zdiva způsobilé a ZL 2 MP kompletní přezdění zdiva způsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav zjištěný dne 19.10.2023, kdy po provedení sond na obvodovém zdivu bylo zjištěno, že obvodové zdivo je vyžděno z nepálených hliněných cihel, což je v rozporu s předpokladem uváděným v zadávací projektové dokumentaci. Na základě rozhodnutí objednatele byla zpracována revize projektové dokumentace, ze které vyplynula nutnost odstranění obvodového zdiva v plném rozsahu a jeho přezdění. Změna má dopad do ceny díla a konečného termínu stavby POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 24.11.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STA BKO 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	2																
ÚSEK: SO 01 Svislé kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Úpravy povrchů, Izolace, Konstrukce zámečnické, Ostatní konstrukce, bourání, Přesun sutí																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 HSV Kompletní přezdění zdiva																	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: e-mailem																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: : Kompletní přezdění zdiva DOTČENÉ MÍSTO: Obvodové zdivo ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 2 VCP kompletní přezdění zdiva _způsobilé a ZL 2 MP kompletní přezdění zdiva _způsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">150 604,51,- Kč</td><td style="text-align: right;">31 626,95,- Kč</td><td style="text-align: right;">182 231,46,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-508 193,01,- Kč</td><td style="text-align: right;">-106 720,53,- Kč</td><td style="text-align: right;">-614 913,54,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">-357 588,50,- Kč</td><td style="text-align: right;">-75 093,58,- Kč</td><td style="text-align: right;">-432 682,08,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	150 604,51,- Kč	31 626,95,- Kč	182 231,46,- Kč	Méněpráce:	-508 193,01,- Kč	-106 720,53,- Kč	-614 913,54,- Kč	Rozdíl	-357 588,50,- Kč	-75 093,58,- Kč	-432 682,08,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	150 604,51,- Kč	31 626,95,- Kč	182 231,46,- Kč														
Méněpráce:	-508 193,01,- Kč	-106 720,53,- Kč	-614 913,54,- Kč														
Rozdíl	-357 588,50,- Kč	-75 093,58,- Kč	-432 682,08,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 24. 11. 2023																	
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlas</i>																	
OD: <u>ADP</u> PODPIS: DATUM: <u>30.11.2023</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVBA: BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, způsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 604,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	150 604,51	31 626,95
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			182 231,46

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023VCP

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

150 604,51 182 231,46

151/2023V Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty,
CP způsobilé

150 604,51 182 231,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, způsobilé

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 604,51

DPH základní
snížená

Základ daně
150 604,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 626,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 231,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, způsobilé

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 604,51

HSV - Práce a dodávky HSV	139 754,40
2 - Zakládání	6 722,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 792,64
4 - Vodorovné konstrukce	684,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 508,80
998 - Přesun hmot	6 046,08
PSV - Práce a dodávky PSV	10 850,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 102,02
713 - Izolace tepelné	844,17
775 - Podlahy skládané	3 903,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, způsobilé

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 604,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

139 754,40

D 2

Zakládání

6 722,88

9	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	1,788	3 760,00	6 722,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313711						
	VV		0,1*17,88		1,788			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

61 792,64

19	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	4,817	3 489,20	16 807,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231127						
3	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	7,000	490,00	3 430,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051						
4	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	22,000	880,00	19 360,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054						
5	K	317231616	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MVC 10	m3	1,523	9 110,00	13 874,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317231616						
	VV		7*1,25*0,6*0,29		1,523			
6	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	3,045	1 100,00	3 349,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351101						
	VV		0,6*1,25*0,29*2*7		3,045			
7	K	317351102	Odstanění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	3,045	316,00	962,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351102						
38	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,950	809,88	4 008,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245						

D 4

Vodorovné konstrukce

684,00

53	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	38 000,00	684,00	
	VV		0,018		0,018			
	VV		Součet		0,018			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 508,80

93	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,669	38 000,00	63 422,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021						
	VV		5,4*309/1000		1,669			
94	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	2,600	385,00	1 001,00	
95	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2,600	25,00	65,00	
96	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	2,600	8,00	20,80	

D 998

Přesun hmot

6 046,08

120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	19,559	309,12	6 046,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002						

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 850,11

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 102,02

121	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,880	32,55	581,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001						
	VV		17,88		17,880			
	VV		provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy...+ pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm typu v60 s35					
	VV		Součet		17,880			
122	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	94 095,54	470,48	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,88*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,005			
125	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,880	148,80	2 660,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559						
	VV		17,88		17,880			
	VV		provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy...+ pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm typu v60 s35					
	VV		Součet		17,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	20,839	106,02	2 209,35	CS ÚRS 2023 01
VV			17,88*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		20,839			
132	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,112	1 604,10	179,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102					
D		713	Izolace tepelné				844,17	
155	K	713121111.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,600	45,00	117,00	
156	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	3,000	66,93	200,79	
157	K	713121111.2	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,600	48,00	124,80	
158	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	3,000	133,86	401,58	
D		775	Podlahy skládané				3 903,92	
290	M	61198005	parkety třívrstvé 3-lamela tl 15mm dub - lakovaná úprava	m2	2,600	965,10	2 509,26	
291	M	61198005RX01	Jednosložkové silanové lepidlo 4 mm	m2	2,600	195,94	509,44	
292	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	2,600	169,75	441,35	
293	K	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	2,600	170,72	443,87	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, způsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-508 193,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-508 193,01	-106 720,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-614 913,54

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023MP

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-508 193,01 -614 913,54

151/2023M Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty,
P způsobilé

-508 193,01 -614 913,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, způsobilé

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-508 193,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-508 193,01	21,00%	-106 720,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-614 913,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, způsobilé

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-508 193,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-339 913,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-58 431,69

4 - Vodorovné konstrukce

-18 827,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-89 003,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-121 875,25

997 - Přesun sutě

-46 022,22

998 - Přesun hmot

-5 752,94

PSV - Práce a dodávky PSV

-168 280,01

713 - Izolace tepelné

-4 349,89

767 - Konstrukce zámečnické

-163 930,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, způsobilé

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-508 193,01	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-339 913,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-58 431,69	
25	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	-4,680	1 277,07	-5 976,69	
	vv		detail 4, překlad O1					
	vv		-4,68		-4,680			
37	K	31920RX1	Dodatečná izolace zdiva injektáží	m2	-19,500	2 690,00	-52 455,00	
	vv		1.np					
	vv		-19,5		-19,500			
	vv		Součet		-19,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				-18 827,45	
50	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-2,620	4 150,00	-10 873,00	
	vv		podbetonování vstupu					
	vv		-2,62		-2,620			
	vv		Součet		-2,620			
50	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,580	4 150,00	-2 407,00	
	vv		-0,58		-0,580			
51	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-10,000	279,95	-2 799,50	
	vv		podbetonování vstupu					
	vv		-10		-10,000			
	vv		Součet		-10,000			
51	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-5,000	279,95	-1 399,75	
	vv		-5		-5,000			
52	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-10,000	89,88	-898,80	
	vv		podbetonování vstupu					
	vv		-10		-10,000			
	vv		Součet		-10,000			
52	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-5,000	89,88	-449,40	
	vv		-5		-5,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-89 003,45	
65	K	612131151.WBR.001	Sanační postřik san podhoz vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-42,200	90,75	-3 829,65	
	vv		-42,2		-42,200			
68	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	-145,300	530,00	-77 009,00	
	vv		dle PU3					
	vv		-42,2		-42,200			
	vv		pu4					
	vv		-103,1		-103,100			
	vv		Součet		-145,300			
69	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	-40,000	204,12	-8 164,80	
	vv		-40		-40,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-121 875,25	
11	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-95,028	316,22	-30 049,75	
	vv		1.np					
	vv		-3*(5,858+3,9+6,6+7,6+0,123+1,446+3,127+0,922+0,6+1,5)		-95,028			
	vv		Součet		-95,028			
12	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-255,000	360,10	-91 825,50	
	vv		ulice					
	vv		5*-20		-100,000			
	vv		5*-18		-90,000			
	vv		dvůr					
	vv		5*-(7+6)		-65,000			
	vv		Součet		-255,000			
D	997		Přesun sutě				-46 022,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	-19,416	493,00	-9 572,09	
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-19,416	282,60	-5 486,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-172,783	12,33	-2 130,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 VV -19,416*8,899 -172,783								
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-19,416	1 485,00	-28 832,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							-5 752,94	
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-15,633	368,00	-5 752,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002								
D PSV Práce a dodávky PSV							-168 280,01	
D 713 Izolace tepelné							-4 349,89	
159	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-18,750	38,30	-718,13	
VV -18,75 -18,750								
160	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	-20,625	155,14	-3 199,76	
VV -18,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -20,625								
171	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,160	2 700,00	-432,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102								
D 767 Konstrukce zámečnické							-163 930,12	
271	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-1 493,633	72,00	-107 541,58	
VV zesílení plířů								
VV varianta A								
VV L/100/100/6								
VV ks x délka x hmotnost na mb								
VV -5*5*9,55 -238,750								
VV -5*5*9,55 -238,750								
VV -4*5*9,55 -191,000								
VV -4*5*9,55 -191,000								
VV pásovina 50x6 a 500 m								
VV (1,115+2,138+1,115+2,138+0,8+0,8)*10*-2,43 -196,976								
VV (0,8+0,8+2,945+2,945)*10*-2,43 -182,007								
VV (0,8+0,8+2,1+1,9)*10*-2,43 -136,080								
VV (0,8+0,8+1,4+1,9)*10*-2,43 -119,070								
VV Součet -1 493,633								
272	M	13010240	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm	t	-0,634	36 000,00	-22 824,00	
VV pásovina 50x6 a 500 m								
VV (1,115+2,138+1,115+2,138+0,8+0,8)*10*2,43/-1000 -0,197								
VV (0,8+0,8+2,945+2,945)*10*2,43/-1000 -0,182								
VV (0,8+0,8+2,1+1,9)*10*2,43/-1000 -0,136								
VV (0,8+0,8+1,4+1,9)*10*2,43/-1000 -0,119								
VV Součet -0,634								
273	M	13010438	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm	t	-0,860	36 000,00	-30 960,00	
VV L/100/100/6								
VV ks x délka x hmotnost na mb								
VV 5*5*9,55/-1000 -0,239								
VV 5*5*9,55/-1000 -0,239								
VV 4*5*9,55/-1000 -0,191								
VV 4*5*9,55/-1000 -0,191								
VV Součet -0,860								
284	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-1,569	1 660,00	-2 604,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103								

SEZNAM FIGUR

Kód: 151/2023MP

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, způsobilé

Datum: 30. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
151/2023MP	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, způsobilé		
f2	Skladba F2 (PU1)		298,963
f3	skladba f3, původní zdivo		222,470
f4	Skladba F4		39,640
f5	sklada F5, fasáda na terase		16,479
f6	skladba F6		20,766
pp1	plocha 1.pp		73,600



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 2 - Rozdílový rozpočet

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno


REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář	
Stavbyvedoucí	
Rozpočtář	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 357 588,50	Kč
DPH:	- 75 093,58	Kč
Celkem včetně DPH:	- 432 682,08	Kč

Dne: 30.11.2023



Brněnské komunikace a.s. IČ: 257714
602 00 Brno | E-mail: info@bkm.cz | Tel: 572 33 098
technický dozor



tele



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1: Dodatek c. 1			
ZL 2 MP : Kompletní prezdení zdíva	- 357 588,50	- 75 093,58	- 432 682,08
S: Stavba	- 508 193,01	- 106 720,53	- 614 913,54
SO 01: Stavební objekt 01	- 508 193,01	- 106 720,53	- 614 913,54
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 508 193,01	- 106 720,53	- 614 913,54
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 58 431,69	- 12 270,65	- 70 702,34
4: Vodorovné konstrukce	- 18 827,45	- 3 953,76	- 22 781,21
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	- 89 003,45	- 18 690,72	- 107 694,17
713: Izolace tepelné	- 4 349,89	- 913,48	- 5 263,36
767: Konstrukce zámečnické	- 163 930,12	- 34 425,32	- 198 355,44
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 121 875,25	- 25 593,80	- 147 469,06
997: Presun sítě	- 46 022,22	- 9 664,67	- 55 686,89
998: Presun hmot	- 5 752,94	- 1 208,12	- 6 961,06
ZL 2 VCP : Kompletní prezdení Zdíva	150 604,51	31 626,95	182 231,46
S: Stavba	150 604,51	31 626,95	182 231,46
SO 01: Stavební objekt 01	150 604,51	31 626,95	182 231,46
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	150 604,51	31 626,95	182 231,46
2: Zakládání	6 722,88	1 411,80	8 134,68
3: Svislé a kompletní konstrukce	61 792,63	12 976,45	74 769,09
4: Vodorovné konstrukce	684,00	143,64	827,64
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	64 508,80	13 546,85	78 055,65
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 102,03	1 281,43	7 383,45
713: Izolace tepelné	844,17	177,28	1 021,45
775: Podlahy skládané	3 903,93	819,82	4 723,75
998: Presun hmot	6 046,08	1 269,68	7 315,75
Celkem (bez DPH)	- 357 588,50		
DPH	- 75 093,58		
DPH 21 % ze základny: -357 589:	- 75 093,58		
Celkem (včetně DPH)	- 432 682,08		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							
1: Dodatek c. 1							
Změnový list							
ZL 2 MP : Kompletní prezdení zdiva							
S: Stavba							
Objekt							
SO 01: Stavební objekt 01							
Podobjekt							
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01							
Oddíl							
3: Svislé a kompletní konstrukce							
25	SUB	311272211	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	- 4,680	1 277,07	- 5 976,69
Plný popis: detail 4, překlad O1							
Výkaz výměr: -4.68							
37	SUB	31920RX1	Dodatečná izolace zdiva injektáží	m2	- 19,500	2 690,00	- 52 455,00
Plný popis: 1.np							
Součet							
Výkaz výměr: -19.5							
4: Vodorovné konstrukce							
50	SUB	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	- 2,620	4 150,00	- 10 873,00
Plný popis: podbetonování vstupu							
Součet							
Výkaz výměr: -2.62							
50	SUB	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	- 0,580	4 150,00	- 2 407,00
Plný popis: Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25							
Výkaz výměr: -0.58							
51	SUB	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	- 10,000	279,95	- 2 799,50
Plný popis: podbetonování vstupu							
Součet							
Výkaz výměr: -10							
51	SUB	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	- 5,000	279,95	- 1 399,75
Plný popis: Zřízení bednění ztužujících věnců							
Výkaz výměr: -5							
52	SUB	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	- 10,000	89,88	- 898,80

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Plný popis: podbetonování vstupu
Součet

Výkaz výměr: -10

- 10.000

52	SUB	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	- 5,000	89,88	- 449,40
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------

Plný popis: Odstranění bednění ztužujících věnců

Výkaz výměr: -5

- 5.000

Oddíl							
65	SUB	151.WBR.001	6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				- 89 003,45
			Sanační postřik san podhoz vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	- 42,200	90,75	- 3 829,65

Plný popis: Sanační postřik san podhoz vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně

Výkaz výměr: -42.2

- 42.200

68	SUB	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	- 145,300	530,00	- 77 009,00
----	-----	-----------	--	----	-----------	--------	-------------

Plný popis: dle PU3

pu4

Součet

Výkaz výměr: -42.2

- 42.200

-103.1

- 103.100

69	SUB	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	- 40,000	204,12	- 8 164,80
----	-----	-----------	---	---	----------	--------	------------

Plný popis: Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů

Výkaz výměr: -40

- 40.000

Oddíl							
159	SUB	713131151	713: Izolace tepelné				- 4 349,89
			Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	- 18,750	38,30	- 718,13

Plný popis: Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

Výkaz výměr: -18.75

- 18.750

160	SUB	63152260	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	- 20,625	155,14	- 3 199,76
-----	-----	----------	---	----	----------	--------	------------

Plný popis: deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm

Výkaz výměr: -18.75*1.1 "Přepočtené koeficientem množství

- 20.625

171	SUB	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,160	2 700,00	- 432,00
-----	-----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				
271	SUB	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	- 1 493,633	72,00	- 107 541,58
			- 163 930,12				

Plný popis: zesílení pilířů

variante A

L/100/100/6

$$k_s \times \text{délka} \times \text{hmotnost na mb}$$

pásovina 50x6 a 500 m

Součet

Výkaz víměr: $-5 \cdot 5 \cdot 9,55$

$$-5 \cdot 5 \cdot 9,55$$
$$-4 \cdot 5 \cdot 9,55$$
 $-4 \times 5 \times 9,55$
$$(1.115+2.138+1.115+2.138+0.8+0.8)^*10^{-2.43}$$
$$(0,8+0,8+2,945+2,945)*10^{-2},43$$
$$(0.8+0.8+2.1+1.9) \cdot 10^{-2.43}$$

0.0; 0.0; 0.0; 1.7; 1.0; 1.0

272	SUB	13010240	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm	t	36 000,00	- 0,634	- 22 824,00
-----	-----	----------	--	---	-----------	---------	-------------

Plný popis: pásovina 50x6 a 500 m

Součet

Výkaz vóměr: $(1,115+2,138+1,115+2,138+0,8+0,8)*10^{2,43/-1000}$

$$(0,8+0,8+2,945+2,945)*10^2,43/-1000$$
$$(0.8+0.8+2.1+1.9)*10^*2.43/-1000$$
$$(0.8+0.8+1.4+1.9)*10^2, 43/-1000$$

273	SUB	13010438	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm	t	36 000 00	- 0,860	- 30 960 00
-----	-----	----------	--	---	-----------	---------	-------------

Plný popis: L/100/100/6

ks x délka x hmotnost na mb

Součet

Výkaz víměr: 5*5*9,55/-1000

5*5*9,55/-1000

4*5*9,55/-1000

4*5*9,55/-1000

284	SUB	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 1,569	1 660,00	- 2 604,54
-----	-----	-----------	--	---	---------	----------	------------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103

Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		
11	SUB	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	316,22
				- 95,028
				m2
				- 121 875,25
				- 30 049,75

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena

Plný popis: 1.np
Součet

Výkaz výměr: $-3 \cdot (5,858 + 3,9 + 6,6 + 7,6 + 0,123 + 1,446 + 3,127 + 0,922 + 0,6 + 1,5)$

- 95.028

12	SUB	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	- 255,000	360,10	- 91 825,50
----	-----	-----------	---	----	-----------	--------	-------------

Plný popis: ulice
dvůr
Souč

Výkaz výměr: 5*-20
5*-18
5*-(7+6)

- 100.000
- 90.000
- 65.000

Oddíl		997: Presun sůte		
19	SUB	997013114	Vnitrostaveništní doprava sůti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	493,00
				- 19,416
				- 46 022,22
				- 9 572,09

Plný popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

20	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,60	- 5 486,96
----	-----	-----------	---	---	--------	------------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

21	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,33	- 2 130,41
----	-----	-----------	--	---	-------	------------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

Výkaz v měr: -19,416*8,899

- 172,783

25	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	- 19,416	1 485,00	- 28 832,76
----	-----	-----------	---	---	----------	----------	-------------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

Oddíl		998: Presun hmot	
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
			t
			- 15,633
			368,00
			- 5 752,94
			- 5 752,94

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

Změnový list	ZL 2 VCP : Kompletní prezdení Zdiva	150 604,51
Stavba	S: Stavba	150 604,51
Objekt	SO 01: Stavební objekt 01	150 604,51

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				
Oddíl			2: Zakládání				150 604,51
9	SUB	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313711	m3	1,788	3 760,00	6 722,88

Výkaz výměr: 0,1*17,88

1,788

Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				61 792,63
19	SUB	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231127	m3	4,817	3 489,20	16 807,48

3	SUB	317168051	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051	kus	7,000	490,00	3 430,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

4	SUB	317168054	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054	kus	22,000	880,00	19 360,00
---	-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

5	SUB	317231616	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MVC 10 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317231616	m3	1,523	9 110,00	13 874,53
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Výkaz výměr: 7*1,25*0,6*0,29

1,523

6	SUB	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351101	m2	3,045	1 100,00	3 349,50
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Výkaz výměr: 0,6*1,25*0,29*2*7

3,045

7	SUB	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317351102	m2	3,045	316,00	962,22
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

38	SUB	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245	m2	4,950	809,88	4 008,91
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				684,00
53	SUB	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Plný popis: Součet	t	0,018	38 000,00	684,00

Výkaz výměr: 0,018

0,018

Oddíl			6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				64 508,80
93	SUB	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021	t	1,669	38 000,00	63 422,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: 5.4*309/1000

1.669

94	SUB	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	2,600	385,00	1 001,00
Plný popis: Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm							

95	SUB	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2,600	25,00	65,00
Plný popis: Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm							

96	SUB	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2,600	8,00	20,80
Plný popis: Separáční vrstva z PE fólie							

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
121	SUB	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,880	32,55	581,99

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy... + pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm typu v60 s35
Součet

Výkaz výměr: 17.88

17.880

122	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	94 095,54	470,48
Plný popis: lak penetrační asfaltový							

Výkaz výměr: 17.88*0.0003 'Přepočtené koeficientem množství

0.005

125	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,880	148,80	2 660,54
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559 provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy... + pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm typu v60 s35 Součet							

Výkaz výměr: 17.88

17.880

126	SUB	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	20,839	106,02	2 209,35
Plný popis: pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem							

Výkaz výměr: 17.88*1.1655 'Přepočtené koeficientem množství

20.839

132	SUB	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,112	1 604,10	179,66
-----	-----	-----------	--	---	-------	----------	--------

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102

Oddíl		713: Izolace tepelné							844,17
155	SUB	713121111.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2		2,600	45,00		117,00

Plný popis: Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

156	SUB	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2		3,000	66,93		200,79
-----	-----	----------	--	----	--	-------	-------	--	--------

Plný popis: deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm

157	SUB	713121111.2	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2		2,600	48,00		124,80
-----	-----	-------------	---	----	--	-------	-------	--	--------

Plný popis: Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

158	SUB	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2		3,000	133,86		401,58
-----	-----	----------	--	----	--	-------	--------	--	--------

Plný popis: deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm

Oddíl		775: Podlahy skládané							3 903,93
290	SUB	61198005	parkety třívrstvé 3-lamela tl 15mm dub - lakovaná úprava	m2		2,600	965,10		2 509,26

Plný popis: parkety třívrstvé 3-lamela tl 15mm dub - lakovaná úprava

291	SUB	1198005RX01	Jednosložkové silanové lepidlo 4 mm	m2		2,600	195,94		509,44
-----	-----	-------------	-------------------------------------	----	--	-------	--------	--	--------

Plný popis: Jednosložkové silanové lepidlo 4 mm

292	SUB	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2		2,600	169,75		441,35
-----	-----	-----------	-------------------------------	----	--	-------	--------	--	--------

Plný popis: Podlahy dřevěné, základní lak

293	SUB	775591314	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2		2,600	170,72		443,87
-----	-----	-----------	---	----	--	-------	--------	--	--------

Plný popis: Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž

Oddíl		998: Presun hmot							6 046,08
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t		19,559	309,12		6 046,08

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	3
ÚSEK: SO 01 Svislé kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Úpravy povrchů, Izolace, Konstrukce zámečnické, Ostatní konstrukce, bourání, Přesun suti	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 HSV Zateplení způsobilé výdaje	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: e-mailem	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Tepelné izolace DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 3 VCPf - zateplení způsobilé a ZL 3 MPf – zateplení způsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav zjištěný dne 19.10.2023, kdy po provedení sond na obvodovém zdivu bylo zjištěno, že obvodové zdivo je vyzděno z nepálených hliněných cihel, což je v rozporu s předpokladem uváděným v zadávací projektové dokumentaci. Na základě rozhodnutí objednatele byla zpracována revize projektové dokumentace, ze které vyplynula nutnost odstranění obvodového zdiva v plném rozsahu a jeho přezdění. Změna má dopad do ceny díla a konečného termínu stavby DATUM: 24.11.2023	
POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVBA: BKOM:	SPRÁVCE STAVBY: – OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	3																
ÚSEK: SO 01 Svislé kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Úpravy povrchů, Izolace, Konstrukce zámečnické, Ostatní konstrukce, bourání, Přesun sutí																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 HSV – Zateplení																	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: e-mailem																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Tepelné izolace DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 3 VCPf - zateplení způsobilé a ZL 3 MPf – zateplení způsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">355 024,72,- Kč</td><td style="text-align: right;">74 555,19,- Kč</td><td style="text-align: right;">429 579,91,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-168 743,38,- Kč</td><td style="text-align: right;">-35 436,11,- Kč</td><td style="text-align: right;">-204 179,49,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">186 281,34,- Kč</td><td style="text-align: right;">39 119,08,- Kč</td><td style="text-align: right;">225 400,42,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	355 024,72,- Kč	74 555,19,- Kč	429 579,91,- Kč	Méněpráce:	-168 743,38,- Kč	-35 436,11,- Kč	-204 179,49,- Kč	Rozdíl	186 281,34,- Kč	39 119,08,- Kč	225 400,42,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	355 024,72,- Kč	74 555,19,- Kč	429 579,91,- Kč														
Méněpráce:	-168 743,38,- Kč	-35 436,11,- Kč	-204 179,49,- Kč														
Rozdíl	186 281,34,- Kč	39 119,08,- Kč	225 400,42,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 24. 11. 2023																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlas</i>																	
OD: <i>ADP</i> PODPIS: DATUM: <i>30.11.2023</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STA BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPf
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty zateplení, způsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarání 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-168 743,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-168 743,38	-35 436,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-204 179,49

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023VCPf

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty zateplení, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-168 743,38	-204 179,49
151/2023V CPf	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty zateplení, způsobilé	-168 743,38	-204 179,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty zateplení, způsobilé

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-168 743,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-168 743,38	21,00%	-35 436,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-204 179,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty zateplení, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-168 743,38

HSV - Práce a dodávky HSV

-166 853,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-166 853,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 890,00

713 - Izolace tepelné

-1 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty zateplení, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-168 743,38

D HSV Práce a dodávky HSV

-166 853,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-166 853,38

81	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 m	m2	-154,000	757,68	-116 682,72	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021
VV -154

-154,000

82	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	-161,700	310,27	-50 170,66	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

VV -154*1,05 *Přepočtené koeficientem množství

-161,700

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 890,00

D 713 izolace tepelné

-1 890,00

171	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,700	2 700,00	-1 890,00	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPf

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty zateplení, způsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			355 024,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	355 024,72	74 555,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			429 579,91

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023VCPf

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty zateplení, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		355 024,72	429 579,91
151/2023V CPf	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty zateplení, způsobilé	355 024,72	429 579,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty zateplení, způsobilé

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			355 024,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	355 024,72	21,00%	74 555,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			429 579,91
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty zateplení, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **Schwerpunkt
architekti**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

355 024,72

HSV - Práce a dodávky HSV

355 024,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

353 038,01

998 - Přesun hmot

1 986,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty zateplení, způsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

355 024,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

355 024,72

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

353 038,01

1	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	18,750	998,00	18 712,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031								
2	M	63142028	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	19,688	974,00	19 176,11	CS ÚRS 2023 01
83	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	106,540	848,40	90 388,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221041								
4	M	63142033	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	111,867	1 310,00	146 545,77	CS ÚRS 2023 01
85	K	622221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 240mm	m2	19,500	991,20	19 328,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221061								
5	M	63142034	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 280mm	m2	20,475	1 450,00	29 688,75	CS ÚRS 2023 01
6	K	622222021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 120 mm	m	72,800	271,00	19 728,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222021								
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	130,000	63,40	8 242,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002								
8	M	59051478	profil rohový PVC 25x25 mm pro ETICS	m	136,500	8,99	1 227,14	CS ÚRS 2023 01
VV 130*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 136,500								
							1 986,71	
D 998	Přesun hmot							
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,427	309,12	1 986,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002								



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 3 - Rozdílový rozpočet

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Připravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	186 281,34 Kč
DPH:	39 119,08 Kč
Celkem včetně DPH:	225 400,42 Kč

Dne: 30.11.2023

Za obje

Za zhotov



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1: Dodatek c. 1	186 281,34	39 119,08	225 400,42
ZL 3 MPf: Zateplení	- 168 743,38	- 35 436,11	- 204 179,49
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 168 743,38	- 35 436,11	- 204 179,49
OSTb: OST - zpusobilé výdaje	- 168 743,38	- 35 436,11	- 204 179,49
OSTb: OST - zpusobilé výdaje	- 168 743,38	- 35 436,11	- 204 179,49
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	- 166 853,38	- 35 039,21	- 201 892,59
713: Izolace tepelné	- 1 890,00	- 396,90	- 2 286,90
ZL 3 VCPf : Zateplení	355 024,72	74 555,19	429 579,91
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	355 024,72	74 555,19	429 579,91
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje	355 024,72	74 555,19	429 579,91
OSTa.: OST - nezpůsobilé výdaje	355 024,72	74 555,19	429 579,91
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	353 038,00	74 137,98	427 175,98
998: Presun hmot	1 986,71	417,21	2 403,92
Celkem (bez DPH)	186 281,34		
DPH	39 119,08		
DPH 21 % ze základny: 186 281:	39 119,08		
Celkem (včetně DPH)	225 400,42		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							186 281,34
1: Dodatek c. 1							
Změnový list							
ZL 3 MPf: Zateplení							- 168 743,38
Stavba							- 168 743,38
Objekt							- 168 743,38
OSTb: OST - způsobilé výdaje							
Podobjekt							- 168 743,38
OSTb: OST - způsobilé výdaje							- 166 853,38
Oddíl							- 116 682,72
81	SUB	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 m	m2	- 154,000	757,68	

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021

Výkaz výměr: -154

- 154,000

82	SUB	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	- 161,700	310,27	- 50 170,66
----	-----	----------	--	----	-----------	--------	-------------

Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm

Výkaz výměr: -154*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

- 161,700

Oddíl							- 1 890,00
168	SUB	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,700	2 700,00	- 1 890,00

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713102

ZL 3 VCPf : Zateplení							355 024,72
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru							355 024,72
Objekt							355 024,72
OSTa: OST - nezpůsobilé výdaje							
OSTa.: OST - nezpůsobilé výdaje							355 024,72
Podobjekt							353 038,00
Oddíl							18 712,50
1	SUB	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	18,750	998,00	

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031

2	SUB	63142028	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	19,688	974,00	19 176,11
---	-----	----------	--	----	--------	--------	-----------

Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 150mm

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
83	SUB	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221041	m2	106,540	848,40	90 388,54
4	SUB	63142033	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	111,867	1 310,00	146 545,77
85	SUB	622221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221061	m2	19,500	991,20	19 328,40
5	SUB	63142034	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 280mm Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 280mm	m2	20,475	1 450,00	29 688,75
6	SUB	622222021	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 120 mm Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222021	m	72,800	271,00	19 728,80
7	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002 Výkaz výměr: 130	m	130,000	63,40	8 242,00
8	SUB	59051478	profil rohový PVC 25x25 mm pro ETICS Plný popis: profil rohový PVC 25x25 mm pro ETICS Výkaz výměr: 130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství'	m	136,500	8,99	1 227,14
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							
Výkaz výměr: 130							
Výkaz výměr: 136.500							



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		4
ÚSEK: SO 01 Svislé kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Úpravy povrchů, Izolace, Konstrukce zámečnické, Ostatní konstrukce, bourání, Přesun suti		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 HSV Přístřešek u vstupu		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: emailem		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přístřešek u vstupu DOTČENÉ MÍSTO: Přístřešek u vstupu ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 4 VCPn přístřešek u vstupu_nezpůsobilé a ZL 4 MPn přístřešek u vstupu_nezpůsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav zjištěný dne 19.10.2023, kdy po provedení sond na obvodovém zdivu bylo zjištěno, že obvodové zdivo je vyžděno z nepálených hliněných cihel, což je v rozporu s předpokladem uváděným v zadávací projektové dokumentaci. Na základě rozhodnutí objednatele byla zpracována revize projektové dokumentace, ze které vyplynula nutnost odstranění obvodového zdiva v plném rozsahu a jeho přezdění. Změna má dopad do ceny díla a konečného termínu stavby [Redacted Signature]		
POKYN VYDAL: Stavbyvedouc [Redacted]		DATUM: 24.11.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAV BKO [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]	[Redacted]



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		4	
ÚSEK: SO 01 Svislé kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Úpravy povrchů, Izolace, Konstrukce zámečnické, Ostatní konstrukce, bourání, Přesun suti			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 HSV Přístřešek u vstupu			
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: 24. 11. 2023 ODESLÁNO: e-mailem			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přístřešek u vstupu DOTČENÉ MÍSTO: Přístřešek u vstupu ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 4 VCPn přístřešek u vstupu_nezpůsobilé a ZL 4 MPn přístřešek u vstupu_nezpůsobilé“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	108 308,74,- Kč	22 744,84,- Kč	131 053,58,- Kč
Méněpráce:	-61 768,32,- Kč	-12 971,35,- Kč	-74 739,67,- Kč
Rozdíl	46 540,42,- Kč	9 773,49,- Kč	56 313,91,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 24. 11. 2023	
VYJÁDŘENÍ: <i>Smělas</i>			
OD: <i>ADP</i>	POD	DATUM: <i>30.11.2023</i>	
SCHVÁLIL:		PODPIS: DATUM:	
STAV BKON	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,-		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MPn
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, nezpůsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-61 768,32
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-61 768,32	-12 971,35
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-74 739,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023MPn

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, nezpůsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-61 768,32

-74 739,67

151/2023M Pn Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty,
nezpůsobilé

-61 768,32

-74 739,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, nezpůsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-61 768,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-61 768,32 0,00	21,00% 15,00%	-12 971,35 0,00
Cena s DPH v CZK			-74 739,67

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, nezpůsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

383/2022
Schwerpunkt
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-61 768,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, nezpůsobilé**

Místo: **Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín**

Datum: **30. 10. 2023**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: **MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín**

Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-61 768,32	
1	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	-6,740	5 888,40	-39 687,82	
	vv		pod vstupem					
	vv		-0,5*(3+2,1+2,1+2,1+21+1,7+1,7)*0,4		-6,740			
	vv		Součet		-6,740			
2	K	612321RX1	Vápenná podkladní a vyrovnávací na vlhké zdivo v tl. 15 mm stěn nanášená ručně	m2	-26,000	267,52	-6 955,52	
	vv		Vápenná podkladní a vyrovnávací na vlhké zdivo v tl. 15 mm					
	vv		určená pro sanaci zdiva historických objektů (požadavek na					
	vv		vápennou pojivovou bází), u kterých se vyskytuje vzlinající					
	vv		vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí, touto vlhkostí					
	vv		-pu15		-26,000			
3	K	612321RX6	Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva	m2	-26,000	126,00	-3 276,00	
	vv		Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva, minerálních					
	vv		hutných a lehčených plniv, pucolánových a dalších					
	vv		modifikujících přísad v tl. 15 mm. Omítka neobsahuje cement,					
	vv		sádku ani polymerní přísady. Zrnitost směsi je 0 – 3 mm,					
	vv		Faktor					
	vv		difuzního odporu prostupu vodní páry μ<8,					
	vv		-pu15		-26,000			
4	K	622131151.WBR.001	Sanační postřik san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně nebo odpo.	m2	-26,000	86,97	-2 261,22	
	vv		-pu15		-26,000			
5	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	-26,000	368,76	-9 587,76	
	vv		-pu15		-26,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 151/2023MPn

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, nezpůsobilé

Datum: 30. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
151/2023MPn	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - odpočty, nezpůsobilé		
pu15	pu15		26,000
Použití figury:			
612321RX1	Vápenná podkladní a vyrovnávací na vlhké zdivo v tl. 15 mm stěn nanášená ručně	m2	-26,000
612321RX6	Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva	m2	-26,000
622131151.WBR.001	Sanační postřik san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně nebo odpo.	m2	-26,000
622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	-26,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCPn
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, nezpůsobilé

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 308,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 108 308,74	Výše daně 22 744,84
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		131 053,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Oblednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

151/2023VCPn

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, nezpůsobilé

Místo:

Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum:

30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		108 308,74	131 053,58
151/2023V CPn	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, nezpůsobilé	108 308,74	131 053,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, nezpůsobilé

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 308,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 308,74	21,00%	22 744,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			131 053,58

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, nezpůsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **Schwerpunkt
architekti**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 308,74

HSV - Práce a dodávky HSV

107 040,45

1 - Zemní práce	8 857,03
2 - Zakládání	27 436,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 997,38
4 - Vodorovné konstrukce	5 008,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 500,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 334,30
997 - Přesun sutě	9 906,27

PSV - Práce a dodávky PSV

1 268,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 268,29
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - přípočty, nezpůsobilé

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vypiň údaj

Zpracovatel: **Schwerpunkt**
architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 308,74

D HSV Práce a dodávky HSV

107 040,45

D 1 Zemní práce

8 857,03

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,500	596,00	3 874,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,500	295,20	1 918,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,700	261,90	3 064,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV 6,5*1,8 11,700								

D 2 Zakládání

27 436,85

8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,341	3 760,00	23 842,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711								
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,800	221,10	1 724,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121 VV 0,8*0,5*7 2,800 VV rezerva 5,000 VV Součet 7,800								
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,800	66,36	517,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122 VV 0,8*0,5*7 2,800 VV rezerva 5,000 VV Součet 7,800								
7	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,025	54 100,00	1 352,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821 VV Provázání nových a starých základů výztuží 2xR16 á 250 mm VV 4*2*2/1000*1,56 0,025								

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

26 997,38

8	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	3,200	5 830,00	18 656,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231116 VV 3,2 3,200 VV Součet 3,200								
10	K	331231117	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,387	8 140,00	3 150,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331231117 VV 0,3*0,3*2,15*2 0,387 VV vyzdění dvou sloupů 30x30 cm z CPP výšky 2150 mm								
11	K	345244223	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2	2,520	2 060,00	5 191,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/345244223 VV provedení dvou parapetů z cihel položených na plocho šířky 60 cm celkové délky 4,2 m VV 4,2*0,6 2,520								

D 4 Vodorovné konstrukce

5 008,49

50	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,500	4 150,00	2 075,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414								
51	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,000	279,95	839,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115 VV 5*0,3*2 3,000								
52	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,000	89,88	269,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116								
53	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,048	38 000,00	1 824,00	
VV 0,0481 0,048 VV Součet 0,048								

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 500,13

64	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	29,500	10,00	295,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,500	280,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001								
18	K	612322111	Aplikace lehčené omítky podle DIN EN 998-1 na bázi minerálních pojiv	m2	3,500	245,00	857,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612322111								
	VV		aplikace lehčené omítky podle DIN EN 998-1 na bázi minerálních pojiv					
	VV		aplikace lehčené omítky podle DIN EN 998-1 na bázi minerálních pojiv a kvalitních plnidel (difuzní odpor: sd ≤ 0,1 m, nasákavost: w < 0,5 kg/m2.h, zrnitost: cca 1 mm, finální úprava zafilcováním)					
	VV		3,5		3,500			
19	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl do 40 mm	m2	1,176	793,00	932,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211001								
	VV		provedení pásu za věnci výšky 113 mm tl. 20 mm z EPS délky 5,2 m					
	VV		5,2*0,113		0,588			
	VV		provedení pásu za věnci výšky 113 mm tl. 30 mm z EPS délky 5,2 m					
	VV		5,2*0,113		0,588			
	VV		Součet		1,176			
20	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	0,600	38,00	22,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,571428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,600			
21	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	0,600	57,00	34,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,571428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,600			
22	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	0,390	819,00	319,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011								
	VV		5,2*0,075		0,390			
23	M	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	0,410	115,00	47,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,410			
24	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	29,500	277,00	8 171,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321321								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 334,30	
25	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	0,870	982,00	854,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031311								
26	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,580	92,00	329,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231								
	VV		vybourání zidek u schodiště z cihel plných pálených (+ vápenná omítka)					
	VV		3,28		3,280			
	VV		vybourání výplně štítu přístřešku					
	VV		0,3		0,300			
	VV		Součet		3,580			
27	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,635	1 860,00	1 181,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032314								
28	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,450	5 960,00	8 642,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042320								
29	K	985324111	Impregnační nátěr dvojnásobný S1 (OS-A) - na bázi silanu	m2	5,000	390,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324111								
9	K	612321RX3	Aplikace sol-silikátové podnatěru bez titanové běloby	m2	3,500	380,00	1 330,00	
	VV		Aplikace sol-silikátové podnatěru bez titanové běloby (splňuje požadavky DIN 18 363 2.4.1.; organický podíl: max. 5%, stálobarevnost: třída A1					
	VV		difuzní ekvivalent tloušťky vzduchu: sd ≤ 0,01 m, aplikace štětkou) -					
	VV		3,5		3,500			
10	K	612321RX4	Aplikace sol-silikátového lazurního nátěru pro vytvoření patiny	m2	3,500	585,00	2 047,50	
	VV		Aplikace sol-silikátového lazurního nátěru pro vytvoření patiny ((Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu					
	VV		difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd < 0,01 m, světlostlost pigmentů: A1, aplikace štětkou pro vytvoření jemné flekatosti/patiny					
	VV		3,5		3,500			
D 997 Přesun sutě							9 906,27	
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,343	200,75	2 477,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111								
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,343	235,50	2 906,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501								
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,430	10,96	1 352,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,153	242,00	2 215,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862 12,343-3,19					
36	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,190	299,00	953,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 268,29	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 268,29	
121	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,730	32,55	121,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001 provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy...+ pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm typu v60 s35					
VV			3,73		3,730			
VV			Součet		3,730			
122	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	94 095,54	94,10	CS ÚRS 2023 02
VV			3,73*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
125	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,730	148,80	555,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559 provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy...+ pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm typu v60 s35					
VV			3,73		3,730			
VV			Součet		3,730			
126	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	4,347	106,02	460,87	CS ÚRS 2023 02
VV			3,73*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		4,347			
132	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,023	1 604,10	36,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102					



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 4 - Rozdílový rozpočet

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno


REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	46 540,42	Kč
DPH:	9 773,49	Kč
Celkem včetně DPH:	56 313,91	Kč

Dne:.....





CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 4 - Rozdílový rozpočet

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	46 540,42	Kč
DPH:	9 773,49	Kč
Celkem včetně DPH:	56 313,91	Kč

Dne:.....

Za objednatele



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1: Dodatek c. 1	46 540,42	9 773,49	56 313,91
ZL 4 MPn: Prístřešek u vstupu	- 61 768,32	- 12 971,35	- 74 739,67
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	- 61 768,32	- 12 971,35	- 74 739,67
OSTa: OST - nezpůsobil výdaje	- 61 768,32	- 12 971,35	- 74 739,67
OSTa.: OST - nezpůsobil výdaje	- 61 768,32	- 12 971,35	- 74 739,67
**: Nezarazeno	- 61 768,32	- 12 971,35	- 74 739,67
ZL 4 VCPn : Prístřešek u vstupu	108 308,74	22 744,84	131 053,58
S: Stavba	108 308,74	22 744,84	131 053,58
SO 01: Stavební objekt 01	108 308,74	22 744,84	131 053,58
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	108 308,74	22 744,84	131 053,58
1: Zemní práce	8 857,03	1 859,98	10 717,01
2: Zakládání	27 436,85	5 761,74	33 198,59
3: Svislé a kompletní konstrukce	26 997,38	5 669,45	32 666,83
4: Vodorovné konstrukce	5 008,49	1 051,78	6 060,27
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	12 500,13	2 625,03	15 125,15
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 268,29	266,34	1 534,64
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 334,30	3 430,20	19 764,50
997: Presun sute	9 906,27	2 080,32	11 986,58
Celkem (bez DPH)	46 540,42		
DPH	9 773,49		
DPH 21 % ze základny: 46 540:	9 773,49		

Celkem (včetně DPH)	56 313,91
----------------------------	------------------

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek							46 540,42
1: Dodatek c. 1							
Změnový list							
ZL 4 MPn: Prístřešek u vstupu							- 61 768,32
Stavba							- 61 768,32
Objekt							- 61 768,32
OSTa: OST - nezpůsobil výdaje							- 61 768,32
Podobjekt							- 61 768,32
Odříd							- 61 768,32
** Nezarazeno							- 61 768,32
1	SUB	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	- 6,740	5 888,40	- 39 687,82

Plný popis: pod vstupem

Výkaz výměr: $-0.5 \cdot (3+2.1+2.1+2.1+21+1.7+1.7) \cdot 0.4$
Součet

- 6,740
- 6,740

2	SUB	612321RX1	Vápenná podkladní a vyrovnávací na vlhké zdivo v tl. 15 mm stěn nanášená ručně	m2	- 26,000	267,52	- 6 955,52
---	-----	-----------	--	----	----------	--------	------------

Plný popis: Vápenná podkladní a vyrovnávací na vlhké zdivo v tl. 15 mm určená pro sanaci zdiva historických objektů (požadavek na vápennou pojivovou bázi), u kterých se vyskytuje vztlínající vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí, touto vlhkostí

Výkaz výměr: -pu15

- 26,000

3	SUB	612321RX6	Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva	m2	- 26,000	126,00	- 3 276,00
---	-----	-----------	---	----	----------	--------	------------

Plný popis: Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva, minerálních hutných a lehčených plniv, pucolánových a dalších modifikujících přísad v tl. 15 mm. Omítka neobsahuje cement, sádku ani polymerní přísady. Zrnatost směsi je 0 – 3 mm, Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry $\mu < 8$,

Výkaz výměr: -pu15

- 26,000

4	SUB	151.WBR.001	Sanační postřík san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně nebo odpo.	m2	- 26,000	86,97	- 2 261,22
---	-----	-------------	---	----	----------	-------	------------

Plný popis: Sanační postřík san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně nebo odpo.

Výkaz výměr: -pu15

- 26,000

5	SUB	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	- 26,000	368,76	- 9 587,76
---	-----	-----------	---	----	----------	--------	------------

Plný popis: Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně

Výkaz výměr: -pu15

- 26,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Změnový list			ZL 4 VCPn : Prístřešek u vstupu				
Stavba			S: Stavba				108 308,74
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				108 308,74
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				108 308,74
Oddíl			1: Zemní práce				108 308,74
1	SUB	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,500	596,00	3 874,00
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101				8 857,03
3	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,500	295,20	1 918,80
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117				
5	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,700	261,90	3 064,23
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231				
			Výkaz výměr: 6.5*1.8		11.700		
Oddíl			2: Zakládání				
8	SUB	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,341	3 760,00	27 436,85
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313711				23 842,16
9	SUB	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,800	221,10	1 724,58
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121				
			Výkaz výměr: 0.8*0.5*7 rezerva 5 Součet		2.800 5.000 7.800		
10	SUB	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,800	66,36	517,61
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122				
			Výkaz výměr: 0.8*0.5*7 rezerva 5 Součet		2.800 5.000 7.800		
7	SUB	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,025	54 100,00	1 352,50
			Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821				
			Výkaz výměr: Provázání nových a starých základů výztuží 2xR16 á 250 mm 4*2*2/1000*1.56		0.025		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce							
8	SUB	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	3,200	5 830,00	26 997,38
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231116							

Výkaz výměr: 3.2
Součet 3,200
3,200

10	SUB	331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,387	8 140,00	3 150,18
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331231117							

Výkaz výměr: 0.3*0.3*2.15*2
vzdělení dvou sloupů 30x30 cm z CPP výšky 2150 mm
0.387

11	SUB	345244223	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2	2,520	2 060,00	5 191,20
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/345244223							

Výkaz výměr: provedení dvou parapetů z cihel položených na plocho šířky 60 cm celkové délky 4.2 m
4.2*0.6
2.520

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce							
50	SUB	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,500	4 150,00	2 075,00
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414							

Výkaz výměr: 5*0.3*2
3.000

51	SUB	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,000	279,95	839,85
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115							

52	SUB	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,000	89,88	269,64
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116							

53	SUB	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,048	38 000,00	1 824,00
Plný popis: Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505							

Výkaz výměr: 0.0481
Součet 0.048
0.048

Oddíl 6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní							
64	SUB	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	29,500	10,00	295,00
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101							

17	SUB	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,500	280,00	1 820,00
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
18	SUB	612322111	Apikace lehčené omítky podle DIN EN 998-1 na bázi minerálních pojiv	m2	3,500	245,00	857,50
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612322111							
Výkaz výměr: aplikace lehčené omítky podle DIN EN 998-1 na bázi minerálních pojiv aplikace lehčené plnidel (difuzní odpor: sd ≤ 0.1 m, nasákavost: w < 0.5 ka/m2.h, zrnitost: cca 1 mm, finální 3,5							
19	SUB	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	1,176	793,00	932,57
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211001							
Výkaz výměr: provedení pásu za věnci výškv 113 mm tl. 20 mm z EPS délkv 5.2 m 5,2*0.113 0.588							
provedení pásu za věnci výškv 113 mm tl. 30 mm z EPS délkv 5.2 m 5,2*0.113 0.588							
Součet 1.176							
20	SUB	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	0,600	38,00	22,80
Plný popis: deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm							
Výkaz výměr: 0.571428571428571*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 0.600							
21	SUB	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	0,600	57,00	34,20
Plný popis: deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm							
Výkaz výměr: 0.571428571428571*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 0.600							
22	SUB	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	0,390	819,00	319,41
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011							
Výkaz výměr: 5.2*0.075 0.390							
23	SUB	28375945	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm	m2	0,410	115,00	47,15
Plný popis: deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm							
Výkaz výměr: 0.39*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 0.410							
24	SUB	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	29,500	277,00	8 171,50
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321321							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Oddíl							
121	SUB	711111001	711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001 Výkaz výměr: provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy... + pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm tvou v60 3.730 Součet	m2	3,730	32,55	1 268,29 121,41
122	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový Plný popis: lak penetrační asfaltový Výkaz výměr: 3.73*0.0003 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,001	94 095,54	94,10
125	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559 Výkaz výměr: provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy... + pás asfaltový natavitelná tl. 4 mm tvou v60 3.730 Součet	m2	3,730	148,80	555,02
126	SUB	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem Plný popis: pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem Výkaz výměr: 3.73*1.1655 'Přepočtené koeficientem množství	m2	4,347	106,02	460,87
132	SUB	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102	t	0,023	1 604,10	36,89
Oddíl							
25	SUB	961031311	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání základů cihelných na MV nebo MVC Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031311	m3	0,870	982,00	16 334,30 854,34
26	SUB	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231 Výkaz výměr: vzbourání zidek u schodiště z cihel plných pálených (+ vábenná omítka) 3.28 vzbourání výplně štítu přístřešku 0.3 Součet	m3	3,580	92,00	329,36

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
27	SUB	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032314	m3	0,635	1 860,00	1 181,10
28	SUB	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042320	m3	1,450	5 960,00	8 642,00
29	SUB	985324111	Impregnační nátěr dvojnásobný S1 (OS-A) - na bázi silanu Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324111	m2	5,000	390,00	1 950,00
9	SUB	8532411RX01	Applikace sol-silikátové podnatěru bez titanové běloby Plný popis: Aplikace sol-silikátové podnatěru bez titanové běloby Výkaz výměr: Aplikace sol-silikátové podnatěru bez titanové běloby (splňuje požadavky DIN 18 363 difúzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstev: sd ≤ 0.01 m, aplikace štětkou) - 3,5 3.500	m2	3,500	380,00	1 330,00
10	SUB	8532411RX02	Applikace sol-silikátového lazurního nátěru pro vytvoření patiny Plný popis: Aplikace sol-silikátového lazurního nátěru pro vytvoření patiny Výkaz výměr: Aplikace sol-silikátového lazurního nátěru pro vytvoření patiny ((Požadavky na vlastnosti difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstev: sd < 0.01 m, světlostllost pigmentů: A1. 3,5 3.500	m2	3,500	585,00	2 047,50
Oddíl							
17	SUB	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111	t	12,343	200,75	9 906,27 2 477,86
18	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501	t	12,343	235,50	2 906,78
19	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509	t	123,430	10,96	1 352,79
35	SUB	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862 Výkaz výměr: 12.343-3.19	t	9,153	242,00	2 215,03
36	SUB	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863	t	3,190	299,00	953,81