

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na VZ  
„Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo smlouvy objednatele: 0523700041/2

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno, <b>městská část Brno-Židenice</b>
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Úřad městské části Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:	2220621/0100
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních*: Mgr. Pavel Šlesinger, právník SO ÚT  
tel.: 548 426 186, e-mail: [slesinger@zidenice.brno.cz](mailto:slesinger@zidenice.brno.cz)

b) *technických*: Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV  
tel.: 548 426 132, e-mail: [kunderat@zidenice.brno.cz](mailto:kunderat@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>VAŠSTAV, s.r.o.</b>
Sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	<i>dtto</i>
IČ:	46964541
DIČ:	CZ46964541
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	374002553/0300
Zastoupený:	Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních*: Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel  
*kontakt (telefon a e-mail)* [REDACTED]

b) *technických*: Ing. Petr Vašíček, jednatel  
*kontakt (telefon a e-mail)*: [REDACTED]

## II. Preambule

1. Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo s názvem **Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce** ze dne 01.06.2023, ev. č. objednatele 0523700041, ev. č. zhotovitele 5/2023, včetně dodatku č. 1 ze dne 23.9.2023 (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce z důvodu změn vzniklých při realizaci na základě zjištění nových skutečností. V průběhu kontrolních dní, probíhajících pravidelně, každý čtvrtek od 13:00 hod., došlo mezi zhotovitelem, projektantem, TDS a zástupcem objednatele k projednání 9 změn, kdy podrobnosti jsou uvedeny ve změnových listech č. 15-23, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn smlouvy specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny *de minimis* dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.

## III. Změna předmětu plnění

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu (součást změnových listů). V souvislosti s tím se doplňuje čl. 2. smlouvy o odst. 3.8, který zní takto:

*„Dílo bude provedeno v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 2 k této Smlouvě o dílo“.*

## IV. Změna ceny díla

2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4. odst. 1 ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

*Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši*

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>57 706 390,6</b>	<b>Kč</b>
<i>DPH 21 %</i>	<i>12 118 342.03</i>	<i>Kč</i>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>69 824 732.63</b>	<b>Kč</b>

## V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, kdy objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na jejím 9/28. zasedání, bod č. 6, konaném dne 04.12.2023.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 – Změnové listy 15-23.

V Brně dne:

**Ing. Petr  
Kunc**

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kunc  
Datum: 2023.12.14  
14:25:57 +01'00'

za objednatele

Ing. Petr Kunc  
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne:

**Bc. Ing. Pavel  
Vašíček, MBA**

Digitálně podepsal Bc.  
Ing. Pavel Vašíček, MBA  
Datum: 2023.12.14  
10:58:24 +01'00'

za zhotovitele

Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA  
jednatel

## Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno Židenice - změny rekapitulace

ZL15	VCP Hromosvod propojení stávající soustavy	5 186,00
ZL16	VCP anglický dvorek hřiště	42 606,30
ZL17	VCP slaboproud	128 066,05
ZL18	VCP Rozvod elektroinstalace místnost č. 2.06	25 539,56
ZL19	VCP VZT Kuchyně	9 507,05
ZL20	VCP Revizní šachty	26 251,00
ZL21	MNP a VCP změna zámečnických prvků sklad odpadků	9 121,61
ZL22	VCP Ochrana stávajících kabelů E.GD a rezervy	379 336,00
ZL23	VCP Elektroinstalace dvorany doplnění	53 719,12


**Celkem změny**







**679 332,69**

V Brně 23.11.2023

Vypracoval: Vladimír Račák

  
STAVBYVEDOUcí  
ZA ZHOTOVITELE

  
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  
ZA OBJEDVATELE

<b>ZMĚNOVÝ LIST: Změna Hromosvod propojení stávající soustavy</b>		číslo ZL: 15
Název akce:	<b>Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce</b>	
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno</b>	
Zhotovitel:	<b>VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno</b>	
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček	
Datum:		
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle čl. 4.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  <i>V dokumentaci pro realizaci stavby není řešen hromosvod nového objektu, při provádění zemních prací pro výstavbu nové budovy musely být demontovány části stávajícího vedení hromosvodu.</i></p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  <i>Při realizaci bude provedeno nové propojení stávající jímací soustavy hromosvodu.</i></p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  <i>Nepředvídatelné zjištění vedení stávajícího jímacího vedení hromosvodové soustavy.</i></p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b>  <i>Provedení změny je nezbytné pro zabezpečné fungování stávajícího hromosvodu stávajících budov.</i></p>		
Cena méně prací bez DPH : - Kč	Cena více prací bez DPH :	5.186,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
5.186,00 Kč		<b>NE</b>
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDS):
Souhlasím:		Souhlasím: 
Datum: 23.11.2023		Datum: 23.11.2023
<b>Ing. Petr Vašíček</b> (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím		Souhlasím: (OSV) 
Datum: 23.11.2023		Datum: 23.11.2023
 (jméno, příjmení, podpis)		<b>Mgr. Jaroslav Kundrát, vedoucí OSV</b> (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet – VCP Hromosvod propojení stávající soustavy		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **411 ZŠ Gajdošova**  
 Objekt: **SO 01 Přístavba**  
 Rozpočet: **ZL15 Zemění stávajícího hromosvodu**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Úřad městské části Brno-Židenice** DIČ: **CZ44992785**  
**Gajdošova 7, 615 00 Brno**

Zhotovitel: **VAŠSTAV s.r.o** IČO: **46964541**  
**Staňkova 18** DIČ: **CZ46964541**  
**602 00 brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	5 186,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 186,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 186,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 089,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 6 275,06 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

stavbyvedoucí

Za zhotovitele

Popis stavby: 411 - ZŠ Gajdošova  
Popis objektu: SO 01 - Přístavba  
Popis rozpočtu: 10 - Zemění stávajícího hromosvodu

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			1 864,00	35,9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			3 322,00	64,1
Cena celkem					5 186,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	411	ZŠ Gajdošova
O:	SO 01	Přístavba
R:	ZL15	Zemění stávajícího hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 864,00</b>
1	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	8,00000	233,00	1 864,00
		8		8,00000		
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				<b>3 322,00</b>
2	650111141RT2	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm <sup>2</sup> včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	20,00000	131,00	2 620,00
		20		20,00000		
3	650111713RT4	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby včetně dodávky svorky SK	kus	3,00000	234,00	702,00
		3		3,00000		



<b>ZMĚNOVÝ LIST: Změna Anglický dvorek hřiště dvůr</b>		číslo ZL: 16
Název akce:	<b>Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce</b>	
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno</b>	
Zhotovitel:	<b>VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno</b>	
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček	
Datum:		
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle čl. 4.</p>		
<b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>		
<b><i>V dokumentaci pro realizaci stavby bylo řešeno pouze osazení 2 kusů anglických dvorků.</i></b>		
<b><u>Nové řešení:</u></b>		
<b><i>Při realizaci budou provedeny úpravy stávajícího zdiva spojovacího krčku a nové hydroizolace v ploše osazení doplněného anglického dvorek.</i></b>		
<b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>		
<b><i>Nepředvídatelné zjištění nevyhovujících stávajících vrstev konstrukcí stávajícího zdiva spojovacího krčku v 1PP a stávajícího okna .</i></b>		
<b><u>Komentář ke změně:</u></b>		
<b><i>Provedení změny je nezbytné pro zajištění hydroizolace stávajícího zdiva spojovacího krčku a zajištění prosvětlení a odvodnění stávajícího okna..</i></b>		
Cena méně prací bez DPH : - Kč	Cena více prací bez DPH : <b>42.606,30 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>42.606,30 Kč</b>	<b>NE</b>	
<b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDS):	
Souhlasím: [redacted]	Souhlas [redacted]	
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023	
<b>Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)</b>	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím [redacted]	Souhlasím: [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis) 23.11.2023	<b>Mgr. Jaroslav Kundrát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b> 23.11.2023	
Přílohy:		
1. Rozpočet – VCP Anglický dvorek hřiště dvůr		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZL.č.16

Stavba:

Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno Židenice

Objekt:

20-SO021-01 - SO 01 - Přístavba

Soupis:

**20-SO021-01.1 - D.1.1 - D.1.3 Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, požárně bezpečnostní**

KSO:

Místo: Brno Židenice

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAŠSTAV, s.r.o.

IČ:

46964541

DIČ:

CZ46964541

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Votavová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>42 606,30</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	42 606,30	21,00%	8 947,32
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>51 553,62</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno Židenice

Objekt:

20-SO021-01 - SO 01 - Přístavba

Soupis:

**20-SO021-01.1 - D.1.1 - D.1.3 Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, požárně bezpečnostní**

Místo:

Brno Židenice

Datum:

15. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

VAŠSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

Votavová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**42 606,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 427,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

157,50

PSV - Práce a dodávky PSV

12 419,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 586,52

713 - Izolace tepelné

4 833,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno Židenice

Objekt:

20-SO021-01 - SO 01 - Přístavba

Soupis:

**20-SO021-01.1 - D.1.1 - D.1.3 Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, požárně bezpečnostní**

Místo: Brno Židenice

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč: VAŠSTAV, s.r.o.

Zpracovatel: Votavová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>42 606,30</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 427,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 270,00
N	K	319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdíva přizděním do tl. 8 cm	m2	10,00000	427,00	4 270,00
	PP		sanace zdíva po anglických dvorcích : 10		10,00000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				157,50
215	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	10,000	15,75	157,50
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111</a>				
	VV		sanace anglických dvorků				
	VV		1*10		10,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 419,67
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 586,52
224	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,000	15,75	157,50
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001</a>				
	VV		sanace anglických dvorků				
	VV		10*2,5		25,000		
225	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	14,875	147,00	2 186,63
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		výkr. č. D.1.1.06 - 1.PP - nový stav				
	VV		42,5*0,35 "na ploše svislé		14,875		
226	K	711212921R00	Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x	m2	10,00000	217,00	2 170,00
	PP		sanace zdíva po anglických dvorcích : 10*2,5		10,00000		
227	K	11163233R	Nátěr hydroizolační bitumenový PCI Pecimor® 1K, 1-složkový	l	10,00000	116,50	1 165,00
	PP		sanace zdíva po anglických dvorcích : 10		10,00000		
230	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	10,000	173,25	1 732,50
	PP		izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212</a>				
	VV		sanace anglických dvorků				
	VV		10		10,000		
231	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,139	1 260,00	174,89
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102</a>				
D	713		Izolace tepelné				4 833,15
266	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,000	157,50	1 575,00
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141</a>				
	VV		sanace anglických dvorků				
	VV		10		10,000		
267	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	10,700	304,50	3 258,15
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm				
	VV		10*1,07		10,700		

ZMĚNOVÝ LIST: Změna Slaboproud		číslo ZL: 17
Název akce:	Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce	
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček	
Datum:		
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle čl. 4.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  <b><i>V dokumentaci pro realizaci stavby bylo řešeno rozvod slaboproudu pro novou přístavbu.</i></b></p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  <b><i>Při realizaci bude provedena úprava a doplnění rozvodů slaboproudu pro propojení se stávajícími rozvody ve stávajících budovách školy.</i></b></p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  <i>Na základě požadavku uživatele GP doplnil úpravu rozvodů slaboproudu.</i></p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b>  <i>Provedení změny je nezbytné pro zajištění propojení stávajících rozvodů slaboproudého vedení ve stávajících budovách školy a nově budované přístavby.</i></p>		
Cena méně prací bez DPH : - Kč	Cena více prací bez DPH : 128 066,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
128 066,05 Kč	<u>NE</u>	
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023	
<b>Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)</b>	<b>David Štrobl (jméno, příjmení, podpis)</b>	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum:	Datum:	
<b>Ing. arch. Martin Borák (jméno, příjmení, podpis)</b> 23.11.2023	<b>Mgr. Jaroslav Kundrát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b> 23.11.2023	
Přílohy:		
1. Rozpočet – VCP Slaboproud		



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Zhotovení PD pro přístavbu šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno – Židenice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL č. 17 Slaboproud**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČ: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město**

DIČ: **CZ44992785**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **VAŠSTAV s.r.o**

IČO: **46964541**

**Staňkova 18  
602 00 brno**

DIČ: **CZ46964541**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			128 066,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>128 066,05</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 066,05 CZK
Základní DPH	21 %	26 893,87 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**154 959,92 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
stavbyvedoucí  
Za zhotovitele

David Štrobl

technický dozor investora

Za objednatele



Popis rozpočtu: -  
D 1.4.7 SLABOPROUDÉ INSTALACE

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			128 066,05
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					128 066,05

**Položkový rozpočet ZL č.17**


S:	Zhotovení PD pro přístavbu šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno – Židenice
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky M22	Název položky Montáž sdělovací a zabezp.tech	MJ	množství PDPS	množství REVIZE 31.8.2023	množství rozdíl	cena / MJ	Celkem 128 066,05
6	22026000R00	Krabice KU 68 ve zdi v připraveném lůžku Montáž.	kus	48,00000	50,00000	2,00000	8,40	16,80
7	34571518R	6+3+9*2+1+8*2+1+2+1 Krabice univerzální KU 68 Dodávka.	kus	48,00000	50,00000	2,00000	52,50	105,00
10	222261601R00	Zhotovení otvoru do 100x100 mm	kus	22,00000	31,00000	9,00000	126,00	1 134,00
13	220260552R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm Montáž.	m	250,00000	330,00000	80,00000	26,25	2 100,00
14	34571051R	Trubkování pro dat. a audio rozvody. Trubka PVC, vnější průměr 25 mm Dodávka.	m	250,00000	330,00000	80,00000	18,90	1 512,00
17	222260503R01	Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm Montáž.	m	361,00000	490,00000	129,00000	26,25	3 386,25
18	3457115962R	Trubkování pro dat.a NZS rozvody v podlaze. Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm Dodávka.	m	361,00000	490,00000	129,00000	18,90	2 438,10
17a	222260503R02	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm Montáž.	m	0,00000	80,00000	80,00000		0,00
18a	3457115962R1	Trubkování pro dat. a audio rozvody. Trubka PVC, vnější průměr 32 mm Dodávka.	m	0,00000	80,00000	80,00000		0,00
31	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	90,00000	150,00000	60,00000	42,00	2 520,00
32	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	90,00000	150,00000	60,00000	42,00	2 520,00
47	222280215R00	Kabel U/FTP kat.6A v trubkách Montáž.	m	5 959,00000	7 519,00000	1 560,00000	15,75	24 570,00
48	0602117525	Instal. kabel U/FTP kat.6A (STP) LSOHFR B2cas1d1 Dodávka.	m	5 959,00000	7 519,00000	1 560,00000	23,10	36 036,00
54	222271002R00	Audio / video kabely v trubkách Montáž.	m	40,00000	80,00000	40,00000	26,25	1 050,00
55	12963	HDMI 2.0 kabel, 20m, optical fibre Dodávka.	ks	1,00000	3,00000	2,00000	1 155,00	2 310,00
143	222290301R01	Modul 1xRJ45 kat.6A - konektor Konektor s převlečnou krytkou (kamery, EV, str.terminály,DTP příprava 2x). Montáž.	kus	12,00000	34,00000	22,00000	126,00	2 772,00
144	0501133325	Konektor s převlečnou krytkou 1xRJ45, STP kat.6A, komplet. Dodávka.	ks	12,00000	34,00000	22,00000	199,50	4 389,00
147a	222290006R01	Zásuvka 1xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A Montáž.	kus	0,00000	2,00000	2,00000	78,70	157,40
148a	501133324	Zásuvka 1xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. Dodávka.	ks	0,00000	2,00000	2,00000	265,00	530,00
149	0501133325	Keystone 1xRJ45 STP kat.6A Vývody pro CCTV, EV a strav.terminály - 1x Zásuvky 2xRJ45 - 4x Zásuvky 1xRJ45 - 2x Vývody pro čtečky - 1x Montáž+dodávka.	ks	139,00000	165,00000	26,00000	173,25	4 504,50
150	222290971R00	1*2+19*2*2+8*1+53*1 Patch panel Montáž.	kus	3,00000	4,00000	1,00000	840,00	840,00
151	0501232710	Patch panel 48 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" Dodávka.	ks	3,00000	4,00000	1,00000	4 462,50	4 462,50
152	222290981R00	Vývazovací panel Montáž.	kus	7,00000	8,00000	1,00000	84,00	84,00
153	0502315620	Vývazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. Dodávka.	ks	7,00000	8,00000	1,00000	640,50	640,50
154	0503030020	Patch cord U/FTP 2m, kat.6A, RJ45-RJ45 Montáž+dodávka.	ks	80,00000	82,00000	2,00000	84,00	168,00
165	222730008R01	Zásuvka multimediální koncová na omítku Montáž.	kus	4,00000	8,00000	4,00000	231,00	924,00
166	0701628965	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní	ks	2,00000	6,00000	4,00000	1 774,50	7 098,00

		Dodávka.						
168	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	100,00000	124,00000	24,00000	10,50	252,00
169	222293011R00	Kontrolní měření kabelu	kus	100,00000	124,00000	24,00000	36,75	882,00
170	222293012R00	Měření do protokolu	kus	100,00000	124,00000	24,00000	73,50	1 764,00
186	222325501R00	Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body Demontáž+montáž stávající.	kus	6,00000	8,00000	2,00000	1 050,00	2 100,00
187	Satskr106	RFID EEAS čtečka Dodávka.	ks	2,00000	4,00000	2,00000	8 400,00	16 800,00

26

128 066,05






<b>ZMĚNOVÝ LIST: Změna Rozvody elektroinstalace</b>		číslo ZL: 18
Název akce:	<b>Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce</b>	
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno</b>	
Zhotovitel:	<b>VÁŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno</b>	
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček	
Datum:		
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle <b>čl. 4.</b></p>		
<b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>		
<b>Nový požadavek uživatele, v dokumentaci pro realizaci stavby nebyla řešena stávající elektroinstalace místnosti č.2.06, bylo řešeno pouze propojení slaboproudu s novou přístavbou.</b>		
<b><u>Nové řešení:</u></b>		
<b>Při realizaci bude provedeny nové rozvody silnoproudu v uvedené místnosti č.2.06 vedoucí školního stravování.</b>		
<b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>		
Nepředvídatelné zjištění nevyhovujících vedení silnoproudé elektroinstalace ve stávající místnosti č. 2.06 vedoucí školního stravování.		
<b><u>Komentář ke změně:</u></b>		
Provedení změny je nezbytné pro bezpečný provoz elektroinstalace uvedené místnost (kanceláře) a řádného propojení s novou přístavbou.		
Cena méně prací bez DPH : - Kč	Cena více prací bez DPH : 25 539,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
25 539,56 Kč	<b>NE</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023 DIČ: CZ60742470	
<b>Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)</b>	<b>(jméno, příjmení, podpis)</b>	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:	Souhlasím: (OSV)	
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023	
<b>(jméno, příjmení, podpis)</b>	<b>Mgr. Jaroslav Kundrát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b>	
Přílohy:	1. Rozpočet – VCP Rozvody elektroinstalace	


## ZL č.18 Rozvod elektroinstalace místnosti č.2.06

Rozpočet VCP

GAJDOŠOVA, VÍCEPRÁCE SOUPIS

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena MAT / MJ	celkem
		<b>Celkem bez DPH</b>				<b>25 539,56</b>
						<b>25 539,56</b>
1		NIL SPÍNAČ Č.1 BÍLÁ	2,0	KS	86,27	172,54
2		NIL ZÁSUVKA 2X2P+T 16A CL.BÍLÁ	6,0	KS	147,17	883,02
3		CYKY-3X2,5	40,0	M	26,90	1 076,00
4		CYKY-3X1,5	25,0	M	17,25	431,25
5		MONTÁŽNÍ PRÁCE	41,0	hod.	456,75	18 726,75
6		ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	1,0	soubor	1 200,00	1 200,00
7		PŘIDRUŽENÝ MATERIÁL	1,0	soubor	550,00	550,00
8		REVIZE ELEKTRO	1,0	KPL	2 500,00	2 500,00

  
stavbyvedoucí  
Za zhotovitele

  
technický dozor investora  
Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST: Změna VZT Kuchyně		číslo ZL: 19
Název akce:	Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce	
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček	
Datum:		
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle čl. 4.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  <b>Nově vzniklý požadavek uživatele v dokumentaci pro realizaci stavby nebylo řešeno odvětrání stávajících prostor kuchyně a zázemí.</b></p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  <b>Při realizaci bude provedeno doplnění vzduchotechnického potrubí a odsávacích ventilátorů .</b></p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  <b>Nepředvídatelné zjištění nevyhovujícího odvětrání stávajících prostor kuchyně a zázemí.</b></p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b>  <b>Provedení změny je nezbytné pro zabezpečení hygienických podmínek ve stávajících prostorech kuchyně a zázemí pro personál.</b></p>		
Cena méně prací bez DPH : - Kč	Cena více prací bez DPH : 9 507,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
9 507,05,00 Kč	<u>NE</u>	
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDS):	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023	
Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)	[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím	Souhlasím: (OSV)	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
[redacted] (jméno, příjmení, podpis)	Mgr. Jaroslav Kundrát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis) 23.11.2023	
Přílohy:		
1. Rozpočet – VCP VZT Kuchyně		



**ZL č.19 VZT KUCHYNĚ Dodávka a montáž vzduchotechniky - VÍCEPRÁCE**

**ZŠ Gajdošova Brno - kuchyně - prodloužení potrubí do skladu a odvětrání sprchy v 1.NP**

Poz.	POLOŽKA	MJ	Poč. ks	Dodávka jedn.	Montáž jedn.	Dodávka celkem	Montáž celkem
<b>Zařízení č.7 - Větrání kuchyně v 1.NP</b>							
07.09	<i>Dodávka-Kovový taliřový ventil přívodní f200</i> Dodávka-Kovový taliřový ventil přívodní f200	ks	1,0	117,60	84,00	117,60	84,00
07.13	<i>Dodávka-Kruhové potrubí f200 mm,včetně tvarových kusů</i> Dodávka-Kruhové potrubí f200 mm,včetně tvarových kusů	bm	3,0	381,15	210,00	1 143,45	630,00
07.14	<i>Dodávka-Malý nástěnný radiální ventilátor D 98 mm s doběhem pro větrání WC zam pro kuchyni v 1.NP</i> Dodávka-Malý nástěnný radiální ventilátor D 98 mm s doběhem pro větrání WC zam pro kuchyni v 1.NP	ks	1,0	5 149,20	772,80	5 149,20	772,80
<b>Dodávka a montáž celkem</b>						<b>6 410,25</b>	<b>1 486,80</b>
<b>Rekapitulace</b>							
Dodávka						6 410,25	
Montáž						1 486,80	
Montážní a spojovací materiál						685,00	
Doprava						925,00	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>9 507,05</b>	

stavbyvedoucí  
Za zhotovitele

technický dozor investora

ZMĚNOVÝ LIST: Změna Revizní šachty		číslo ZL: 20
Název akce:	<b>Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce</b>	
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno</b>	
Zhotovitel:	<b>VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno</b>	
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček	
Datum:		
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle čl. 4.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  <b><i>V dokumentaci pro realizaci stavby byla řešena nově vybudovaná kanalizace.</i></b></p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  <b><i>Při realizaci bude provedeno doplnění 2 ks revizních šachet kanalizace na nově vybudované kanalizaci.</i></b></p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  <i>Nepředvídatelné zjištění nutnosti připojení stávajících bodů dešťové a splaškové kanalizace.</i></p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b>  <i>Provedení změny je nezbytné pro zabezpečení revidování stavu nově vybudované odpadní kanalizace.</i></p>		
Cena méně prací bez DPH : - Kč	Cena více prací bez DPH : <b>26 251,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>26 251,00 Kč</b>	<b>NE</b>	
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, pro které není stanoveno jinak nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum: 23. 11. 2023	Datum: 23. 11. 2023	
<b>Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)</b>	<b>(jméno, příjmení, podpis)</b>	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím	Souhlasím: (OSV)	
Datum: 23. 11. 2023	Datum: 23. 11. 2023	
<b>(jméno, příjmení, podpis)</b>	<b>Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b>	
Přílohy:	1. Rozpočet – VCP Revizní šachty	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **411 ZŠ Gajdošova**

Objekt: **SO 01 Přístavba**

Rozpočet: **ZL č.20 Revizní šachty**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Úřad městské části Brno-Židenice** DIČ: CZ44992785  
**Gajdošova 7, 615 00 Brno**

Zhotovitel: **VAŠSTAV s.r.o** IČO: 46964541  
**Staňkova 18** DIČ: CZ46964541  
**602 00 brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	26 251,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>26 251,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 251,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 512,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **31 763,71 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
stavbyvedoucí  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
technický dozor investo  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Položkový rozpočet

S:	411	ZŠ Gajdošova
O:	SO 01	Přístavba
R:	15	Venkovní kanalizace revizní šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>26 251,00</b>
1	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00000	642,00	1 284,00
				VCP na přípojovací trase kanalizace : 2	2,00000	
2	286971413R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/750 mm	kus	2,00000	1 446,00	2 892,00
				VCP na přípojovací trase kanalizace : 2	2,00000	
3	286971471R	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm Tegra 425	kus	2,00000	277,50	555,00
				VCP na přípojovací trase kanalizace : 2	2,00000	
4	286971492R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/3000 mm RŠ DN400	kus	2,00000	2 530,00	5 060,00
				VCP na přípojovací trase kanalizace : 2	2,00000	
5	286971672R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG	kus	2,00000	3 900,00	7 800,00
				VCP na přípojovací trase kanalizace : 2	2,00000	
6	55243064.AR	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin Tegra 425	kus	2,00000	4 330,00	8 660,00
				VCP na přípojovací trase kanalizace : 2	2,00000	

<b>ZMĚNOVÝ LIST: Změna Zámečnické prvky sklad odpadků</b>		číslo ZL: 21	
Název akce:	<b>Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce</b>		
Registrační číslo projektu:			
Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno</b>		
Zhotovitel:	<b>VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno</b>		
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček		
Datum:			
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle čl. 4.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  <i>V dokumentaci pro realizaci stavby vyřešeno vstupní dveřmi do skladu o rozměru 1800 x 2200 mm.</i></p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  <i>Při realizaci bude provedeno rozšíření vstupních dveří na rozměr 2400 x 2600 mm.</i></p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  <i>Na základě požadavku uživatele .</i></p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b>  <i>Provedení změny je nutné pro zajištění vjezdu externího dopravce zajišťujícího svoz odpadu..</i></p>			
Cena méně prací bez DPH :		Cena více prací bez DPH :	
18 854,74 Kč		27 978,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
9 121,61 Kč		<b>NE</b>	
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</i></p>			
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření objednatele:		
Souhlasím:	Souhlasím:		
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023		
<b>Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)</b>	<b>Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b>		
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:		
Souhlasím:	Souhlasím:		
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023		
<b>Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b>	<b>Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b>		
Přílohy:	1. Rozpočet – VCP Zámečnické prvky skladu odpadů		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZL č. 21 Změna zámečnických prvků sklad odpadků

Stavba:

Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno Židenice

Objekt:

20-SO021-07 - SO 07 Sklad odpadů

Soupis:

**20-SO021-07.1 - D.1.1 Architektonicko stavební řešení**

KSO:

Místo: Brno Židenice

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAŠSTAV, s.r.o.

IČ:

46964541

DIČ:

CZ46964541

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Votavová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**9 121,61**

DPH základní  
snížená

Základ daně

9 121,61

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 915,54

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 037,15**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno Židenice

Objekt:

20-SO021-07 - SO 07 Sklad odpadů

Soupis:

**20-SO021-07.1 - D.1.1 Architektonicko stavební řešení**

Místo:

Brno Židenice

Datum:

15. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

VAŠSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

Votavová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**9 121,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 121,61

4 - Vodorovné konstrukce

-1 101,24

PSV - Práce a dodávky PSV

10 222,85

767 - Konstrukce zámečnické

10 222,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova, Brno Židenice

Objekt:

20-SO021-07 - SO 07 Sklad odpadů

Soupis:

**20-SO021-07.1 - D.1.1 Architektonicko stavební řešení**

Místo: Brno Židenice

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč: VAŠSTAV, s.r.o.

Zpracovatel: Votavová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 121,61</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 121,61
D	4		Vodorovné konstrukce				-1 101,24
18	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střeš z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	-2,280	173,25	-395,01
PP			Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/444171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/444171111</a>				
VV			výkr. č. D.1.1.04 - pohledy				
VV			2,28 odpočet "TR 20/137,5			77,060	
VV			Součet			154,120	
20	M	154851	trapezový plech Corten , TR 20/137,5 tl. 1mm (2000 x 1500mm)	m2	-2,280	309,75	-706,23
PP			trapezový plech Corten , TR 20/137,5 tl. 1mm (2000 x 1500mm)				
VV			2,28 odpočet "TR 20/137,5			2,280	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 222,85
D	767		Konstrukce zámečnické				10 222,85
52	K	76765-Z/1	M+D dvojitě ocelové dveře 1800x2200mm z uzavřených profilů 100x30x2mm, opláštění Tahokov Corten , TR 62,5/22x9	kus	-1,000	17 755,50	-17 755,50
PP			M+D dvojitě ocelové dveře 1800x2200mm z uzavřených profilů 100x30x2mm, opláštění Tahokov Corten , TR 62,5/22x9				
VV			2 "výpis zámečnických výrobků			1,000	

ZMĚNOVÝ LIST: Změna Ochrana stávajících kabelů E.GD a rezervy		číslo ZL: 22
Název akce:	<b>Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce</b>	
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno</b>	
Zhotovitel:	<b>VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno</b>	
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček	
Datum:		
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle čl. 4.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  <b><i>V dokumentaci pro realizaci stavby nebylo řešeno, nebylo požadováno.</i></b></p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  <b><i>Při realizaci bude provedeno odkrytí stávajících kabelů, ty budou oloženy do dělených chrániček a budou uloženy nová plastové chráničky jako rezerva pro případné další vedení.</i></b></p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  <b><i>Nový požadavek provozovatele rozvodné soustavy elektřiny společnosti E.GD.</i></b></p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b>  <b><i>Provedení změny je nutné na základě požadaku provozovatele rozvodné soustavy.</i></b></p>		
Cena méně prací bez DPH : Kč	Cena více prací bez DPH :	379 336,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	<b>NE</b>
379 336,00 Kč		
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023	
<b>Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)</b>	(jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum: 23.11.2023	Datum: 23.11.2023	
(jméno, příjmení, podpis)	<b>Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b>	
	23.11.2023	
Přílohy:	1. Rozpočet – VCP Ochrana stávajících kabelů E.GD a rezervy – alianční partner společnosti E.GD	

## Cenová nabídka

Brixton-stavitelství, s.r.o.  
Tkalcovská 6a, 602 00 Brno  
IČ 26242451



název: Brno, ZŠ Gajdošova  
č.stavby:  
zahájení akce :  
ukončení akce :

Položka	Ochrana sítě EG.D	Jednotka	Množství	Cena/ jedn.	Cena bez DPH
1	Vytýčení stávajících sítí	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
2	Ruční výkop pro vyhledání sítí a uložení chrániček	m	30,00	2 500,00	75 000,00
3	Chránička pr.160 vrapovaná	m	60,00	115,00	6 900,00
4	Chránička pr.160 půlená	m	60,00	1 250,00	75 000,00
5	Chránička pr.110 vrapovaná	m	90,00	856,00	77 040,00
6	Chránička pr.110 půlená	m	90,00	960,00	86 400,00
7	Manipulace s vedením podzemním	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
8	Pokládka chrániček	m	48,00	52,00	2 496,00
9	Pískové lože, mat. uložení, doprava	m	30,00	650,00	19 500,00
10	Folie výstražná	kpl.	1,00	500,00	500,00
11	Zához, hutnění bez finálních povrchů	m	30,00	550,00	16 500,00
12	Naložení a odvoz přebytečného materiálu, skládkovné	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
13	Kontrola před záhozem, komunikace E.ON	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
14	Inženýrská činnost, dopravné	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
15	Geodetické zaměření trasy, předání E.ON	kpl.	1,00	8 500,00	8 500,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>379 336,00</b>
<b>Celkem za dílo bez DPH</b>					<b>379 336,00</b>





V Brně dne 25.9.2023

  
Brixton-stavitelství, s.r.o.  
STAVITELSTVÍ

STAVBYVEDOUČÍ  
ZA OBTOUVITELE

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  
ZA OBJEDVATELE



<b>ZMĚNOVÝ LIST: Změna Elektroinstalace dvorany doplnění</b>		<b>číslo ZL: 23</b>	
Název akce:	<b>Přístavba šaten a jídelny ZŠ Gajdošova Brno, stavební práce</b>		
Registrační číslo projektu:			
Objednatel:	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno</b>		
Zhotovitel:	<b>VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno</b>		
Změnový list vystavil:	Ing. P. Vašíček		
Datum:			
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány městské části Brno - Židenice. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 0523700041 dle <b>čl. 4.</b></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  <b><i>V dokumentaci pro realizaci stavby bylo řešeno pouze osvětlení prostor nově vybudované dvorany.</i></b></p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  <b><i>Při realizaci bude provedeno doplnění vedení silnoproudé elektroinstalace pro nově vybudovaného prostor dvorany .</i></b></p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  <i>Na základě požadavku uživatele pro širší možnosti využití nově vybudovaných prostor.</i></p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b>  <i>Provedení změny umožní připojení další techniky.</i></p>			
Cena méně prací bez DPH : - Kč	Cena více prací bez DPH : <b>53 719,12 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:		
<b>53 719,12 Kč</b>	<b>NE</b>		
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>			
Vyjádření zhotovitele:	dozoru investora (TDS):		
Souhlasím:	 Datum: <b>23.11.2023</b> <b>Ing. Petr Vašíček (jméno, příjmení, podpis)</b>		
	 Datum: <b>23.11.2023</b> <b>David Štrobl (jméno, příjmení, podpis)</b> INVESTIČNÍ PRŮMYSL, a.s. Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno DIČ: CZ60742470		
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:		
Souhlasím	Souhlasím:  (OSV)		
Datum:	Datum:		
 (jméno, příjmení, podpis) <b>23.11.2023</b>	<b>Mgr. Jaroslav Kundrát, vedoucí OSV (jméno, příjmení, podpis)</b> <b>23.11.2023</b>		
Přílohy:	1. Rozpočet – VCP Elektroinstalace dvorany doplnění		

ZL č.23 VCP Elektroinstalace dvorany doplnění

KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 10	M	130,000	167,47	21 771,10
MTZ KABEL SIL CYKY 750V 5X10 VOL	M	130,000	28,42	3 694,60
IS-32/3 HLAVNÍ VYPÍNAČ	KS	1,000	539,325	539,33
MONTÁŽ HLAVNÍHO VYPÍNAČE	KS	1,000	625	625,00
LTN-25B-3 JISTIČ	KS	1,000	959,17	959,17
MONTÁŽ JISTIČE	KS	6,000	253,75	1 522,50
LTN-32B-3 JISTIČ	KS	1,000	959,17	959,17
MONTÁŽ JISTIČE	KS	1,000	253,75	253,75
KABELOVA PVC CHRANICKA	M	100,000	35,52	3 552,00
CHRANICKA KF63	M	100,000	27,42	525,00
Zás. skříň D433.3000-x 3x230V/16A			0	
Zásuvky: 3x 230V/16A (domovníhotypu s kolíkem)	ks	2,000	6221,25	12 442,50
Mont. Zás. skříň	ks	2,000	625	1 250,00
Přidružený materiál materiál	kpl	1,000	625	625,00
Úprava rozvaděčů a revizní zpráva	kpl	1,000	5000	5 000,00
Celkem				53 719,12

stavbyvedoucí  
Za zhotovitele

technický dozor investora