



DOHODA O PŘISTOUPENÍ KE SMLOUVĚ

v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha 14

IČO: 002 31 312

Sídlo: Bratří Venclíků 1073/8, 198 00, Praha 9

Bankovní spojení: 49023-9800050998/6000

Zastoupená: obchodní společností Správa majetku Praha 14, a.s.

IČO: 256 22 684

Sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00

Zastoupená Ing. Karlem Medem, předsedou představenstva, a Vladimírem Mitášem, členem představenstva

(dále jen „pronajímatel“)

a

Generali Česká pojišťovna a.s.

IČO: 45272956

DIČ: CZ699001273

Sídlo: Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464

člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Bankovní spojení: 2109385222/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zastoupená Mgr. Jurajem Pálešem, senior manažerem Útvaru centrální nákup a outsourcing, a Ing. Pavlem Urbanem, senior manažerem Útvaru centrální nákup

(dále jen „nájemce“)

a

Generali Česká Distribuce a.s.

IČO: 44795084

DIČ: CZ699001273

Sídlo: Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 23090

člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Bankovní spojení: 5789972044/2700

Zastoupená Mgr. Miroslavem Žbelem, předsedou představenstva, a Ing. Tomášem Markem, členem představenstva

(dále jen „nový nájemce“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

tuto

dohodu:

(dále jen „dohoda“)

I.

Předmět dohody

- 1.1 Mezi pronajímatelem a nájemcem byla dne 2. 11. 2023 uzavřena Smlouva o provedení stavebních úprav, dohoda o vypořádání č. 0479/2023/SMP14/1100 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že do Smlouvy na straně nájemce přistupuje nový nájemce, a to s účinností od 1. 1. 2024.
- 1.3 Nový nájemce dle této dohody bude zavázán ze Smlouvy společně a nerozdílně spolu s nájemcem.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, a že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
- 2.2 Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3 Dohoda je platná dnem jejího podpisu a účinná ke dni 1. 1. 2024.
- 2.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 771/RMČ/2023 ze dne 18. 12 2023.

Příloha č. 1 – Smlouva o provedení stavebních úprav, dohoda o vypořádání č. 0479/2023/SMP14/1100

20. 12. 2023

V Praze dne



**Smlouva o provedení stavebních úprav, dohoda o vypořádání
č. 0479/2023/SMP14/1100 ze dne 2. 11. 2023**



Smlouva o provedení stavebních úprav, dohoda o vypořádání

č.j.: 0479/2023/SMP14/1100

Účastníci

1) **Městská část Praha 14,**

se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
bankovní spojení: 49023-9800050998/6000, PPF banka a.s.

zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2020 obchodní společností:

Správa majetku Praha 14, a. s.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Metujská 907, PSČ 198 00
IČO: 25622684

zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 5037
zastoupená Ing. Karlem Medem, předsedou představenstva / Jiřím Zajacem, členem představenstva a Vladimírem Mitášem, členem představenstva

(dále jen „pronajímatel“) na straně jedné

a

2) **Generali Česká pojišťovna a.s.**

se sídlem: Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 72 956
DIČ: CZ699001273

zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464
člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

bank. spojení: 2109385222/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zastoupená Ing. Karlem Bláhou, členem představenstva a Ing. Jiřím Doubravským, členem představenstva

(dále jen „nájemce“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Mezi pronajímatelem a nájemcem byla dne 31. 5. 2023 uzavřena nájemní smlouva č.: 196/2023/SMP14/1070 o nájmu nebytových prostor na adrese Maňákova č.p. 751 (dále jen „nájemní smlouva“). Předmětem nájmu je nebytový prostor č. 104, který se nachází v 1. nadzemním podlaží budovy určený k užívání jako provozování clientské pobočky se zázemím o celkové výměře 128,0 m² (dále jen „předmět nájmu“ nebo „nebytové prostory“ nebo „pronajatá plocha“). Předmět nájmu byl nájemci předán dne 1. 6. 2023.

1.2. Nájemce žádostí ze dne 16. 8. 2023 požádal pronajímatele o souhlas se stavebními úpravami na předmětu nájmu, a to v souladu s čl. 6. odst. 6.10.4 nájemní smlouvy a ustanovením § 2220 odst. 1 občanského zákoníku. Jedná se o stavební úpravy, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této smlouvě (dále jen „stavební úpravy“).

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je vymezení stavebních úprav, které budou na předmětu nájmu provedeny, udělení souhlasu pronajímatele s těmito úpravami a ujednání o způsobu vypořádání těchto stavebních úprav a dalších nároků s tímto souvisejících.

III.

Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami a podmínky

3.1. Pronajímatel podpisem této smlouvy uděluje nájemci souhlas s provedením stavebních úprav na předmětu nájmu popsanych v této smlouvě a dále specifikovaných v přílohách k této smlouvě. Nájemce se zavazuje, že stavební úpravy budou provedeny jen v rozsahu dle této smlouvy. Práce na stavebních úpravách provede odborná firma, budou dodrženy platné normy a technologické postupy prováděných prací a nebude narušen nebo zasažen obvodový plášť budovy.

3.2. Po dokončení stavebních úprav nájemce písemně vyzve pronajímatele k prohlídce předmětných prostor dotčených stavební úpravou a přeměření pro účely úpravy evidenčních údajů.

3.3. Nejpozději 30 dní po ukončení stavebních úprav sepíše pronajímatel a nájemce předávací protokol, ve kterém bude zaznamenán skutečný stav předmětu nájmu po provedených stavebních úpravách.

3.4. Veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděnými stavebními úpravami, zejména stavební, bude odvezen a zlikvidován na odpovědnost a náklady nájemce v souladu s ustanoveními zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 20/2022 hl. m. Prahy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech). Je zakázáno jeho skladování v objektu, nebo uložení do společných odpadních nádob a kontejnerů určených pro komunální či tříděný odpad.

3.5. Souhlas pronajímatele uvedený v této dohodě není stavebním povolením, ohlášením stavby, nebo jiným rozhodnutím místně příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí ve stavebním řízení a nezbavuje tedy nájemce povinnosti postupovat dle ustanovení zák. č.: 183/2006 Sb. Stavebního zákona v pozdějším platném znění.

3.6. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení kterékoliv z výše uvedených podmínek pronajímatele může mít za následek odejmutí souhlasu s provedením úprav, povinnost uvést předmět nájmu do původního stavu spolu s povinností uhradit vzniklou škodu a v závažných případech i výpověď nájemní smlouvy.

IV.

Vypořádání nákladů na stavební úpravy a narovnání smluvních stran

4.1. Stavební úpravy dle této smlouvy budou provedeny na vlastní odpovědnost a náklady nájemce. Nájemce nemá nárok na náhradu či jiné finanční vyrovnání za provedené stavební úpravy. Nájemce nemá nárok na úhradu provedených stavebních úprav ani po skončení nájmu dle nájemní smlouvy, a to ani v případě, že bude předmět nájmu uveden do původního stavu, či ponechán ve stavu po provedených stavebních úpravách. Nájemce nemá nárok ani na náhradu za zhodnocení předmětu nájmu, pokud by k němu stavebními úpravami došlo, a to ani po skončení nájmu. Pokud by ke zhodnocení došlo, nájemce se výslovně vzdává nároku na náhradu za takové zhodnocení.

4.2. Pro případ, že nájemce provede na předmětu nájmu stavební úpravy, které neodpovídají stavebním úpravám, ke kterým dal pronajímatel souhlas touto smlouvou, je povinen nájemce na výzvu pronajímatele takové stavební úpravy bezodkladně odstranit a uvést předmět nájmu do stavu odpovídající udělenému souhlasu se stavebními úpravami. Pokud nebudou takové stavební úpravy odstraněny ani do 30 dnů od výzvy pronajímatele, je povinen nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 1 000,-Kč za každý den prodlení. Pro případ, že by takové stavební úpravy nebyly odstraněny, nemá nájemce nárok na náhradu ani na žádné jiné finanční vyrovnání.

4.3. Pronajímatel souhlasí s daňovým odpisem technického zhodnocení provedeného dle této smlouvy nájemcem na pronajatém hmotném majetku podle § 28 odst. 3 zákona o dani z příjmu.

V.

Závěrečná ustanovení

5.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5.2. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv. Zveřejnění zajistí pronajímatel.

5.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

5.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou účastníků ve formě číslovaných dodatků.

5.5. Tato smlouva je uzavřena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží nájemce, dvě vyhotovení pronajímatel.

5.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 614/RMČ/2023 ze dne 16. 10. 2023.

5.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace: Zřízení obchodního místa Generali Česká pojišťovna, a.s., Praha 14 – Maňáková 751/16 z 07/2023
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne:


18. 10. 2023

V Praze dne:

2. 11. 2023

Pronajímatel:

Nájemce:



**Projektová dokumentace: Zřízení obchodního místa Generali
Česká pojišťovna, a.s., Praha 14 – Maňáková 751/16 z 07/2023**

Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Počet	19.09.2023	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
	ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16		Náklady na m.j. 0
Projektant	ArchiCon plus		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	ArchiCon plus		
Objednatel	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s., SPÁLENÁ 75/16, 113 04 PRAHA 1		
Dodavatel	BUILD-SYSTÉMY, s.r.o.	Zakázkové číslo	IX 14
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	773 852	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	609 124	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 114 068	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	27 660
ZRN	celkem	2 497 044	Zařízení staveniště	37 456
			Provoz investora	0
HZS		16 000	Kompletační činnost (IČD)	9 988
ZRN+HZS		2 513 044	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 588 147	Ostatní náklady celkem	75 103

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		2 588 147 Kč
DPH	21,0 %		543 511 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 131 658 Kč

Poznámka :

Viz. list "Rekapitulace"

Adresa: PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	Rozpočet: 17.10.2023
Objekt: 01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	3 Svislé a vodorovné kompletní SDK a zděné konstrukce	152 818	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	118 777	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 618	0	0	0
64	Výplně otvorů	323 059	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	5 612	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 418	0	0	16 000
96	Bourání konstrukcí	73 836	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9 827	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	20 589	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	16 838	0	0	0
725	Zařizovací předměty	38 459	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	4 413	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	92 240	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	245 883	0	0
776	Podlahy povlakové	0	82 240	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	87 556	0	0
783	Nátěry	0	9 368	0	0
784	Malby	0	36 662	0	0
790	Koordinace určených SUB	0	50 761	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	269 103	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	301 910	0
M20	VZT + CHLAZENÍ	0	0	543 055	0
CELKEM OBJEKT	773 852	609 124	0	1 114 068	16 000

opraveny součty

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč	poznámka
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 382 976	0	
Oborová přírážka	0	0,0	1 382 976	0	
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 382 976	0	
Mimostaveništní doprava	0	2,0	1 382 976	27 660	dopravné ZS
Zařízení staveniště	0	1,5	2 497 044	37 456	
Provoz investora	0	0,0	2 497 044	0	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,4	2 497 044	9 988	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 497 044	0	popřípadě budou vypsány změnové listy na konkrétní úpravy
CELKEM VRN				75 103	

Poznámky:

V Praze dne 12.09.2023

Cenová nabídka je platná 21 dní.

Předpokládaná doba realizace je cca 5-8 týdnů. Záleží na společné dohodě s budovou, nominovanými dodavateli a na dodávkách zboží. Též hodně záleží na provozu Generali a jak budou jednotlivá místa opuštěna. Vše na společné dohodě. Možnost začátku realizace v průběhu **ZÁŘÍ 2023**.

Doba realizace je závislá na dodávkách jednotlivých materiálů a dodávkách nominovaných dodavatelů.

Koordinační přírážka na dodatečně nominované subdodavatele je 4-8%.

SoD a její náležitosti budeme podrobněji řešit do následujícího kola výběrového řízení.

Záruka díla je po dobu 60 měsíců, na pohyblivé, mechanické a spotřební prvky (žárovky, kliky) je záruka pouze 12 měsíců. Záruka na repasované prvky je 24 měsíců.

POZOR - v rozpočtu chybí nivelace podlahy, včetně přebroušení a penetrace.

SDK konstrukce jsou uvažovány s povrchovou úpravou, stupeň jakosti Q2.

Cena zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou díla a realizací za cenu pevnou s výjimkou poplatků a náhrad, které nemohly být známy před zahájením prací.

Cenová nabídka je výpisem uvažovaných prací, všechny požadované práce mimo tento výpis budou brány jako vícepráce.

Cenová nabídka neobsahuje systém Generálního klíče, elektrozámky a elektromechanické otevírání dveří.

Žádost o umožnění podmínek pro realizaci:

Prosíme o vyčlenění místa pro kontejner na dvoře budovy, včetně přístupového místa pro složení a naložení kontejneru. Popřípadě možnost dočasně skladovat odpad v místě pobočky.

Prosíme o možnost využívání WC a umyváren pro dělníky a účastníky stavby.

Prosíme o vyčlenění nějakého místa pro uskladnění náradí a nového stavebního materiálu. Pokud možno v zamykatelné místnosti.

Stavba :	PRAHA 14 - MAŇAKOVA 751/16	Rozpočet :	17.10.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP		PRAHA 14 - MAŇAKOVA 751/16

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<p>Z důvodu nenavyšování rozpočtu, prosíme o zajištění ostrahy od správy budovy. Předpokládáme bezplatné parkování v areálu dobu rekonstrukce, popřípadě před budovou. V případě placeného stání budou náklady účtovány zadavateli. Rozpočet s tím neuvažuje.</p> <p>Upozornění Předpokládáme dodávku svítidel na místo stavby, v ceně. Cenová nabídka je s nabídkou společnosti DAIMOND, ALKOM a KADLEC (nominanty společnosti Generali). Cenová nabídka obsahuje koordinaci dodávky firmy DAIMOND, ALKOM, KADLEC rozpočet dodavatele <u>JE</u> započten do celkové ceny zakázky. Předpokládáme předání koberců ve skladu v Praze od Prolinterieru, v ceně máme dopravu na místo stavby. V cenové nabídce nejsou náklady na změnu ceny dodávek od výrobců nebo nominovaných dodavatelů, cenová nabídka je platná pouze 21dní. Cenová nabídka je vyhotovena dle předložených podkladů.</p>					

Položkový rozpočet

Stavba :	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	Rozpočet: 19.09.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a vodorovné kompletní SDK a zděné konstrukce						
1	342261212RT1	Nové sdk konstrukce - sdk příčky standardu Knauf, svislé profily, opláštění 2xKnauf white tl. 12,5 mm z obou stran, minerální izolace tl. 100 mm Knauf insulation TP115	m2	18,71	1 042,50	19 500,02
2	342261213RT1	Nové sdk konstrukce - sdk příčky standardu Knauf, svislé profily, opláštění 1xKnauf white tl. 12,5 mm z obou stran, minerální izolace tl. 75 mm Knauf insulation TP115	m2	27,67	833,00	23 052,66
3	342261214RT1	Nové sdk konstrukce - sdk příčky standardu Knauf green, svislé profily, opláštění 1xKnauf green tl. 12,5 mm z obou stran, minerální izolace tl. 75 mm Knauf insulation TP115	m2	25,98	933,88	24 262,31
4	342261214RT2	Zadělání nik - místnost 101 -hala - do jedné roviny se stěnou - např. nalepení sdk desky - 12m2 plocha niky	kpl	1,00	821,19	821,19
5	342261214RT2A	Předeklování stěn sdk deskou tl.12,5 mm white na lepidlo - zamezení vzniku trhlin a spar - návaznost nové vyzdívký a st. ŽB - D+M	m2	76,59	619,83	47 473,14
6	342261214RT2b	sdk čílka u podhledu - výška cca 220 mm - D+M	m2	4,48	1 145,51	5 128,46
7	342261214RT2	REVIZNÍ DVÍŘKA KAMI DO SDK 600/600 v požární odolnosti 60 minut	KUS	2,00	3 646,72	7 293,44
8	342261214RT3	Nové vyzdívký z tvárnice Ytong v tl. 200 mm	m2	16,31	1 550,41	25 287,24
Celkem za 3 Svislé a vodorovné kompletní SDK a zděné konstrukce						152 818,46
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
9	612421221R00	očistění a vyspravení stávajících povrchů stěn	m2	172,50	92,49	15 953,76
10	612421222R00	přeštukování stávajících povrchů stěn - rozsah 100%	m2	172,50	230,22	39 713,70
11	612421223R00	Oprava omítek - rozsah 30%	m2	51,75	159,39	8 248,23
12	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	18,00	383,71	6 906,73
13	612471447R00	Úprava stěn ručně nanáš. stěrkou s vyhlazením	m2	95,57	299,88	28 659,72
14	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	5,00	259,74	1 298,70
15	601016191R00	Penetrační nátěr omítek	m2	43,82	35,42	1 552,07
16	612481118U00	Příprava rovného podkladu pod tapetu včetně penetrace (materiál i montáž vlastní tapety dodává GENERALI ČP)	m2	43,82	306,97	13 451,24
17	6120001	Profil pro vnitřní omítku	m	39,00	76,74	2 992,92
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						118 777,05
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
18	632415111RT2	Vytvoření drážky v podlaze pro vedení NN+SK kabelů + zpětné zadělání	m2	0,70	2 312,14	1 618,50
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 618,50
Díl: 64						
Výplně otvorů						

Položkový rozpočet

Stavba :	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	Rozpočet: 19.09.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	44984124	O1 NOVÁ SKLENĚNÉ STĚNA S NADSVĚTLÍKEM A DVEŘMI - RÁMY HLINÍKOVÉ - MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ HLINÍK - ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ CONEX - NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍ BARVOU, 2X VRCHNÍ NÁTĚR KRYCÍM LAKEM - HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ ŽALUZIE - NUTNOST ŽALUZIE OVĚŘIT S ČP V1 - OPATŘIT FÓLII S PRUHY ČTVERCŮ VE VÝŠCE 800 mm A 1500 mm V2 - OPATŘIT PÍSKOVANOU FÓLII DLE MARKETINGOVÝCH STANDARDŮ ČP DVEŘE 900/2100 mm S NADSVĚTLÍKEM - RÁMY HLINÍKOVÉ - KOVÁNÍ DĚLENÉ - KLIKA-KLIKA - MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ HLINÍK - ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ CONEX - OPATŘIT FÓLII S PRUHY ČTVERCŮ VE VÝŠCE 800 mm A 1500 mm - NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍ BARVOU, 2X VRCHNÍ NÁTĚR KRYCÍM LAKEM	kus	1,00	74 335,51	74 335,51
20	44984125	O2 NOVÁ SKLENĚNÉ STĚNA S NADSVĚTLÍKEM A DVEŘMI - RÁMY HLINÍKOVÉ - MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ HLINÍK - ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ CONEX - NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍ BARVOU, 2X VRCHNÍ NÁTĚR KRYCÍM LAKEM - HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ ŽALUZIE - NUTNOST ŽALUZIE OVĚŘIT S ČP V1 - OPATŘIT FÓLII S PRUHY ČTVERCŮ VE VÝŠCE 800 mm A 1500 mm V2 - OPATŘIT PÍSKOVANOU FÓLII DLE MARKETINGOVÝCH STANDARDŮ ČP DVEŘE 900/2100 mm S NADSVĚTLÍKEM - RÁMY HLINÍKOVÉ - KOVÁNÍ DĚLENÉ - KLIKA-KLIKA - MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ HLINÍK - ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ CONEX - OPATŘIT FÓLII S PRUHY ČTVERCŮ VE VÝŠCE 800 mm A 1500 mm - NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍ BARVOU, 2X VRCHNÍ NÁTĚR KRYCÍM LAKEM	kus	1,00	109 665,30	109 665,30

Položkový rozpočet

Stavba :	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	Rozpočet: 19.09.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	44984125a	<p>O3</p> <p>NOVÁ SKLENĚNÉ STĚNA S NADSVĚTLÍKEM A DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - RÁMY HLINÍKOVÉ - MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ HLINÍK - ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ CONEX - NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍ BARVOU, 2X VRCHNÍ NÁTĚR KRYCÍM LAKEM - HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ ŽALUZIE - NUTNOST ŽALUZIE OVĚŘIT S ČP V1 - OPATŘIT FÓLIÍ S PRUHY ČTVERCŮ VE VÝŠCE 800 mm A 1500 mm V2 - OPATŘIT PÍSKOVANOU FÓLIÍ DLE MARKETINGOVÝCH STANDARDŮ ČP <p>DVEŘE 900/2100 mm S NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - RÁMY HLINÍKOVÉ - KOVÁNÍ DÉLENÉ - KLIKA-KLIKA - MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ HLINÍK - ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ CONEX - OPATŘIT FÓLIÍ S PRUHY ČTVERCŮ VE VÝŠCE 800 mm A 1500 mm - NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍ BARVOU, 2X VRCHNÍ NÁTĚR KRYCÍM LAKEM 	kus	1,00	74 539,73	74 539,73
22	44984126	<p>D1 - 800/2100</p> <p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ - 1KS JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, FALCOVÉ, BÍLÉ BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTICKÝ ÚTLUM.</p> <p>KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, KLIKA-KLIKA, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB, POVRCH NEREZ (např. ROSTEX R1). ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ DO SDK, POVRCH ZÁRUBNĚ UPRAVIT DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM KRYCÍM LAKEM BYRVY BÍLÉ MATNÉ RAL9010.</p>	kus	1,00	11 720,61	11 720,61
23	44984128	<p>D2 - 700/2100</p> <p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ - 1KS JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, FALCOVÉ, BÍLÉ BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTICKÝ ÚTLUM.</p> <p>KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, KLIKA-KLIKA, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB, POVRCH NEREZ (např. ROSTEX R1). ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ DO SDK, POVRCH ZÁRUBNĚ UPRAVIT DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM KRYCÍM LAKEM BYRVY BÍLÉ MATNÉ RAL9010.</p> <p>DVEŘE OPATŘIT 2x PRŮVĚTRNOU AL MŘÍŽKOU 100/500 mm</p>	kus	1,00	12 501,86	12 501,86
24	44984129	<p>D3 - 700/2100</p> <p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ - 1KS, PRAVÉ - 1KS JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, FALCOVÉ, BÍLÉ BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTICKÝ ÚTLUM.</p> <p>WC KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB, POVRCH NEREZ (např. ROSTEX R1). ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ DO SDK, POVRCH ZÁRUBNĚ UPRAVIT DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM KRYCÍM LAKEM BYRVY BÍLÉ MATNÉ RAL9010.</p> <p>DVEŘE OPATŘIT PRŮVĚTRNOU AL MŘÍŽKOU 100/500 mm</p>	kus	2,00	12 501,86	25 003,73

Položkový rozpočet

Stavba :	PRAHA 14 - MANÁKOVA 751/16	Rozpočet: 19.09.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	44984129	700/2100 NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ - 1KS JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, FALCOVÉ, BÍLÉ BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A AKUSTICKÝ ÚTLUM. KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, KLIKA-KLIKA, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB, POVRCH NEREZ (např. ROSTEX R1). ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LISOVANÁ DO SDK, POVRCH ZÁRUBNĚ UPRAVIT DVOJNÁSOBNÝM NATĚREM KRYCÍM LAKEM BYRVY BÍLÉ MATNÉ RAL9010. DVEŘE OPATŘIT PRUVĚTRNOU AL MŘÍŽKOU 100/500 mm	kus	1,00	12 501,86	12 501,86
26	642942121R00	kontrola a případné vyspravení vstupních dveří do pobočky	kpl	1,00	2 790,18	2 790,18
Celkem za		64 Výplně otvorů				323 058,79
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
27	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	138,70	40,46	5 612,14
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				5 612,14
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	138,70	52,02	7 215,61
29	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarif.třídě 5- stav.připomoce k instalacím - koordinace profesí	h	50,00	320,00	16 000,00
30	95290111102	Čištění stávajících rámu oken	kpl	1,00	2 312,14	2 312,14
31	95290111112	Přetěsnění všech rozvodů TZB	kpl	1,00	2 890,17	2 890,17
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 417,92
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	783611121R00	Vybourání stávajících příček a zazdívek včetně prvků souvisejících	m2	121,65	102,15	12 426,61
33	776511819R00	odstranění skleněné stěny - světlík	m2	2,00	430,11	860,22
34	776511821R00	Odstranění stávajících dveří vypíní včetně zárubní - kování	ks	8,00	645,16	5 161,29
35	783611128R00	odstranění stávajících rozvaděčů - 2ks	kpl	1,00	7 741,94	7 741,94
36	783611122R00	odstranění stávající podlahové krytiny	m2	135,60	64,52	8 748,39
37	783601823R00	příprava otvoru do šachty pro osazení revizních dvířek 600/600 mm	kpl	1,00	1 720,43	1 720,43
38	783601823R00	B8 -Stávající okenní výplně vyčistit	kpl	1,00	2 512,45	2 512,45
39	783601823R00	B11 -průvrt dn 40 žb stěnou pro odvod kondenzátu - 2ks	kpl	1,00	6 451,61	6 451,61
40	783601811R00	B6 - Demontáž stávajících sanitárních prvků včetně prvků souvisejících a jejich ZTI rozvodů (výlevka, wc , umyvadlo)	kpl	1,00	1 612,90	1 612,90
41	783601812R00	Demontáž stávající kuchyňky - místnost 110	kpl	1,00	3 225,81	3 225,81
42	783601812R00	Kontrola a vyspravení všech TZB rozvodů v pobočce	kpl	1,00	2 526,88	2 526,88
43	919731200U00	B7 - Demontáž stávajících světel	kpl	1,00	4 838,71	4 838,71
44	968071124R00	očištění a vyspravení stávajících povrchů stěn 15% + vyškrábání spar -odhad 3m2	m2	28,88	258,06	7 451,61
45	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	2,00	1 021,51	2 043,01

Položkový rozpočet

Stavba :	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	Rozpočet: 19.09.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,00	180,65	1 083,87
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,00	973,12	1 946,24
48	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	28,00	48,39	1 354,84
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,00	274,19	548,39
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,00	483,87	967,74
51	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,00	306,45	612,90
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				73 835,84
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
52	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,00	9 826,59	9 826,59
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 826,59
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
53	721176102R02	Potrubí HT připojovací DN 50	m	4,50	357,54	1 608,94
54	721176102R02	Potrubí HT připojovací DN 100 -	m	3,75	391,06	1 466,48
55	721176103R02	Potrubí HT připojovací DN 25 PPR - odvod kondenzátu	m	25,00	418,99	10 474,86
56	721176102R04	Dopojení potrubí spalškové kanalizace na stávající kanalizaci	kpl	1,00	3 016,76	3 016,76
57	721176102R05	Zkouška těsnosti splaškové kanalizace	kpl	1,00	670,39	670,39
58	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	558,66	558,66
59	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	279 329,61	2 793,30
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				20 589,39
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
60	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	17,50	412,29	7 215,08
61	722181212RT6	Izolace návlková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm	m	17,50	83,80	1 466,48
62	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00	949,72	5 698,32
63	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	245 810,06	2 458,10
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				16 837,99
Díl: 725	Zařizovací předměty					
64	725119308	SZ04 - GEBERIT - SET PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE, KLOZETU A SEDÁTKA IDEAL STANDARD TESI, TLAČÍTKO SIGMA 01, ALPSKÁ BÍLÁ - D+M - 2KS	kpl	1,00	23 217,90	23 217,90
65	725119309	SZ03 - 1x ABU MULTiset VÝLEVKKA B 712101 55X45X20 cm - 1KS D+M + baterie	kpl	1,00	4 212,29	4 212,29
66	725119310	SZ02 - Grohe Bau Ceramic - Set umyvadla 600 mm a baterie BauFlow s výpustí, alpská bílá/chrom 39644000 - D+M - 1KS	kpl	1,00	5 950,84	5 950,84
67	725119314	Nové zrcadlo - lepené -0,6*0,6 m místnost 108 - 1ks - D+M - nalepit na revizní dvířka 600/600 MM	kpl	1,00	1 167,49	1 167,49

Položkový rozpočet

Stavba :	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	Rozpočet: 19.09.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 75

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	998725115	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01	391 061,45	3 910,65
Celkem za		725 Zařizovací předměty				38 459,13
Díl: 730		Ústřední vytápění				
69	73004	Zkouška otopné soustavy a vytápění	kpl	1,00	2 067,04	2 067,04
70	73005	čištění st. Těles	kpl	1,00	2 346,37	2 346,37
Celkem za		730 Ústřední vytápění				4 413,41
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
71	766670011R00a	Montáž a dodávka Kuch. linky SZ01	kus	1,00	57 667,03	57 667,03
72	766670020R00	Dodávka a montáž atyp. Skříně pro zakrytí výlevky - lamino bílé, kování bezúchytkové - výkres D.1.1.8	kus	1,00	20 926,13	20 926,13
73	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	1 450,89	11 607,14
74	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,50	4 079,38	2 039,69
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				92 240,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
75	953941211R01	Osazování hasicích přístrojů	kus	2,00	173,41	346,82
76	44984114	Přístroj hasicí práškový, vč. Revize - 1x PHP 21A + 1xPHP 55B	kus	2,00	2 109,10	4 218,21
77	767587002RT5	Podhledy Eurocoustic, kazety 60 x 120 cm včetně dodávky kazet E, T15, barva bílá - dodávka + montáž	m2	166,44	1 260,12	209 733,64
78	7670018	Konstrukce pro venkovní klima jednotku - výkres D.1.1.10	kpl	1,00	24 936,82	24 936,82
79	7670018	D+M bezpečnostních tabulek	kpl	1,00	2 601,16	2 601,16
80	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,36	2 975,18	4 046,24
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				245 882,89
Díl: 776		Podlahy povlakové				
81	775413021R00	Dodávka a Montáž soklu kobercového do lišty - výška 5cm	m	101,78	167,04	17 000,28
82	776431010R00	Dodávka a Montáž soklu výš. 5 cm	m	16,56	296,21	4 905,30
83	776572100R00	Pokládka vinylové podlahy včetně podložky	m2	14,38	283,96	4 081,99
84	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních,PVC	m2	113,00	144,77	16 358,57
85	69741152	Koberec čtvercový 500x500 mm INTERFACE COMPOSURE 303007	m2	129,95		0,00
86	69741153	VINYL - NAPŘ PVC FORTEX GREY 2038	m2	14,38	976,83	14 041,99
87	776431010RA2a	NOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA GAPA SHATWELL ČERNÁ PO OBVODĚ OSADIT SYSTÉMOVÝM PLASTOVÝM LEMOVACÍM PROFILEM.	m2	6,30	2 339,66	14 739,89
88	776431010R02a	Montáž přechodové lišty - nerez	m	8,00	139,20	1 113,59
89	776431010R02C	Přechodový profil - nerez	m	9,20	433,18	3 985,30
90	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,80	3 340,76	6 013,36
Celkem za		776 Podlahy povlakové				82 240,27

Položkový rozpočet

Stavba :	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16	Rozpočet: 19.09.2023
Objekt :	01 ZŘÍZENÍ OBCHODNÍHO MÍSTA GENERALI ČP	PRAHA 14 - MAŇÁKOVA 751/16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
91	771578032R00	D+M keramické dlažby a obkladu rako TAURUS GRANIT TAA35065.1 + lepidlo	m2	50,40	1 180,31	59 487,71
92	771578035R00	hydroizolační stěrka - D+M	m2	50,40	321,83	16 220,04
93	771578037R00	spárovací hmota antracit mapei	m2	50,40	111,36	5 612,47
94	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,01	623 608,02	6 236,08
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				87 556,31
Díl: 783		Nátěry				
95	783226101R00	Nátěr viditelných instalací TZB - barva bílá	kpl	1,00	3 325,94	3 325,94
96	783226101aR00	Nátěr zárubní dveří bílá D1 - 1x ,D2 - 1x ,D3 - 2x ,D4 - 1x	kpl	1,00	6 042,13	6 042,13
	Celkem za	783 Nátěry				9 368,07
Díl: 784		Malby				
97	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akri! Emulze, 1 x	m2	418,60	19,96	8 353,44
98	784125212R00	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	418,60	67,63	28 308,87
	Celkem za	784 Malby				36 662,31
Díl: 790		Koordinace určených SUB				
99	7900001	Koordinace určených a vyhrazených dodávek Generali ČP	soubor	1,00	50 760,80	50 760,80
	Celkem za	790 Koordinace určených SUB				50 760,80
Díl: M20		VZT +CHLAZENÍ				
100	M2001	chlazení - vyhrazená dodávka a montáž GČP	kpl	1,00	543 055,00	543 055,00
	Celkem za	M20 VZT +CHLAZENÍ				543 055,00
Díl: M21		Elektromontáže				
101	M2101	viz samostatný list rozpočtu - bez DPH	kpl	1,00	269 102,82	269 102,82
	Celkem za	M21 Elektromontáže				269 102,82
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
102	M2201	SK instalace - viz samostatný list rozpočtu - bez DPH	kpl	1,00	93 796,10	93 796,10
103	M2203	EZS a CCTV - vyhrazená dodávka a montáž GČP	kpl	1,00	103 748,89	103 748,89
104	M2204	Vyvolávací systém- vyhrazená dodávka a montáž GČP	kpl	1,00	104 365,00	104 365,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				301 909,99

Celková cena bez VRN z rekapitulace **2 513 043,65**

Poznámky:

Viz. list "Rekapitulace"

V Praze dne 12.09.2023

GENERALI CP Maňáková 751/16, Praha 14
Silnoproudé rozvody

poznámka

1 Rozvaděč R1						
Císlo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	
1.1	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 5x24, plně dveře	1	ks	8 067,93 Kč	8 067,93 Kč	
1.2	BM900013 Instalační hlavní vypínač BM 40 A, 3P	1	ks	1 298,63 Kč	1 298,63 Kč	
1.3	OEZ:40621 OEZ SVODIČ SVBC-12.5-3N-MZ	1	ks	9 097,13 Kč	9 097,13 Kč	
1.4	AR004103 Proudový chránič AMPARO 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, AC	2	ks	1 353,16 Kč	2 706,32 Kč	
1.5	AM018106 Instalační jistič AMPARO 10kA, B 6A, 1P	2	ks	259,91 Kč	519,82 Kč	
1.6	AM018110 Instalační jistič AMPARO 10kA, B 10A, 1P	1	ks	202,66 Kč	202,66 Kč	
1.7	AM017110 Instalační jistič AMPARO 10kA, C 10A, 1P	1	ks	229,01 Kč	229,01 Kč	
1.8	AM018116 Instalační jistič AMPARO 10kA, B 16A, 1P	11	ks	202,66 Kč	2 229,22 Kč	
1.9	AM017116 Instalační jistič AMPARO 10kA, C 16A, 1P	1	ks	229,01 Kč	229,01 Kč	
1.10	AM017316 Instalační jistič AMPARO 10kA, C 16A, 3P	2	ks	832,43 Kč	1 664,87 Kč	
1.11	AK617610 Jistič s pro. chráničem AMPARO 10 kA, 1+N, C10A, 30 r	3	ks	1 765,74 Kč	5 297,23 Kč	
1.12	AK617616 Jistič s pro. chráničem AMPARO 10 kA, 1+N, C16A, 30 r	1	ks	1 765,74 Kč	1 765,74 Kč	
1.13	EB SPINAČ ČAS. CS4-16 DIGIT.	2	ks	485,16 Kč	970,36 Kč	
1.14	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL, pomocné kontakty, R	1	kpl	5 462,18 Kč	5 462,18 Kč	
Celkem					39 740,11 Kč	

3 Dodávka elektroinstalačního materiálu						
Císlo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	
2.1	OEZ:41775 OEZ JISTIČ LTN-32B-3 10KA 41775 - do rozvaděče R	1	ks	1 430,36 Kč	1 430,36 Kč	
2.2	DP440002503JCBN KV CYKY-J 3 X 2,5 @	610	m	38,73 Kč	23 627,89 Kč	
2.3	DP440001503JCBN KV CYKY-J 3 X 1,5 @	320	m	24,82 Kč	7 941,18 Kč	
2.4	KV CYKY-J 5 X 2,5 @	20	m	64,99 Kč	1 299,89 Kč	
2.5	KV CYKY-J 5 X 6 @	50	m	155,86 Kč	7 792,80 Kč	
2.6	KV CYKY-J 5 X 10 @	15	m	248,82 Kč	3 732,27 Kč	
2.7	Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ	12	m	33,47 Kč	401,63 Kč	
2.8	DP440002505JCBN Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ	50	m	82,97 Kč	4 148,50 Kč	
2.9	5519A-A02357 B JBT Z 5519A-A02357 B ZÁS.1NÁS.CLON.,BEZŠ., TANGO, BÍLÁ	36	ks	217,59 Kč	7 833,40 Kč	
2.10	3559-A01345 JBT S 3559-A01345 SPINAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1	10	ks	175,53 Kč	1 755,25 Kč	
2.11	3559-A05345 ABB 3559-A05345 SPINAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5	2	ks	236,86 Kč	473,71 Kč	
2.12	3558A-A651 B JBT K 3558A-A651 B KRYT Č.1,6,7, TANGO, BÍLÁ	10	ks	67,95 Kč	679,49 Kč	
2.13	JBT K 3558A-A652 B KRYT Č.5,6+6, TANGO, BÍLÁ	2	ks	84,51 Kč	169,01 Kč	
2.14	3901A-B10 B JBT R 3901A-B10 B RÁM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	24	ks	35,48 Kč	851,47 Kč	
2.15	3901A-B20 B JBT R 3901A-B20 B RÁM. 2NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	4	ks	63,50 Kč	253,99 Kč	
2.16	3901A-B30 B JBT R 3901A-B30 B RÁM. 3NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	4	ks	91,02 Kč	364,08 Kč	
2.17	3901A-B40 B JBT R 3901A-B40 B RÁM. 4NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	1	ks	121,23 Kč	121,23 Kč	
2.18	3901A-B50 B JBT R 3901A-B50 B RÁM. 5NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	2	ks	150,54 Kč	301,08 Kč	
2.19	KO KRABICE do zdí/dle SDK	48	ks	11,03 Kč	529,41 Kč	
2.20	E113 EST FTR KRABICE E113(A11), NÁST., 85X85X40MM, IP	28	ks	25,14 Kč	704,04 Kč	
2.21	KO lišta plastová EKD 100x40	4	m	262,09 Kč	1 048,37 Kč	
2.22	KO TRUBKA OHEB 1425 - příprava pro ovladače VZT	4	m	13,92 Kč	55,67 Kč	
2.23	wpr458 WAP PÁSEK VÁZ. WT-100MC (GT-100MC) 2,5/100MM,	320	ks	0,13 Kč	42,02 Kč	
2.24	2273-202 WAGO 2273-202 SVORKA 2 x 2,5 MM2	45	ks	5,38 Kč	242,25 Kč	
2.25	2273-203 WAGO 2273-203 SVORKA 3 x 2,5 MM2	90	ks	5,65 Kč	508,14 Kč	
2.26	2273-204 WAGO 2273-204 SVORKA 4 x 2,5 MM2	90	ks	7,22 Kč	649,95 Kč	
2.27	GRIP M30	150	ks	39,39 Kč	5 908,61 Kč	
2.28	A2- LED PANEL EXX OFFICE TEC UGR 17, LED PANEL NASTAVITELNÝ 33W	25	ks	970,97 Kč	24 274,19 Kč	
2.29	C1 - pohledové kruhové svítidlo EXX ELS-DS22 N1VC - LED nouzové svítidlo, koridorová optika, bílé RAIN C	4	ks	429,03 Kč	1 716,13 Kč	
2.30	N1VC - LED nouzové svítidlo, koridorová optika, bílé RAIN C	1	ks	954,84 Kč	954,84 Kč	
2.31	N2VP - LED nouzové svítidlo, antipanic optika, bílé RAIN	2	ks	954,84 Kč	1 909,68 Kč	
2.32	N5D - LED nouzové svítidlo, SIGN R-EXIT směr dole	1	ks	1 184,95 Kč	1 184,95 Kč	
2.33	N5LP - LED nouzové svítidlo, SIGN R-EXIT směr vlevo/vr	1	ks	1 184,95 Kč	1 184,95 Kč	
2.34	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl	7 221,64 Kč	7 221,64 Kč	
Celkem					111 312,08 Kč	

4 Ostatní náklady NN + Rekapitulace						
Císlo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	
4.1	Dodávka materiálu celkem	1	kpl	151 052,19 Kč	151 052,19 Kč	
4.2	Montáž materiálu celkem	1	kpl	74 143,07 Kč	74 143,07 Kč	
4.6	Doprava	1	kpl	14 705,88 Kč	14 705,88 Kč	
4.7	Revize + veškeré protokoly	1	kpl	6 512,61 Kč	6 512,61 Kč	
4.8	Měření osvětlení dle ČSN	1	kpl	8 613,45 Kč	8 613,45 Kč	
4.8	Dokumentace skutečného stavu	1	kpl	4 096,64 Kč	4 096,64 Kč	
4.9	Stavební práce (průrazy, sekání drážek)	1	kpl	9 978,99 Kč	9 978,99 Kč	
Celkem					269 102,82 Kč	
DPH: Základní sazba DPH					56 511,59 Kč	
Cena celkem s DPH					325 614,42 Kč	

Zpracoval:

Barbora Kučerová

Dne:

08.08.2023

Zakázkové č.: 22-06-2023

GENERALI ČP Maňákova 751/16, Praha 14
Slaboproudé rozvody

1 Dodávka materiálu SK						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	
1.1	Třítón, 19' rozvaděč jednodílný 18U/600mm celoskleněné dveře	1	ks	7 510,50 Kč	7 510,50 Kč	
1.2	PC300990 KELine, modulární patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý	2	ks	887,61 Kč	1 775,21 Kč	
1.3	PC306110 KELine, 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový uchyty velký 40 x 80 mm	2	ks	232,14 Kč	464,29 Kč	
1.4	PC300110 KELine, instalační kabel Cat.5E UTP PVC 300MHz, Euroclass Eca 305m/box	875	m	8,33 Kč	7 288,60 Kč	
1.5	PC300360 KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP - beznástrojový	41	ks	41,51 Kč	1 702,02 Kč	
1.6	KEJ-C5E-88-UL KELine, konektor na RJ45 Cat.5E UTP	3	ks	8,33 Kč	24,99 Kč	
1.7	5014A-A100 B JBT K 5014A-A100 B KRYT ZÁS.KOMUNIK.,POPIS, TANGO, BÍLÁ	10	ks	91,41 Kč	914,10 Kč	
1.8	5014A-B1018 JBT M 5014A-B1018 MASKA NOSNÁ ZÁS.2NÁS.	6	ks	38,37 Kč	230,23 Kč	
1.8	5014A-B1017 JBT M 5014A-B1017 MASKA NOSNÁ ZÁS.1NÁS.	4	ks	38,37 Kč	153,49 Kč	
1.9	KU 68-1901 KA KO KRABICE na zed/do zdi/do SDK	10	ks	8,94 Kč	89,44 Kč	
1.10	1425 K25 KO TRUBKA OHEB 1425 K25 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 25M SV ŠEDÁ	64	m	14,47 Kč	926,39 Kč	
1.11	1432 K32 KO TRUBKA OHEB 1432 K32 MONOFLEX 320N 32/24,3MM 25M SV ŠEDÁ	16	m	22,67 Kč	362,69 Kč	
1.12	1450 K50 KO TRUBKA OHEB 1450 K50 MONOFLEX 320N 50/39,6MM 25M SV ŠEDÁ	14	m	43,96 Kč	615,40 Kč	
	Propojovací kabel, patchcord 1m, KeLine	20	KS	25,21 Kč	504,20 Kč	
	Propojovací kabel, patchcord 2m, KeLine	20	KS	44,12 Kč	882,35 Kč	
1.13	Drobný instalační materiál	1	kpl	6 609,24 Kč	6 609,24 Kč	
Celkem					30 053,14 Kč	

poznámka
 zde rozpočet nesčítal,
 upraveno

2 Ostatní náklady SK + Rekapitulace						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	
2.1	Dodávka materiálu celkem	1	kpl	30 053,14 Kč	30 053,14 Kč	
2.2	Montáž materiálu celkem	1	kpl	36 747,16 Kč	36 747,16 Kč	
2.3	Doprava	1	kpl	12 605,04 Kč	12 605,04 Kč	
2.4	Měření a vypracování protokolu SK	1	kpl	3 361,34 Kč	3 361,34 Kč	
2.5	Dokumentace skutečného stavu SK	1	kpl	2 100,84 Kč	2 100,84 Kč	
2.6	Stavební práce, průrazy, drážkování	1	kpl	8 928,57 Kč	8 928,57 Kč	
Celkem					93 796,10 Kč	
DPH: Základní sazba DPH					19 697,18 Kč	
Cena celkem s DPH					113 493,28 Kč	

Zpracoval: **Barbora Kučerová**

Dne: **08.08.2023**

Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 121
Praha

N.č. 2023130

**Projekční cenová nabídka na klimatizačního zařízení FUJITSU a VZT zařízení
Generali Česká pojišťovna a.s., Maňáková 751/16, Praha 14., Praha.**

1. Zař.č.1-KLIMATIZACE		cena/ks/kpl	sleva 20%	sleva 5%	cena celkem
Klimatizační jednotka VRF J IV , 400 V/50Hz, typ FUJITSU AJY 54LELDH, Qch/Qt= 15,5/18,0 kW	1 ks	161 210,00 Kč	128 968,00 Kč	122 519,00 Kč	122 519,00 Kč
Vnitřní kazetové jednotky čtyřcestné:					
AUXB18GLEH; Qch=5,6 kW / Qch=6,3kW	1 ks	45 970,00 Kč	36 776,00 Kč	34 937,00 Kč	34 937,00 Kč
AUXB007GLEH; Qch/Qt=2,2/2,8 kW	3 ks	35 910,00 Kč	28 728,00 Kč	27 291,00 Kč	81 873,00 Kč
AUXB014GLEH, Qch/Qt = 4,5/5,0 kW	1 ks	42 680,00 Kč	34 144,00 Kč	32 439,00 Kč	32 439,00 Kč
dekorační panel	5 kpl	2 540,00 Kč	2 032,00 Kč	1 930,00 Kč	9 650,00 Kč
rozdělovač chladiva	5 kpl	2 820,00 Kč	2 256,00 Kč	2 143,00 Kč	10 715,00 Kč
kabelový ovladač	1 ks	4 140,00 Kč	3 312,00 Kč	3 146,00 Kč	3 146,00 Kč
IF ovladače	3 ks	4 140,00 Kč	3 312,00 Kč	3 146,00 Kč	9 438,00 Kč
konstrukce pod venkovní jednotku	1 kpl	5 300,00 Kč			5 300,00 Kč
montážní a závěsný materiál	1 kpl	25 910,00 Kč			25 910,00 Kč
odvod kondenzátu/dopojení	1 kpl	4 800,00 Kč			4 800,00 Kč
chladivo R410a	5,5 kg	980,00 Kč			5 390,00 Kč
montážní práce	1 kpl				66 980,00 Kč
lešení, zvedací a montážní zařízení	1 kpl				3 500,00 Kč
revize dle MŽP	1 kpl				590,00 Kč
2. Zař.č.3 – Vzduchotechnika					
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 350/125 Silent	1 ks	7 293,00 Kč			7 293,00 Kč
dveřní tepelná clona COR-9-1500N, 400 V	1 ks	38 980,00 Kč			38 980,00 Kč
přívodní/odvodní talířový ventil (bílý) do D=200mm	5 ks	2 800,00 Kč			2 800,00 Kč
spiropotrubí do do Ø160 mm	10 bm	439,00 Kč			4 390,00 Kč
spiro tvarovky do Ø160 mm	8 ks	612,00 Kč			4 896,00 Kč
polotubá ohebná polotubá hadice do d=160mm	3 bm	179,00 Kč			537,00 Kč
požární tmel	1 kpl	1 268,00 Kč			1 268,00 Kč
protidešťová žaluzie PRG 160	1 ks	1 574,00 Kč			1 574,00 Kč
montážní, těsnící a spojovací materiál	1 kpl	1 500,00 Kč			1 500,00 Kč
montážní práce	1 kpl				24 980,00 Kč
3. Zař.č.5-Ostatní náklady					
Mimostaveništní doprava + režie	1 kpl	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
Předávací dokumentace	1 kpl	1 000,00 Kč			1 000,00 Kč
Montážní, dílenská dokumentace,vě, doměření	1 kpl	1 500,00 Kč			1 500,00 Kč
Projekt pro provedení a skutečného provedení	1 kpl	2 400,00 Kč			2 400,00 Kč
Vyzkoušení a zaregulování systému	1 kpl	2 000,00 Kč			2 000,00 Kč
Zaškolení obsluhy	1 kpl	750,00 Kč			750,00 Kč
Cena celkem					543 055,00 Kč
Cena je uvedena bez DPH.					
V cenové nabídce není zahrnut el.přívod (provede stavba), měření hluku, odvod kondenzátu, stavební a maliřské úpravy, průstupy, atd.					
V Brně 21. 8.2023			S pozdravem Jaroslav Pavlíček		



Alkom Security, a.s.,
V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8
Tel.: 242 490 222, Fax: 242 490 507

Číslo kalkulace: 20230000168
Autor nabídky: Jan Lachman
Tel. autora: 731 637 873
Email autora: lachman@alkom.cz

Název kalkulace:

Generali Česká pojišťovna Praha Maňáková PZTS CCTV

Materiál

Typ	Množství	Jednotky	Cena za jedn. materiálu	Celkem materiál	Cena za jedn. montáže	Celkem montáž
Hlavní materiál						
EVO 192 panel 2x8=16 zón, max.192 zón. na desce 4+1 PGM (Kat.č.0702-178)	1	Ks	2 727,60 Kč	2 727,60 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
IP 150SWAN (E001-4283)	1	Ks	3 033,60 Kč	3 033,60 Kč	180,00 Kč	180,00 Kč
ZX8 expander 8 zón, připoj.na sběrnici, 1PGM výstup, ATZ (0702-094)	2	Ks	1 328,68 Kč	2 657,36 Kč	450,00 Kč	900,00 Kč
ACC - AKKU SMART 12V/18Ah, rozměr DxŠxV = 181x76x167 mm (kat.č. 0703-112)	1	Ks	1 004,57 Kč	1 004,57 Kč	45,00 Kč	45,00 Kč
KX16DT detektor PIR+MW	5	Ks	713,79 Kč	3 568,97 Kč	549,00 Kč	2 745,00 Kč
IMPAD GLASS BREAK - Detektor tříšnění skla, dosah max 9m,	5	Ks	467,34 Kč	2 336,69 Kč	215,01 Kč	1 075,05 Kč
S 3045 SENSITROL tlakové tlačítko výklopné bez paměti a indikační LED diody, pouze s NC výstupem	5	Ks	290,28 Kč	1 451,40 Kč	215,01 Kč	1 075,05 Kč
NVR4104HS-P-4KS2 videorekorder IP s 4 kanály max 2x 4K kamera 1 xHDD 4x	1	Ks	3 953,08 Kč	3 953,08 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
IPC-HDBW2541E-S-0260B 5 Mpx dome IP kamera	4	Ks	4 075,63 Kč	16 302,53 Kč	315,00 Kč	1 260,00 Kč
EA200Plus EVO 650VA	1	Ks	1 947,66 Kč	1 947,66 Kč	200,01 Kč	200,01 Kč
Instalační materiál						
BOX VT velký box pro ústředny (kat.č. 0703-043)	1	Ks	808,60 Kč	808,60 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč
BOX DřM - malý pro ústředny	2	Ks	458,90 Kč	917,80 Kč	150,00 Kč	300,00 Kč
COMCABLE kabel pro spojení IP150/PCS250 (1310-010)	1	Ks	62,83 Kč	62,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SM-50T kontakt magnetický, povrchový, 4vodič, bílý (0701-058)	3	Ke	49,20 Kč	147,60 Kč	140,01 Kč	420,03 Kč
Jumbo LED BZ zelená, signalizace včetně bzučáku	2	Ks	168,00 Kč	336,00 Kč	140,01 Kč	280,02 Kč
Krabice RK40 rozvodná, 5 svorek + TAMPER (0703-063)	3	Ks	37,20 Kč	111,60 Kč	90,00 Kč	270,00 Kč
Kabel FI-HT06 Twistovaný stíněný šestžilový	500	m	6,19 Kč	3 093,75 Kč	12,00 Kč	6 000,00 Kč
Servisní a přípravné práce	14	Ks	0,00 Kč	0,00 Kč	420,00 Kč	5 880,00 Kč
LV 40x20 lišta vkl.	8	m	21,50 Kč	172,00 Kč	12,00 Kč	96,00 Kč
LV 16x10 lišta vkl. - bílá	14	m	9,33 Kč	130,55 Kč	12,00 Kč	168,00 Kč
Krabice LK 80/3, s víčkem a věnečkem	1	Ks	72,83 Kč	72,83 Kč	90,00 Kč	90,00 Kč
PFA136-kruhová instalační krabice pro dome kamery Dahua	4	Ks	245,57 Kč	982,28 Kč	45,00 Kč	180,00 Kč
HDD 2 TB SATA NVR-disk (kat.č. 1405-022)	1	Ks	2 291,80 Kč	2 291,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
WER-54205SU4-GR Rozvaděč 540x200x550	1	Ks	2 260,80 Kč	2 260,80 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč
Konektor dělový 8 RJ45 cat.6	10	Ks	6,23 Kč	62,31 Kč	7,50 Kč	75,00 Kč
Patch kabel 2m	2	Ks	33,67 Kč	67,34 Kč	30,00 Kč	60,00 Kč
kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 SXKD-5E-UTP-LSOH	160	m	9,74 Kč	1 557,92 Kč	12,00 Kč	1 920,00 Kč
BOX K pro klávesnice LCD (Kat.č.1606-002)	1	Ks	426,40 Kč	426,40 Kč	45,00 Kč	45,00 Kč
Kabel FI-HX04/02	50	m	9,10 Kč	455,00 Kč	12,00 Kč	600,00 Kč
Trubka FML 20 (prům. 20) korugovaná ohebná samozhášivá, 320N, (Ec-TC122050)	240	m	8,81 Kč	2 115,00 Kč	12,00 Kč	2 880,00 Kč
Trubka FML 25 (prům. 25) korugovaná ohebná samozhášivá, 320N, (Ec-TC1225)	160	m	5,28 Kč	844,00 Kč	12,00 Kč	1 920,00 Kč
Trubka FML 32 (prům. 32) korugovaná ohebná samozhášivá, 320N, (Ec-TC1232)	90	m	15,33 Kč	1 379,25 Kč	12,00 Kč	1 080,00 Kč
LV 18x18 lišta vkl. - bílá	14	m	11,26 Kč	157,63 Kč	12,00 Kč	168,00 Kč
Materiál celkem:					57 436,73 Kč	
Montáž celkem:					33 012,16 Kč	

Ostatní náklady

Název	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Celkem prodej
Revize a vyzkoušení systému.	1	komplet	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Naprogramování, oživení a seřízení systému.	1	komplet	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Kompletní projektová příprava.	1	komplet	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Drobný režijní materiál.	1	komplet	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
Doprava.	6	pařál	1 100,00 Kč	6 600,00 Kč
Ostatní náklady celkem:				13 300,00 Kč



Alkom Security, a.s.,
V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8

Číslo kalkulace: 20230000168
Autor nabídky: Jan Lachman



Tel.: 242 490 222, Fax: 242 490 507

Tel. autora: 731 637 873
Email autora: lachman@alkom.cz

Název kalkulace:

Generali Česká pojišťovna Praha Maňáková PZTS_CCTV

Celkem bez DPH: 103 748,89 Kč DPH: 21 % 21 787,27 Kč Celkem s DPH: 125 536,15 Kč

Komentář:

Datum: 24.08.2023

Počet dní platnosti: 14

Platnost do: 07.09.2023



10
4672
242 490 507

Celková cena **103 748,89**

Dodavatel

Kadlec - elektronika, s.r.o.
Hviezdoslavova 1335/55e
627 00 Brno-Slatina
IČ 25518402
DIČ CZ25518402

Odběratel

Generali Česká Distribuce a.s.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha
IČ 44795084
DIČ CZ699001273

Vyřizuje

Kontaktní osoba

Platnost do

Akce: CPOJ Praha, Maňáková 751/16, P14

Způsob úhrady PP Datum vytvoření 14.08.2023
Dodací podmínky Vytvořil
Závaznost cen Závazné Kód akce VS-ZOP23-00306

Kód zboží	Množství	Cena za MJ	Sleva [%]	Cena za MJ po slevě	Cena za jednotku	Cena celkem včetně DPH
SWMK-C250V	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
Bude využito stávající řídicí aplikace.						
SWMKO-VIRT	1,00	3 500,00	15	2 975,00	2 975,00	3 599,75 3 599,75
SWPK-9-C250V	5,00	3 000,00	15	2 550,00	12 750,00	3 085,50 15 427,50
TOUCH-TS101	1,00	39 900,00	15	33 915,00	33 915,00	41 037,15 41 037,15
STOJAN TISK-S5	1,00	7 500,00	15	6 375,00	6 375,00	7 713,75 7 713,75
HDN100.32.3SE G RGB	1,00	25 900,00	15	22 015,00	22 015,00	26 638,15 26 638,15
ZAV HDN	1,00	2 800,00	15	2 380,00	2 380,00	2 879,80 2 879,80
PSU DC 24V2A7	1,00	800,00	15	680,00	680,00	822,80 822,80
REPRO-R.PODHL	1,00	1 500,00	15	1 275,00	1 275,00	1 542,75 1 542,75
SW ZAKAZNICKY	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
SW ZAKAZNICKY	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
SW ZAKAZNICKY	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
Komponenty a SW celkem bez DPH						82 365,00
3-1.MKZO	1,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	5 808,00 5 808,00
3-2.SMAK	1,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	19 360,00 19 360,00
5-2.DO	2,00	600,00		600,00	1 200,00	726,00 1 452,00
Služby, instalace, montáž celkem						22 000,00

Strana 1

Celkem cena základní (bez DPH) 118 900,00	Cena celkem bez DPH	104 365,00	CZK
	Celkem DPH 21 %	21 916,65	CZK
	Cena celkem s DPH	126 281,65	CZK

Tento dokument neslouží k účelu zveřejnění v registru smluv dle odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb.
K tomuto účelu bude objednateli na vyžádání poskytnut dokument, který je dodavatelem k tomuto účelu vytvořený.



Obchodní podmínky

Fakturace a dodávka:

- Záloha:
 - Dílčí fakturace zhotovených částí:
 - Konečná faktura po protokolárním předání: 100%
- Splatnost faktur: 21dnů

Dodací lhůta od závazného objednání: 4-6 týdnů.

Dodací podmínky: EXW Brno. Pokud nabídka obsahuje montáž, je dodávka zahrnuta v této položce.

Záruční doba:

- Pevné kabelové rozvody, mech. díly: 60 měsíců
- Elektromechanické díly, software: 24 měsíců
- Díly spotřební a podléhající opotřebení běžným užíváním: 6 měsíců
- Garance pozáručního servisu: 8 roků

V případě prodloužení objednatele se zaplacením celé ceny díla po dobu delší než 30 dnů účastníci dohodli, že objednateli zaniká právo dílo užívat (bylo-li písemně zhotovitelem odsouhlaseno) a že zhotovitel je oprávněn omezit funkčnost díla nebo dílo objednateli odejmout, a to na náklady objednatele.

Vlastnictví díla přechází ze zhotovitele na objednatele zaplacením celé ceny díla. Zodpovědnost za škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla.

Platnost nabídky: 6 měsíců

Poznámky:

1) Nabídka předpokládá maximální vzdálenost zásuvek 230V a strukturované kabeláže uživatele od potřebných koncových komponentů dodavatele max. do 1m, nebo může být součástí dodávky dodatečný switch, do kterého budou tyto komponenty připojeny. Propojení bude provedeno patch-kabely. Součástí nabídky není zhotovení částí, nebo provedení rozšíření LAN uživatele.

2) Pokud nejsou specifikovány konstrukce a uchycení displejů, věčná a cenová specifikace nezahrnuje tuto položku. Předpokládá se jejich zavěšení na stěnu.

3) Nabídka může obsahovat nakupované položky nebo servisní díly na které se nevztahuje sleva.

Pokud je obsahem nabídky implementace SW aplikací a HW prvků do stávající LAN objednatele, dodavatel neodpovídá za případné závady, které vzniknou z důvodu místního nastavení aktivních prvků sítě. K jejich odstranění je nutná aktivní součinnost obou stran.

Tento dokument neslouží k účelu zveřejnění v registru smluv dle odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb.
K tomuto účelu bude objednateli na vyžádání poskytnut dokument, který je dodavatelem k tomuto účelu vytvořený.

Klientské číslo EKO-KOM. EK-F00024295

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek sběr. systému REMA:
www.rmasystem.cz. č. osvědčení: 0508130323

Celková cena **104 365,00**

