

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-003170

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003393

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: **JMK – opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd - VINÍK ZNÁMÝ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1.9.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): opravy bezpečnostních prvků po dopravních nehodách na silnicích I. tříd v Jihomoravském kraji – VINÍK ZNÁMÝ (podrobnější specifikace je uvedena v příloze 1 – Položkový rozpočet Plnění).
předpokládané množství Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje (podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 9 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 18.12.2023 8:30:58 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.15
15:41:44 +01'00'

Položkový rozpočet plnění

Příloha č.1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - DN-2023 - RD II - VINÍK ZNÁMÝ I

Poř. č. 1	KRPB-179322-14/TČ-2023-060045-CHL	I/52 km 46,3Mikulov, křiž. I/52 x II/414 x II/421	GPS -1202970/-601470			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (AI patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 3	KRPB-184395/PŘ-2023-060406-KUS/2	I/55 Břeclav, ul. Lidická, sm. k D1	GPS -neuveдено			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (AI patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 4	KRPB-188900-5/PŘ-2023-061306-HA	I/53 km 11,54, k.o. Páče, před odbočkou na Lechovice, sm. Poh.	GPS -1193278/-630995			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					

9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 5	KRPB-189222-2/PŘ-2023-060606	I/55 km 86,54 Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, sm. Vnorovy	GPS -1192424/-543824			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 6	KRPB-190975-3/PŘ-2023-061206	I/50 Brno, km 22,66, Bučovice - Vícemilice, začátek ul. Slovenská	GPS -1169926/-568946			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 7	KRPB-191651-16/PŘ-2023-061206	I/50 km 24,73, k.o. Nevojice, od Nevojic do Nesovic	GPS -1170488/-567029			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem					

	Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo				
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO				
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
91267	Odrázky na svodidla Kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními				

Poř. č. 8	KRPB-193655-1/PR-2023-061206	I/50 km 29,43, k.o. Nesovice, mezi Brankovicemi a Nesovicemi,	GPS -1169693/-562760			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásu Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 10	KRPB-203756-2/PR-2023-060206	I/43 km 0,06, Brno-Kr. Pole, ul. Sportovní, sm. Svitavy	GPS -1157646/-598294			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn

9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízením

Poř. č. 11	KRPB-neuvedeno	I/41 km 2,835, Brno, ul. Hněvkovského, sm. Brno-centrum				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízením					

Poř. č. 12	KRPB-neuvedeno	I/42 (II/640) Brno, ul. Hradecká, sm. Svitavy				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					

9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 13	KRPB-neuvedeno	I/50 větve ke K.O. na I/54 Slavkov u Brna (Lídl)				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 14	KRPB-203765-4/PŘ-2023-060306	I/43 km 8,093, k.o. Česká, sm. Svitavy				GPS -1150249/-600265
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					

9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními

Poř. č. 15	KRPB-203975-1/PŘ-2023-060606	I/54 km 40,09 Bzenec, Nový svět, sm. Vracov - Veselí nad Mor.				GPS -1190216/-553874
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nástavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní oprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie					
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
91267	Odrázky na svodidla Kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 16	KRPB-218264-1/PŘ-2023-060206	I/42 Brno, Ponava, ul. Sportovní, u sjezdu z Královop. tunelu				GPS -1157988/-598176
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914733	Stálá doprav zařízení Z3 ocel s fólií tř.2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž					

	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	
914731	Stálá dopravní zařízení Z3 ocel s fólií tř 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)	
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technolo- gického předpisu a z platných předpisů	
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nástavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízenímí	

Poř. č. 17	KRPB-218696-1/PŘ-2023-061206	I/54 km 4,94, k.o. Nížkovice, sm. Slavkov u Brna			GPS -1172916/-577983	
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou					

	úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 19	KRPB-neuvedeno	I/52 km 2,122, Brno, ul. Vídeňská, sm. centrum	GPS -neuvedeno			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
11352	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
11352B	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - doprava Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti(t) a požadované vzdálenosti(km)					
917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 150mm Položka zahrnuje dodání a pokládka betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (VMO-rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č. 21	KRPB-neuvedeno	I/42 km 4,995, Brno, ul. Porgesova, sjezd ke Královop. tunelu	GPS -neuvedeno			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich					

	měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO				
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nástavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie				
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie				
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními				

Poř. č.	KRPB-223356/PŘ-2023-060206-VG	I/43 km 5,782, Brno, ul. Hradecká, zač. odbočky k ČS PHM	GPS -neuveдено			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č.	KRPB-223842-1/PŘ-2023-060206	I/43 km 4,267, Brno ul. Hradecká, sm. centrum	GPS -1153599/-599397			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č.	KRPB-223876-2/PŘ-2023-061306	I/53 km 13,604, k.o. Borotice nad Jevišovkou	GPS -1193095/-628663			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					

Poř. č.	KRPB-229313-3/PŘ-2023-060306	I/52 km 8,83 , k.o. Modřice, EXIT 9 - Popovice, sm. Pohořelice	GPS -1170650/-599560			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914733	Stálá dopravní zařízení Z3 ocel s fólií tř.2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
914731	Stálá dopravní zařízení Z3 ocel s fólií tř 2 - dodávka a montáž					

	Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (AI patka, zemní práce)
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními

Poř. č. 27	KRPB-233813/PŘ-2023-060045-KLV	I/53 km 32,826 a I/53 km 32,781 k.o. Branišovice, sm. Znojmo	GPS -neuveдено
Kód položky	Název položky	Počet jedn. Měrná jedn. J.C. v Kč Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo		
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie		
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO		
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie		
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie		
91267	Odrazky na svodidla Kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi		
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními		

Digitálně podepsal:

Datum: 18.12.2023 8:30:22 +01:00

Cena celkem v Kč bez DPH

660 810,00 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.13
15:44:59 +01'00'

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.
se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93
IČO: 25865871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **JMK - opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd – RD II.**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek VZ0165615 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)) V/N
1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
	<i>Beranidlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>Orteco 800 HD</i>	<i>1</i>	<i>Samochodné beranidlo se silou úderu kladiva 800 J</i>	<i>Beranidlo umožňující jak beranění svodidlových sloupků, tak jejich vytahování</i>	<i>V</i>
	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Carro C0752 1TR 6968 1TR 6970</i>	<i>2</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>Signalizační vozík se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa</i>	<i>V</i>
2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>MAN TGS 26.400 1TZ 0987</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 12000 kg</i>	<i>Nákladní automobil s nosností min. 6 t</i>	<i>V</i>

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>MAN TGS 26.400 ITV 7886</i>	<i>1</i>	<i>Užitečná nosnost 15000kg Hydraulické rameno s dosahem 7,5 m</i>	<i>Nákladní automobil s univerzálním nosičem nářadí – hydraulické rameno, s dosahem min. 7 m</i>	<i>V</i>
	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>Citroen Jumper ITX 7219</i>	<i>1</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s ložnou plochou 7,6 m2</i>	<i>Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s min. ložnou plochou 3 m2</i>	<i>V</i>

Digitálně podepsal:
Datum: 18.12.2023 8:31:20 +01:00