

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/11/01
Stavba: Pěčinský potok – ř. km 0,860 – 0,940

KSO:
Místo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
elitbau s.r.o.

IC: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IC: 14154234
DIČ:

Zpracovatel:

IC: 14154234
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			802 333,91
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	802 333,91	168 490,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	970 824,03
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/11/01

Stavba: Pěčínský potok – ř. km 0,860 – 0,940

Místo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Datum:

20.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		802 333,91	970 824,03	
SO.01	Stabilizace koryta	666 333,91	806 264,03	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	136 000,00	164 560,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pěčínský potok – ř. km 0,860 – 0,940

Objekt:

SO.01 - Stabilizace koryta

KSO:

Místo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

████████████████████

IČ:

14154234

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

14154234

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				666 333,91
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	666 333,91	21,00%	139 930,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	806 264,03
-------------------	--------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pěčinský potok – ř. km 0,860 – 0,940

Objekt:

SO.01 - Stabilizace koryta

Místo:

Pěčín u Rychnova nad Kněžnou


Datum:

20.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

666 333,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				666 333,91	
D	1		Zemní práce				163 528,61	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101 Poznámka k položce: Viz. Výkres D.1.2.2.1. Včetně jejich likvidace dle platné legislativy, uloženo na hromady v místě stavby - určí investor na stavbě. VV VV "plocha křovin odměřená ze situace" 10			10,000		
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111 Poznámka k položce: Viz. Výkres D.1.2.2.1. Včetně jejich likvidace dle platné legislativy, uloženo na hromady v místě stavby - určí investor na stavbě.					
3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112 Poznámka k položce: Viz. Výkres D.1.2.2.1. Včetně jejich likvidace dle platné legislativy, uloženo na hromady v místě stavby - určí investor na stavbě.					
4	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111 Poznámka k položce: Viz. Výkres D.1.2.2.1. Včetně jejich likvidace dle platné legislativy, uloženo na hromady v místě stavby - určí investor na stavbě.					
5	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201113 Poznámka k položce: Viz. Výkres D.1.2.2.1. Včetně jejich likvidace dle platné legislativy, uloženo na hromady v místě stavby - určí investor na stavbě.					
6	K	112201115	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201115 Poznámka k položce: Viz. Výkres D.1.2.2.1. Včetně jejich likvidace dle platné legislativy, uloženo na hromady v místě stavby - určí investor na stavbě.					
7	K	121151103	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	151,000	50,00	7 550,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103 Poznámka k položce: odměřeno z výkresové dokumentace (D.1.2.2.) - viz technická zpráva D. kapitola D.1.2.5. "skrývka vrchní prokořeněné vrstvy zeminy v místě výkopu tl. 100 mm VV VV 15,1/0,1 Součet			151,000 151,000		
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	125,400	100,00	12 540,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 Poznámka k položce: Výkop stavební jámy - odměřeno z výkresové dokumentace (D.1.2.2.) - viz technická zpráva D. kapitola D.1.2.5. VV VV "kamenná rovinanina na LB" 99,8 VV VV "Příčný práh v PR 1" 1,82 VV VV "Příčný práh v PR 6" 10,65 VV VV "Příčný práh v PR 10" 1,5 VV VV "Příčný práh v PR 13" 2,13 VV VV "Nátrž na LB" 2,4 VV VV "Nátrž na PB" 7,1			99,800 1,820 10,650 1,500 2,130 2,400 7,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		125,400			
9	K	122251791	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	40,600	50,00	2 030,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251791					
	VV		"Pata kamenné rovnaniny na LB"		15,000			
	VV		15					
	VV		"Příčný práh v PR 1"		1,82			
	VV		1,82					
	VV		"Příčný práh v PR 6"		10,65			
	VV		10,65					
	VV		"Příčný práh v PR 10"		1,5			
	VV		1,5					
	VV		"Příčný práh v PR 13"		2,13			
	VV		2,13					
	VV		"Nátrž na LB"		2,4			
	VV		2,4					
	VV		"Nátrž na PB"		7,1			
	VV		7,1					
	VV		Součet		40,600			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	82,300	100,00	8 230,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	P		Poznámka k položce: Odvoz nevyužitého výkopku na konečné místo uložení - v místě stavby. Zásyp jam po odstranění pařezů.					
	VV		"Přesun výkopku pro zasypání jam po pařezech"		15,750			
	VV		12*0,125+1*0,250+4*3,5					
	VV		"Odvoz nevyužitého výkopku na konečné místo uložení"		66,550			
	VV		125,4-58,85					
	VV		Součet		82,300			
11	K	174151102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu	m3	58,850	300,00	17 655,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151102					
	P		Poznámka k položce: Zpětný zásyp stavební jámy a jam po odstraněných pařezech..					
	VV		"kamenná rovnanina na LB"		38,15			
	VV		38,15					
	VV		"Nátrž na LB"		3,6			
	VV		3,6					
	VV		"Nátrž na PB"		1,35			
	VV		1,35					
	VV		"Zpětné zasypání jam po pařezech"		15,750			
	VV		12*0,125+1*0,250+4*3,5					
	VV		Součet		58,850			
12	K	181006117	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,50 do 0,60 m	m2	110,917	50,00	5 545,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006117					
	P		Poznámka k položce: Rozhrnutí v místě uložení výkopku.					
	VV		"rozhrnutí výkopku ve vrstvě max. 0,6m"		110,917			
	VV		66,55/0,6					
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	274,342	8,00	2 194,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	P		Poznámka k položce: odměřeno z výkresové dokumentace (D.1.2.2.12, D.1.2.2.13)					
	VV		"nevyužitý přebytek skrývky - rozhrnutí"		35,000			
	VV		(15,1-11,6)/0,1					
	VV		"kamenná rovnanina na LB"		96,500			
	VV		9,65/0,1					
	VV		"Příčný práh v PR 1"		1,000			
	VV		0,1/0,1					
	VV		"Příčný práh v PR 6"		5,000			
	VV		0,5/0,1					
	VV		"Příčný práh v PR 10"		1,000			
	VV		0,1/0,1					
	VV		"Příčný práh v PR 13"		1,000			
	VV		0,1/0,1					
	VV		"Nátrž na LB"		7,000			
	VV		0,7/0,1					
	VV		"Nátrž na PB"		4,500			
	VV		0,45/0,1					
	VV		Mezisoučet		151,000			
	VV		"rozhrnutí výkopku ve vrstvě max. 0,6m"		110,917			
	VV		66,55/0,6					
	VV		"zásyp jam po odstraněných pařezech"		12,425			
	VV		12*0,25+1*0,425+4*2,25					
	VV		Součet		274,342			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,487	141,00	773,67	CS ÚRS 2023 01
	VV		274,342*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		5,487			
15	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	285,215	50,00	14 260,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101					
	P		Poznámka k položce: Plocha byla odečtena z výkresové dokumentace D.1.2.2.					
	VV		"kamenná rovnanina na LB"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (3,3+0,8)*53,35		218,735			
			VV "Příčný práh v PR 1"					
			VV 1*2,8		2,800			
			VV "Příčný práh v PR 6"					
			VV 1*2,8		2,800			
			VV "Příčný práh v PR 10"					
			VV 1*2,8		2,800			
			VV "Příčný práh v PR 13"					
			VV 1*2,8		2,800			
			VV "Nátrž na LB"					
			VV (0,95+0,7+0,5)*(5,5+1,8)		15,695			
			VV "Nátrž na PB"					
			VV (1,9+1,95+0,5)*(4,3+4,8)		39,585			
			VV Součet		285,215			
16	K	182351023	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	151,000	80,00	12 080,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023					
			P Poznámka k položce: Rozhrnutí v místě uložení tl. vrstvy 0,1 m.					
			VV "nevyužitý přebytek skrývky - rozhrnutí"					
			VV (15,1-11,6)/0,1		35,000			
			VV "kamenná rovnanina na LB"					
			VV 9,65/0,1		96,500			
			VV "Příčný práh v PR 1"					
			VV 0,1/0,1		1,000			
			VV "Příčný práh v PR 6"					
			VV 0,5/0,1		5,000			
			VV "Příčný práh v PR 10"					
			VV 0,1/0,1		1,000			
			VV "Příčný práh v PR 13"					
			VV 0,1/0,1		1,000			
			VV "Nátrž na LB"					
			VV 0,7/0,1		7,000			
			VV "Nátrž na PB"					
			VV 0,45/0,1		4,500			
			VV Součet		151,000			
17	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101114					
			P Poznámka k položce: Umístění upřesní investor na stavbě - předpoklad viz výkres D.1.2.2.1.					
18	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	3,000	60,70	182,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102111					
			P Poznámka k položce: Umístění upřesní investor na stavbě - předpoklad viz výkres D.1.2.2.1.					
19	M	02650300	javor mléč /Acer platanooides/ 20-50cm	kus	3,000	10,20	30,60	CS ÚRS 2023 01
20	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	3,000	223,00	669,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215132					
21	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	9,000	82,60	743,40	CS ÚRS 2023 01
			VV 3*3 "Přepočtené koeficientem množství"		9,000			
22	K	184813121	Ochrana dřeviny před okusem zvířat ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	3,000	163,00	489,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121					
23	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	1,500	503,00	754,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804311					
24	K	R 1	Převedení vody během stavby, provizorní zemní hrázka, zřízení a odstranění včetně čerpání a vybudování dočasných čerpacích jímek a případného dotěsnění hrázky.	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
			P Poznámka k položce: Dočasný převod vody během stavby - viz technická zpráva D. kapitola D.1.2.3					
D	4		Vodorovné konstrukce				458 807,50	
25	K	462514161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně mezer	m3	14,750	2 000,00	29 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462514161					
			P Poznámka k položce: Stabilizace dvou břehových nátrží - kamenný zához - Lomový kámen hmotnosti kamene 500-800 kg, min. 70% kamenů nad 650 kg.					
			VV "Nátrž na LB"					
			VV 6,2		6,200			
			VV "Nátrž na PB"					
			VV 8,55		8,550			
			VV Součet		14,750			
26	K	462514169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg Příplatek k ceně za urovňání líce záhozu	m2	24,325	100,00	2 432,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462514169					
			P Poznámka k položce: Urovňání líce ve sklonu 1:2. Viz výkres D.1.2.2.1 a D.1.2.2.3.					
			VV "Nátrž na LB"					
			VV 1,4*(5,5+1,8)		10,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Nátrž na PB"					
	VV		1,55*(4,3+4,8)		14,105			
	VV		Součet		24,325			
27	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	170,750	2 500,00	426 875,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opevnění prostoru na levém břehu koryta - kamenná rovnanina - Líc stěny urovnány ve sklonu 1:1,5, Lomový kámen hmotnosti kamene 500-800 kg, min. 70% kamenů nad 650 kg. Pata stěny a příčné stabilizační prahy, Lomový kámen hmotnosti kamene 800-1000 kg.					
	VV		"kamenná rovnanina na LB - líc stěny"		98,05			
	VV		98,05		98,050			
	VV		"kamenná rovnanina na LB - pata"		66,2			
	VV		66,2		66,200			
	VV		"Příčný práh v PR 1"		1,82			
	VV		1,82		1,820			
	VV		"Příčný práh v PR 6"		1,05			
	VV		1,05		1,050			
	VV		"Příčný práh v PR 10"		1,50			
	VV		1,50		1,500			
	VV		"Příčný práh v PR 13"		2,13			
	VV		2,13		2,130			
	VV		Součet		170,750			
	D	998	Přesun hmot				43 997,80	
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,121	1 000,00	121,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					
	VV		(0,083+0,032+0,006)		0,121			
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	292,512	150,00	43 876,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					
	VV		292,633-(0,083+0,032+0,006)		292,512			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěčínský potok – ř. km 0,860 – 0,940

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 20.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IC:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

████████████████████

IČ:

14154234

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

14154234

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				136 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 000,00	21,00%	28 560,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	164 560,00
-------------------	----------	------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pěčinský potok – ř. km 0,860 – 0,940

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Datum:

20.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Ing. Franšek

Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Franšek
Baltach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

136 000,00

D 0

Vedlejší a ostatní náklady

136 000,00

1	K	R1	Aktualizace vyjádření správců sítí a splnění případných podmínek	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	R2	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	R3	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod. včetně zpevnění přístupů na staveniště s ohledem na použítou stavební techniku.	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	R4	Zajištění, zřízení, zpevnění a zpětné uvedení dočasného přístupu po pravém břehu koryta do původního stavu. Podrobněji viz projektová dokumentace koordinační situační výkres č. C.3.	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	R5	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	R6	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací, a to před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
7	K	R7	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	R8	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
9	K	R9	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby, včetně prostoru nádrže – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
10	K	R10	Zajištění a splnění podmínek vydaných stanovisek DOSS - především závazného stanoviska k zásahu do VKP vydaného MěÚ Rychnov n. K. Odborem výstavby a životního prostředí včetně zajištění slovení živočichů před započatím stavebních prací.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	