

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/398  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1278  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1421  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 050/KCFX/23

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO** **II/429 BOHDALICE - NESOVICE, 2. A 3. STAVBA**

---

### OBJEDNATEL

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlím Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

#### **STRABAG a.s.**

sídlím Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupená [REDAKCE], prokuristou a [REDAKCE],

IČO: 60838744  
sp.zn. B 7634  
prokuristou

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

#### **2. stavba**

##### **SO 101 - Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438, ZN vícepráce:**

- při provádění frézování pro realizaci sanací okrajů bylo zjištěno, že stávající asfaltové vrstvy jsou v mocnosti cca 30cm, které byly frézovány 2x po 15cm viz foto. Celkový rozsah frézování vč. SO 801 je dle přílohy v geodetickém protokolu.

##### **SO 101.2 - Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745, NN vícepráce :**

- pro zajištění stability svahů propustku v návaznosti na přilehlé svahování příkopů je propustek prodloužen o 4,2 m.

##### **SO 101 - Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438, ZN méněpráce:**

- provedení drenážních šachet předpokládala PDPS v místech odlehčení (vyústění) drenáže do příkopu. Vzhledem k tomu, že skutečné výškové umístění drenáže je pod příkopem, bylo dohodnuto, že drenážní šachtice nebudou provedeny a drenáž bude vyvedena „napřímo“ v místech, kde to podélný profil příkopů umožní.

##### **SO 101 2 - Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745, NN vícepráce:**

- v souvislosti s prováděním sanačních prací okrajů vozovky na objektu SO101.2, dle TDK1 změna 13, byly v km 2,547 obnaženy optické a sdělovací kabely CETIN. Tyto kabely bylo nutné umístit do chrániček resp. prodloužit stávající chráničky.

### **3. stavba**

#### **SO 101 - Silnice II/429, 4,438-6,507, ZN vícepráce:**

- při provádění frézování pro realizaci sanací okrajů bylo zjištěno, že stávající asfaltové vrstvy jsou v mocnosti cca 30cm, které byly frézovány 2x po 15cm viz foto. Celkový rozsah frézování je dle přílohy v geodetickém protokolu.

#### **SO 101 - Silnice II/429, 4,438-6,507 vícepráce, ZN:**

- pro zlepšení funkčnosti odvodnění je provedení těchto prací na vtokových objektech propustků v km 6,496 a 4,709 nezbytné.

#### **SO 101 - Silnice II/429, 4,438-6,507 ZN vícepráce, méněpráce:**

- dle PD bylo provedeno odbourání stávajících říms propustku v km 5,706. Po odbourání byl prověřen stávající rámový propustek a bylo zjištěno, že směr komunikace není rovnoběžný s lícovými plochami stávajícího rámu, jak předpokládala PDPS. To znamená, že nové římsy nejsou rovnoběžné se stávajícími čelními zídkami. Při podrobnějším rozkreslení dojde úpravě tvaru říms a směrového řešení stavební úpravy. Dochází tedy k upřesnění výměr položek resp. k doplnění nové položky. Dojde k navýšení objemu použitého betonu (pol. 317325) a výztuž říms (pol. 317365) a výztuž kotvení římsy (pol. 31717).

#### **SO 101 - Silnice II/429, 4,438-6,507, ZN vícepráce:**

- optimalizace tvaru kamenné dlažby propustku k zajištění funkčnosti.

#### **SO 101 - Silnice II/429, 4,438-6,507, ZN méněpráce:**

- provedení drenážních šachet předpokládala PDPS v místech odlehčení (vyústění) drenáže do příkopu. Vzhledem k tomu, že skutečné výškové umístění drenáže je pod příkopem, bylo dohodnuto, že drenážní šachtice nebudou provedeny a drenáž bude vyvedena „napřímo“ v místech, kde to podélný profil příkopy umožní.

#### **SO 511 - Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380), ZN méněpráce:**

- PDSP předpokládala, že stávající potrubí je z oceli s izolací. Ve skutečnosti se jedná o plastové potrubí. Z tohoto důvodu není nutné provádět práce spojené s přeizolováním ocelového potrubí. Provedena byla pouze obnova kontrolního bodu a povrchové znaky (orientační sloupky).

#### **SO 101 Silnice II/429, 4,438-6,507, ZN vícepráce:**

- na základě zjištění skutečného stavu po odfrézování asfaltových povrchů. Zhotovitel provedl sanace příčných a podélných trhlin. Délka takto ošetřených trhlin je 212m.

#### **SO 451 - Veřejné osvětlení Milonice, NN vícepráce:**

- nově navržená svítidla mají být dle ZD napojeny na stávající distribuční síť osvětlovací soustavy obce Rouštouky, a to svodem ze stávajícího sloupu. Při realizaci bylo zjištěno, že stávající venkovní vedení bude zrušeno správcem E.GD a je nutné zbudovat nové přípojovací místo včetně propojení kabelem CYKY 4x25mm (nový ER a RVO) a taktéž tomu uzpůsobit kabelovou trasu CYKY 4x10mm, která bude o 35m delší než předpokládala ZD. Při realizaci bylo také zjištěno, že k přípojnému místu dle ZD bylo napojeno čerpadlo místní studny. Z důvodu přemístění přípojného místa je také nutné zřídít pro toto zařízení do nového rozváděče novou přípojku v délce 50m.

#### **SO 101 Silnice II/429, 4,438-6,507, ZN vícepráce:**

- z důvodu kontinuity a bezpečnosti silničního provozu je provedení zpevnění krajnic v místě bez svodidel v šířce 0,75m a v místě se svodidly 1,5m.

#### **SO 104 - Sanace zemního tělesa (km 5,8 - 6,245), ZN vícepráce:**

- z důvodu kontinuity a bezpečnosti silničního provozu je provedení zpevnění krajnic v místě bez svodidel v šířce 0,75m a v místě se svodidly 1,5m.

#### **SO 106 - Silnice III/4292 na Uhřice (km 6,510), ZN vícepráce:**

- z důvodu kontinuity a bezpečnosti silničního provozu je provedení zpevnění krajnic v místě bez svodidel v šířce 0,75m a v místě se svodidly 1,5m.

**SO 171 - Dopravní značení, ZN vícepráce, méněpráce:**

- práce budou provedeny dle rozhodnutí a stanovení trvalého dopravního značení.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**93 130 115,12 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Olomouci, dne 20.12.2023

V Brně, dne 21.12.2023


  
Prokuristé

STRABAG a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Dodatek prověřil: 

STRABAG a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE**

---