

Rozpočet pro stavbu:
Stávající objekt 1. ZŠ Sady pionýrů 355/2 Lovosice

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	21 330,00 Kč
Montáže celkem	71 618,00 Kč
Doprava materiálu	1 000,00 Kč
PPV pro elektromontáže 6%	1 279,80 Kč
Dokumentace skutečného provedení	1 500,00 Kč
Celkem bez DPH	96 727,80 Kč

Rozpočet pro stavbu:
Stávající objekt 1. ZŠ Sady pionýrů 355/2 Lovosice

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Dodávky		Montáž	
				Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
Místní rozhlas							
1	Ústředna místního rozhlasu- Instalace nových repro	1	ks				
2	Reproduktor místního rozhlasu 3-6 W / 100 V, 92 dB, 150 – 20 000 Hz, 6,5" širokopásmový rep., ABS plast	5	ks				
3	Kabel CHKH-V 3Cx1,5	180	m				
4	Drobný instalační materiál	6	%				
Místní rozhlas celkem					21 330 Kč		18 900 Kč
Stavební práce- byt							
5	omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV	70	m				
6	omítka hladká rýhy ve stropě do 70mm vč.malty MV	10	m				
7	malba bílá na stěně do 0,35mm2	260	m2				
8	malba bílá na stropě do 0,35mm2	75	m2				
9	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním	1	kpl				
10	Přesuny po staveništi vybourané sutě	1	kpl				
11	Odvoz suti a vybourané materiálu na skládku	1	kpl				
12	Přesuny hmot po staveništi	1	kpl				
13	Poplatek za uložení na skládku	1	kpl				
14	Hrubé vyčištění po malířských prací	1	kpl				
15	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby před předáním uživateli	1	kpl				
16	Lešení vč.montáže a demontáže	1	kpl				
17	Průraz stropu	4	ks				
18	Průraz zdi	5	ks				
Stavební práce- byt celkem					0 Kč		
Dodávky, montáž celkem (bez DPH)					21 330 Kč		71 618 Kč