

Stavební rozpočet

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		28	Zpevnování hornin a konstrukcí				0,00	18 304,00	18 304,00		2,02
1		289902111R00	Odeskání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	32,00	572,00	0,00	18 304,00	18 304,00	0,06	2,02
		32	Zdi přehrádní a operné				6 542,60	7 387,41	13 930,00		0,92
2		32023204SR00	Doplnění zdiva cihlami do cementové malty	m3	0,50	27 860,00	6 542,60	7 387,41	13 930,00	1,83	0,92
		60	Omičky ze sluchých směsí				21 127,82	11 323,22	32 451,04		1,49
3		602013123R00	Omička sanační MCO 1 ručně	m2	42,00	606,00	15 527,82	9 924,18	25 452,00	0,03	1,32
4		602011102R00	Postřik cementový ručně	m2	32,00	218,72	5 600,00	1 399,04	6 999,04	0,01	0,17
		62	Úprava povrchu vnější				29 391,34	53 773,48	83 164,82		0,33
5		627451611R00	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 10 %	m2	108,12	307,20	6 102,29	27 112,17	33 214,46	0,00	0,21
6		622904217T00	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním lícového zdiva	m2	108,12	175,50	4 935,68	14 039,38	18 975,06	0,00	0,03
7		621412214RT6	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	108,12	286,49	18 353,37	12 621,93	30 975,30	0,00	0,08
		97	Provození otvorů a ostatní bourací práce				0,00	10 590,40	10 590,40		2,94
8		978300020RA0	Očištění (osekání) cementových omítek	m2	32,00	330,95	0,00	10 590,40	10 590,40	0,09	2,94
							Celkem:		158 440,26		

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	hřbitovní zeď - Nabídka		Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:			Začátek výstavby:	16.04.2023	Projektant:	
Lokalita:			Konec výstavby:	16.04.2023	Zhotovitel:	
Zpracovali:			Zpracováno dne:	16.04.2023	Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
28		Zpevňování hordin a konstrukci	0,00	18 304,00	18 304,00	2,02
32		Zdi přehradní a opěrné	6 542,60	7 387,41	13 930,00	0,92
60		Ornítky ze suchých směsí	21 127,82	11 323,22	32 451,04	1,49
62		Úprava povrchů vnější	29 391,34	53 773,48	83 164,82	0,33
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	10 590,40	10 590,40	2,94
			Celkem:			158 440,26

Výkaz výměr

Název stavby:	hřbitovní zeď - Nabídka					
Druh stavby:	Objednatel:					
Lokalita:	Projektant:					
Zpracoval:	Zhotovitel:					
	Zpracováno dne: 16.04.2023					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

Harmonogram

Název stavby:	hřbitovní zeď - Nabídka	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:		Začátek výstavby: 16.04.2023	Projektant:		
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne: 16.04.2023	Zpracoval:		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

Poznámka:

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby: **hřbitovní zeď - Nabídka**
 Druh stavby: **hřbitovní zeď - Nabídka**
 Lokalita:
 JKSC:
 Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Zpracoval:
 Doba výstavby:
 Začátek výstavby: 16.04.2023
 Konec výstavby:
 Rozpočtový dne: 16.04.2023

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturovaná množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhraty, v Kč	Rozdíl úhraty, v %
1	289802111R00	32	Znavlomylní horna a kónstruace	18 304,00	0,00	-18 304,00	-100,00	32,00	0,00	32,00	Neafakturováno	0,00	-100,00
			Oasekání degradovaného betonu stěny tl do 10 mm	18 304,00	0,00	-18 304,00	-100,00	32,00	0,00	32,00	Neafakturováno	0,00	-100,00
2	320232045R00	60	Zdi přelehradní a opěrné	13 930,00	0,00	-13 930,00	-100,00	6,69	0,00	6,69	Neafakturováno	0,00	-100,00
			Doplnění zdiva cihlami do cementové malty	13 930,00	0,00	-13 930,00	-100,00	6,69	0,00	6,69	Neafakturováno	0,00	-100,00
3	602013123R00	60	Omítky ze sítových směsí	32 451,04	0,00	-32 451,04	-100,00	74,00	0,00	74,00	Neafakturováno	0,00	-100,00
			Omítka sarnační MCO 1 ručně	32 451,04	0,00	-32 451,04	-100,00	74,00	0,00	74,00	Neafakturováno	0,00	-100,00
4	602011102R00	62	Pesřik cementový ručně	25 452,00	0,00	-25 452,00	-100,00	42,00	0,00	42,00	Neafakturováno	0,00	-100,00
			Úprava povrchů vnější	25 452,00	0,00	-25 452,00	-100,00	42,00	0,00	42,00	Neafakturováno	0,00	-100,00
5	627451611R00	62	Úprava povrchů vnější	83 184,82	0,00	-83 184,82	-100,00	324,38	0,00	324,38	Neafakturováno	0,00	-100,00
			Úprava spřevání chladného zdiva stěny MC v rozsahu do 10 %	83 184,82	0,00	-83 184,82	-100,00	324,38	0,00	324,38	Neafakturováno	0,00	-100,00
6	622904217T00	60	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem s okrasčováním lícového	33 214,46	0,00	-33 214,46	-100,00	108,12	0,00	108,12	Neafakturováno	0,00	-100,00
			Hydrofobizace transparentním silikonovým nátěrem lícového zdiva	33 214,46	0,00	-33 214,46	-100,00	108,12	0,00	108,12	Neafakturováno	0,00	-100,00
7	621412214RT6	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	30 975,30	0,00	-30 975,30	-100,00	108,12	0,00	108,12	Neafakturováno	0,00	-100,00
			Očištění (oskákání) cementových omítek	30 975,30	0,00	-30 975,30	-100,00	108,12	0,00	108,12	Neafakturováno	0,00	-100,00
8	676300020RA0	97	Očištění (oskákání) cementových omítek	10 590,40	0,00	-10 590,40	-100,00	32,00	0,00	32,00	Neafakturováno	0,00	-100,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	hřbitovní zeď - Nabídka	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	16.04.2023	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 57 061,76	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 101 378,51	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	158 440,26	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	158 440,26
	33 272,46
	0,00
	158 440,26
	191 712,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis