

PACHTOVNÍ SMLOUVA

dle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě
pověření ze dne 28.12.2022

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*propachtovatel*“) na straně jedné

a

Jiří Příbyl

se sídlem Strmá 3180/1, 586 01 Jihlava

IČO: 461 73 978

DIČ: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „*pachtýř*“) na straně druhé

(propachtovatel a pachtýř dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Pachtovní smlouvu (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

- Propachtovatel prohlašuje, že mu svědčí právo hospodařit k nemovité věci, která je ve vlastnictví České republiky, a to stavbě hráze vodního díla VN Bransouze:

Typ stavby	Způsob využití	Katastrální území	LV	Obec	Pozn.
vodní dílo	hráz přehrazující vodní tok nebo údolí	Bransouze	190	Bransouze	stavba hráze na výměře 422 m ²
vodní dílo	hráz přehrazující vodní tok nebo údolí	Brtnice	1418	Brtnice	stavba hráze na výměře 282 m ²
Celkem:					704 m ²

a dále k pozemkům:

Parcelní číslo	Druh pozemku	Výměra v m ²	Katastrální území	Obec	LV
st. 198	zastavěná plocha a nádvoří	422	Bransouze	Bransouze	190
st. 1504	zastavěná plocha a nádvoří	282	Brtnice	Brtnice	1418
874/15	vodní plocha	2458	Brtnice	Brtnice	
Celkem:		3162			

shora uvedený pozemek parc. č. st. 198 je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, pozemky parc. č. st. 1504 a parc. č. 874/15 jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava (dále také „**předmět pachtu**“).

2. VN Bransouze je evidovaná propachtovatelem pod evidenčním číslem IMA 731239-930004, a to včetně funkčních zařízení, zahrnujících též hráz, bezpečnostní přeliv, nádrž, technická zařízení umožňující regulovat vodní hladinu. Tato zařízení jsou rovněž součástí předmětu pachtu.
3. Propachtovatel touto smlouvou přenechává pachtýři předmět pachtu uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy k dočasnému úplatnému užívání a požívání. Veškeré věci, záležitosti či jednání související s užíváním a požíváním předmětu pachtu je povinen obstarat pachtýř, a to na svůj náklad.
4. Smluvní strany prohlašují, že hranice předmětu pachtu jsou jim spolehlivě známy a nevzbuzují jakýchkoli pochybností.
5. Pachtýř prohlašuje, že se se stavem předmětu pachtu řádně a dostatečně seznámil a že jej shledává ke dni uzavření této smlouvy způsobilým k ujednanému účelu. Snímek katastrální mapy s přesným zákresem předmětu pachtu je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy.
6. Z pachtu je vyřazeno právo výkonu myslivosti a právo těžby nerostů.

II.

Účel pachtu

Pachtýř se zavazuje předmět pachtu uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy užívat a požívat výlučně k extenzivnímu chovu ryb, a to konkrétně chovu ryb založeném na potravní nabídce vodní nádrže, vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

III.

Pachtovné

1. Pachtýř se zavazuje platit propachtovateli za předmět pachtu pachtovné ve výši **10.119,- Kč (slovy: deset tisíc jedno sto devatenáct korun českých)** bez DPH za každý kalendářní rok.

- K pachtovnému bude připočtena DPH dle ustanovení § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže pachtýř užívá předmět pachtu k uskutečnění ekonomických činností, uplatní se DPH v aktuální sazbě.
2. Propachtovatel bude pachtovné fakturovat 1x ročně, a to vždy k 31. 10. běžného roku a toto datum je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky v její plné výši ve prospěch účtu propachtovatele. Úhrada pachtovného bude prováděna ve prospěch účtu organizační jednotky propachtovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. V případě ukončení pachtovního vztahu založeného touto smlouvou v průběhu roku bude výše ročního pachtovného poměrně upravena.
 3. Faktura je řádně vystavena, pokud splňuje veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů a další náležitosti dle této smlouvy, pokud byly smluvními stranami ujednány. V případě, že faktura nebyla vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě vrácena oprávněně, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.
 4. Pachtovné bude na každé další roky valorizováno vždy k 1. 1. aktuálního kalendářního roku podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 posledních měsíců předcházejícího kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem. Pachtovné bude automaticky upravováno bez písemného oznámení pachtýři. K prvnímu zvýšení pachtovného o inflaci takto dojde s účinností od 1. 1. 2024.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Pachtýř je povinen užívat a požívat předmět pachtu v souladu s ujednáními této smlouvy a v souladu s účinnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci.
2. Pachtýř se zavazuje platit propachtovateli pachtovné v souladu s touto smlouvou, zejména řádně a včas.
3. Pachtýř se zavazuje na svůj náklad řádně udržovat předměty a zařízení nacházející se na předmětu pachtu, jedná-li se o běžné záležitosti spojené s jeho užíváním a požíváním.
4. Pachtýř se zavazuje neprovádět žádné úpravy předmětu pachtu či na předmětu pachtu bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele.
5. Pachtýř se zavazuje, že nepodá k příslušnému rybářskému orgánu podnět k zahájení řízení o vyhlášení nebo změně rybářského revíru a ani k povolení výkonu rybářského práva na předmětu pachtu podle zákona č. 99/2004 Sb., zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“). Porušení tohoto ustanovení ze strany pachtýře se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. Pachtýř je povinen umožnit propachtovateli vstup na předmět pachtu za účelem zjištění jeho stavu a kontroly jeho užívání pachtýřem v souladu s touto smlouvou.
7. Pachtýř není oprávněn umístit na předmětu pachtu jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele.
8. Propachtovatel je oprávněn kontrolovat, jak pachtýř plní povinnosti, které pro něj vyplývají z této smlouvy.
9. Rozhodne-li příslušný orgán veřejné moci pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty propachtovateli v souvislosti s porušením zákonných povinností, ke kterým došlo konáním nebo opomenutím pachtýře, je pachtýř povinen zaplatit propachtovateli částku ve výši uložené pokuty včetně případných dalších nákladů propachtovatele s tímto spojených, zejména pak nákladů řízení, a to vše do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy propachtovatele k úhradě.
10. Pachtýř není oprávněn přenechat předmět pachtu nebo jeho část do užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele.
11. Pachtýř se zavazuje na vlastní náklady odstranit újmu, která na předmětu pachtu jeho činností nebo činností třetích osob vznikne, a to nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy propachtovatele k odstranění újmy.
12. Pachtýř se zavazuje neuskładňovat a nelikvidovat odpady vzniklé jeho činností nebo činností třetích osob na předmětu pachtu. Za likvidaci (včetně odvozu) odpadu z předmětu pachtu odpovídá výlučně pachtýř. Odvoz a likvidaci provede pachtýř na vlastní náklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od zjištění závažného stavu.
13. Pachtýř se zavazuje, že zabezpečí provozování extenzivního chovu ryb a sportovního rybolovu tak, aby nedocházelo k újmě na okolních porostech nacházejících se na pozemcích, které nejsou součástí předmětu pachtu, a dále rovněž tak, aby nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody.
14. Pachtýř nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, která jím prováděnou činností nebo porušením jeho povinností založené touto smlouvou či právním předpisem vznikne propachtovateli či třetím osobám, a to i v případě, že by taková újma vznikla v důsledku činnosti pachtýřem pověřených právnických či fyzických osob v souvislosti s prováděnou činností.
15. Smluvní strany ujednaly, že zápis práva pachtu dle této smlouvy do veřejného seznamu se vylučuje.
16. Pachtýř se zavazuje nevydávat stanoviska či vyjádření třetím osobám k dotčení či omezení ve využívání předmětu pachtu nebo jeho části.
17. Pachtýř se zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro VN Bransouze z povolení k nakládání s povrchovými vodami, vydaného Magistrátem města Jihlavy, odboru životního prostředí, dne 2. 6. 2021, č. j. MMJ/OŽP/107578/2021-NoSSZ-MMJ/OŽP/10267/2021/5 jihlvp21v015g8.
18. Pachtýř se zavazuje řádně dodržovat manipulační řád vypracovaný společností [REDACTED] a schválený Magistrátem města Jihlavy dne 13. 2. 2023, pod č. j. MMJ/OŽP/28383/2023-NoS. Manipulovat s vodní hladinou je pachtýř oprávněn

- pouze za podmínky udělení pokynu propachtovatele či jiného kompetentního úřadu (vodoprávního úřadu, protipovodňové komise apod.) k manipulaci.
19. Pachtýř se **zavazuje k provádění měsíčních obchůzek vodního díla včetně vypracování zápisu** z těchto obchůzek, a to v souladu s vyhláškou č. 86/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Metodickým pokynem MZe ČR č. 1/2010 – kapitola B. Průběh a výsledky obchůzek je pachtýř povinen zaznamenat do tiskopisu „Záznam o obchůzce“, který je přílohou č. 5 této smlouvy a tyto následně předávat průběžně propachtovateli – [redacted] k, tel. [redacted]
 20. Pachtýř se zavazuje oznámit bezodkladně propachtovateli jakékoli poruchy či závady na vodním díle a současně je povinen jej bezodkladně informovat o mimořádných situacích.
 21. Smluvní strany ujednaly, že pachtýř bude, s ohledem na účel stavby (revitalizace krajiny a optimalizace vodního režimu v extravilánu obce Bransouze s využitím rybochovu založeném na potravní nabídce vodní nádrže), kompletně zajišťovat na své náklady a odpovědnost:
 - a) sečení trávy z tělesa hráze, pod hrází, včetně odstranění náletových dřevin min. 2x/rok a likvidace bylinné a dřevinné hmoty mimo objekt vodního díla, to vše v příhodné vegetační době a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) provádění drobných oprav na objektech hráze,
 - c) předložení základních údajů o rybí obsádce propachtovateli, a to vždy ke konci kalendářního roku,
 - d) vyloučení chovu a podpory vodní drůbeže a kachny divoké,
 - e) odstraňování a likvidace předmětů a hmoty zachycené či naplavené na vodním díle a nakládání s takovým odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) jakost vody ve vodním díle i ve vodním toku pod vodním dílem nesmí být jakkoliv zhoršována.
 22. Pachtýř se zavazuje udržovat mimo jiné čistotu a pořádek v okolí vodní nádrže, včetně odvozu odpadků.

V.

Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení s úhradou pachtovného se pachtýř zavazuje zaplatit propachtovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ porušení kterékoli z povinností pachtýře uvedených v čl. IV. této smlouvy, s výjimkou případu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy, se pachtýř zavazuje zaplatit propachtovateli smluvní pokutu ve výši 10 % aktuálního ročního pachtovného, nejméně však 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
3. Vznikem povinnosti pachtýře zaplatit propachtovateli smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno ani jinak omezeno právo propachtovatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou zajištěno, a to v plném rozsahu.

4. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.

VI.

Trvání pachtu

1. Propachtovatel touto smlouvou přenechává pachtýři a pachtýř od propachtovatele přebírá do dočasného úplatného užívání a požívání předmět pachtu uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy, a to na dobu 5 let ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Pacht dle této smlouvy skončí:
 - a) uplynutím doby, na níž byl sjednán,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran,
 - c) písemnou výpovědí dle odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy; výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Před uplynutím sjednané doby trvání pachtu lze tento skončit písemnou výpovědí ze strany propachtovatele v případě, že:
 - a) pachtýř je v prodlení s úhradou pachtovného o dobu delší než 30 kalendářních dnů, a to i přes písemné upozornění propachtovatele,
 - b) pachtýř užívá předmět pachtu v rozporu s touto smlouvou, a to i přes písemnou výzvu propachtovatele k odstranění závadného stavu a zjednání nápravy,
 - c) pachtýř přenechal předmět pachtu nebo jeho část do užívání jinému bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele,
 - d) pachtýř porušil ustanovení této smlouvy podstatným způsobem nebo porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nezjednal nápravu, a to i přes písemné upozornění propachtovatele,
 - e) pachtýř na předmětu pachtu umístil jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele,
 - f) pachtýř ztratil oprávnění k provozování činnosti, pro kterou si předmět pachtu propachtoval,
 - g) předmět pachtu přestal být využitelný pro sjednaný účel pachtu.
4. Před uplynutím sjednané doby trvání pachtu lze tento skončit písemnou výpovědí ze strany pachtýře v případě, že:
 - a) pachtýř ztratil oprávnění k provozování činnosti, pro kterou si předmět pachtu propachtoval,
 - b) propachtovatel opakovaně porušil své povinnosti vůči pachtýři vyplývajících z této smlouvy, a to i přes písemné upozornění pachtýře.
5. Ke dni skončení pachtu je pachtýř povinen odevzdat propachtovateli předmět pachtu ve stavu odpovídajícímu způsobu využití pro účel dle čl. II. této smlouvy, resp. odevzdat jej ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. O předání a převzetí předmětu pachtu bude sepsán písemný protokol opatřený datem a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
6. V případě, že ke dni skončení pachtu pachtýř nesloví rybí obsádku nebo její část, vzdává se pachtýř nároku na jakékoliv finanční vyrovnání.

7. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2230 občanského zákoníku (automatická obnova smlouvy).

VII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Pachtýř prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Zakladatel udělil propachtovateli dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas s nakládáním s určeným majetkem prostřednictvím Statutu propachtovatele ze dne 19. 10. 2022, č. j.: MZE-57984/2022-16221, bod 6.5.3 Statutu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem, smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 - Katastrální mapa s přesným zákresem předmětu pachtu


Příloha č. 2 - Povolení k nakládání s povrchovými vodami, vydaného Magistrátem města Jihlavy, odboru životního prostředí, dne 2. 6. 2021, č. j. MMJ/OŽP/107578/2021-NoSSZ-MMJ/OŽP/10267/2021/5 jihlvp21v015g8.

Příloha č. 3 - Manipulační a provozní řád vypracovaný společností [redacted] projekční kancelář, schválený Magistrátem města Jihlavy, referátem ŽP dne 13. 2. 2023, pod č. j. MMJ/OŽP/28383/2023-NoS. včetně povinností TBD

Příloha č. 4 - Tiskopis – „záznam o obchůzce“


V Náměšti nad Oslavou dne ...2.0.12...2023

V dne
Jihlava *11. 11. 2023*



[redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje


Lesy Česk




Za pachtýře:



.....
Jiří Dříbal







PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Telefon: [REDACTED]



Email: [REDACTED]

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

PRO VODNÍ DÍLO

RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE

k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze



Vlastník:

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

email: [REDACTED]

Akce : Rekonstrukce retenční nádrže Bransouze
Území : k.ú. Brtnice a k.ú Bransouze
Zakázkové číslo : 28/19
Archivní číslo : 03-898

SEZNAM PŘÍLOH MANIPULAČNÍHO ŘÁDU:

- A. Úvodní část**
- B. Technické údaje o vodním díle**
- C. Zásady a pokyny pro manipulaci s vodou**
- D. Zásady manipulace pro vodní soustavu**
- E. Pokyny pro manipulaci za mimořádných událostí**
- F. Měření a pozorování**
- G. Seznamy důležitých adres**
- H. Zásady spolupráce při manipulaci**
- I. Ostatní ustanovení a provozní řád**
- J. Přílohy manipulačního řádu**

J.1 Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s MŘ

J.2 Pomůcky k řízení manipulace s vodou

Výpočet kapacity spodní výpusti (přepad přes dluže)

Výpočet kapacity bezpečnostního přelivu

Výpočet zachování MZP

Výpočet zachování MZP v průběhu napouštění

J.3 Výkresová část

J.3.1 Přehledná situace	1 : 50 000
J.3.2 Katastrální situace	1 : 500
J.3.3 Podrobná situace hráze	1 : 250
J.3.4 Spodní výpust	1 : 50
J.3.5 Bezpečnostní přeliv	1 : 100

J.4 Dokumenty důležité pro řízení manipulace na vodním díle

J.5 Aktuální složení povodňové komise

Schválil:

Dne: 13. 2. 2023 č.j.: M/ÚZP/28383/2023-VLS s platností do: POJEDNU PLATNOSTI
POVOLENÍ K NAKL. S VODAMI č.j. M/ÚZP/107578/2021-NVS
Termíny prověrek: 2. 6. 2021

prověrka provedena dne: č.j.:

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

PRO VODNÍ DÍLO

RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE

Vodní tok:	Barácký potok
IDVT:	10203195
Číslo hydrologického pořadí:	4-16-01-0750
Říční kilometr v profilu hráze:	ř. km 1,545
Vodohospodářská mapa 1:50 000, list č.:	23-42 Třebíč
Kraj:	Kraj Vysočina
Obec, k.ú.:	k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze
Pověřená obec s rozšířenou působností:	Jihlava, Třebíč
Číslo evidenčního listu:	



OBSAH MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

A.	ÚVODNÍ ČÁST	5
A.1	VLASTNÍK A UŽIVATEL VODNÍHO DÍLA	5
A.2	OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA MANIPULACI	5
A.3	SPRÁVCE VODNÍHO TOKU	5
A.4	VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK SPRÁVCE POVODÍ	5
A.5	PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD	6
A.6	IDENTIFIKACE OSOBY POVĚŘENÉ K PROVÁDĚNÍ TBD	6
A.7	POVODŇOVÉ ORGÁNY	6
	SEZNAMY DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH ADRES A KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ	7
B.	TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE	8
B.1	NÁZEV, UMÍSTĚNÍ A STRUČNÝ POPIS VODNÍHO DÍLA	8
B.2	ÚDAJE O STAVEBNÍM POVOLENÍ A KOLAUDACI	8
B.3	ÚČEL VODNÍHO DÍLA	9
B.4	ÚDAJE O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI	9
B.5	KATEGORIE VODNÍHO DÍLA	9
B.6	ZABEZPEČENOST POŽADOVANÝCH NÁROKŮ NA VYUŽITÍ VODY	9
B.7	MOŽNOSTI SNÍŽENÍ POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ	9
B.8	ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE VODNÍHO TOKU	9
B.9	SEZNAM TECHNICKÝCH A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	10
C.	ZÁSADY A POKYNY PRO MANIPULACI S VODOU	12
C.1	POPIS A TECHNICKÉ PARAMETRY VD	12
C.1.1	ROZDĚLENÍ PROSTORU NÁDRŽE A KÓTY HLADIN	12
C.1.2	POPIS OBJEKTŮ	12
C.2	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S VODOU V NÁDRŽI	13
C.2.1	HLAVNÍ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ	13
C.2.2	NAPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE	13
C.2.3	VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE	13
C.2.4	POTŘEBA VODY PRO DOPLŇOVÁNÍ ZTRÁT	14
D.	ZÁSADY MANIPULACE PRO VODNÍ SOUSTAVU	15
E.	POKYNY PRO MANIPULACI ZA MIMOŘ. UDÁLOSTÍ	15
E.1	OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODŇEMI	15
E.1.1	VZNIK POVODŇOVÉ AKTIVITY NA VODNÍM DÍLE	15
E.2	SITUACE PŘI OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI VODNÍHO DÍLA	15
E.2.1	MANIPULACE ZA POVODNÍ	15
E.2.2	OCHRANA PROTI MRAZU	16
E.2.3	PRÁZDNÁ NÁDRŽ (MIMOŘÁDNÁ MANIPULACE)	16
E.3	SITUACE PŘI POŠKOZENÍ OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ VD	16
E.4	SITUACE PŘI KRITICKÉM NEDOSTATKU VODY	16
E.5	SITUACE PŘI HAVÁRII NA VODNÍM DÍLE NEBO VODNÍM TOKU	17
E.6	SITUACE PŘI VÝRAZNÉM ZHORŠENÍ JAKOSTI POVRCHOVÉ VODY	17
E.6.1	OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY	17
E.6.2	OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚHYNU RYB VELKÉHO ROZSAHU	18
F.	MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ	18
G.	SEZNAMY DŮLEŽITÝCH ADRES	18
H.	ZÁSADY SPOLUPRÁCE PŘI MANIPULACI	18
I.	OSTATNÍ USTANOVENÍ A PROVOZNÍ ŘÁD	19
I.1	ZPŮSOB A ČETNOST PROVÁDĚNÍ KONTROLNÍCH MĚŘENÍ	19
I.2	PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A ÚDRŽBY NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH	19
I.2.1	VODNÍ NÁDRŽ	19
I.2.2	HRÁZ	19
I.2.3	OBJEKT SPODNÍ VÝPUSTI A BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	19
I.2.4	PLÁN CYKlické ÚDRŽBY	19
I.3	PRAVIDLA PRO VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVÁDĚNÍ MANIPULACÍ	20
I.4	PROVOZNÍ ŘÁD	20
I.4.1	PROVÁDĚNÍ TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU	20
I.4.2	USTANOVENÍ PRO PROVOZ A UŽÍVÁNÍ	20
I.4.3	PROVOZ ZA MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNEK	20
I.4.4	SLEDOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU A ÚDRŽBY	21
I.4.5	DODRŽOVÁNÍ A KONTROLA MŘ	21
I.4.6	PROVĚRKY, ZMĚNY A PLATNOST MŘ	21
J.	PŘÍLOHY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU	22

A. ÚVODNÍ ČÁST

Manipulační řád je vypracován a členěn dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ze dne 15. 7. 2011.

A.1 VLASTNÍK A UŽIVATEL VODNÍHO DÍLA

Vlastník:

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Uživatel:

Lesy České republiky, s. p.
Oblastní ředitelství Vysočina
Lidická kolonie 39, Jihlava, 586 01
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

A.2 OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA MANIPULACI

Pověřená odborně způsobilá osoba (dle § 62 odst. 4 zák. č. 254/2001Sb.):

I [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Obsluha vodního díla:

[REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
obsluhovatel je pověřen prováděním měsíčních obchůzek TBD

A.3 SPRÁVCE VODNÍHO TOKU

Správce vodního toku: Barácký potok (IDVT 10203195)
Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství Vysočina
Lidická kolonie 39, Jihlava, 586 01
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Správce toku: [REDACTED]

A.4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK SPRÁVCE POVODÍ

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: [REDACTED]
Nepřetržitá havarijní a povodňová služba, Tel. [REDACTED], Email: [REDACTED]

A.5 PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí
Pracoviště: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

tel.: + 4, email:

A.6 IDENTIFIKACE OSOBY POVĚŘENÉ K PROVÁDĚNÍ TBD

Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., stanovuje provádění dohledu. Dle metodických pokynů k této vyhlášce se provádí prohlídky TBD 1× za 10let, obhůzky 1× měsíčně.

Osoba pověřená výkonem TBD: viz kapitola A.2 Osoba odpovědná za manipulaci

Výškopisné údaje: v MŘ jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání – Bpv.

A.7 POVODŇOVÉ ORGÁNY

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – ORP Jihlava

Jméno, funkce v komisi, funkce	Pracoviště	Telefon

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – ORP Třebíč

Jméno, funkce v komisi, funkce	Pracoviště	Telefon

Místní povodňová komise – Obec Brtnice

Jméno, funkce v komisi, funkce	Pracoviště	Telefon

Místní povodňová komise – Obec Bransouze

Jméno, funkce v komisi, funkce	Pracoviště	Telefon

Spojení na ostatní důležité organizace:

Správce toku: LČR, s. p., Oblastní ředitelství Vysočina

tel.:

Správce povodí: Povodí Moravy s. p.

tel.:

Vodohospodářský dispečink: Povodí Moravy, s. p.

tel.:

Český hydrometeorologický ústav Brno: RPP – hydro

tel.:

Technickobezpečnostní dohled: Vodní díla – TBD a.s. (Brno)

tel.:

SEZNAMY DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH ADRES A KOMUNIKAČNÍCH SPOJENÍ

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí

Pracoviště: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Územní hygienik:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava

Tolstého 15, 586 01 Jihlava

Tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Hasičský záchranný sbor České republiky:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, Jihlava 586 01

tel.: +4 [REDACTED]

Policie České republiky:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava

Vrchlického 46, 587 24 Jihlava

tel.: + [REDACTED], email: [REDACTED]

Zdravotnická záchranná služba:

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Územní odbor Prostějov

Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava

Tel: [REDACTED] email [REDACTED]

Složky integrovaného záchranného systému:

Tísňová linka tel.: 112

Hasičský záchranný sbor tel.: 150

Zdravotnická záchranná služba tel.: 155

Policie ČR tel.: 158

Vlastník (uživatel) vodního díla je povinen provádět průběžné opravy údajů v úvodní části MŘ v souladu se současným stavem.

B. TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE

B.1 NÁZEV, UMÍSTĚNÍ A STRUČNÝ POPIS VODNÍHO DÍLA

Retenční nádrž Bransouze leží v k.ú Brtnice a k.ú Bransouze na okresech Jihlava a Třebíč v kraji Vysočina. Zájmové území se nachází uprostřed lesa západním směrem od obce Bransouze ve vzdálenosti cca 1,0 km, kde se v ř. km cca 1,5 – 1,7 Baráckého potoka (IDVT 10203195) nachází RN Bransouze (místní část zvaná „Na Výhonu“).

Jako vypustné zařízení slouží monolitický otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Pro převod povodňových průtoků je nádrž opatřena bočním bezpečnostním přelivem.

Vodní dílo slouží ke vzdouvání a akumulaci vody, a k extenzivnímu chovu ryb. Vodní nádrž tvoří v krajině důležitý přírodní prvek – vodní biotop, který je vhodným prostředím pro obojživelníky a organismy spjaté s vodním prostředím.

Základní údaje o vodním díle:	
přímé určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever)	X = -659978, Y = -1141355
vodní tok	Barácký potok
ID vodního toku	10203195
číslo hydrologického pořadí	4-16-01-0750
typ nádrže	průtočná
typ vzdouvací stavby	zemní homogenní hráz
kóta koruny hráze (min.)	475,20 m n. m.
kóta koruny přelivu	474,25 m n. m.
hladina zásobního prostoru Mz	474,20 m n. m.
hladina maximální Mmax	474,70 m n. m.
plocha hladiny při Mz	2 350 m ²
plocha hladiny při Mmax	2 600 m ²
objem vody při zásobní hladině Mz	3 500 m ³
objem vody při maximální hladině Mmax	4 750 m ³
ochranný vodní prostor celkový (26,3 %)	1 250 m ³
ochranný vodní prostor ovladatelný (3,2 %)	150 m ³
ochranný vodní prostor neovladatelný (23,1 %)	1 100 m ³
hloubka vody při hladině zásobního prostoru	1,0 m - 2,0 m - 3,0 m
spodní vypust – otevřený dvoudlužový požerák	-
bezpečnostní přeliv – boční s obdélníkovou přelivnou hranou	délka přelivné hrany b = 19,5 m
návrhový průtok	$Q_{100} = 12,00 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
minimální zůstatkový průtok pod VD	$Q_{330} = 2,5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$
délka vzdutí při Mmax	75 m
říční km v profilu hráze	1,545 km

B.2 ÚDAJE O STAVEBNÍM POVOLENÍ A KOLAUDACI

Retenční nádrž Bransouze je staré vodní dílo, stavební povolení ani kolaudační souhlas se nedochovaly. Vodní dílo bylo v roce 2022 obnoveno dle projektové dokumentace „Rekonstrukce retenční nádrže Bransouze k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze“, kterou vypracoval a autorizoval [REDAKCE] IČ: 60365946, se sídlem Bieblova 171/36, 613 00 Brno-Černá Pole, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT [REDAKCE]), v listopadu 2020. Tato rekonstrukce byla

povolena rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odborem životního prostředí, evidovaném pod č.j. MMJ/OŽP/107578/2021-NoS ze dne 2. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 1. 7. 2021.

B.3 ÚČEL VODNÍHO DÍLA

- extenzivní chov ryb
- akumulace, vzdouvání vody
- vodní biotop

B.4 ÚDAJE O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí, evidovaném pod č.j. MMJ/OŽP/107578/2021-NoS ze dne 2. 6. 2021, které nabylo právní moci dne 1. 7. 2021. Nakládání s vodami bylo vydáno na dobu užívání vodního díla.

B.5 KATEGORIE VODNÍHO DÍLA

Vodní dílo je zařazeno do IV. kategorie ve smyslu vyhlášky MZe ČR č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.

B.6 ZABEZPEČENOST POŽADOVANÝCH NÁROKŮ NA VYUŽITÍ VODY

Odběr pro jiné účely:

- Na vodním díle není odběr pro jiné účely.

Minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem:

- Minimální zůstatkový průtok (MZP) v toku pod vodním dílem činí dle rozhodnutí vodoprávního úřadu a Věstníku MŽP č. 5/1998 průtok Q_{330d} , což je dle ČHMÚ průtok $2,5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$. Toto průtokové množství bude převedeno přes hranu dluží ve výpusti při výšce přepadového paprsku méně než 1,7 cm.

Neškodný průtok v korytě pod vodním dílem:

- Koryto toku, do kterého je odtok od spodní výpusti zaústěn, má mnohonásobně větší kapacitu, než je kapacita spodní výpusti. Koryto pod výpustí je schopno bezpečně převést průtok v plné výši.

B.7 MOŽNOSTI SNÍŽENÍ POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Vodní dílo primárně nezajišťuje pro dané povodí snížení – transformaci povodňových průtoků. S ohledem na svoji velikost ovšem určitý retenční (neovladatelný) objem vodní dílo má (celkový objem ochranného retenčního prostoru činí $1\,250 \text{ m}^3$).

B.8 ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE VODNÍHO TOKU

Tok	: Barácký potok
ID vodního toku	: 10203195
Číslo hydrologického pořadí	: 4-16-01-0750
Profil	: hráz retenční nádrže ~1 545 m nad Jihlavou
Plocha povodí A	: $3,08 \text{ km}^2$
Průměrný roční průtok Q_a	: $15,30 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$
Průměrná roční výška srážek P_a	: 660 mm

Tab.1 Přehled M-denních průtoků [l·s⁻¹]

Dnů v roce	30	90	180	270	330	355	364
Q_{Md} [l·s ⁻¹]	43,0	18,0	8,7	4,6	2,5	1,5	0,5

Tab.2 Přehled N-letých průtoků [m³·s⁻¹]

Roků	1	2	5	10	20	50	100
Q_N [m ³ ·s ⁻¹]	0,65	1,10	2,20	3,40	5,20	8,60	12,00

B.9 SEZNAM TECHNICKÝCH A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Podklady

- Rekognoskace zájmového území
- Katastrální mapy digitalizované
- Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000
- Publikace Hydrologické poměry Československé Republiky
- Podrobné výškopisné a polohopisné zaměření vodního díla v digitální podobě
- Aktuální hydrologické údaje
- Prohlídka díla a fotodokumentace

Majetkoprávní poměry

k.ú.	parcela	vlastník	výměra [m ²]	druh pozemku
Bransouze	198	ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové	422	zastavěná plocha a nádvoří
Brtnice	1503	ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové	11	zastavěná plocha a nádvoří
Brtnice	1504	ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové	271	zastavěná plocha a nádvoří
Brtnice	874/161	ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové	4	vodní plocha
Brtnice	874/15	ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové	1 625	vodní plocha
Brtnice	874/160	ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové	829	vodní plocha
Brtnice	874/61	SJM Vávra Miloslav a Vávrová Alena, Josefa Suka 64/26, Týn, 674 01 Třebíč	1 469	lesní pozemek

Související právní předpisy v platném znění

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
- Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráž, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
- Vyhláška MZe ČR č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci
- Vyhláška MZe ČR č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

- Vyhláška MZe ČR č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- Vyhláška MV ČR č. 328/2001Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
- Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ČR, ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích

Normy

- ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky
- ČSN 75 0124 Vodní hospodářství – Terminologie vodních nádrží a zdrží
- ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie
- ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží
- ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod
- TNV 75 2910 Manipulační řady vodohospodářských děl na vodních tocích
- TNV 75 2920 Provozní řád hydrotechnických vodních děl

Použité zkratky

- MŘ Manipulační řád
- MK Měrná křivka
- Ms Hladina stálého nadržení (H_{SN})
- Mz Hladina zásobního prostoru (H_{ZP})
- Mmax Maximální hladina v nádrži (H_{max})
- PK Povodňová komise
- PV Povodňová vlna
- VD Vodní dílo
- MZP Minimální zůstatkový průtok
- SPA Stupně povodňové aktivity

C. ZÁSADY A POKYNY PRO MANIPULACI S VODOU

C.1 POPIS A TECHNICKÉ PARAMETRY VD

C.1.1 ROZDĚLENÍ PROSTORU NÁDRŽE A KÓTY HLADIN

hladina	úroveň hladiny	prostor v nádrži	rozmezí hladin	dílčí objem	celkový objem	zatopená plocha
[-]	[m n. m.]	[-]	[m n. m.]	[m ³]	[m ³]	[ha]
Mz	474,20	zásobní	471,07 – 474,20	3 500	3 500	0,235
Mmax	474,70	maximální	474,20 – 474,70	1 250	4 750	0,260

C.1.2 POPIS OBJEKTŮ

C.1.2.1 Vodní nádrž

Retenční nádrž je průtočná Baráckým potokem (IDVT 10203195). Plocha nádrže je 2 350 m² při zásobní hladině na kótě 474,20 m n. m. Objem vody v nádrži při zásobní hladině je 3 500 m³.

Hloubka vody v nádrži je v rozmezí 1,00 m - 2,00 m – 3,00 m při zásobní hladině. Hloubka je proměnlivá, plynule přechází od nejhlubší části u výpusti až po mělčí část na výtopě, břehy nádrže jsou vysvahovány ve sklonu 1:3.

C.1.2.2 Hráz

Retenční nádrž má čelní zemní hráze, sypanou, homogenní, vybudovanou z místních materiálů. Půdorysně je hráze přímá, délky 35 m, lichoběžníkového příčného profilu. Sklon návodního lince je 1:3. Vzdušný svah hráze je ohumusován a oset, sklon vzdušného svahu hráze je 1:2. Hráze je opevněna kamenným pohozem v celé svojí délce. Koruna hráze šířky 3,5 m je nezpevněná s nejnižším místem na kótě 475,20 m n. m.

C.1.2.3 Spodní výpust

Jako objekt spodní výpusti slouží monolitický otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou a odpadním potrubím DN 500 mm. Šachta spodní výpusti je provedena z vodostavebního betonu na podkladní desku z betonu. Vnitřní rozměr šachty je 0,60 m × 0,80 m, tloušťka stěn 0,30 m – 0,35 m. Manipulaci s vodou pomocí dluží umožní drážky z ocelového U profilu č. 50 (celkem 2 řady). Požerák je uzavřen ocelovým uzamykatelným poklopem.

C.1.2.4 Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je zbudován jako boční s obdélníkovou přelivnou hranou, vybudovaný v pravém zavázání hráze. Výškově je osazen 0,05 m nad kótu zásobní hladiny Mz, tedy na kótě 474,25 m n. m. Při účinné délce přelivné hrany 19,50 m má kapacitu $Q_n = Q_{100} = 12,00 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, při výšce přepadového paprsku $h = 0,45 \text{ m}$.

C.1.2.5 Zařízení pro pozorování a měření

Šachta spodní výpusti je osazena vodočetnou latí (ve smyslu ČSN 75 2910). Běžně bude hladina v nádrži udržována na kótě hladiny zásobního prostoru ($M_z = 474,20$ m n. m.) nastavením dluží v drážkách spodní výpusti.

C.2 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S VODOU V NÁDRŽI

C.2.1 HLAVNÍ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

- 1) Manipulace s vodou je prováděna osobou zodpovědnou za manipulaci s vodou, obsluha je pověřena prováděním TBD. Vlastní manipulace je prováděna odebíráním či přidáváním dluží v šachtě spodní výpusti.
- 2) Hladina zásobního prostoru (M_z) bude udržována na kótě zásobní hladiny $M_z = 474,20$ m n. m. pomocí nastavení dluží ve spodní výpusti.
- 3) V toku pod vodním dílem je třeba udržovat minimální zůstatkový průtok $Q_{330d} = MZP = 2,5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$ (dle rozhodnutí vodoprávního úřadu a Věstníku MŽP č. 5/1998). Toto průtokové množství bude převedeno přes hranu dluží ve výpusti při výšce přepadového paprsku méně než 1,7 cm. Při nedostatečném přítoku se postupuje dle kapitoly E.4 **Situace při kritickém nedostatku vody**.

C.2.2 NAPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE

Pominou-li okolnosti vyžadující vypuštění nádrže, musí být neprodleně zahájeno jeho napouštění. Napouštění nádrže se provádí přirozeným přítokem vody z toku.

V době plnění nádrže (při postupném vkládání dluží do drážek v objektu spodní výpusti) bude v toku pod vodním dílem zajištěn minimální zůstatkový průtok $Q_{330d} = MZP = 2,5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$, a to ponecháním otvoru výšky cca 5 mm pod horní dluží (zajištěnou klínem). Po nastoupaní hladiny na úroveň horní hrany dluže bude tato dluž doražena a postup se bude opakovat, až bude dosaženo hladiny zásobního prostoru.

Před zahájením plnění je nutno provést prohlídku díla se zvláštním zřetelem na stav svahů, objektů (spodní výpust, bezpečnostní přeliv), výskyt pramenů v hrázi a v její bezprostřední blízkosti. Plnění by nemělo být prováděno v zimním období a v období, kdy se očekává velká voda. Rychlost plnění je dána množstvím přítoku. Během plnění je nutno neustále sledovat stav hráze a objektů. Projeví-li se jakákoliv porucha, zvláště pak průsak, musí být neprodleně plnění zastaveno. Uživatel dále rozhodne o dalším postupu a napouštění vodní nádrže bude pokračovat až po odstranění závady. Je-li ohrožena stabilita hráze nebo objektů, musí být po zjištění takové závady hladina okamžitě snížena.

Doba napouštění je odvislá od potřeb provozovatele a množství přitékající vody. Budeme-li vycházet z toho, že v době napouštění bude přitékat do nádrže dlouhodobý průměrný průtok $Q_a = 15,30 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$ (po odečtení ztrát a při zachování MZP v toku) dojde k napuštění nádrže na hladinu zásobního prostoru (M_z) přibližně za 3-4 dny. Napouštění se doporučuje provádět v brzkých jarních měsících, kdy je dostatek vody z tajícího sněhu a vydatných srážek. Po dosažení úrovně hladiny zásobního prostoru M_z začíná z vodohospodářského hlediska běžný provoz nádrže.

C.2.3 VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE

Vypouštění nádrže pod úroveň hladiny zásobního prostoru M_z se provádí jen ve výjimečných případech odůvodněných uživatelem (vlastníkem) vodního díla. Uživatel (vlastník) vodního díla zamýšlené vypouštění nádrže oznámí 14 dní předem správci toku a vodoprávnímu úřadu.

Doba prázdnění je řízena potřebou provozovatele a nutností umožnit rybě pozvolné stažení ke slovení. Plánované vypouštění, tj. snižování hladiny vody v nádrži, je nutno provádět s ohledem na stabilitu svahů břehů. Doporučená rychlost poklesu hladiny je max. 40 cm za den, tzn. 2 dluže za

den (výška jedné dluže 0,2 m). Takto bude nádrž vypuštěna za cca 7-8 dní. Manipulace se doporučuje plynulá v závislosti na přítékajícím množství vody do nádrže.

Vypouštění se provádí postupným odebíráním dluží z drážek spodní výpusti. Manipulace při vypouštění musí být taková, aby nedošlo k náhlé neočekávané změně průtoku v korytě pod nádrží a k nadměrnému vyplavování bahna do koryta vodního toku. Pokud by došlo k vyplavení bahna, zajistí uživatel VD uvedení toku do původního stavu. Vlastník (uživatel) díla využije dobu, po kterou je nádrž vypuštěna, k prohlídkám a opravám zařízení, která jsou za normálního stavu vody nepřístupná.

Výjimku, při které nemusí být dodrženy požadavky na vypouštění nádrže (uvedené v této kapitole), tvoří situace, při kterých je bezprostředně ohrožena bezpečnost vodního díla. V tomto případě bude nádrž vypuštěna, co možná nejrychleji.

C.2.4 POTŘEBA VODY PRO DOPLŇOVÁNÍ ZTRÁT

Potřeba vody k naplnění vodní nádrže činí 3 500 m³. Vzhledem k charakteru nádrže není uvažováno s pravidelným vypouštěním, pro posouzení potřeby je však uvažováno i s napouštěním, tedy nejvyšší potřeba v jednom roce.

Ztráty:

Ztráta výparem:	Pro danou oblast se v průměru z vodní hladiny odpaří 734 mm za rok. Při ploše nádrže 0,235 ha se z volné hladiny se odpaří 1 730 m ³ vody za rok. Průměrný přítok na uhrazení výparu činí 0,05 l·s ⁻¹ .
Ztráta průsakem:	Činí 2 mm·den ⁻¹ ·ha ⁻¹ . Na ploše nádrže 0,235 ha to bude 1 720 m ³ ·rok ⁻¹ . Průměrný přítok na uhrazení průsaku činí 0,05 l·s ⁻¹ .
Ztráty netěsností objektů:	Ztráta netěsností objektu činí cca 0,50 l·s ⁻¹ na jeden objekt. V našem případě tedy ztráta činí 15 770 m ³ ·rok ⁻¹ .
MZP:	Minimální zůstatkový průtok v toku pod vodním dílem činí dle Věstníku MŽP č. 5/1998 průtok Q_{330d} , který v našem případě činí 2,50 l·s ⁻¹ .

Ztráty za rok celkem:

Výpar:	1 730 m ³
Průsak:	1 720 m ³
Ztráty netěsností objektu:	15 770 m ³
MZP:	78 840 m ³
Celkem	98 060 m ³ ·rok ⁻¹ = 3,11 l·s ⁻¹

Celková potřeba vody v běžném roce při plné obměně:

Potřebné množství vody k napouštění:	3 500 m ³
Ztráty:	98 060 m ³
Celkem:	101 560 m ³ ·rok ⁻¹ = 3,22 l·s ⁻¹

Uvažujeme-li, že při průměrném ročním průtoku $Q_a = 15,30 \text{ l·s}^{-1}$ oteče z příslušného povodí 482 300 m³·rok⁻¹, je pro provoz vodního díla vody dostatek i při zachování MZP $Q_{330} = 2,50 \text{ l·s}^{-1}$.

D. ZÁSADY MANIPULACE PRO VODNÍ SOUSTAVU

Vodní nádrž není začleněna do žádné soustavy vodních děl.

E. POKYNY PRO MANIPULACI ZA MIMOŘ. UDÁLOSTÍ

E.1 OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI

Vodní dílo je průtočné Baráckým potokem (IDVT 10203195). Průchod velkých vod je řešen bezpečnostním přelivem. Bezpečnostní přeliv je dimenzován pro převedení stoletého průtoku $Q_{100} = 12,0 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, při výšce přepadového paprsku 0,45 m.

E.1.1 VZNIK POVODŇOVÉ AKTIVITY NA VODNÍM DÍLE

Stupně povodňové aktivity na vodním díle jsou vztaženy k dosažení konkrétních hladin vody v nádrži.

I. stupeň povodňové aktivity (stav bdělost) – nastává při dosažení úrovně hladiny v nádrži na kótě 474,25 m n. m., dochází k odtoku vody přelivem a hladina stále stoupá. Dosažení I. stupně oznámí obsluha vodního díla povodňovým orgánům obce. Vodní stavy se odečítají 1× denně.

II. stupeň povodňové aktivity (stav pohotovost) – vyhláší se při dosažení úrovně hladiny v nádrži na kótě 474,50 m n. m. a hladina stále stoupá. Dosažení II. stupně oznámí obsluha vodního díla povodňovým orgánům obce, správci toku a vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy. Vodní stavy se odečítají 2× za hodinu, při rychlém nástupu povodně s vyšší četností, dle pokynů pracovníků správce povodí. K odečtu vody v nádrži při dosažení II. SPA dochází nejméně 2× denně.

III. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) – vyhláší se v případě vzestupu hladiny v nádrži nad kótu $M_{\max} = 474,70 \text{ m n. m.}$, voda dále stoupá a hrozí přelítí hráze. Dosažení III. stupně oznámí obsluha vodního díla povodňovým orgánům obce, správci toku a vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy. Vodní stavy se odečítají 4× za hodinu. K odečtu vody v nádrži při dosažení III. SPA dochází nejméně 3× denně. Obsluha vodního včetně správce vodního díla zajišťuje manipulaci a spolupracuje se všemi orgány uvedenými ve II. stupni a hasičským záchranným sborem. Obsluha vodního díla je při dosažení III. SPA trvale přítomná na VD.

E.2 SITUACE PŘI OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI VODNÍHO DÍLA

E.2.1 MANIPULACE ZA POVODNÍ

Transformační účinek nádrže na snížení kulminačních průtoků extrémních N-letých povodní je v rámci možností daného vodního díla.

V případě povodňových průtoků sleduje obsluha průběh povodně s ohledem na stanovené stupně povodňové aktivity a řídí se uvedenými pokyny. Během povodně je nutné všemi dostupnými prostředky zajistit, aby VD odolalo náporu vody.

Za povodní se postupuje dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Opatření na ochranu před povodněmi provádí vlastník (uživatel) vodní nádrže v koordinaci s povodňovou komisí a dle povodňového plánu obce. Veškerá mimořádná opatření na vodním díle budou neprodleně hlášena vodohospodářskému dispečinku správce povodí, správci toku a příslušnému vodoprávnímu úřadu. Zajištění dostupných prostředků

pro ochranu VD během povodní je povinností hlavního obsluhovatele, který má zároveň povinnost mít u sebe aktuální důležité kontakty, jako je např. předseda povodňové komise, hasičský záchranný sbor, lokální vlastníci těžké mechanizace využitelné při povodních, vlastníci zdrojů zásypového materiálu, správce toku, VH dispečink správce povodí a další.

E.2.2 OCHRANA PROTI MRAZU

K ochraně proti škodlivým účinkům mrazu a ledu na návodní líc hráze a objekty je vhodné omezit kolísání hladiny v zimním období na minimum. V případě potřeby manipulovat s vodou při zamrzlé hladině bude ledová kora odsekána z okolí objektu výpusti, aby bylo možné manipulovat s dlužemi. V případě hromadění ledové tříště u výpusti bude tato průběžně odstraňována. Pokud je v nádrži v zimním období rybí obsádka, je při zámrazu hladiny nutno vysekávat v ledu otvory a za pomoci aerátorů, mechanických nebo na elektrický pohon, udržovat provzdušňováním (čerením hladiny) kyslíkový režim.

E.2.3 PRÁZDNÁ NÁDRŽ (MIMOŘÁDNÁ MANIPULACE)

V případě, že je vodní nádrž vypuštěna a zůstane na zimu prázdná, výpustné zařízení zůstane trvale otevřeno.

E.3 SITUACE PŘI POŠKOZENÍ OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ VD

Mezi jevy, signalizující přímé nebezpečí poruchy hráze vodního díla, patří zejména:

- 1) **soustředěný vývěr vody ze vzdušného svahu či paty hráze, jehož výtokové množství se zvětšuje a je doprovázeno vynášením zemního materiálu**
- 2) **sesuvy vzdušného nebo návodního svahu**
- 3) **poklesy na koruně hráze**

O vzniku takového jevu je obsluha povinná okamžitě informovat osobu odpovědnou za manipulaci s vodou na vodním díle a dílo se vypouští plnou kapacitou výpusti bez ohledu na rychlost poklesu hladiny. Takovéto vypuštění může nařídít osoba odpovědná za provoz vodních děl, vodoprávní úřad, povodňová komise, v případě nebezpečí z prodlení obsluha díla, která o provedených opatřeních informuje osobu odpovědnou za provoz díla. Jiné orgány nejsou zmocněny nařídít vypuštění vodního díla.

- 4) **výskyt extrémní povodňové situace současně s výrazným nahromaděním plavenin nebo ledů snižujících kapacitu přelivu**

V případě potřeby obsluha odstraňuje ledy všemi dostupnými prostředky, informuje svého přímého nadřízeného, žádá o mechanizaci a další pracovníky. Stoupá-li hladina vody v nádrži nad kótu maximální hladiny, informuje též povodňovou komisi, odpovědného pracovníka správce a v pravidelných intervalech sleduje vývoj krizové situace, provádí vizuální prohlídky celého díla (vzdušní i návodní svah, pata hráze a podhrází) a dokumentuje situaci (fotografie, náčrtky, popis, jednoduchá měření apod.).

Všechny jevy, které by značily ohrožení vodního díla, budou obsluhou neprodleně hlášeny uživateli vodní nádrže, příslušnému vodoprávnímu úřadu a vodohospodářskému dispečinku správce Povodí Moravy.

E.4 SITUACE PŘI KRITICKÉM NEDOSTATKU VODY

Po dobu, kdy bude nádrž napouštěna, bude manipulováno s vodou dle kapitoly C.2.2 **Napouštění nádrže**. Později pak veškeré přítoky větší než na pokrytí ztrát, při hladině v nádrži na kótě hladiny zásobního prostoru (Mz), budou volně odtékat do toku pod nádrží.

V případě že přítok do nádrže klesne pod množství dostačující k pokrytí ztrát, nastane přirozený zákles hladiny.

E.5 SITUACE PŘI HAVÁRII NA VODNÍM DÍLE NEBO VODNÍM TOKU

Základní ustanovení pro případ havárie jsou uvedena v § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Podrobnosti pro způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků stanovuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

Při zjištění nebo způsobení havarijního znečištění vody (projevuje se zejména závadným zabarvením, nezvyklým zápachem, úhynem ryb, zhoršením jakosti vody, změnami optickými vlastnostmi vody apod.) je ten, kdo havárii zjistil nebo způsobil, povinen neprodleně uvědomit odpovědnou osobu a neodkladně informovat následující instituce či organizace: kromě vlastníka (uživatele) vodního díla je třeba informovat Hasičský záchranný sbor ČR, resp. jednotku požární ochrany, nebo Policii ČR, příslušný vodoprávní úřad, Vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Moravy a správce toku (pokud není totožný s vlastníkem nebo uživatelem vodního díla).

Původce havárie je povinen spolupracovat při odstraňování havárie a při zneškodňování jejích následků. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. Pracovníci pověřeni vlastníkem (uživatel) se v případě havárie řídí pokyny vodoprávního úřadu, spolupracují s orgány hygienické služby, a to vše s respektováním havarijních předpisů.

Uživatel vodního díla průběžně sleduje kvalitu vody přitékající do nádrže. V případě, že zjistí její znečištění ropnými látkami, provede taková opatření, aby se znečištění nedostalo z nádrže dále do toku (např. povytažením horní dluže v přední drážce požeráku vytvořit provizorní nornou stěnu). K odstranění následků ekologické havárie je přípustné provádět mimořádné manipulace. Přírodní znečištění je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

V případě opatření za mimořádných okolností nepředvídaných manipulačním řádem, o způsobu manipulace rozhoduje:

- a) Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení** – vodoprávní úřad, jehož pokyny se majitel (uživatel) vodního díla při manipulaci řídí.
- b) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení** – přímo obsluha vodního díla tak, aby podle svých možností a znalostí omezila hrozící nebezpečí. Dále vyrozumí vodoprávní úřad a vodohospodářský dispečink.

Provoz vodního díla nepředstavuje ohrožení okolí v případě dodržení předepsané manipulace. K ohrožení by nemělo dojít ani za krizových povodňových stavů. Manipulace s vodou bude prováděna vždy tak, aby nedošlo ke vzniku škod na okolních pozemcích a na ostatních vodních dílech pod a nad nádrží.

E.6 SITUACE PŘI VÝRAZNÉM ZHORŠENÍ JAKOSTI POVRCHOVÉ VODY

E.6.1 OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY

Pro běžný stav nejsou předepsána žádná zvláštní opatření ani manipulace pro udržení nebo zlepšení kvality vody. V případě havarijního zhoršení kvality vody v nádrži se postupuje podle kapitoly E.5 Situace při havárii na vodním díle nebo vodním toku.

Uživatel sleduje kvalitu vody (vizuální znečištění, zápach), v případě potřeby provede rozbor v ukazatelích O₂, pH, N-NH₄, popř. N-NO₃, BSK₅, CHSK, P-celkový. Jestliže se neúnosně zhorší, zváží přelovení rybí obsádky a umístění do rybníků s větším přítokem.

E.6.2 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚHYNU RYB VELKÉHO ROZSAHU

Řeší vzniklou situaci uživatel spolu s hygienickou stanicí a veterinární správou dle rozsahu úhynu. Vzniklou situaci hlásí vodoprávnímu úřadu, Vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Moravy a správci toku.

F. MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ

Měření průtoku na přítoku a odtoku není navrženo. Hladina vody v nádrži je udržována nastavením dluží ve spodní výpusti. Vypouštěné množství vody je možné regulovat nastavením dluží, odtékající množství vody lze určit z výšky přepadového paprsku přes dluže dle sestavené měrné křivky objektu spodní výpusti. Při běžném provozu je vypouštěno přitékající množství snížené o ztráty výparem a průsakem.

Výpust je osazena vodočetnou latí (ve smyslu ČSN 75 2910). Běžně bude hladina v nádrži udržována na kótě hladiny zásobního prostoru (Mz = 474,20 m n. m.) nastavením dluží v drážkách spodní výpusti.

Hladina v nádrži bude odečítána obsluhou vodního díla při pravidelných obchůzkách (1× měsíčně), především však za povodňových stavů v intervalech dle pokynů uvedených v příslušné kapitole, popř. častěji v závislosti na aktuální povodňové situaci. Záznamy o stavu hladiny v nádrži během povodní budou zapisovány do Povodňového deníku, který bude součástí provozní knihy.

G. SEZNAMY DŮLEŽITÝCH ADRES

Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení jsou uvedeny v úvodní části manipulačního řádu, kompletní kontakty na povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a místně příslušnou povodňovou komisi jsou přiloženy v přílohách manipulačního a provozního řádu.

H. ZÁSADY SPOLUPRÁCE PŘI MANIPULACI

Zásady spolupráce při manipulaci s vodou mezi vlastníky nebo uživateli souvisejících vodních děl se v našem případě vyskytují pouze v podobě plánovaného harmonogramu vypouštění za účelem lovení a napouštění tak, aby došlo k efektivnímu využití vodního potenciálu.

I. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

I.1 ZPŮSOB A ČETNOST PROVÁDĚNÍ KONTROLNÍCH MĚŘENÍ

Provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek není nařízeno. Bude prováděna pouze pravidelná běžná vizuální kontrola.

I.2 PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A ÚDRŽBY NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

Určení období pro provádění revizí a údržby na jednotlivých objektech a zařízeních vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla:

I.2.1 VODNÍ NÁDRŽ

Pro kontrolu jakosti vody ve vodní nádrži je možné provádět odběr vzorků vody a tyto předávat k rozborům. V souvislosti s kontrolou samotné vodní nádrže je nutné sledovat vizuálně (1× měsíčně) zejména:

- tvorbu vodního květu
- znečištění hladiny ropnými produkty
- znečištění hladiny plovoucími předměty a listím
- stav břehů nádrže (vegetace, abraze apod.)

I.2.2 HRÁZ

Je nutno udržovat v řádném stavu vegetační pokryv koruny hráze, návodního líce hráze a podhrází (včasné pokosení trávy, odstraňování nežádoucí vegetace z náletu). Pravidelnou pochůzkou 1× měsíčně kontrolovat vizuálně stav hráze, zda nedochází k porušení svahů, výronům na vzdušném líci a deformaci hrázového tělesa.

I.2.3 OBJEKT SPODNÍ VÝPUSTI A BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

Výpustné a bezpečnostní zařízení je nutno trvale udržovat v provozuschopném stavu. Pravidelnou pochůzkou 1× měsíčně je nutné provést vizuální prohlídku objektu. Mimo zimní období se provede dle potřeby propláchnutí výpustného potrubí.

Ocelové konstrukce je nutno čistit a pravidelně natírat. U pohyblivých konstrukcí je nutno kontrolovat jejich funkčnost a kluzné části mazat vhodnými mazadly. Kamenno-betonové konstrukce je nutno pečlivě opravovat (narušený beton, poškozené spárování, vypadlé kameny). Dřevěné konstrukce pravidelně kontrolovat a poškozené včas vyměnit. Kontrolovat (na vzdušní straně), zda zde nedochází ke vzniku průsakové cesty. Při prohlídce je třeba zkontrolovat čistotu odpadního koryta (potrubí) pod výpustí, případně provést (zajistit) jeho pročištění.

I.2.4 PLÁN CYKLICKÉ ÚDRŽBY

Činnost	Interval provádění
- kontrola stavu hráze	1× měsíčně
- kontrola výpustného zařízení	1× měsíčně
- kontrola bezpečnostního objektu	1× měsíčně
- kontrola kvality vody v nádrži (vizuální)	1× měsíčně
- kontrola minimálního zůstatkového průtoku [$l \cdot s^{-1}$]	1× měsíčně
- kácení náletových dřevin na hrázi	dle potřeby
- čištění nádrže od nánosů	dle potřeby
- odběr vzorků vody	dle potřeby

I.3 PRAVIDLA PRO VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVÁDĚNÍ MANIPULACÍ

Pro sledování provozu bude zavedena provozní kniha, do níž bude zaznamenávána průběžně veškerá významná činnost související se sledováním, kontrolou a revizí vodního díla. S ohledem na důležitost a kategorizaci vodního díla stačí zaznamenávat pouze mimořádné události, vypouštění a napouštění nádrže (den zahájení a den ukončení) a veškeré opravy prováděné na vodním díle.

I.4 PROVOZNÍ ŘÁD

I.4.1 PROVÁDĚNÍ TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU

- Základní pravidla provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) stanovuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Podrobnosti provádění TBD stanovuje vyhláška MZe ČR č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.
- Pravidelné obchůzky díla provádí obsluha 1× měsíčně (v případě mimořádných situací častěji – dle pokynů osoby odpovědné za manipulaci s vodou).
- Provádění prohlídek hráze a objektů se řídí vodním zákonem a vyhláškou o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění. Vodní nádrž je zařazena do IV. kategorie ve smyslu vyhlášky MZe ČR č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění. Pro díla IV. kategorie je ve vodním zákoně stanovena minimální četnost prohlídek s přizváním příslušného vodoprávního úřadu na 1× za 10 let.
- Způsob, rozsah a četnost pozorování a měření jsou přiměřené kategorii díla. V MŘ jsou uvedeny pokyny, podle kterých postupuje obsluha při výskytu anomálií a za mimořádných podmínek.
- Rozsah (případně četnost) pozorování a měření veličin TBD může být průběžně upravován na základě vzniklé aktuální situace. O úpravě sledování v rámci TBD rozhoduje osoba odpovědná za manipulaci s vodou.
- Kontrola provádění TBD nad vodními díly přísluší do působnosti příslušného vodoprávního úřadu.

I.4.2 USTANOVENÍ PRO PROVOZ A UŽÍVÁNÍ

- Povinností vlastníka (uživatele) je účelně využívat dílo, zajišťovat jeho řádný provoz a udržovat všechna zařízení.
- Manipuluje-li se na tomto vodním díle podle ustanovení tohoto MŘ a dojde-li k situacím, za kterých nejde splnit požadavky na vodní dílo kladené, nevzniká žádnému z uživatelů nárok na náhradu škod.

I.4.3 PROVOZ ZA MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNEK

Provoz za mimořádných podmínek (živelné pohromy, katastrofy, havárie) vychází jednak ze zákonných ustanovení a jednak ze zásad pro provádění běžného provozu a přizpůsobí se vzniklé situaci tak, aby byly sníženy negativní účinky havárie na minimální možnou míru.

Činnost za povodně:

- sledovat vizuálně průběh povodňové vlny na objektech nádrže
- v případě hromadění částí kmenů a větví uvolnit průtočný profil

Činnost po povodni

- kontrola hrázového tělesa
- kontrola stavu náplavného a výpustného objektu vč. vystrojení a odpadního koryta
- kontrola břehů nádrže a stav plavenin

I.4.4 SLEDOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU A ÚDRŽBY

Pro sledování provozu bude zavedena provozní kniha, do níž bude zaznamenávána průběžně veškerá významná činnost související se sledováním, kontrolou a revizí vodního díla. Záznamy, které budou prováděny do provozní knihy, musí obsahovat tyto údaje:

- 1) Záznamy o prohlídkách, ve kterých je uvedeno (datum a čas provedení prohlídky, předmět prohlídky, zjištěné závady a nedostatky, mimořádné provozní situace v minulém období, jména zúčastněných osob, případně rozhodnutí odpovědné osoby vlastníka o provedení opravy, údaje o termínu a provedení opravy)
- 2) Záznam o provedení mimořádné náročné údržby (datum a čas provedení údržby, předmět a důvod údržby, použitá mechanizace, jména pracovníků, výsledek akce)
- 3) Záznam o poruchách a haváriích:
 - datum a čas zjištění poruchy či havárie
 - popis počasí při prohlídce a před ní (např. předcházelo-li deštivé období apod.)
 - označení místa a druhu poruchy či havárie, příčina poruchy, návrh opatření
 - datum a způsob odstranění, kontrola nadřízeného pracovníka
 - průtok (popis – normální, malý, zvýšený, povodňový apod.)
 - stav vody v nádrži ve vztahu ke značce

I.4.5 DODRŽOVÁNÍ A KONTROLA MŘ

- Za dodržování tohoto manipulačně provozního řádu zodpovídá vlastník (uživatel) díla.
- Kontrola dodržování MŘ přísluší vodoprávnímu úřadu, který je rovněž oprávněn projednat změny MŘ v případě, že se to ukáže nutné z hlediska obecných zájmů.

I.4.6 PROVĚRKY, ZMĚNY A PLATNOST MŘ

- Vlastník díla je povinen provádět prověrky MŘ v termínech stanovených vodoprávním úřadem. Dále je vlastník díla povinen průběžně aktualizovat údaje v úvodní části MŘ.
- Uživatel je povinen včas předložit vodoprávnímu úřadu návrh nového manipulačního řádu v případě, změní-li se požadavky na vodní dílo kladené tak, že tento manipulační řád již nevyhovuje.
- Vodoprávnímu úřadu a všem držitelům výtisků MŘ zašle vlastník díla protokol o provedení prověrky MŘ a o provedených změnách a rovněž oznámí změny v úvodní části manipulačního řádu.
- Vodoprávní úřad je oprávněn provádět změny MŘ z hlediska obecných zájmů.
- Revize MŘ musí být provedena k termínu, stanoveném vodoprávním úřadem při jeho schválení.
- Platnost tohoto MŘ začíná dnem jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem.
- Schválením tohoto MŘ se ruší platnost všech dosavadních předpisů o manipulaci na vodním díle.

J. PŘÍLOHY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

J.1 Protokol o seznámení obsluhy vodního díla s MŘ

J.2 Pomůcky k řízení manipulace s vodou

Výpočet kapacity spodní výpusti (přepad přes dluže)

Výpočet kapacity bezpečnostního přelivu

Výpočet zachování MZP

Výpočet zachování MZP (v průběhu napouštění)

J.3 Výkresová část

J.3.1 Přehledná situace	1 : 50 000
J.3.2 Katastrální situace	1 : 500
J.3.3 Podrobná situace hráze	1 : 250
J.3.4 Spodní výpust	1 : 50
J.3.5 Bezpečnostní přeliv	1 : 100

J.4 Dokumenty důležité pro řízení manipulace na vodním díle

J.5 Aktuální složení povodňové komise

Brno, listopad 2022

Vypracoval:

PROTOKOL

o seznámení obsluhy s manipulačním řádem a o předání schváleného manipulačního řádu

*(§ 2, odst. 1, písm. j) bod 5 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a
provozních řádů vodních děl)*

pro vodní dílo

RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE

parcelní číslo: 198

katastrální území: Bransouze

parcelní číslo: 1503, 1504, 874/161, 874/15, 874/160, 874/61

katastrální území: Brtnice

Osoba odpovědná za manipulaci s vodou:

██████████

Tel.: ██████████

Email: ██████████

obsluhovatel je pověřen prováděním TBD

V dne

.....
podpis proškoleného a přebírajícího MŘ

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE

Název: PŘEPAD PŘES DLUŽE (při vyhrazení dvou dluží $h = 400 \text{ mm}$)

Vstupní údaje:

Součinitel přepadu m :

Součinitel zatopení σ_z :

Délka dlužové stěny b :

0,4	[-]
1,0	[-]
600	[mm]


Výpočet: $Q = \sigma_z \cdot m \cdot b \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h^3}$

Přepadová výška h [mm]	Průtok Q [l·s ⁻¹]
25	4,2
50	11,9
75	21,8
100	33,6
125	47,0
150	61,8
200	95,1
250	132,9
300	174,7
400	268,9

... vyhrazení jedné dluže

... vyhrazení dvou dluží

MĚRNÁ KŘIVKA SPODNÍ VÝPUSTI



VÝPOČET KAPACITY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU

RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE


Název: BOČNÍ PŘELIV S OBDÉLNÍKOVOU PŘELIVNOU HRANOU

Vstupní údaje:

Součinitel přepadu m :	0,44	[-]
Součinitel zatopení σ_z :	1,00	[-]
Sklon svahů přelivu X :	3	[-]
Výpočtová délka koruny přelivu b :	19,50	[m]
Nadmořská výška koruny přelivu:	474,25	[m n. m.]

Výpočet: $Q = m \cdot b \cdot \sqrt{2 \cdot g} \cdot h^{\frac{3}{2}}$

Úroveň hladiny [m n. m.]	Přepadová výška h [m]	Průtok Q [m ³ ·s ⁻¹]	
474,35	0,10	1,21	
474,40	0,15	2,24	
474,50	0,25	4,87	
474,60	0,35	8,15	
474,70	0,45	12,00	≈ úroveň hladiny Mmax
474,80	0,55	16,38	
474,90	0,65	21,26	
475,00	0,75	26,62	
475,10	0,85	32,44	
475,20	0,95	38,71	≈ koruna hráze



VÝPOČET ZACHOVÁNÍ MZP

RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE

Název:

PŘEPAD PŘES DLUŽE

Vstupní údaje:

Součinitel přepadu m :

0,4 [-]

Součinitel zatopení σ_z :

1,0 [-]

Délka dlužové stěny b :


600 [mm]

Výpočet: $Q = \sigma_z \cdot m \cdot b \cdot \sqrt{2 \cdot g} \cdot h^{\frac{3}{2}}$

Přepadová výška h [mm]	Průtok Q [l·s ⁻¹]
2	0,1
4	0,3
6	0,5
8	0,8
10	1,1
12	1,5
14	1,8
16	2,3
17	2,5
18	2,7

$\approx \text{MZP} = Q_{330d}$

MĚRNÁ KŘIVKA PŘEPADU



VÝPOČET ZACHOVÁNÍ MZP

RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE

Název: VÝPOČET ZACHOVÁNÍ MZP BĚHEM NAPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE

Vstupní údaje:

Délka dlužové stěny a_d :

Výška otvoru pod horní dluží b_d :

Průtočná plocha otvoru pod horní dluží A_d :

Výtokový součinitel μ :

Součinitel místní ztráty na vtoku ξ_1 :


Součinitel místní ztráty na výtoku ξ_2 :

600	[mm]
5	[mm]
0,003	[m ²]
0,620	[-]
0,50	[-]
1,10	[-]

Výpočet: $Q = \mu \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H}$

Hloubka vody nad otvorem	Tlačná výška	Průtok
h [mm]	H [mm]	Q [l·s ⁻¹]
20	22	1,2
40	42	1,6
60	62	2,0
80	82	2,3
100	102	2,5
120	122	2,8
140	142	3,0
160	162	3,2
180	182	3,4
200	202	3,6

$\approx \text{MZP} = Q_{330d}$




RN BRANSOUZE


k.ú. Brtnice a k.ú Bransouze

PŘEHLEDNÁ SITUACE

M 1:50 000



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK



		VYPRACOVAL	HIP	ZODP. PROJ.		
OKRES	Jihlava a Třebíč	OBC	k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze		ZAK. ČÍSLO	28/19
INVESTOR	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.				ARCH.ČÍSLO	03-898
AKCE	MANIPULAČNÍ ŘÁD RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE				STUPEŇ	TP
					MĚŘÍTKO	1:50 000
					DATUM	11/2022
					PŘÍLOHA Č.	J.3.1
PŘÍLOHA	PŘEHLEDNÁ SITUACE					

RN BRANSOUZE

k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze

KATASTRÁLNÍ SITUACE

M 1:500



LEGENDA

OBJEKTY VODNÍHO DÍLA	—
STÁVAJÍCÍ TERÉN	—
STÁVAJÍCÍ VODOVOD	—
VNITŘNÍ KRESBA KN	—
HRANICE PARCEL	—
HRANICE K.Ú.	—
VODNÍ HLADINA	—

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE

HLADINA ZÁSOBNÍHO PROSTORU Mz	: 474,20 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA Mmax	: 474,70 m n.m.
PLOCHA HLADINY PŘI Mz	: 2 350 m²
PLOCHA HLADINY PŘI Mmax	: 2 600 m²
OBJEM VODY PŘI Mz	: 3 500 m³
OBJEM VODY PŘI Mmax	: 4 750 m³
HLoubKA VODY PŘI Mz	: 1,0 m - 2,0 m - 3,0 m

	VYPRACOVAL	HIP	ZODP. PROJ.		
OKRES	Jihlava a Třebíč	OBEC	k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze	ZAK. ČÍSLO	28/19
INVESTOR	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.			ARCH.ČÍSLO	03-898
AKCE	MANIPULAČNÍ ŘÁD RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE			STUPEŇ	TP
				MĚŘÍTKO	1:500
				DATUM	11/2022
				PŘÍLOHA Č.	J.3.2
PŘÍLOHA	KATASTRÁLNÍ SITUACE				

RN BRANSOUZE

k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze

PODROBNÁ SITUACE HRÁZE

M 1:250

SPODNÍ VÝPUST


OTEVŘENÝ DVOJITÝ POŽERÁK S
BETONOVÝMI ZAVAZOVACÍMI KŘÍDLY

OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE U OBJEKTU KAMENNOU
ROVNANINOU S VYKLÍNOVÁNÍM NA SUCHO

HRÁZ VODNÍHO DÍLA

KORUNA HRÁZE NA KÓTĚ min. 475,20 m n. m.
NÁVODNÍ LÍČ VE SKLONU 1:3 (U VÝPUSTI 1:2)

905



LEGENDA

OBJEKTY VODNÍHO DÍLA	—
STÁVAJÍCÍ TERÉN	—
STÁVAJÍCÍ VODOVOD	—→
VNITŘNÍ KRESBA KN	—
HRANICE PARCEL	- - -
HRANICE K.Ú.	- . - . -
VODNÍ HLADINA	○

CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE

HLADINA ZÁSOBNIHO PROSTORU Mz	474,20 m n.m.
MAXIMÁLNÍ HLADINA Mmax	474,70 m n.m.
PLOCHA HLADINY PŘI Mz	2 350 m²
PLOCHA HLADINY PŘI Mmax	2 600 m²
OBJEM VODY PŘI Mz	3 500 m³
OBJEM VODY PŘI Mmax	4 750 m³
HLoubKA VODY PŘI Mz	1,0 m - 2,0 m - 3,0 m


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV


BOČNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - KORUNA PŘELIVU NA
KÓTĚ 474,25 m n. m., DÉLKA PŘELIVNÉ HRANY 19,50 m

	VYPRACOVAL	HIP	ZODP. PROJ.		
OKRES	Jihlava a Třebíč	OBEC	k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze	ZAK. ČÍSLO	28/19
INVESTOR	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.			ARCH.ČÍSLO	03-898
AKCE	MANIPULAČNÍ ŘÁD RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE			STUPEŇ	TP
				MĚŘÍTKO	1:250
				DATUM	11/2022
PŘÍLOHA	PODROBNÁ SITUACE HRÁZE			PŘÍLOHA Č.	J.3.3

| 1:50



ŘEZ A - A'
M 1:50



k.ú. Brtnice a k.ú Bransouze

M 1:50

	VYPRACOVAL	HIP	ZODP. PROJ.		
	[REDACTED]			[REDACTED]	
OKRES	Jihlava a Třebíč	OBEC	k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze	ZAK. ČÍSLO	28/19
INVESTOR	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.			ARCH.ČÍSLO	03-898
AKCE	MANIPULAČNÍ ŘÁD RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE			STUPEŇ	TP
				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	11/2022
PŘÍLOHA	SPODNÍ VÝPUST			PŘÍLOHA Č.	J.3.4


PŮDORYS BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
M 1:100

RN BRANSOUZE

k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze


BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

M 1:100



ŘEZ A - A'
M 1:100

RETENČNÍ NÁDRŽ
BRANSOUZE



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	VYPRACOVAL	HIP	ZODP. PROJ.		
OKRES	Jihlava a Třebíč	OBEC	k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze	ZAK. ČÍSLO	28/19
INVESTOR	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.			ARCH.ČÍSLO	03-898
AKCE	MANIPULAČNÍ ŘÁD RETENČNÍ NÁDRŽ BRANSOUZE			STUPEŇ	TP
				MĚŘITKO	1:100
				DATUM	11/2022
				PŘÍLOHA Č.	J.3.5
PŘÍLOHA	BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV				



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 14.08.2019

ODDĚLENÍ: OH-5630

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TELEFON: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Bieblova 36

613 00 BRNO

DATUM: 04.09.2019

Č. evid.: CHMI/8723/2019

Č. j.: CHMI/561/640/2019

Sp. zn.: ZN/CHMI/561/6/2019

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Barácký potok		
Číslo hydrologického pořadí	4-16-01-0750		
Profil	hráz retenční nádrže ~1 545 m nad Jihlavou, (dle Vašeho zákresu)		
Souřadnice S-JTSK	x = -659993 m	y = -1141379 m	
Plocha povodí A	3,08	km ²	

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí P _a	660	mm	
Dlouhodobý průměrný průtok Q _a	15,3	l.s ⁻¹	třída III

M-denní průtoky Q _{Md}										l.s ⁻¹			
30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364	tř.
43	26	18	14	11	8,7	7,1	5,8	4,6	3,5	2,5	1,5	0,5	III

N-leté průtoky Q _N							m ³ .s ⁻¹	
1	2	5	10	20	50	100	třída	
0,65	1,1	2,2	3,4	5,2	8,6	12	III	

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno, tel.: 541 421 011, e-mail: [REDACTED]

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699, č. ú.: 54132041 / 0710, www.chmi.cz



- M-denní průtoky jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za referenční období 1981–2010.
- Informace o odvození M-denních průtoků jsou dostupné na adrese:
<http://voda.chmi.cz/opv/data/qm.html>.
- N-leté průtoky jsou odvozeny za maximální dostupné období pozorování.
- Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.
- Podmínky nakládání s poskytnutými hydrologickými údaji se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku **6 150,- Kč**.

Přílohy: Faktura



Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
03.03.2021

číslo jednací
MMJ/OŽP/107578/2021-NoS
SZ-MMJ/OŽP/10267/2021/5
jihlvp21v015g8

vyřizuje / telefon

Jihlava
02.06.2021

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu

Žadateli, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

Adresa sídla: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle – „**Retenční nádrž**“ na pozemcích p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice, kraj Vysočina, na vodním toku: Barácký potok IDVT: 10203195, č.h.p. 4-16-01-0750-0-00.

Účel užití povoleného nakládání s vodami: akumulace; vzdouvání

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 4 750 m³

Délka vzdutí při maximální hladině: 75,0 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 474,70 m n. m. Bpv.

Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu trvání vodní nádrže, jako vodního díla

Zdroj vody: Barácký potok

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-0750-0-00

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:

X: - 659978,00 Y: - 1141355,00

II. stanovuje podmínky

za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:

1. Vodní dílo bude udržováno v provozuschopném a bezpečném stavu. Veškeré doklady budou uloženy u vlastníků a musí být k dispozici při vodohospodářských revizích.
2. V případě užití látek škodlivých vodám za účelem zvýšení úživnosti, bude příslušný Krajský úřad požádán o výjimku toto umožňující.
4. Pokud dojde ke změně účelu nakládání s vodami, bude požádáno o změnu tohoto povolení.
5. Musí být jasné zásady manipulace a stanovena osoba zodpovědná za provoz vodního díla. Při provozování musí být dodržována a nepřekračována provozní – normální hladina, která je dána přelivnou hranou bezpečnostního přelivu, přesto by měla být na vodním díle vyznačena a to nejlépe na požeráku.
6. Rybník bude udržován v řádném technickém stavu. Jeho případná změna bude náležitě projednána.

III. stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

minimální zůstatkový průtok povrchových vod pod vodním dílem $Q_{330d} = 2,5$ l/s.

Popis místa: profil pod retenční nádrží – Barácký potok IDVT: 10203195, č.h.p. 4-16-01-0750-0-00 v k.ú. Brtnice.

Četnost měření: jedenkrát měsíčně (bude zaznamenáno v provozním deníku)

Způsob měření: zařízení umístěné ve výpustném objektu

Pokud bude přítok nižší než stanovený minimální zůstatkový průtok, pak se odtok z nádrže bude přibližně rovnat přítoku.

IV. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona

o zařazení vodního díla: retenční nádrže na pozemcích p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice

1. do kategorie IV.

z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

2. o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled:

v rozsahu a za podmínek:

1. Po dobu trvání vodního díla je vlastník povinen zajišťovat odborný technickobezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek daných vyhláškou č. 471/2001 Sb. a vodním zákonem č. 254/2001 Sb.
2. U rybníků zařazených do IV. kategorie je vlastník povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za 10 let. Dále bude vodoprávnímu úřadu předložen výsledek technickobezpečnostního dohledu v termínu: 1 x za 10 let nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla.
3. Bude určena fyzická osoba odpovědná za technickobezpečnostní dohled. Jméno a kontakt na určenou osobu bude předán vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla: „**Rekonstrukce retenční nádrže Bransouze**“ na pozemcích p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice, kraj Vysočina, na vodním toku: Barácký potok IDVT: 10203195, č.h.p. 4-16-01-0750-0-00.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel vodního díla: ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod, chov ryb.
2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. a) hráz, vodní nádrž
3. členění vodního díla na stavební objekty:

SO 01 – Práce v zátopě

SO 02 – Rozšíření hráze

SO 03 – Spodní výpusť

SO 04 – Bezpečnostní přeliv

4. další údaje:

- typ vodní nádrže: údolní průtočná
- kóta koruny hráze: 475,20 m n. m.
- kóta koruny přelivu: 474,25 m n. m.
- hladina zásobního prostoru Mz: 474,20 m n. m.
- hladina maximální Mmax: 474,70 m n. m.
- plocha hladiny při Mz: 2 350 m²
- plocha hladiny při Mmax: 2 600 m²
- objem vody při zásobní hladině Mz: 3 500 m³
- objem vody při maximální hladině Mmax: 4 750 m³
- ochranný vodní prostor celkový (26,3 %): 1 250 m³
- ochranný vodní prostor ovladatelný (3,2 %): 150 m³
- ochranný vodní prostor neovladatelný (23,1 %): 1 100 m³
- hloubka vody při hladině zásobního prostoru: 1,0 m - 2,0 m - 3,0 m
- bezpečnostní přeliv – boční s obdélníkovou přelivnou hranou délka přelivné hrany b = 19,5 m

Zdroj vody: Barácký potok IDVT: 10203195

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-0750-0-00

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:

X: - 659978,00 Y: - 1141355,00

Popis stavby vodního díla:

Ze dna nádrže bude odtěženo celkem 1 000 m³ sedimentu. Po ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně dna a vysvahování násypů a zářezů (1:3). Veškerý vytěžený sediment bude odvezen mimo zátoku nádrže a rozprostřen na zemědělskou půdu v okolí. Všechny příjezdové a odvozové trasy budou před stavbou zpevněny a poté uvedeny zpět do původního stavu.

Hráz vodní nádrže je v celé délce navržena jako homogenní se zavázáním do rostlého terénu. Šířka hráze v koruně je navržena na 3,0 m a celková délka hráze bude 35 m. Koruna hráze bude na kótě 475,20 m n. m. a bude vyspádována ve spádu 3 % směrem k vodní hladině. Sklon návodního lince hráze byl zvolen 1:3, u výpusti 1:2. Hráz bude na návodním lici opevněna kamenným pohozem frakce 125-250 mm, v tloušťce vrstvy cca 0,30 m s podkladní filtrační vrstvou z drobnějšího kameniva frakce 32-63 mm, v tloušťce vrstvy cca 0,15 m. Návodní líc u objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu bude opevněn kamennou rovnatinou. V levém zavázání hráze budou prodlouženy dvě stávající potrubí vedoucí do sádek pod hrází nádrže.

V rámci rekonstrukce spodní výpusti bude provedeno nadbetonování stávající šachty spodní výpusti (otevřeného požeráku s dvojitou dlužovou stěnou) a doplnění předsazených šikmých křídel. Manipulaci s vodou pomocí dluží a osazení mříží, umožní nově osazené drážky z ocelového U profilu č. 50 (celkem 2 řady). Požerák bude uzavřen ocelovým uzamykatelným poklopem s výplní z žebrovaného plechu.

Bezpečnostní přeliv je navržen jako boční s obdélníkovou přelivnou hranou, vybudovaný v pravém zavázání hráze. Výškově bude osazen 0,05 m nad kótu 474,25 m n. m. V rámci rekonstrukce bezpečnostního přelivu bude provedeno vyspravení dna spadiště, odstranění stávající kamenobetonové zdi a její nahrazení zdí novou. Nová zeď přelivu bude provedena z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou sítí kari 100/100/8 mm, která bude přikotvena k ocelovým trnům z žebříkové oceli Ø 16 mm, délky 0,40 m, osazených do stávající konstrukce přelivu pomocí chemické kotvy. Ve zdi budou provedeny dilatační spáry s gumovým těsnícím pásem a pracovní spára na rozhraní stávající a nové konstrukce bude opatřena těsnícím páskem (viz výkresová část). U objektu bezpečnostního přelivu bude dále provedeno, očištění, doplnění a přespárování stávající kamenné dlažby ve dně spadiště.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice. Sedimenty budou uloženy na pozemky p. č. 1111/1, 1223, 1215, 1209, 1207, 1199 v k.ú. Bransouze.

Ostatní podrobnosti viz. schválená projektová dokumentace vypracovaná [REDAKCE], IČO: 60365943, Bieblova 171/36, 613 00 Brno – Černá Pole v listopadu 2020.

V. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované [REDAKCE], IČO: 60365943, Bieblova 171/36, 613 00 Brno – Černá Pole v listopadu 2020 a ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – malé vodní nádrže. Materiál použitý na stavbu hráze musí splňovat parametry dané uvedenou normou. Násypy a zásypy je třeba náležitě hutnit
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Bude zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 – Vodní značky, pro určení kóty normálního nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního nadržení.
6. Během provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami (ropné látky apod.). Na stavbě budou prostředky pro případ likvidace havárie.
7. V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 25.09.2020, č.j. MMJ/OŽP/196611/2020-JaM:
 - a. Vypouštění rybníka bude zahájeno nejdříve v termínu od 1.9. s tím, že vypouštění bude dokončeno do 31.10. Těžba sedimentů bude realizována v období do 31.3. následujícího roku. Ihned po odbahnění, nejdéle však 1.4., bude zahájeno napouštění rybníka.
 - b. Pokud bude v průběhu vypouštění rybníka zjištěna přítomnost zvláště chráněných nebo v regionu ohrožených druhů živočichů jako například raků a škeblí, je třeba práce zastavit a ihned kontaktovat orgány ochrany přírody Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo Magistrátu města Jihlavy za účelem stanovení dalšího postupu.

- c. Obecná ochrana rostlin a živočichů dle ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (především zamezení zraňování a úhynům živočichů) bude respektována v průběhu celé stavby.
- d. V průběhu realizace stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle ust. § 7 zákona o ochraně přírody. Bude dodržena ČSN 83 9061 - *Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*:
- Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 - Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů (kmeny budou vypolštářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat).
 - Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - V kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
 - Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.
(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).
- e. V zátopě rybníka bude zachováno mělkovodní pásmo (bez těžby sedimentů), a to dle projektové dokumentace od profilu PF 04 směrem k přítokové části. Na základě této podmínky bude projektová dokumentace upravena.
- f. Vytěžený sediment umístěn a rozhrnut na pozemcích, které jsou v KN vedeny a ve skutečnosti i využívány jako orná půda. V případě jiného místa uložení sedimentu je nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
- g. Při napouštění a provozu rybníka bude ve vodním toku pod rybníkem vždy zachován minimální zůstatkový průtok, jehož hodnota bude stanovena v rozhodnutí vodoprávního úřadu.
- h. Pokud bude kolaudace stavby probíhat při zavodnění rybníce, budou úpravy v zátopě rybníka dle podmínky č. 5 závazného stanoviska popsány ve stavebním deníku a zdokumentovány (pořízením fotodokumentace).
- i. Z hlediska zajištění příznivé ekologicko-stabilizační funkce by měl být rybník využíván pouze k extenzivnímu chovu ryb založenému na přirozené úživnosti, a s pravidelně prováděným výlovem (min. 1x za 2 roky). Po ukončené rekonstrukci je vhodné ponechat rybník první rok zcela bez ryb.
9. Budou dodrženy podmínky souhlasu Magistrátu města Jihlavy, OŽP státní správy lesů č.j. MMJ/OŽP/168545/2020 ze dne 01.09.2020:
- a. Před realizací stavby požádá stavebník o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15-18 lesního zákona), pro dočasný zábor pro staveniště. Náležitosti podání žádosti o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou uvedeny ve vyhlášce MZe. č. 77/1996 Sb.
 - b. Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace, pracované I. [redacted] š, zakázka číslo 28/19, datum 8/2020.
 - c. Souhlas neopravňuje ke kácení či poškozování stromů, provádění stavebních či výkopových prací, ani k ukládání materiálů (stavební, výkopový, aj.) na předmětných pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
 - d. Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů.

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Třebíč, Odboru životního prostředí č.j. OŽP/70949/20-SPIS OŽP/10839/2020/Chp ze dne 25.09.2020:
- Sedimenty budou v množství cca 1000 m³ použity na pozemek p.č. 1111/1 v k.ú. Bransouze o výměře 15.500 m² na obnovu druhu pozemku orná půda.
 - Stanovená dávka odvodněného sedimentu bude na pozemek aplikována v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm, při dodržení poměru použitého sedimentu k ornici 1:3 a při dodržení maximální aplikační dávky stanovené v příloze č. 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Sedimenty budou zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření.
 - O činnostech souvisejících s uložením sedimentu, množství, druhu a době použití sedimentů podle jednotlivých pozemků, plodin a let vede farmář evidenční list dle § 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.
 - Použití sedimentů může být provedeno pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.
 - Investor oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městskému úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, zahájení těžby sedimentů nejpozději 14 dnů předem.
11. Před zahájením stavebních prací bude Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí oznámeno jméno organizace provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dozor.
12. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
- 13. Po dokončení stavebních objektů určených k manipulaci na vodním díle bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín oznámen min 7 dní předem.**
14. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.
15. K žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude doloženo: dokumentace skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, zápis o předání a převzetí stavby, doklad o vytýčení inženýrských sítí, geometrické zaměření stavby, manipulační řád rybníka (min. ve dvou vyhotoveních) odsouhlasený správcem povodí a přímým správcem vodního toku, doklad o likvidaci odpadů.

VI. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

VII. stanovuje termín pro dokončení stavby: 30.06.2023

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Obec Bransouze, IČO: 00545635, Město Brtnice, IČO: 00285668, Tým, 674 01 Třebíč, Tým, 674 01 Třebíč, Zemědělské družstvo Okříšky, IČO: 00140015

Odůvodnění

Investor, Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, podal dne 03.03.2021 návrh na vydání stavebního povolení stavby: „**Rekonstrukce retenční nádrže Bransouze**“, dle ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů. Dále byla podána žádost o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, spočívající ve vzdouvání a akumulaci povrchových vod, která byla přiřazena ke spisu.

Předložená projektová dokumentace zpracovaná ČO: 60365943, Bieblova 171/36, 613 00 Brno – Černá Pole v listopadu 2020, řeší rekonstrukci stávající vodní nádrže na pozemcích p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice, na vodním toku: Barácký potok IDVT: 10203195, č.h.p. 4-16-01-0750-0-00.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), a dalšími doklady, a to:

- doklad o zaplacení správního poplatku č. 1210001140 ze dne 18.05.2021,
- souhrnné vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽPZ ze dne 07.09.2020, č.j. KUJI 85351/2020 OZPZ 69/2020 Ča,
- usnesení Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽPZ ze dne 07.09.2020, č.j. KUJI/85722/2020/OŽPZ/1818/2020,
- závazné stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 19.10.2020, č.j. KUJI 91544/2020 OUP 400/2020 Ry-2,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, Orgánu územního plánování ze dne 13.10.2020, č.j. SZ-MMJ/SÚ/40445/2020/2,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 25.09.2020, č.j. MMJ/OŽP/196611/2020-JaM,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - orgánu odpadového hospodářství ze dne 24.08.2020, č.j. MMJ/OŽP/168547/2020,
- souhlas Magistrátu města Jihlavy, OŽP státní správy lesů č.j. MMJ/OŽP/168545/2020 ze dne 01.09.2020,
- závazného stanoviska MěÚ Třebíč, Odboru životního prostředí č.j. OŽP 63791/20-SPIS OŽP/10097/2020/Ro ze dne 02.09.2020,
- závazného stanoviska MěÚ Třebíč, Odboru životního prostředí č.j. OŽP 70949/20-SPIS OŽP/10839/2020/Chp ze dne 25.09.2020,
- závazného stanoviska MěÚ Třebíč, Odboru životního prostředí č.j. OŽP 62379/20-SPIS OŽP/9888/2020/Kp ze dne 28.08.2020,
- stanovisko Města Brtnice ze dne 19.08.2020, č.j. MUB/1433/2020,
- vyjádření Obce Bransouze ze dne 07.09.2020,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha ze dne 12.08.2020,
- vyjádření odborného lesního hospodáře Lesů ČR, s.p., ze dne 02.09.2020, č.j. LCR150/001339/2020,
- stanovisko přímého správce vodního toku Lesů ČR, s.p., ze dne 20.08.2020, č.j. LCR952/004245/2020,
- stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., ze dne 13.08.2020, č.j. PM-33421/2020/5203/Mi,
- souhlas se stavbou vlastníka pozemku p.č. 874/61 v k.ú. Brtnice ze dne 08.10.2020,
- souhlas Zemědělského družstva Okříšky s uložením sedimentu ze dne 25.08.2020,
- vyjádření spol. GridServices, s.r.o. ze dne 29.09.2020, č.j. 5002231581,
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.08.2020, č.j. 724720/20,
- vyjádření spol. E.ON Distribuce, s.r.o. ze dne 12.08.2020, č.j. D8626-26064485,
- vyjádření spol. ČEPRO, a.s. ze dne 18.08.2020, č.j. 10258/20,
- vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.08.2020, č.j. 0101361089,
- vyjádření spol. ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12.08.2020, č.j. 0700250622,
- vyjádření spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 12.08.2020, č.j. 0201110559,
- vyjádření spol. MERO ČR, a.s. ze dne 12.08.2020, č.j. 2020/08/17514,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 19.08.2020, č.j. SpMO 1899-898/2020-1150,
- vyjádření spol. NET4GAS, s.r.o. ze dne 12.08.2020, č.j. 7439/20/OVP/N,
- protokol o zkoušce sedimentu ze dne 23.07.2019,
- posudek o zařazení vodního díla do kategorie dle technickobezpečnostního dohledu ze dne 13.08.2020, č.j. O 9279/20/B,
- hydrologické údaje povrchových vod ze dne 04.09.2019, č.j. CHMI/8723/2019,
- snímky z KN a PK a výpisy KN, informace o parcelách.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona je vedeno společné řízení o výše uvedených žádostech.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/39326/2021-NoS ze dne 30.03.2021.

Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Námítky či připomínky nebyly vzneseny.

Během řízení bylo vodoprávnímu úřadu doručeno vyjádření spol. ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, ze dne 19.04.2021, č.j. 7504/21, které bylo do spisu vloženo pod č. SZ-MMJ/OŽP/10267/2021/3. Dále doručeno vyjádření spol. Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 19.04.2021, č.j. ARUB/2544/2021., které bylo do spisu vloženo pod č. SZ-MMJ/OŽP/10267/2021/4.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených dokladů orgánů a účastníků řízení. Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Správní orgán zapracoval do podmínek rozhodnutí pouze podmínky týkající se povolení k nakládání a stavebního řízení. Podmínky vyplývající ze zákona o vodách, které uvedl správce povodí ve svém stanovisku, nebyly zapracovány, protože se jedná o povinnosti vlastníka stavby vyplývající ze zákona.

S ohledem na skutečnost, že stavba naplňuje svým charakterem definici stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, bude po dokončení stavby, požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že je nutné dodržet podmínky vyjádření společnosti Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 19.04.2021, č.j. ARUB/2544/2021.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Dále uvádíme, že výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný vodoprávní úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů.

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení:

Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Obec Bransouze, IČO: 00545635, Město Brtnice, IČO: 00285668, Miloslav Vávra, Josefa Suka 64/26, Týn, 674 01 Třebíč, [REDACTED]
[REDACTED] Týn, 674 01 Třebíč, Zemědělské družstvo Okříšky, IČO: 00140015, Zdeňka Bílá, Bransouze 90, 675 21 Okříšky, [REDACTED] Okříšky, [REDACTED]
675 21 Okříšky, [REDACTED] Okříšky, [REDACTED]
21 Okříšky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavba může být započata až po nabytí právní moci stavebního povolení.

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové (doručeno prostřednictvím DS)
2. Obec Bransouze, IČO: 00545635, Bransouze 40, 675 21 Okříšky (doručeno prostřednictvím DS)
3. Město Brtnice, IČO: 00285668, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice (doručeno prostřednictvím DS)
4. [REDACTED] Třebíč
5. [REDACTED] Třebíč
6. Zemědělské družstvo Okříšky, IČO: 00140015, Jihlavská 539, 675 21 Okříšky

Vlastníci sousedních pozemků:

7. [REDAKCE] Okříšky
8. [REDAKCE] Okříšky
9. [REDAKCE] Okříšky
10. [REDAKCE] Okříšky
11. [REDAKCE] Okříšky

Dotčené orgány:

12. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK
13. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH
14. Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL
15. Magistrát města Jihlavy, SÚ – oddělení úřadu územního plánování
16. Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (doručeno prostřednictvím DS)
17. Krajský úřad kraje Vysočina – Odbor územního plánování a stavebního řádu (doručeno prostřednictvím DS)
18. Ministerstvo obrany ČR, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice (doručeno prostřednictvím DS)

Na vědomí:

19. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., IČO: 49241648, Studená 2, 638 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
20. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO, v.v.i., IČO: 68081758, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
21. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
22. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (doručeno prostřednictvím DS)
23. EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Brno-střed, Černá Pole (doručeno prostřednictvím DS)
24. GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynářská 499/1, 657 02 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
25. ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (doručeno prostřednictvím DS)
26. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín (doručeno prostřednictvím DS)
27. MERO ČR, a.s., IČO: 60193468, Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou (doručeno prostřednictvím DS)
28. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 (doručeno prostřednictvím DS)

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby 2x
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Vypraveno dne: 09.06.2021



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ Vysočina

Lidická kolonie 4925/39, Jihlava 586 01, tel. +420956943311, or943@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

Bieblova 171/36
613 00 Brno I
IČ: 603 65 943



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR943/007323/2022

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0044493/2022

DATUM
09.11.2022

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Věc: Vyjádření správce toku

Týká se: Manipulační a provozní řád „Retenční nádrž Bransouze“, k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze

Lesům České republiky, s.p., Oblastnímu ředitelství Vysočina, jenž je správcem vodního toku Barácký potok, ČHP 4-16-01-0750, IDVT 10203195, jste předložili žádost o vyjádření k Manipulačnímu a provoznímu řádu vodního díla „Retenční nádrž Bransouze“.

Lesy ČR s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, souhlasí s Manipulačním a provozním řádem Retenční nádrže Bransouze bez připomínek.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz



**Bendlova 131/1
613 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
9. 11. 2022

NAŠE ZNAČKA
PM-51934/2022/5419-Ze

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM
Brno
8. 12. 2022

Vyjádření k předloženému manipulačnímu řádu pro vodní dílo: „Retenční nádrž Bransouze“ k.ú. Brtnice a k.ú. Bransouze

Povodí Moravy, s.p. obdrželo žádost o vyjádření k předloženému manipulačnímu řádu pro uvedené vodní dílo ležící západně u obce Bransouze na Baráckém potoce (IDVT10203195), jenž je ve správě Lesů ČR, s.p.

STANOVISKO:

Jako správce povodí nemáme k předloženému manipulačnímu řádu žádné připomínky. Po schválení manipulačního řádu vodoprávním úřadem požadujeme zaslat 1 paré MŘ pro služební účely (možno elektronicky na email: [redacted])

S pozdravem

Ing. Marek Viskot

Povodí Moravy s.p.

Přílohy

-

Na vědomí

U Mincovny 8, 586 01 Jihlava / detašované pracoviště

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
21.12.2022

číslo jednací
MMJ/OŽP/22112/2023-NoS
SZ-MMJ/OŽP/1885/2023/4
jihlvp23v007zj

vyřizuje / telefon

Jihlava
02.02.2023

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kterou dne 21.12.2022 podal

**Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové**

(dále jen „stavebník“) a podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vydává

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

„Rekonstrukce retenční nádrže Bransouze“, na pozemcích p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice, kraj Vysočina, na vodním toku: Barácký potok IDVT: 10203195, č.h.p. 4-16-01-0750-0-00.

Stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP pod č.j. MMJ/OŽP/107578/2021-NoS ze dne 02.06.2021, které nabylo právní moci dne 01.07.2021.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Vzdouvání a akumulace, jiné

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena 31.01.2023 s tímto výsledkem:

- Ze dna nádrže bylo odtěženo celkem 1 202 m³ sedimentu. Veškerý vytěžený sediment bude odvezen mimo zátopu nádrže a rozprostřen na zemědělskou půdu v okolí.
- Hráz vodní nádrže bude v celé délce navržena jako homogenní se zavázáním do rostlého terénu. Šířka hráze v koruně 3,0 m a celková délka hráze 35 m. Koruna hráze na kótě 475,20 m n. m. Sklon návodního líce hráze je 1:3, u výpusti 1:2. Hráz je na návodním líci opevněna kamenným pohozem. Návodní líc u objektu spodní výpusti a bezpečnostního přelivu je opevněn kamennou rovnatinou. V levém zavázání hráze jsou prodlouženy dvě stávající potrubí vedoucí do sádek pod hrází nádrže.

- V rámci rekonstrukce spodní výpusti je provedeno nadbetonování stávající šachty spodní výpusti (otevřeného požeráku s dvojitou dlužovou stěnou) a doplnění předsazených šikmých křídel. Manipulaci s vodou pomocí dluží a osazení mříží, umožní nově osazené drážky z ocelového U profilu č. 50 (celkem 2 řady). Požerák je uzavřen ocelovým uzamykatelným poklopem s výplní z žebrovaného plechu.
- Bezpečnostní přeliv je navržen jako boční s obdélníkovou přelivnou hranou, vybudovaný v pravém zavázání hráze. Výškově je osazen 0,05 m nad kótu 474,25 m n. m. V rámci rekonstrukce bezpečnostního přelivu bylo provedeno vyspravení dna spadiště, odstranění stávající kamenobetonové zdi a její nahrazení zdí novou. Nová zeď přelivu je provedena z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou sítí kari 100/100/8 mm, která je přikotvena k ocelovým trnům z žebříkové oceli Ø 16 mm, délky 0,40 m, osazených do stávající konstrukce přelivu pomocí chemické kotvy. Ve zdi budou provedeny dilatační spáry s gumovým těsnícím pásem a pracovní spára na rozhraní stávající a nové konstrukce bude opatřena těsnícím páskem (viz výkresová část). U objektu bezpečnostního přelivu bude dále provedeno, očištění, doplnění a přespárování stávající kamenné dlažby ve dně spadiště.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby žadatel doložil veškeré doklady o výsledcích předepsaných zkoušek včetně dalších požadovaných dokladů specifikovaných v oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
- Stavební úřad nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Poučení

Kolaudační souhlas není podle §122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím, a nelze se proto proti němu odvolat.

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové (doručeno prostřednictvím DS)

Dotčené orgány:

2. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK
3. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH
4. Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL
5. Magistrát města Jihlavy, SÚ – ÚÚP
6. Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (doručeno prostřednictvím DS)
7. Krajský úřad kraje Vysočina – Odbor územního plánování a stavebního řádu (doručeno prostřednictvím DS)
8. Ministerstvo obrany ČR, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice (doručeno prostřednictvím DS)

Na vědomí:

9. Obec Bransouze, IČO: 00545635, Bransouze 40, 675 21 Okříšky (doručeno prostřednictvím DS)
10. Město Brtnice, IČO: 00285668, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice (doručeno prostřednictvím DS)
11. Zemědělské družstvo Okříšky, IČO: 00140015, Jihlavská 539, 675 21 Okříšky (doručeno prostřednictvím DS)
12. [REDACTED] Třebíč
13. [REDACTED] Třebíč

Vypraveno dne: 06.02.2023

U Mincovny 8, 586 01 Jihlava / detašované pracoviště

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
21.12.2022číslo jednací
MMJ/OŽP/28383/2023-NoS
SZ-MMJ/OŽP/1873/2023/3
jihlvp23v00a3x

vyřizuje / telefon

Jihlava
13.02.2023

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s ustanoveními § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 44 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Název: Lesy České Republiky, s.p.

IČO: 42196451

Adresa sídla: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

I. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

manipulační řád

pro vodní dílo: „**Retenční nádrž Bransouze**“, na pozemcích p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice, na vodním toku: Barácký potok IDVT: 10203195, č.h.p. 4-16-01-0750-0-00.

Manipulační řád: ANO

Zpracovatel manipulačního řádu: vypracovaný Ing. Luděk Halaš, ČKAIT – 1003651, IČO: 60365943, Bieblova 171/36, 613 00 Brno – Černá Pole v listopadu 2022.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se manipulační řád schvaluje:

1. Platnost manipulačního řádu je stanovena: **po dobu platnosti povolení k nakládání s vodami** – rozhodnutí vydané Magistrátem města Jihlavy, OŽP pod č.j. MMJ/OŽP/107578/2021-NoS ze dne 02.06.2021, které nabylo právní moci dne 01.07.2021 - tj. po dobu trvání vodní nádrže, jako vodního díla.
2. V toku pod rybníkem bude dodržován minimální zůstatkový průtok $Q_{330} = 2,5 \text{ l/s}$.
3. Pokud bude přítok do nádrže nižší než stanovený minimální zůstatkový průtok, pak se odtok z nádrže bude přibližně rovnat přítoku.

4. Manipulační a provozní řád bude min. 1x ročně aktualizován z hlediska spojení se správcem toku a dalšími dotčenými včetně OPK Jihlava.
5. V případě změn, které by mohly ovlivnit dodržování tohoto schváleného manipulačního a provozního řádu, bude tento aktualizován a o těchto změnách bude uvědomen vodoprávní úřad a správce toku neprodleně.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP – OPK ze dne 18.01.2023, č.j. MMJ/OŽP/12576/2023-JaM, a to:
 - a. Manipulace s vodou musí zohledňovat biologické nároky přítomných druhů živočichů (období rozmnožování a vývoje obojživelníků). Rybník nebude vypouštěn v období od 1. dubna do 31. srpna a po 1. listopadu běžného roku. Pokud bude rybník využíván k chovu váčkového plůdku, bude na žádost zohledněna potřeba jarního vypouštění. V případě odůvodněné, mimořádné potřeby vypouštění (např. havárie, povodeň) v období od 1. dubna do 31. srpna a po 1. listopadu běžného roku, bude tato skutečnost předem oznámena orgánu ochrany přírody Magistrátu města Jihlavy (telefonicky nebo e-mailem).
 - b. Pokud bude v průběhu vypouštění rybníka zjištěna přítomnost zvláště chráněných nebo v regionu ohrožených druhů živočichů jako například raků, škeblí, obojživelníků (především snůšek a raných vývojových stadií) je třeba, aby vlastník nebo provozovatel rybníka práce zastavil a ihned kontaktoval orgány ochrany přírody Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo Magistrátu města Jihlavy za účelem stanovení dalšího postupu

Údaje o stavbě vodního díla:

Vodní dílo: vodní nádrž

Vlastník vodního díla: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Výčet účelů užití vodního díla: vzdouvání a akumulace, jiné

Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí: ANO

Byl předložen geometrický plán vodního díla: NE

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Obec Šimanov, IČO: 00373940, Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013.

Odůvodnění

Vlastník vodního díla, Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, podal dne 21.12.2022 žádost podle ustanovení § 59 odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o **schválení manipulačního řádu vodního díla: „Retenční nádrž Bransouze“**, na pozemcích p.č. 198 v k.ú. Bransouze a p.č. 874/15, 874/61, 874/160, 874/161, 1503 a 1504 v k.ú. Brtnice, na vodním toku: Barácký potok IDVT: 10203195, č.h.p. 4-16-01-0750-0-00.

Žádost byla doložena:

- vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP – OPK 18.01.2023, č.j. MMJ/OŽP/12576/2023-JaM,
- stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.12.2022, č.j. PM-51934/2022/5419-Ze,
- vyjádření příjmého správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. ze dne 09.11.2022, č.j. LCR943/007323/2022.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/215818/2022-NoS ze dne 09.01.2023 a zároveň stanovil lhůtu 10 dnů pro vyjádření.

Během této lhůty nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky. Dále byli účastníci řízení a dotčené správní úřady upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Dále upozorňujeme vlastníka a provozovatele vodního díla na povinnost po dobu trvání vodního díla zajišťovat odborný technickobezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek daných vyhláškou č. 471/2001 Sb. a vodním zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad Vás upozorňuje zejména na ustanovení § 62 vodního zákona.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (doručeno prostřednictvím DS)
2. Obec Bransouze, IČO: 00545635, Bransouze 40, 675 21 Okříšky (doručeno prostřednictvím DS)
3. Město Brtnice, IČO: 00285668, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice (doručeno prostřednictvím DS)

Dotčené orgány:

4. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK

Přílohy pro žadatele:

- schválený manipulační řád 4x

Povodňová komise ORP : ORP Jihlava

Základní informace

Obec:	Jihlava	Kód obce:	1503
Ulice:	Masarykovo náměstí	Telefon:	565591111
Číslo popisné:	97	Fax:	
PSČ:	58601	e-mail:	
Poznámka:		WWW stránky:	

Seznam členů povodňové komise

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Povodňová komise ORP : ORP Třebíč

Základní informace

Obec:

Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Poznámka:

Seznam členů

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Pracovní sk

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Povodňová komise obce : Brtnice (město)

Základní informace

Obec:

Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Poznámka:

Seznam členů

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Jméno:

Adresa práce:

Povodňová komise obce : Bransouze

Základní inf

Obec:
Ulice:
Číslo popisné:
PSČ:
Poznámka:

Seznam čle

Jméno:
Adresa práce:

Jméno:
Adresa práce:

Jméno:
Adresa práce:

Jméno:
Adresa práce:

Jméno:
Adresa práce:

Jméno:
Adresa práce:

Jméno:
Adresa práce:

Vyrozumění povodňových komisí statutárního města Jihlavy

