

Nabídka pro: Statutární město Mladá Boleslav**AKCE: MLADÁ BOLESLAV - u. Viničná a Rybničná - Opěrné zdi a skalní stěna****N A B Í D K A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU****část****skalní stěna a opěrné zdi pod Obchodní akademií****upravná nabídka 14-12-2023****pozn.: část se sondami řady 300 (+ K-407 a K-408) dle návrhu podrobného IGP**

Činnost	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku (Kč) bez DPH	celková cena (Kč) bez DPH
1, Přípravné práce průzkumů :				
Vytyčení sond, vč dopravních nákladů	soubor	1	6000	6 000
Vytyčení podzemních vedení inž.sítí, které budou v kolizi se sondami	soubor	zajistí objednatel		0
Zaměření sond	soubor	zajistí objednatel v rámci pořízování mapového podkladu		0
2, Provedení sond/vrtů :				
1 průzkumný vrt hl.6 m mobilní vrtnou soupravou, jádrová technologie vrtání (celkem 6 bm vrtání)	m	6	1750	10 500
Doprava vrtné soupravy a terénních pracovníků	km	110	60	6 600
8 kopaných sond na základovou správu + prohloubení jádrovým vrtem 0,5 m (vč.dopravních nákladů)	sonda	zajistí objednatel		0
5 kopaných sond na povrch skalního podloží + prohloubení jádrovým vrtem 0,5 m (vč.dopravních nákladů)	sonda	zajistí objednatel		0
3, Terénní práce geologa :				
Geologická dokumentace průzkumných vrtů	m	6	400	2 400
Geologická dokumentace kopaných sond a prohlubujících 0,5 m vrtů	sonda	13	1700	22 100
Geologická dokumentace dokumentačních bodů (DB)	bod	2	2000	4 000
Terénní geologická dokumentace skalní stěny	soubor	1	5000	5 000
Terénní mapování mimo sondážní díla a dokumentační body	soubor	1	4000	4 000
Odběr vzorků pro labor.rozbor	vzorek	18	95	1 710
Sled a řízení sondážních prací, doprava odebraných vzorků do laboratoře	hod	40	600	24 000
Doprava pro geologickou službu	km	1760	12	21 120
4, Laboratorní rozbor a zkoušky :				
Laboratorní rozbor země (zrnitost, vlhkost, plasticita)	rozbor	14	1750	24 500
Laboratorní rozbor podzemní vody (CHRNA)	rozbor	1	750	750
Laboratorní zkouška horniny - pevnost v tlaku	zkouška	3	3800	11 400
5, Zpracování průzkumu :				
Zpracování dat z terénní dokumentace	hod	19	550	10 450
Grafické zpracování - situace, profily	situace/profil	6	4000	24 000
Grafické zpracování - profily (krátké)	profil	2	2800	5 600
Geomechanické parametry základových půd, geotechnická doporučení	hod	4	550	2 200
Vyhodnocení IGP do podoby závěrečné zprávy ve 3 vyhotoveních + el.podoba				32 000
Celková cena IGP pro skalní stěnu a opěrné zdi pod OA bez DPH				218 330,00 Kč
DPH 21%				45 849,30 Kč
Celková cena vč.DPH				264 179,30 Kč

Pozn.č.1 : Jako podklad pro zahájení prací požadují geodetické zaměření, vč.zákresu všech podzemních vedení inž.sítí.

Pozn.č.2 : V nabídce je kalkulováno s tím, že objednatel zajistí zaměření provedených sond pro zpracování IGP. Při zpracování IGP bude využito výsledků z geofyzikálního průzkumu, který zajistí objednatel.

Pozn.č.3 : Sondy je nutné dělat za přítomnosti geologa v předem domluvený termín. V nabídce je kalkulováno s tím, že za den budou provedeny cca 3 sondy.

Pozn.č.4 : Termín dokončení průzkumných prací - do 4 týdnů od dokončení terénních prací. Předpoklad terénní práce v termínu 12.-21.12.2023, výsledky IGP cca do 15.1.2024.

Pozn.č.5 : Uvedená cena je maximální. Účtovány budou skutečně provedené práce. Úhrada bude až po předání výsledků IGP pro tuto část na základě faktury se 14 denní splatností.

Pozn.č.6 : Tato nabídka má omezenou platnost 2 dny (s ohledem na termínové možnosti), poté ji lze aktualizovat.