

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00\_2023-38  
Stavba: LC Brodilova 155472

KSO:  
Místo: Revír Hradecko

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 15059391  
DIČ: CZ15059391

Projektant:  
Lesy České republiky, s.p. [REDACTED]

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 490,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	70 490,00	14 802,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			85 292,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00 2023-38

Stavba: LC Brodílova 155472

Místo: Revír Hradecko

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>70 490,00</b>	<b>85 292,90</b>
00_2023-38	LC Brodílova 155472	70 490,00	85 292,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LC Brodilova 155472

KSO:  
Místo: Revír Hradecko

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

IČ: 15059391  
DIČ: CZ15059391

Projektant:  
Lesy České republiky, s.p. [REDACTED]

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 70 490,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 490,00	21,00%	14 802,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 85 292,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Brodillova 155472

Místo: Revír Hradecko

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

70 490,00

D HSV Práce a dodávky HSV

70 490,00

D 1 Zemní práce

8 028,00

10	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	446,000	18,00	8 028,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/113108441](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113108441)

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně -B441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 . 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt. "ROZRYTÍ PODKLADU PRO SPOJENÍ KAMENIVA A ŠD"

W 446 446,000

W Součet 446,000

D 5 Komunikace pozemní

60 446,00

9	K	564761113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 220 mm	m2	86,000	205,00	17 630,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 220 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/564761113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564761113)

W "DOPLNĚNÍ MENŠÍCH VÝTLUKŮ A PROJETÝCH KOLEJÍ V

CELKOVÉ PLŠE 86m2"

W "CELKOVÁ HMOTNOST KAMENIVA = 37 TUN"

W 86 86,000

W Součet 86,000

7	K	564821112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	446,000	96,00	42 816,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 90 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/564821112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564821112)

W "ZAKALENÍ DOPLŇOVANÉHO KAMENIVA 32/63 VČETNĚ

DOPLNĚNÍ MALÝCH VÝTLUKŮ A MĚLKÝCH KOLEJÍ,

DOSYPÁNÍ SVOĐNIC A PANELŮ NAD PLYNOVODEM"

W "32/63" 86 86,000

W "KOLEJE A VÝTLUKY Délka kolejí 2x 180m\*2\*180 360,000

W "CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ŠD = 94 TUN"

W Součet 446,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 016,00

12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajních tl do 100 mm	m2	84,000	24,00	2 016,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/938909611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938909611)

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suší.

W "ČIŠTĚNÍ V DÉLCE 120m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,3m NA

KRAJI A 0,4 NA STŘEDU LC "

W 120\*0,3+120\*0,4 84,000

W Součet 84,000