

Komunální služby - KOMUNIKACE, MOSTY A LÁVKY

Pol	Výkony, činnosti	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotková cena s DPH v Kč	Roční objem v jednotkách	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Popis položek
1	Údržba MK I.-III.tř - odklízení sněhu město + místní části	m2	0,047	21	0,057	8 096 000	382 536	462 869	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky, nákladní vozidlo MAN, vlastních a externích traktorů vybavených sněhovým pluhem a radlicí a provedení úhrnu sněhu na celém území města Kopřivnice a místních částí. Jedná se o úhrn sněhu na místních komunikacích II. a III. třídy. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh (1 okruh=1zásah=450026m2). V případě dílčího (částečného), samostatného úhrnu sněhu se tato položka nedá použít. V ceně je zahrnuta pohotovost pracovníků pouze v rozsahu očekávaného nepřízného počasí.
2	Údržba MK I.-III.tř. - posyp inertními materiály SZ	m2	0,342	21	0,414	1 859 000	636 336	769 966	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky, sypač MAN, FUMO, Multicary vybavené nástavbami a provedení plošného posypu místních komunikací II. a III. třídy na vybraných úsecích MK dle plánu zimní údržby a stanovené plochy jednoho zásahu na území města Kopřivnice a místních částí. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh (viz výše). Součástí ceny je i inertní materiál (kamenivo). V ceně jsou zahrnuty práce spojené s nakládkou inertního materiálu. V případě dílčího (viz výše), samostatného inertního posypu se tato položka nedá použít. V ceně je zahrnuta pohotovost pracovníků pouze v rozsahu očekávaného nepřízného počasí. V ceně nejsou zahrnuty ruční práce . (80028 m2 /12t kameniva)
3	Údržba MK I.-III.tř. - posyp chemickými materiály SZ	m2	0,053	21	0,064	4 345 000	228 113	276 016	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky, sypač MAN,FUMO, Multicary vybavené nástavbami a provedení plošného posypu místních komunikací II. a III. třídy na vybraných úsecích MK dle plánu zimní údržby a stanovené plochy jednoho zásahu na území města Kopřivnice a místních částí. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh. Součástí ceny je i posypová sůl (chlorid sodný, chlorid vápenatý). V ceně jsou zahrnuty práce spojené s nakládkou posypové soli. V případě dílčího, samostatného posypu solí se tato položka nedá použít. V ceně je zahrnuta pohotovost pracovníků pouze v rozsahu očekávaného nepřízného počasí. V ceně nejsou zahrnuty ruční práce. (193788 m2 /8 t posypové soli)
3a	Údržba MK I.-III.tř. - posyp chemickými materiály ZPÚ	m2	0,089	21	0,108	3 850 000	343 613	415 771	Položka 1 + materiál
4	Údržba komunikací IV. třídy pro pěší - odklízení sněhu	m2	0,053	21	0,064	3 212 000	168 630	204 042	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky vybavené sněhovým pluhem a radlicí včetně ručních strojů, sněhové frézy a provedení úhrnu sněhu na celém území města Kopřivnice a místních částí. Jedná se o úhrn sněhu na místních komunikacích IV. třídy. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh. V případě dílčího, samostatného úhrnu sněhu se tato položka nedá použít. V ceně je zahrnuta pohotovost pracovníků pouze v rozsahu očekávaného nepřízného počasí. V ceně nejsou zahrnuty ruční práce. (188035 m2 údržby v 1 zásahu)
5	Údržba komunikací IV. třídy pro pěší - inertní posyp SZ	m2	0,137	21	0,165	891 000	121 622	147 162	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky, sypač MAN, FUMO, Multicary, Piaggio, Kubota, vybavené nástavbami na provedení plošného posypu místních komunikací IV. třídy na vybraných úsecích MK dle plánu zimní údržby a stanovené plochy jednoho zásahu na území města Kopřivnice a místních částí. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh. Součástí ceny je i inertní materiál (kamenivo). V ceně jsou zahrnuty práce spojené s nakládkou inertního materiálu. V případě dílčího, samostatného inertního posypu se tato položka nedá použít. V ceně je zahrnuta pohotovost strojů a posádky stroje, ruční práce. (184655 m2 /15t kameniva)
5a	Údržba komunikací IV. třídy pro pěší - inertní posyp ZPÚ	m2	0,042	21	0,051	880 000	36 960	44 722	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky, sypač MAN, FUMO, Multicary, Piaggio, Kubota, vybavené nástavbami na provedení plošného posypu místních komunikací IV. třídy na vybraných úsecích MK dle plánu zimní údržby a stanovené plochy jednoho zásahu na území města Kopřivnice a místních částí. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh a platí POUZE při současném provádění úhrnu MK. Součástí ceny je i inertní materiál (kamenivo). V ceně jsou zahrnuty práce spojené s nakládkou inertního materiálu. V ceně není zahrnuta pohotovost strojů a posádky stroje, ruční práce tato je již součástí pol. úhrn. (184655 m2 /15t kameniva)
6	Údržba komunikací IV. třídy pro pěší - chemický posyp SZ	m2	0,053	21	0,064	1 947 000	102 218	123 683	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky, sypač MAN,FUMO, Multikara, vybavené nástavbou na provedení plošného posypu místních komunikací II. a III. třídy na vybraných úsecích MK dle plánu zimní údržby a stanovené plochy jednoho zásahu na území města Kopřivnice a místních částí. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh. Součástí ceny je i posypová sůl (chlorid sodný, chlorid vápenatý). V ceně jsou zahrnuty práce spojené s nakládkou posypové soli. V případě dílčího, samostatného posypu solí se tato položka nedá použít. V ceně je zahrnuta pohotovost pracovníků pouze v rozsahu očekávaného nepřízného počasí. V ceně nejsou zahrnuty ruční práce. (187379 m2 /6t posypové soli)
6a	Údržba komunikací IV. třídy pro pěší - chemický posyp ZPÚ	m2	0,095	21	0,114	1 870 000	176 715	213 825	Cena zahrnuje výjezd strojní techniky, sypač MAN,FUMO, Multikara, vybavené nástavbou na provedení plošného posypu místních komunikací II. a III. třídy na vybraných úsecích MK dle plánu zimní údržby a stanovené plochy jednoho zásahu na území města Kopřivnice a místních částí. Cena je kalkulovaná na jeden celý okruh a platí POUZE při současně prováděném úhrnu MK. Součástí ceny je i posypová sůl (chlorid sodný, chlorid vápenatý). V ceně jsou zahrnuty práce spojené s nakládkou posypové soli. Do ceny se již nezahrnuje pohotovost pracovníků , strojů, neboť je již součástí pol. současně prováděného úhrnu MK. (187379 m2 /6t posypové soli)
7	Zajišťování schůdnosti průjezdních úseků silnic - přechody pro chodce	m2	3,465	21	4,193	83 380	288 912	349 583	Jedná se o ruční práce spočívající v odklízení sněhu a sněhových bariér z hrany chodníků při vstupu na přechod pro chodce, očištění nástupišť BUS zastávek a veřejných schodišť. Udržovaná plocha je dle délky přechodu pro chodce + 0,5 m rozšíření na každou stranu. Šířka udržovaného pásu je 1m. Součástí ceny je i spotřebovaný posypový materiál. V ceně není zahrnut nájem posypových nádob (popelnic)-viz pol.8. Cena je kalkulovaná na jeden plošný zásah. Cenu nelze použít na individuální údržbu průjezdních úseků. V ceně je zahrnuta pohotovost pracovníků pouze v rozsahu očekávaného nepřízného počasí.
8	Zřízení a údržba skládek posypového materiálu (6x za ZO)	zásah	12 099,500	21	14 640,395	6	72 597	87 842	V ceně je zahrnuto rozmístění nádob 120l a údržba (práce na doplňování) nádob s posypovým materiálem, včetně označení, na místech daných platným plánem zimní údržby. Skládky se udržují po celé zimní období. Předpokládaný objem spotřeby chemického materiálu je 8 tun na jedno naplnění, inertního materiálu je 1 t kameniva. Spotřeba materiálu se nicméně účtuje až při jeho spotřebě při aplikaci ve výkonu dle pol.7. V případě zřízení nové skládky se cena navýší o nové vzniklé náklady. V ceně jsou zahrnuty náklady na posypové nádoby. Předpoklad za zimní období je 1x instalace a 1x deinstalace + 4x provedení doplnění a údržby nádob (skládek).
9	Zajištění, instalace a odstranění tyčového značení včetně zásněžek	komplet	137 854,500	21	166 803,945	1	137 855	166 804	Cena obsahuje náklady spojené s rozmístěním a instalací sněhového tyčového značení a zásněžek a zpětnou demontáží. Součástí ceny je pravidelná kontrola funkčnosti značení a jeho obnova, cena obsahuje náklady na zpětnou instalaci sněhových zásněžek v důsledku vandalského činu nebo povětrnostních okolností. V ceně jsou náklady na obnovu poškozených sněhových tyčí, poškozených zásněžek.
10	Lokální, strojní odklízení sněhu (rozšíření průjezdného profilu - posunutí sněhových bariér nebo nakládka sněhu, likvidace závějí, stahování sněhové břečky)	hod	948,150	21	1 147,262	100	94 815	114 726	Jedná se o hodinovou sazbu stroje včetně obsluhy, kalkulováno od výjezdu z DEPA za účelem posunutí sněhových bariér, rozšíření průjezdních, průchozích profilů MK, náklady sněhu. Součástí ceny jsou i ruční práce v rozsahu 1/10 hodinové sazby. Tuto položku nelze použít v případě vyhlášení calamitního stavu.
11	Lokální údržba MK I-III tř. - posyp chemickými materiály	hod	4 210,500	21	5 094,705	60	252 630	305 682	Cena obsahuje: velké nákladní vozidlo (silniční sypač) s nástavbou na posypový materiál, pracovník - řidič, materiál - posypová sůl, nakládku materiálu.
12	Lokální údržba MK I-III tř. - posyp inertním materiálem - traktor	hod	1 470,000	21	1 778,700	60	88 200	106 722	Cena obsahuje: traktor s nástavbou na posypový materiál, pracovník - řidič, materiál -inertní posyp, nakládku materiálu.
13	Lokální údržba MK IV. tř. - posyp chemickými materiály	hod	2 462,250	21	2 979,323	120	295 470	357 519	Cena obsahuje: vozidlo Multikara, Piagio s nástavbou na posypový materiál, pracovník - řidič, materiál - posypová sůl, nakládku materiálu.
14	Lokální údržba MK IV. tř. - posyp inertním materiálem	hod	1 464,750	21	1 772,348	60	87 885	106 341	Cena obsahuje: vozidlo Multikara, Piagio s nástavbou na posypový materiál, pracovník - řidič, materiál - inertní posyp, nakládku materiálu.
15	Lokální odvoz sněhu (autodoprava na nejbližší skládku sněhu)	hod	903,000	21	1 092,630	50	45 150	54 632	Hodinová sazba nákladního vozidla se sklápěcí korbou nosnost 15t včetně řidiče.
16	Opravy komunikací - výtluky v zimním období (studená AB)	m2	698,250	21	844,883	100	69 825	84 488	Cena obsahuje: materiál - studená asfaltová směs aplikovaná do hloubky výtluku max. 7 cm, práci, vibrační desku, dopravu na místo. Cena je kalkulovaná na způsob oprav filkováním, výměry opravovaných izolovaných výtluků v rozsahu cca 1m ² . v rámci oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
17	Oprava asfaltových krytů chodníků - tloušťka vrstvy 5 cm	m2	935,550	21	1 132,016	1 000	935 550	1 132 016	Cena obsahuje: materiál - asfaltovou směs ACO 11, dopravu směsi na místo, vybourání výtluku chodníku, zaříznutí povrchu do pravidelného tvaru, spojovací postřik, aplikaci asfaltové směsi, zavibrování povrchu žehlicí deskou. Likvidace sutí na recyklačním dvoře Slumeka. Na chodnících s asfaltovým krytem se neprovádí zálivka spár (problém s pochůzností). Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu 20-50m ² v rámci jednoho úseku oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
18	Oprava chodníků - předlažba z betonové dlažby 30/30, 50/50	m2	583,800	21	706,398	200	116 760	141 280	Cena obsahuje: rozebrání dlažby, očištění pro následné použití, obnovení kladečské vrstvy z kameniva do tl. 5 cm, pokládka dlažby, zapískování. Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu do 50m ² v rámci jednoho úseku oprav na území Kopřivnice vč. m. částí.
19	Oprava chodníků - předlažba zámkové dlažby bez materiálu do 5 m2	m2	829,500	21	1 003,695	100	82 950	100 370	Cena obsahuje: rozebrání a očištění stávající zámkové dlažby, ruční odkopání ložné 5 cm vrstvy, nová podkladní vrstva tl. 5 cm, pokládka zámkové dlažby, zapískování.

20	Oprava chodníků - předlažba zámkové dlažby bez materiálu v rozsahu 5-50 m2	m2	672,000	21	813,120	200	134 400	162 624	Cena obsahuje: rozebrání a očištění stávající zámkové dlažby, strojní odkopání ložné 5 cm vrstvy, nová podkladní vrstva tl. 5 cm, pokládka zámkové dlažby, zapiskování.
21	Oprava chodníků - výměna zámkové dlažby vč.materiálu a podkladu do 5 m2	m2	1 631,700	21	1 974,357	100	163 170	197 436	Cena obsahuje: rozebrání zámkové dlažby, ruční odkopání ložné vrstvy 20 cm, nová vstva tl. 15 cm z kameniva 16-32, ložná vrstva tl. 5 cm pod zámkovou dlažbu, pokládka zámkové dlažby, zapiskování, dodávka nové dlažby tl. 6 cm.
22	Oprava chodníků - výměna zámkové dlažby vč.materiálu a podkladu nad 5 m2	m2	1 359,750	21	1 645,298	400	543 900	658 119	Cena obsahuje: rozebrání zámkové dlažby, strojní odkopání ložné vrstvy 20 cm, nová vstva tl. 15 cm z kameniva 16-32, ložná vrstva tl. 5 cm pod zámkovou dlažbu, pokládka zámkové dlažby, zapiskování, dodávka nové dlažby tl. 6 cm.
23	Oprava chodníků - výměna reliéfní dlažby vč.materiálu a podkladu do 5 m2	m2	1 668,975	21	2 019,460	50	83 449	100 973	Cena obsahuje: rozebrání zámkové dlažby, ruční odkopání ložné vrstvy 20 cm, nová vstva tl. 15 cm z kameniva 16-32, ložná vrstva tl. 5 cm pod zámkovou dlažbu, pokládka zámkové dlažby, zapiskování, dodávka nové dlažby reliéfní antracit tl. 6 cm.
24	Oprava chodníků - výměna reliéfní dlažby vč.materiálu a podkladu nad 5 m2	m2	1 532,832	21	1 854,727	50	76 642	92 736	Cena obsahuje: rozebrání zámkové dlažby, strojní odkopání ložné vrstvy 20 cm, nová vstva tl. 15 cm z kameniva 16-32, ložná vrstva tl. 5 cm pod zámkovou dlažbu, pokládka zámkové dlažby, zapiskování, dodávka nové dlažby reliéfní antracit tl. 6 cm.
25	Oprava výtluků (flikování)	t	4 247,880	21	5 139,935	20	84 958	102 799	Cena je stanovena na množství spotřebovaného materiálu - asfaltové směsi ACO11, ACL16, včetně dovozu materiálu , aplikace materiálu do výtluku a prosté zavibrování povrchu žehlicí deskou. Z výtluku je nutno před asfatováním odstranit uvolněné kamenivo a nečistoty. Neprovádí se nástřik spojovacím materiálem a zálivka podélné spojovací spáry. Předpokládaná plocha opravovaných izolovaných výtluků cca 1-5 m² Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu nejméně 5 tun vysrávkové směsi v rámci jednoho úseku oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
26	Oprava výtluků asfaltovým betonem - tloušťka vrstvy 10 cm	m2	1 814,400	21	2 195,424	100	181 440	219 542	Cena obsahuje: materiál - asfaltovou směs ACO 11, dopravu směsi na místo, vybourání místa výtluku, zaříznutí povrchu do pravidelného tvaru, spojovací postřik, aplikace asfaltové směsi, zavibrování povrchu žehlicí deskou. Zálivka spojovací podélné spáry. Likvidace suti na recyklačním dvoře Slumeka. Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu do 50m² v rámci jednoho celku oprav. Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu do 50m2 v rámci jednoho úseku oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
27	Oprava výtluků asfaltovým betonem - tloušťka vrstvy 5 cm	m2	1 449,000	21	1 753,290	1 400	2 028 600	2 454 606	Cena obsahuje: materiál - asfaltovou směs ACO 11, dopravu směsi na místo, vybourání místa výtluku, zaříznutí povrchu do pravidelného tvaru, spojovací postřik, aplikaci asfaltové směsi, zavibrování povrchu žehlicí deskou. Zálivka spojovací podélné spáry. Likvidace suti na recyklačním dvoře Slumeka. Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu do 50m2 v rámci jednoho úseku oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
28	Asfaltování - zálivka spár	bm	124,950	21	151,190	500	62 475	75 595	Cena je kalkulovaná na zásah s ošetřením poruch asfaltových povrchů minimálně v rozsahu 350 bm (množství je dáno objemem kotle na zálivku). Zahnuje vyfoukání spáry, spojovací nátěr, aplikaci asfaltové zálivky do spáry 1 cm a hloubky 2 cm, posyp zálivky vápenným hydrátem, včetně dopravy. Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v rámci jednoho úseku oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
29	Komplexní plošné čištění vozovek	m2	2,772	21	3,354	900 000	2 494 800	3 018 708	Jarní a podzimní čištění všech MK, nebo alespoň 1/2 rozsahu výměry. Cena zahrnuje: označení čištěných oblastí přenosným dopravním značením (dovoz, instalace, demontáž). Součástí ceny není duplicitní označení čištěné oblasti např. z důvodu špatných klimatických podmínek, jiných okolností bránících provedení plánovaného čištění. Strojní zametání, ruční dočišťovací práce, vývoz a likvidace smetků. Čištěná oblast zahrnuje plochy místních pozemních komunikací, parkovišť, zpevněných míst ve správě Slumeka. Předmětem čištění nejsou účelové komunikace výjma uvedených v plánu letní údržby. Předmětem čištění také nejsou prvky mobiliáře, autobusové zastávky a dopravní značky, dopr.zařízení.
30	Komplexní plošné čištění chodníků	m2	2,762	21	3,341	360 000	994 140	1 202 909	Jarní a podzimní čištění všech MK, nebo alespoň 1/2 rozsahu výměry. Strojní zametání, ruční dočišťovací práce, vývoz a likvidace smetků. Čištěná oblast zahrnuje plochy místních chodníků a cyklostezek, zpevněných míst ve vnitroareálových blocích a správě Slumeka. Předmětem čištění nejsou prvky mobiliáře, autobusové zastávky a dopravní značky, dopr.zařízení, plochy kontejnerových stanovišť.
31	Periodické čištění vozovek	m2	0,415	21	0,502	310 000	128 573	155 573	Cena obsahuje strojní periodické čištění místních komunikací. Náklady na zametací vozidlo, vodu na skrápění povrchu, likvidaci smetků, pracovníka. V ceně nejsou zahrnuty ruční práce spojené s dočištěním povrchu vozovek.
32	Periodické čištění chodníků, cyklostezek	m2	0,415	21	0,502	100 000	41 475	50 185	Cena obsahuje strojní periodické čištění místních komunikací. Náklady na zametací vozidlo, vodu na skrápění povrchu, likvidaci smetků, pracovníka. V ceně nejsou zahrnuty ruční práce spojené s dočištěním povrchu chodníků.
33	Kropení živičných povrchů (zásah =8 km)	km	760,200	21	919,842	40	30 408	36 794	Cena zahrnuje nákladní vozidlo s nástavbou cisterny, vodu, pracovníka - řidiče. Náklady jsou vztaženy k ujetému 1 km trasy jízdy, v ceně je počítáno s výjezdem z DEPA Slumeka.
34	Odtahy vozidel ve veřejném zájmu včetně nákladky a skládky vozidla	ks	1 569,750	21	1 899,398	10	15 698	18 994	Cena zahrnuje: dojetí vozidla na místo odtahu, nakládku vozidla, dovoz vozidla a složení vozidla na zabezpečeném prostoru v majetku města na deponii na ul. Husova. Nebo i opačný postup při zpětném vrácení v rámci čištění komunikací - tj. naložení vozidla na zabezpečeném prostoru a odvoz vozidla, a je-li to možné složení na původní místo stání. Tato položka slouží pouze pro potřeby zajištění blokového čištění MK nebo z podnětu Městské policie v případě odtahu vozidla tvořící překážku v silničním provozu. Pro odvoz autovraku bude použita sazba ze sektoru ceníků ODPADY.
34a	Technický odtah - manipulace s vozidlem v rámci jednoho parkoviště ve veřejném zájmu	ks	1 312,500	21	1 588,125	170	223 125	269 981	Technický úkon: jízdní výkon (příjezd na místo odtahu), video/fotodokumentace, naložení vozidla, jízdní výkon (poodjetí odtahového vozu s naloženým vozidlem na místě a přijetí na původní místo, čekání s naloženým vozidlem na místě a přijetí na původní místo), složení vozidla na původní místo, kontrolu vozidla, případně výdej vozidla vlastníkovi a další administrativní úkony spojené s evidencí vozidla a platbami.
35	Odtah vozidel - odtah započatý	ks	580,650	21	702,587	10	5 807	7 026	Přivolání vozidla a dojetí odtahového vozidla na místo odtahu. Tato položka slouží pouze pro potřeby zajištění blokového čištění nebo z podnětu Městské policie v případě odtahu vozidla tvořícího překážku v silničním provozu.
36	Odtah vozidel - odtah neúplný	ks	1 046,850	21	1 266,689	10	10 469	12 667	Dojetí vozidla na místo odtahu a zahájení úkonů s odtahem vozidla spojených (např. zapotkování vozidla, připevnění pavouků na kola odtahovaného vozidla, vyzvednutí vozidla, přikurtování odtahovaného vozidla k odtahovému vozidlu) Pro naplnění této položky stačí provedení jednoho z popsanych úkonů. Tato položka slouží pouze pro potřeby zajištění blokového čištění nebo z podnětu Městské policie v případě odtahu vozidla tvořícího překážku v silničním provozu.
37	Parkovné na zabezpečeném prostoru	ks	78,750	21	95,288	90	7 088	8 576	Složení vozidla a stání odtaženého vozidla do areálu společnosti Slumeko, nebo na jiném zabezpečeném prostoru ve vlastnictví společnosti Slumeko. Cena za každý započatý den.
38	Drobné opravy a údržba v oblasti komunikací vč. dopravy - bez materiálu - odborná práce	hod	451,500	21	546,315	350	158 025	191 210	Cena obsahuje: náklady na odborného pracovníka vč. dopravy v rámci K.ú. Kopřivnice+m.části. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady na likvidaci (v případě uložení na skládku) vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
39	Oprava obrubníků silničních (vybourání a osazení nového vč.materiálu)	bm	1 052,100	21	1 273,041	100	105 210	127 304	Vytrhání obrub z krajníků, bourání konstrukcí z betonu prostého, hloubení rýh šířky do 60cm, přemístění a nakládka výkopku, skládkovné za zeminu, osázení stojat. bet. obrub s opěrou, přesun hmot, nakládka suti na dopravní prostředky, odvoz suti a skládkovné, obrubník silniční dvouvrstvý
40	Oprava obrubníků chodníkových tl. 10 cm (vybourání a osazení nového vč.materiálu)	bm	745,500	21	902,055	100	74 550	90 206	Vytrhání obrub z krajníků, bourání konstrukcí z betonu prostého, hloubení rýh šířky do 60cm, přemístění a nakládka výkopku, skládkovné za zeminu, osázení stojat. bet. obrub s opěrou, přesun hmot, nakládka suti na dopravní prostředky, odvoz suti a skládkovné, obrubník chodníkový
41	Ruční zimní údržba (úhrn, posyp bez materiálu) vč. dopravy pracovníka	hod	367,500	21	444,675	100	36 750	44 468	Ruční práce vč. zimního nářadí, úhrn sněhu, posyp plochy MK, včetně dopravy v k.ú. Kopřivnice+m.č.. V ceně nejsou započítány náklady na spotřebovaný posypový materiál.
42	Zametací vůz - mimořádný zásah	hod	1 392,224	21	1 684,592	15	20 883	25 269	Cena je kalkulovaná na operativní výjezd zametačního stroje, obsahuje strojní zametač, pracovník - řidič, voda na skrápění, veškeré náklady na likvidaci smetků vč. poplatku za skládku.
43	Ruční zametání veřejného prostranství vč. dopravy zaměstnance	hod	367,500	21	444,675	80	29 400	35 574	Cena zahrnuje náklady na operativní nasazení pracovníka vč. ručního pracovního nářadí a dopravy v k.ú. Kopřivnice+m.části.
44	Opravy krajnic komunikací, zadrčení nezpevněných cest asfaltovým recyklatem	m2	182,280	21	220,559	50	9 114	11 028	Hutnění boků násypů, úprava pláně v zářezech, zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 13cm, přesun hmot. Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu do 50m² v rámci jednoho celku oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
45	Oprava obrubníků chodníkových tl. 5 cm (vybourání a osazení nového vč.materiálu)	bm	578,309	21	699,753	100	57 831	69 975	Vytrhání obrub z krajníků, bourání konstrukcí z betonu prostého, hloubení rýh šířky do 60cm, přemístění a nakládka výkopku, skládkovné za zeminu, osázení záhon. obrubníků do lože, přesun hmot, nakládka suti na dopravní prostředky, odvoz suti na skládku, skládkovné - beton, obrubník záhonový.
46	Výšková úprava obrubníků silničních žulových (vybourání a osazení stávajícího obrubníku)	bm	1 008,000	21	1 219,680	50	50 400	60 984	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bourání konstrukcí z betonu prostého, hloubení rýhy do šířky 60cm, přemístění a nakládka výkopku, poplatek za skládku zeminu, osázení lež. obrub. kamen s opěrou, očištění vybouraných obrubníků všech loží a výplní, přesun hmot, nakládka suti na dopravní prostředky, odvoz suti na skládku, skládkovné - beton
47	Výšková úprava obrubníků betonových (vybourání a osazení stávajícího obrubníku)	bm	856,800	21	1 036,728	50	42 840	51 836	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bourání konstrukcí z betonu prostého, hloubení rýhy do šířky 60cm, přemístění a nakládka výkopku, poplatek za skládku zeminu, osázení lež. obrub. kamen s opěrou, očištění vybouraných obrubníků všech loží a výplní, přesun hmot, nakládka suti na dopravní prostředky, odvoz suti na skládku, skládkovné - beton

48	Oprava chodníků - výměna ploché dlažby vč.50% nového materiálu a podkladu, obrubníky zvlášť!!!!	m2	1 389,150	21	1 680,872	50	69 458	84 044	Rozebrání dlažby stávající a její likvidace, zemní práce a obnova podkladních vrstev do tl. 25 cm, odvoz a skládkování starých podkladních vrstev,kladečská vrstva z kameniva do tl. 5 cm, dodávka 50% nová plošná dlažba, hladká, přírodní, zapískování, bez materiálu a práce na případnou opravu obrub. Cena je kalkulovaná na předpokládaný rozsah oprav v objemu do 50m² v rámci jednoho úseku oprav na území Kopřivnice vč. m.částí.
49	Drobné opravy a údržba v oblasti komunikací vč. dopravy - bez materiálu - pomocné práce	hod	367,500	21	444,675	150	55 125	66 701	Cena obsahuje: náklady na pracovníka vč. dopravy na území k.ú. Kopřivnice +m.části se zákl. ručním nářadím bez mechanizace a materiálu. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady a likvidaci vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
CELKEM							12 785 538	15 470 501	komunálních služeb

položky označené SZ - samostatně prováděné posypy mimo úhrn komunikací
položky s ozn. ZPÚ - zásahy (posypy) prováděné při současném úhrnu MK. Při zásahu prováděném současně s úhrnem komunikace je v cenách zahrnut pouze spotřebovaný posypový materiál a jeho nákladka. Náklady na pracovníky, techniku a pohotovosti jsou v tomto případě již zahrnuty v pol. souběžně prováděného úhrnu MK.

Komunální služby - KOŠE

Pol .	Výkony, činnosti	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotková cena s DPH v Kč	Roční objem v měr. jedn.	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Popis položek
1	Výměna odpadkových košů Kopenhagen 80l - bez nosného sloupku (včetně materiálu a koše)	ks	5 985,000	21	7 241,850	10	59 850	72 419	Cena zahrnuje: dopravu v k.ú. Kopřivnice+m.č., demontáž stávajícího odpadkového koše, dodání nového koše Kopenhagen 80l., instalaci koše včetně spojovacího materiálu.
2	Nový koš + sloupek + patka Kopenhagen 80l	ks	7 770,000	21	9 401,700	8	62 160	75 214	Cena zahrnuje: dopravu v k.ú. Kopřivnice+m.č., dodání a montáž venkovního odpadkového koše Kopenhagen 80l, spojovací materiál, víčko sloupku, sloupek FeZn pr. 60mm/2m, betonová patka včetně výkopu v travnaté ploše a materiálu. Montáž koše a sloupku. Rozměr betonové patky 0,3x0,3x0,5m. V kalkulaci není umístění koše do zpevněné plochy, rozebrání dlažby nebo jiného pevného povrchu.
3	Dodávka a montáž schránky na psí exkrementy	ks	1 911,000	21	2 312,310	10	19 110	23 123	Cena zahrnuje: dodání nové schránky na psí exkrementy pro papírové sáčky, demontáž stávající schránky, montáž nové, spojovací materiál pro uchycení, doprava na místo v k.ú. Kopř.+m.č.
4	Čištění košů od grafitů a nečistot	ks	110,250	21	133,403	150	16 538	20 010	Cena je kalkulovaná jako celek, tj. 359 ks košů , nelze použít na čištění jednoho nebo malého množství košů. Cena zahrnuje: náklady na dopravu, práci, vodu, tlakové čisticí zařízení. V ceně nejsou zahrnuty přípravky na desinfekci košů.
5	Drobné opravy košů bez materiálu	hod	451,500	21	546,315	180	81 270	98 337	Cena zahrnuje: dopravu v k.ú. Kopř.+m.č.a hodinu práce zaměstnance. V ceně nejsou zakalkulovány náklady na použité stroje, nářadí a spotřebovaný materiál.
6	Pomocné práce bez materiálu	hod	367,500	21	444,675	70	25 725	31 127	Cena obsahuje: náklady na pracovníka vč. dopravy na území k.ú. Kopřivnice +m.č. se zákl. ručním nářadím bez mechanizace a materiálu. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady a likvidaci vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
CELKEM							264 653	320 230	

Komunální služby - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ

Pol	Výkony, činnosti	Měrná jednotka	Jednotkov á cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotkov á cena s DPH v Kč	Roční objem v měř. jedn.	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Popis položek
	<i>Jednosložková barva</i>								
1	Dělicí čára š. 12,5 cm - komunikace, parkovací stání včetně případného předznačení	bm	17,126	21	20,722	5 000	85 628	103 609	Cena obsahuje: materiál - barva, ředidlo, balotina, práce - obnova náštříku VDZ, očištění povrchu vyfoukáním, doprava na místo v k.ú. Kopř.+m.části. Cena je kalkulovaná na plochu od 10m ² .
2	Vodící proužek š. 25 cm - komunikace včetně případného předznačení	bm	26,681	21	32,283	3 500	93 382	112 992	Cena obsahuje: materiál - barva, ředidlo, balotina, práce - obnova náštříku VDZ, očištění povrchu vyfoukáním, doprava na místo Kopř.+m.části. Cena je kalkulovaná na plochu od 10m ² .
3	Plošné znaky - šípkový přechod pro chodce, trojúhelník, symbol invalida + cyklostezka apod.	m2	154,277	21	186,675	50	7 714	9 334	Cena obsahuje: materiál - barva, ředidlo, balotina, špičky páska, práce - obnova náštříku VDZ, očištění povrchu vyfoukáním, doprava na místo Kopř.+m.části. Cena je kalkulovaná na plochu od 10m ² .
	<i>Dopravní značení</i>								
4	Montáž dopravní značky (bez materiálu)	ks	228,900	21	276,969	85	19 457	23 542	Cena obsahuje: práce - montáž 1 ks dopravní značky bez určení velikosti, připevnění na samostatném nosném sloupku nebo sloupu VO, doprava na místo. Cena obsahuje 2 ks objímky na DZ, instalace na sloupek. V ceně není zakalkulován jiný materiál.
5	Demontáž dopravní značky	ks	151,200	21	182,952	85	12 852	15 551	Cena obsahuje: práce - demontáž 1 ks dopravní značky bez určení velikosti, připevnění na samostatném nosném sloupku nebo sloupu VO, doprava na místo. Starý materiál zlikvidován do odpadu.
6	Výkop jámy pro patku (30x30x50) včetně zabetonování a materiálu	ks	824,250	21	997,343	30	24 728	29 920	Cena obsahuje: práce - výkop jámy pro patku v zeleni (rozměr 0,3x0,3x0,5m) beton, kamenivo, doprava na místo.Vývoz a likvidace výkopku.
7	Čištění značky od grafitů, polepů a nečistot	ks	92,400	21	111,804	20	1 848	2 236	Cena obsahuje: materiál - čistič, práce - očištění povrchu DZ od grafitů a polepů, u neodstranitelných náštříků se provede výměna DZ, doprava na místo.
8	Odstranění nefunkčního VDZ frézováním	m2	278,250	21	336,683	20	5 565	6 734	Cena obsahuje: práce - strojní frézování asfaltového povrchu, zametení po frézování, doprava na místo.
9	Drobné opravy a údržba v této oblasti - odborné práce	hod	451,500	21	546,315	260	117 390	142 042	Cena obsahuje: provedení mechanických prací + využití drobného el. nářadí, bez spotřeby materiálu, včetně dopravy na místo.
10	Instalace a demontáž přechodného DZ v případech neopravených závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK, aktivace a a deaktivace při ZÚ, havarijní stavy, živelné pohromy (značka včetně stojanu)	ks	354,900	21	429,429	200	70 980	85 886	Cena obsahuje: sestava dopravního značení ve složení 1 ks podstavec + 1 ks dopravní značka včetně dodatkové tabulky + sloupek, dovoz na místo, montáž a instalaci sestavy PDZ, demontáž sestavy PDZ, odvoz.
11	Materiál DZ typu A, P reflexní zákl. velikost FeZn plech včetně spojovacího mat.	ks	809,550	21	979,556	15	12 143	14 693	Cena obsahuje: dodání a skladování výstražných "A" značek a značek upavujících přednost "P" v základní velikosti včetně spojovacího materiálu. Nejedná se o značky v retroreflexní úpravě.
12	Materiál DZ typu B, C reflexní zákl. velikost FeZn plech včetně spojovacího mat.	ks	903,000	21	1 092,630	15	13 545	16 389	Cena obsahuje: dodání a skladování zákazových značek "B" a příkazových značek "C" v základní velikosti, včetně spojovacího materiálu. Nejedná se o značky v retroreflexní úpravě.
13	Materiál DZ typu DT, IP, IJ, IS, reflexní tr R1, zákl. velikost do 50x70 mm včetně, FeZn plech včetně spojovacího mat.	ks	794,850	21	961,769	30	23 846	28 853	Cena obsahuje: dodání a skladování dodatkových tabulek "DT", informativní značky provozní "IP", informativní značky jiné"IJ" do velikosti 50x70cm, včetně spojovacího materiálu. Nejedná se o značky v retroreflexní úpravě.
14	Materiál DZ typu IP, IZ, IS, reflexní tr. R1, zákl.vel. od 1000x750mm výše, IS reflexní zákl. velikost FeZn plech včetně spojovacího mat.	ks	2 130,450	21	2 577,845	3	6 391	7 734	Cena obsahuje: dodání a skladování informativní značky provozní "IP", informativní značky směrové "IS" do velikosti 100x75cm, včetně spojovacího materiálu. Nejedná se o značky v retroreflexní úpravě.
15	Materiál sloupek DZ včetně krytky délka 3-3,5m FeZn	ks	787,500	21	952,875	25	19 688	23 822	Cena obsahuje: dodání a skladování FeZn sloupku pr. 60mm v rozmezí délky 3-3,5m. Součástí sloupku je i víčko sloupku.
16	Materiál sloupek DZ včetně krytky délka 3,6-4,5m FeZn	ks	997,500	21	1 206,975	5	4 988	6 035	Cena obsahuje: dodání a skladování FeZn sloupku pr. 60mm v rozmezí délky 3,6-4,5m. Součástí sloupku je i víčko sloupku.
17a	Materiál silniční zrcadlo 400 x 600mm, D600 nerozbitné kompletní včetně spoj.mat.	ks	4 095,000	21	4 954,950	2	8 190	9 910	Cena obsahuje: dodání a skladování dopravního zrcadla - obdélníkového tvaru, jehož odrazová optická plocha je ve velikosti 400 x 600 mm, 600 x 900 mm nebo 800 x 1000 mm. - kruhového tvaru s odrazovou optickou plochou o průměru 600 mm, 800 mm nebo 900 mm. Součástí ceny je i spojovací materiál. V ceně není zahrnuta montážní konzole, která není vždy nutná. Cena bez instalace.
17b	Materiál silniční zrcadlo 600 x 800mm, D800 nerozbitné kompletní včetně spoj.mat.	ks	8 327,550	21	10 076,336	2	16 655	20 153	
17c	Materiál silniční zrcadlo 800x1000, D900 nerozbitné kompletní včetně spoj.mat.	ks	10 279,500	21	12 438,195	2	20 559	24 876	Cena obsahuje: dodání a skladování silničního směrového sloupku plastového bílého, červeného, délka 120 cm. V ceně není zahrnuta práce - montáž.
18	Materiál silniční sloupek Z11a-g	ks	378,000	21	457,380	10	3 780	4 574	Cena obsahuje: dodání a skladování silničního směrového plastového sloupku, včetně pružné ohebné manžety. V ceně není zahrnut spojovací, kotvicí materiál a práce - montáž.
19	Materiál silniční sloupek Z11 s patkou	ks	1 102,500	21	1 334,025	5	5 513	6 670	Cena obsahuje: dodání a skladování dopravního značení v provedení fluorescenční retroreflexní úpravě (žlutý zvýrazněný rám), včetně spojovacího materiálu. V ceně není zahrnuta práce - montáž DZ.
20	Materiál DZ ve fluorescenční úpravě do vel. D 1000mm, 1000x1000mm včetně, včetně spojovacího mat.	ks	3 591,000	21	4 345,110	1	3 591	4 345	
21	Výměna hliníkové patky	ks	724,500	21	876,645	10	7 245	8 766	Cena obsahuje: dodání a skladování kotevní čtyřdřevé patky na kotvení sloupků SDZ. Součástí patky jsou šrouby a kotvicí tyče. V ceně není zahrnuta práce - výměna kotevní patky.
22	Pomocné práce bez materiálu	hod	367,500			90			Cena obsahuje: náklady na pracovníka vč. dopravy na území k.ú. Kopřivnice +m.části se zákl. ručním nářadím bez mechanizace a materiálu. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady a likvidaci vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
	CELKEM			21	444,675		33 075 618 750	40 021 748 687	

Komunální služby - MOBILIÁŘ A ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY

Pol	Výkony, činnosti	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotková cena s DPH v Kč	Roční objem v měr. jedn.	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Popis položek
1	Výměna laviček vč. materiálu (typ UMI L1)	ks	10 303,839	21	12 467,645	8	82 431	99 741	Cena obsahuje: dodání nové lavičky typ UMI L1, Roma, kotvící a spojovací materiál (hmoždinky, vruty), demontáž staré lavičky, montáž nové lavičky do kotevního rámu zabudovaném v betonovém základě. Doprava na místo na území Kopřivnice vč. m.částí. Likvidace staré lavičky. V ceně nejsou zahrnuty terénní práce, úprava okolí, dlažby pod a kolem lavičky.
2	Oprava, údržba laviček	hod	451,500	21	546,315	320	144 480	174 821	Cena obsahuje: provedení mechanických, lakýrnických prací + využití drobného el. nářadí, včetně dopravy na místo. Cena neobsahuje spotřebovaný materiál.
3	Oprava, údržba plakátovacích ploch, vývěsních skříní	hod	451,500	21	546,315	80	36 120	43 705	Cena obsahuje: provedení mechanických, lakýrnických prací + využití drobného el. nářadí, včetně dopravy. Cena neobsahuje spotřebovaný materiál.
4	Oprava, údržba stojanů na kola	hod	451,500	21	546,315	30	13 545	16 389	Cena obsahuje: provedení mechanických, lakýrnických prací + využití drobného el. nářadí, včetně dopravy na místo na území Kopřivnice vč. m.částí. Cena neobsahuje spotřebovaný materiál.
5	Odstraňování, likvidace mobiliáře v terénu (klepáče na koberce, sušáky prádla, lavičky)	hod	451,500	21	546,315	80	36 120	43 705	Cena obsahuje: zámečnické práce, řez plamenem, el. bruskou + využití drobného el. nářadí, včetně dopravy . Odvoz materiálu na skládku Slumeka. Cena neobsahuje spotřebovaný materiál, využití větších mechanických strojů, hydraulické a pneumatické zařízení.
6	Oprava a údržba městských hodin	hod	451,500	21	546,315	20	9 030	10 926	Cena obsahuje: odborné elektrikářské práce, doprava na místo vozidlem s plošinou do vzdálenosti 2,5 km od sídla Slumeka. V ceně není zakalkulovaný spotřebovaný materiál.
7	Úklid zastávek hromadné dopravy (52 týdnů * 52 ks)	ks	73,500	21	88,935	2600	191 100	231 231	Cena obsahuje: 1x týdně ruční úklid plochy autobusové zastávky a nástupiště bez likvidace smetků, vč. dopravy na místo, smetky budou vhozeny do venkovních košů. Úklid okolí do 3 m od BUS zastávky mimo plochu BUS zálivu. Nevztahuje se na černé skládky.
8	Mytí přístřešků zastávek hromadné dopravy (52 ks * dvakrát ročně)	ks	399,000	21	482,790	104	41 496	50 210	Cena obsahuje: materiál - voda, čisticí prostředky, práce - mytí ručně a WAP všech skleněných výplní stěn BUS zastávky z obou stran. Doprava na místo. Cena je kalkulovaná jako celek, nelze zadat umytí jedné BUS zastávky. Cena neobsahuje desinfekční prostředky.
9	Oprava a údržba přístřešků zastávek hromadné dopravy	hod	451,500	21	546,315	100	45 150	54 632	Cena obsahuje: provedení zámečnických, lakýrnických prací + využití drobného el. nářadí, včetně dopravy na místo. Cena neobsahuje spotřebovaný materiál.
10	Nátěr zábradlí vč.obroušení a materiálu	m2	670,950	21	811,850	300	201 285	243 555	Cena obsahuje: odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" oškrábáním, Nátěr syntetický ocelových konstrukcí "C" nebo "CC" 2x + 1x email.
11	Výměna dřevěných latí u laviček za plastové 100x12x4	bm	343,350	21	415,454	50	17 168	20 773	Cena obsahuje: materiál - plastové prkno 100 x 12 x 4 mm, spojovací materiál - šrouby, matice, práce - demontáž a likvidace starého prkna, montáž nového prkna. Poměrná část nákladů na dopravu přepočtená na 1m desky.
12	Pomocné práce bez materiálu	hod	367,500	21	444,675	120	44 100	53 361	Cena obsahuje: náklady na pracovníka vč. dopravy na území k.ú. Kopřivnice +m.části se zákl. ručním nářadím bez mechanizace a materiálu. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady a likvidaci vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
CELKEM							862 024	1 043 049	

Komunální služby - KANALIZACE

Pol	Výkony, činnosti	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotková cena s DPH v Kč	Roční objem v měř. jednotkách	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Popis položek
1	Údržba, čištění dešťových vpustí včetně košů a včetně likvidace odpadu	ks	213,150	21	257,912	3204	682 933	826 348	Strojní nebo ruční čistící práce vč. dopravy a mechanizace, může být doplněna samostatnou položkou výměna kalových košů.
2	Kontrola a údržba lapolů, odhlehčovacích komor a shýbek - jednou za měsíc	komplet	1 449,000	21	1 753,290	12	17 388	21 039	Měsíční vizuální kontrola, kontrola hladiny nádrže, odklizení případných naplavenin.
3	Čištění shýbky - čistícím vozem	ks	17 136,000	21	20 734,560	1	17 136	20 735	Kompletní vyčištění tlakovou vodou čistícím vozem, odsátí sedimentu, odstranění nahromaděných naplavenin, odvoz na skládku.
4	Čištění odlehčovacích komor	ks	2 723,700	21	3 295,677	1	2 724	3 296	Vyčištění čistícím vozem, odsátí sedimentu, odvoz na skládku.
5	Čištění lapolů	ks	22 205,400	21	26 868,534	6	133 232	161 211	Roční kompletní vyčištění - odsátí sedimentu a veškeré znečištěné vody a její odvoz na likvidaci. Vyčištění tlakovou vodou.
6	Údržba studní včetně desinfekce (pouze drobné čištění a kontrola)	ks	354,900	21	429,429	22	7 808	9 447	drobné čištění (odstranění PET lahví apod.), vizuální kontrola, dezinfekce.
7	Čištění kanalizace včetně odsátí sedimentu(čistící vůz)	bm	157,500	21	190,575	1500	236 250	285 863	vč. dopravy, odvoz na skládku.
8	Čištění kanalizace pomocí trysky bez odsávání sedimentu	bm	90,300	21	109,263	200	18 060	21 853	vč. dopravy.
9	Výměna kalových košů velkých - pozink vč. materiálu	ks	698,250	21	844,883	15	10 474	12 673	provádí se zpravidla při čištění vpustí v případě zjištění vadného koše
10	Výměna kalových košů malých - pozink vč. materiálu	ks	593,250	21	717,833	10	5 933	7 178	provádí se zpravidla při čištění vpustí v případě zjištění vadného koše
11	Výměna mříží uličních vpustí s pantem (D400) vč. 1 ks prstence vč. materiálu	ks	7 350,000	21	8 893,500	15	110 250	133 403	Odstranění stávající mříže a nahrazení mříží s pantem vč. 1 prstence, finální zamazání, odvoz na skládku, vč. dopravy. Uvedení navazujícího povrchu komunikací do původního stavu účtováno v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací. Plocha mříže není započítána.
12	Výměna starého poklopu za nový BEGU D 400 s odvětráním včetně 1ks prstence vč. materiálu	ks	6 825,000	21	8 258,250	6	40 950	49 550	Odstranění stávajícího poklopu a nahrazení novým D400 vč. 1 prstence, finální zamazání, odvoz na skládku, vč. dopravy. V případě dotčení komunikace je uvedení navazujícího povrchu komunikací do původního stavu účtováno v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
13	Výměna starého poklopu za nový BEGU B 125 s odvětráním včetně 1ks prstence vč. materiálu	ks	5 481,000	21	6 632,010	6	32 886	39 792	Odstranění stávajícího poklopu a nahrazení novým B125 vč. 1 prstence, finální zamazání, odvoz na skládku, vč. dopravy. V případě dotčení komunikace je uvedení navazujícího povrchu komunikací do původního stavu účtováno v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
14	Ruční čištění příkop, příkopových žlabů vč. odtěžení a likvidace sedimentu	bm	154,350	21	186,764	5350	825 773	999 185	Práce vč. dopravy. Součástí položky není kácení a likvidace náletových dřevin. Mladé výhonky jsou řezané v rámci údržby. Větší stromek řešit přes OŽP jako zvláštní požadavek.
15	Strojní čištění příkop, příkopových žlabů vč. odtěžení a likvidace sedimentu	bm	130,200	21	157,542	400	52 080	63 017	vč. dopravy.
16	Čištění liniových odvodňovacích žlabů s mříží včetně mostních žlabů	bm	213,150	21	257,912	550	117 233	141 851	vč. dopravy, odvoz na skládku.
17	Čištění propustků do DN 300	bm	213,150	21	257,912	8	1 705	2 063	strojní čištění čistícím vozem vč. odsátí sedimentu, vč. dopravy, odvoz na skládku.
18	Čištění propustků do DN 600	bm	213,150	21	257,912	30	6 395	7 737	strojní čištění čistícím vozem vč. odsátí sedimentu, vč. dopravy, odvoz na skládku.
19	Periodické čištění kritických míst (strojně, ručně)	ks	213,150	21	257,912	600	127 890	154 747	Ruční práce včetně dopravy, cyklická kontrola míst dle dohodnutého seznamu, jeho zprůchodnění (odstranění naplavenin, listů, PET láhví, dřevin apod.), odvoz odpadu na skládku. Činnost se provádí zejména před hlášeným obdobím předpokládaného výskytu nepříznivých klimatických podmínek a během trvání nepříznivých klimatických pomínek.
20	Frézování kořenů v kanalizaci do DN 300	bm	1 114,050	21	1 348,001	50	55 703	67 400	Práce včetně strojní mechanizace a dopravy, provedení frézování kořenů v potrubí. Neobsahuje kamerovou prohlídku. Položka je zpravidla prováděna v rámci dalšího čištění či opravy kanalizace za využití dalších ceníkových položek.
21	Jádrové vrtání na kanalizaci do DN 250	ks	1 607,550	21	1 945,136	1	1 608	1 945	práce vč. drobné mechanizace a dopravy, provádí se v případě opravy nebo zřízení napojení přípojek na kanalizaci vč. odvozu na skládku. Položka je zpravidla prováděna v rámci další opravy kanalizace za využití dalších ceníkových položek.
22	Jádrové vrtání na kanalizaci do DN 200	ks	1 493,100	21	1 806,651	1	1 493	1 807	práce vč. drobné mechanizace a dopravy, provádí se v případě opravy nebo zřízení napojení přípojek na kanalizaci vč. odvozu na skládku. Položka je zpravidla prováděna v rámci další opravy kanalizace za využití dalších ceníkových položek.
23	Jádrové vrtání na kanalizaci do DN 150	ks	1 378,650	21	1 668,167	1	1 379	1 668	práce vč. drobné mechanizace a dopravy, provádí se v případě opravy nebo zřízení napojení přípojek na kanalizaci vč. odvozu na skládku. Položka je zpravidla prováděna v rámci další opravy kanalizace za využití dalších ceníkových položek.
24	Jádrové vrtání na kanalizaci do DN 100	ks	1 148,700	21	1 389,927	1	1 149	1 390	práce vč. drobné mechanizace a dopravy, provádí se v případě opravy nebo zřízení napojení přípojek na kanalizaci vč. odvozu na skládku. Položka je zpravidla prováděna v rámci další opravy kanalizace za využití dalších ceníkových položek.
25	Demontáž - likvidace staré uliční vpustí do hloubky 1,5 m a náhrada novou kruhovou vpustí	ks	16 598,715	21	20 084,445	30	497 961	602 533	Odstranění (vybourání) stávající mříže vč. šachty do hloubky 1,5 m a nahrazení novou kruhovou vpustí s mříží s pantem, odvoz na skládku. Úprava navazujícího povrchu komunikací se účtuje v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
26	Výměna stupadla do šachty vč. materiálu	ks	630,000	21	762,300	15	9 450	11 435	Stavební práce vč. dopravy a odvozu odpadu na skládku. Práce se provádí zpravidla při realizaci pol. sanace kanalizační šachty.
27	Deratizace na všech uličních vpustích a v kan. šachtách	komplet	126 804,300	21	153 433,203	2	253 609	306 866	Kompletní provedení deratizace (položení návnad) na vpustích a k šachtách. Protokoly o polohování návnad budou přiloženy k vyúčtování.
28	Vytýčení kanalizace	bm	114,450	21	138,485	275	31 474	38 083	Vytýčení průběhu kanalizace a zakreslení sprejem na terén, pořízení písemného záznamu o vytýčení, seznámení žadatele s průběhem vytýčené trasy a poučení o podmínkách prací v ochranném pásmu kanalizace, pokud toto již nebylo předtím učiněno formou samostatného písemného vyjádření. Používá jen občas - při haváriích, při projektových či jiných záměrech jak různých institucí, města či soukromníků.
29	Kamerové zkoušky na kanalizaci vč. kompletní správní inž. činnosti	bm	142,800	21	172,788	1600	228 480	276 461	Provedení průzkumu stavební technického stavu stoky kamerovou sondou vč. pořízení záznamu s tech. popisem a předání digitálního záznamu přes úložiště. Služba zahrnuje veškerou správní inž. činnost, tj. včetně zajištění kontrol, čištění, zadání prohlídek, zpracování a vyhodnocení záznamů a vypracování návrhů k provedení opatření, oprav kanalizace.
30	Uložení kanalizace DN 150 SN 8 do pískového lože do hloubky 2 m včetně výkopu, zásypu, frézování asfaltu a mateiálu	bm	3 722,250	21	4 503,923	20	74 445	90 078	Včetně výkopových nebo bouracích prací, včetně úpravy pozemku do původního stavu (včetně JTÚ v zeleni), v případě dotčení navazujícího povrchu komunikací se uvedení do pův.stavu účtuje v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
31	Uložení kanalizace DN 150 SN 8 do pískového lože do hloubky 1,5 m včetně výkopu, zásypu, frézování asfaltu a mateiálu	bm	3 098,550	21	3 749,246	20	61 971	74 985	Včetně výkopových nebo bouracích prací, včetně úpravy pozemku do původního stavu (včetně JTÚ v zeleni), v případě dotčení navazujícího povrchu komunikací se uvedení do pův.stavu účtuje v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
32	Drobné opravy a údržba v oblasti kanalizací	hod	451,500	21	546,315	300	135 450	163 895	Hodinová sazba ručních prací vč. dopravy, bez materiálu.
33	Čištění liniových odvodňovacích žlabů polymerbetonový prefabrikát	bm	206,850	21	250,289	1000	206 850	250 289	Čištění tlakovou vodu, vč. odsátí sedimentu a odvozu na sládku.
34	Oprava příčného odvodňovacího žlabu DN 100	bm	5 978,700	21	7 234,227	10	59 787	72 342	Vybourání starého žlabu, osazení polymerbetonového ekodrénu do betonu, vč. materiálu a odvozu odpadu na skládku. Úprava navazujícího povrchu komunikací se účtuje v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
35	Oprava příčného odvodňovacího žlabu DN 150	bm	7 030,800	21	8 507,268	10	70 308	85 073	Vybourání starého žlabu, osazení polymerbetonového ekodrénu do betonu, vč. materiálu a odvozu odpadu na skládku. Úprava navazujícího povrchu komunikací se účtuje v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
36	Oprava příčného odvodňovacího žlabu DN 200	bm	7 616,700	21	9 216,207	10	76 167	92 162	Vybourání starého žlabu, osazení polymerbetonového ekodrénu do betonu, vč. materiálu a odvozu odpadu na skládku. Úprava navazujícího povrchu komunikací se účtuje v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací.
37	Uložení příkopových žlabů	bm	768,480	21	929,861	50	38 424	46 493	Uložení příkopových žlabů do betonu, vč. materiálu, dopravy a odvozu na skládku. V případě styku žlabu s komunikací se úprava navazujícího povrchu komunikací se účtuje v sazbě příslušné cenové položky dle ceníku komunikací. Nejedná se o výměnu žlabů.
38	Sanace kanalizační šachty DN 1000	ks	14 039,550	21	16 987,856	9	126 356	152 891	Sanace betonové šachty, oprava kavern ve stěnách a dně, vymazání, vč. materiálu, odvoz na skládku. K této položce může být v případě potřeby připočítána pol. výměna stupadla.
39	Pomocné práce bez materiálu	hod	367,500	21	444,675	200	73 500	88 935	Cena obsahuje: náklady na pracovníka vč. dopravy na území k.ú. Kopřivnice +m.části se zákł. ručním nářadím bez mechanizace a materiálu. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady a likvidaci vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
CELKEM							4 452 660	5 387 718	

Komunální služby - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pol	Výkony, činnosti	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotková cena s DPH v Kč	Roční objem v měr. jedn.	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Popis položek
1	Opravy a údržba veřejného osvětlení včetně materiálu (průměrné náklady na jeden svícený bod)	ks	483,000	21	584,430	2 750	1 328 250	1 607 183	cena obsahuje: výměna světelného zdroje – výbojky, likvidace staré výbojky, výměna jisticího prvku, výměna krytu svítidla, výměna startéru, výměna tlumivky, vyčištění krytu svítidla, výměna svorkovnice, Údržba: kontrola stavu světelného bodu, očištění a dotažení kontaktů ve svorkovnici, očištění krytu svítidla, kontrola stavu vetknutí – NE zkouška pevnosti! (1x rok).
2	Nátěry parkových sloupů VO vč. materiálu	ks	1 262,100	21	1 527,141	40	50 484	61 086	cena obsahuje: montážní plošina, mechanické odstranění starého nátěru, brusný materiál, nátěr syntetickou barvou 3v1, materiál barva, štetce, v případě litinové patice provedení nátěru patice sloupu.
3	Nátěry silničních sloupů VO vč. materiálu	ks	2 509,500	21	3 036,495	40	100 380	121 460	cena obsahuje: montážní plošina, mechanické odstranění starého nátěru, brusný materiál, nátěr syntetickou barvou 3v1, materiál barva, štetce, v případě litinové patice provedení nátěru patice sloupu.
4	Výměna parkového stožáru včetně patky a materiálu	ks	19 950,000	21	24 139,500	10	199 500	241 395	cena obsahuje: demontáž stožáru, výložníku, svítidla a kabeláže. Likvidace nepoužitelných částí. Vybourání stávajícího betonového základu, vyhloubení nové jámy pro stožár. Odvoz přebytečné zeminy a vybouraného betonu na skládku, likvidace. Provedení pouzdrového základu s dodávkou betonu. Montáž stožáru pomocí hydraulických zařízení (např. auto s hydraulickou rukou, ...) Výměna a napojení stožárové svorkovnice (elektrovýzbroje) na stávající zemní vedení nebo naspojkování přívodního kabelu. Případná výměna přívodu se účtuje samostatnou položkou č. 8. Dodávka stožáru B5, povrch žár. Zn a výložníku VUD 1/500. Dodávka svítidla je účtováno samostatnou položkou č. 5. Položka obsahuje pouze případné terénní úpravy. Dotčené zpevněné plochy se účtují příslušnými položkami z ceníku Komunikací.
5	Výměna silničního stožáru včetně patky a materiálu	ks	28 560,000	21	34 557,600	10	285 600	345 576	cena obsahuje: demontáž stožáru, výložníku, svítidla a kabeláže. Likvidace nepoužitelných částí. Vybourání stávajícího betonového základu, vyhloubení nové jámy pro stožár. Odvoz přebytečné zeminy a vybouraného betonu na skládku, likvidace. Provedení pouzdrového základu s dodávkou betonu. Montáž stožáru pomocí hydraulických zařízení (např. auto s hydraulickou rukou, ...) Výměna a napojení stožárové svorkovnice (elektrovýzbroje) na stávající zemní vedení nebo naspojkování přívodního kabelu. Případná výměna přívodu se účtuje samostatnou položkou č. 8. Dodávka stožáru B6 - B10, povrch žár. Zn a příslušného výložníku. Dodávka svítidla je účtováno samostatnou položkou č. 5. Položka obsahuje pouze případné terénní úpravy. Dotčené zpevněné plochy se účtují příslušnými položkami z ceníku Komunikací.
6	Oprava, výměna kabelového vedení v zemi včetně materiálu	bm	960,750	21	1 162,508	50	48 038	58 125	cena obsahuje: výkop kabelové rýhy, š. 35 cm, hl. do 80 cm, zřízení kabelového lože z jemného betonového recyklátu nebo zásypovým pískem, chránička KOPOFLEX DN50, dodávka kabelu AYKY 4 x 16-35 mm2 nebo CYKY 4x 5-16 mm2 zpětný zához kabelové rýhy. Odvoz přebytečné zeminy a uložení na skládku. Podle situace je provedeno přiložení a napojení zemního pásku, případně naspojkování kabelu. Kabelové vedení je ve volném terénu a po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy dotčených ploch. V případě zpevněných ploch bude uvedení do původního stavu účtováno pomocí položek z Ceníku Komunikací.
7	Oprava, výměna vzdušného kabelového vedení VO včetně materiálu	bm	154,350	21	186,764	100	15 435	18 676	cena obsahuje: demontáž vzdušného kabelového vedení, odvoz a likvidace odpadu. Dodávka a montáž nového samonosného kabelu AES 4x 16-25 mm2, vč. příslušného kotevního a spojovacího materiálu. Práce vysokozdvížnou plošinou.
8	Montáž a demontáž vánoční výzdoby - práce s montážní plošinou, drobný spojovací materiál - bez nákladů na motivy, materiál bude účtován dle skutečnosti	hod	703,500	21	851,235	336	236 376	286 015	cena obsahuje: práce spojené s montážní a demontáží vánočních motivů na stožáry veřejného osvětlení. Montáže zásuvek, případně opravy instalací ke svorkovnicím. Cena obsahuje elektromontážní práce, zámečnické práce, práce s vysokozdvížnou plošinou. Cena obsahuje drobný elektroinstalační materiál jako zásuvky či vidlice zástrček, kabelové vedení pro dopojení motivu, pojistky, upevňovací svorky. Cena neobsahuje dodávku motivů, nosných konstrukcí a konzolí. Tento materiál bude účtován zvlášť. Montáž vánoční výzdoby 200hod., demontáž 126hod. + opravy v době instalované výzdoby 10 hod.
9	Oprava, údržba vánoční výzdoby bez materiálu, bude účtován zvlášť podle skutečnosti	hod	493,500	21	597,135	150	74 025	89 570	cena obsahuje: oprava stávající vánoční výzdoby po demontáži motivů na dílně, opravy vadných úseků světelných trubíc, přívodních kabelů, měničů, zásuvek či vidlic, opravy uchycení. Vizualní kontrola a odzkoušení funkčnosti motivů před instalací. Cena obsahuje pouze drobný elektroinstalační materiál. Stěžejní elektromateriál jako světelné trubice, měniče nebo nosné konstrukce nebo konzole, budou účtovány zvlášť podle skutečnosti.
10	Hledání poruchy kabelového vedení - hledač	hod	703,500	21	851,235	35	24 623	29 793	cena obsahuje: hledání poruch kabelového vedení strojní hledačkou poruch (A-ram), elektromontážní práce spojené s napojováním sond na svorkovnice a rozpojování obvodů.
11	Drobné opravy a údržba v oblasti veřejného osvětlení	hod	493,500	21	597,135	800	394 800	477 708	Položka obsahuje odborné elektromontérské práce na elektrickém zařízení nutné k zachování funkčnosti systému veřejného osvětlení, které nejsou obsaženy v jiných položkách tohoto ceníku. Jedná se hlavně o drobné údržbové úkony typu znovuobnovení funkčnosti soustavy VO po zkratu – nahazení jističů v RVO, případné hledání zkratu ve svorkovnicích stožárů, výměna nebo oprava poškozených dvířek patice sloupu, Opravy uzemnění. nastříkání čísla sloupu. Pro drobné zednické práce spojené s dobetonováním patky sloupu, lokální opravy zděných pilířů rozvaděčů a pojistkových skříní, odkopání patic sloupů budou použity sazby z oblasti údržby komunikací. Ořezy stromů kolem zastíněných svítidel, ořezy větví kolem volného vedení budou zajišťovány z rozpočtu oblasti údržby zeleně.
12	Výměna svítidla přechodu pro chodce za nové LED svítidlo - výměna kabeláže, dodávka LED svítidla AMPERA MIDI	ks	14 700,000	21	17 787,000	2	29 400	35 574	cena obsahuje: demontáž starého výbojkového svítidla, kabeláže připojení svítidla. Dodávka a montáž nové kabeláže CYKY 3x1,5 mm2 od svorkovnice ke svítidlu. Dodávka a montáž svítidla LED AMPERA MIDI, Schröder
13	Výměna sodíkového svítidla za nové LED svítidlo - výměna kabeláže, dodávka LED svítidla VOLTANA	ks	9 450,000	21	11 434,500	10	94 500	114 345	cena obsahuje: demontáž starého výbojkového svítidla, kabeláže připojení svítidla. Dodávka a montáž nové kabeláže CYKY 3x1,5 mm2 od svorkovnice ke svítidlu. Dodávka a montáž svítidla LED VOLTANA, Schröder.
14	Práce vysokozdvížnou plošinou do výšky 16 m	hod	703,500	21	851,235	30	21 105	25 537	cena obsahuje: přistavení vysokozdvížné plošiny na podvozku automobilu, včetně práce obsluhy. Výška zdvihu do 16 m. Doba přejezdu na místo bude připočítávána k celkovému času výkonu.
15	Práce vysokozdvížnou plošinou nad výšku 16 m	hod	1 034,250	21	1 251,443	10	10 343	12 514	cena obsahuje: přistavení vysokozdvížné plošiny na podvozku automobilu, včetně práce obsluhy. Výška zdvihu 16-21 m. Doba přejezdu na místo bude připočítávána k celkovému času výkonu.
16	Výměna laminátové patice stožáru osvětlení	ks	2 520,000	21	3 049,200	10	25 200	30 492	cena obsahuje: Demontáž staré nebo poškozené patice, likvidace na skládce. Dodávka a montáž nové laminátové patice. Doprava na místo výměny.
17	Drobné opravy a údržba v oblasti komunikací vč. dopravy - bez materiálu - odborná práce	hod	451,500	21	546,315	80	36 120	43 705	Cena obsahuje: náklady na odborného pracovníka vč. dopravy v rámci K.ú. Kopřivnice+m.č. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady na likvidaci (v případě uložení na skládku) vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
18	Pomocné práce bez materiálu	hod	367,500	21	444,675	150	55 125	66 704	Cena obsahuje: náklady na pracovníka vč. dopravy na území k.ú. Kopřivnice +m.č. se zákł. ručním nářadím bez mechanizace a materiálu. V ceně nejsou zahrnuty náklady na spotřebovaný materiál, ani náklady a likvidaci vzniklého materiálu v důsledku provedené práce.
CELKEM							3 029 303	3 665 456	

Komunální služby - HŘBITOVY a MĚSTSKÉ WC

Pol	Výkony, činnosti	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotková cena s DPH v Kč	Roční objem v měř. jednotkách	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč	Popis položek
1	Provoz a údržba hřbitova v Kopřivnici	měsíc	78 225,000	12	87 612,000	12	938 700	1 051 344	Cena obsahuje: údržbu příjezdových cest a chodníků včetně pietní plochy před rozsyповou loučnou (v letním období zametání, v zimním období - zajištění schůdnosti páteřních chodníků). Údržbu veřejného osvětlení, mobiliáře (laviček, vývěsních skříněk), areálového oplocení,vstupní brány a branek, drobné opravy obvodové kamenné zdi. Údržbu prostor pro skládkování zemniny, kontejnerových stání. Zajištění vývozu a likvidaci hřbitovního odpadu, v období svátků velikonoc, vánoc a dušiček zajistit zvýšený vývoz odpadu. Údržbu vnitroareálového rozvodu vody. Údržba 6 ks městských hrobů, areálové zeleně, trávníkových ploch, keřů a stromů (sečení trávníků, tvarování a ořezy keřů a živých plotů, kontrola stavu stromů). Zajištění nájmu a údržby mrazících lednic, smuteční síně vč. úklidu vnitřních prostor, WC. Spolupráce s MP na zajištění přístupu do areálu pohřebiště a WC (odemykání, zamykání vstupních bran a dveří). Kontrola stavu zařízení a vybavení stumeční síně, márnice. Plnění povinností vyplývajících z Provozního řádu pohřebiště.
2	Provoz a údržba hřbitova v Lubině	měsíc	5 250,000	12	5 880,000	12	63 000	70 560	Cena obsahuje: údržbu příjezdových cest a chodníků (v letním období zametání, v zimním období - zajištění schůdnosti páteřních chodníků). Údržbu veřejného osvětlení, mobiliáře (laviček, vývěsních skříněk), areálového oplocení, vstupní brány a branek, obvodové kamenné zdi (oprava pouze na základě pokynu vlastnka). Údržbu prostor pro skládkování zemniny, kontejnerových stání. Zajištění vývozu a likvidaci hřbitovního odpadu, v období svátků velikonoc, vánoc a dušiček zajistit zvýšený vývoz odpadu. Údržbu vnitroareálového rozvodu vody. Údržba areálové zeleně, trávníkových ploch, keřů a stromů (sečení trávníků, tvarování a ořezy keřů a živých plotů, kontrola stavu stromů). Spolupráce s MP na zajištění přístupu do areálu pohřebiště a WC (odemykání, zamykání vstupních bran a dveří). Kontrola stavu mobilního WC vč. zazimování. Kontrola a drobné opravy na budově márnice. Plnění povinností vyplývajících z Provozního řádu pohřebiště.
3	Provoz a údržba hřbitova v Mniší	měsíc	7 035,000	12	7 879,200	12	84 420	94 550	Cena obsahuje: údržbu příjezdových cest a chodníků (v letním období zametání, v zimním období - zajištění schůdnosti páteřních chodníků). Údržbu veřejného osvětlení, mobiliáře (laviček, vývěsních skříněk), areálového oplocení, vstupní brány a branek, obvodové kamenné zdi (oprava pouze na základě pokynu vlastnka). Údržbu prostor pro skládkování zemniny, kontejnerových stání. Zajištění vývozu a likvidaci hřbitovního odpadu, v období svátků velikonoc, vánoc a dušiček zajistit zvýšený vývoz odpadu. Údržbu vnitroareálového rozvodu vody. Údržba areálové zeleně, trávníkových ploch, keřů a stromů (sečení trávníků, tvarování a ořezy keřů a živých plotů, kontrola stavu stromů). Spolupráce s MP na zajištění přístupu do areálu pohřebiště a WC (odemykání, zamykání vstupních bran a dveří). Kontrola stavu mobilního WC vč. zazimování (zajištění pravidelného vývozu odpadu z WC). Kontrola a drobné opravy na budově márnice. Plnění povinností vyplývajících z Provozního řádu pohřebiště.
4	Provoz a údržba hřbitova ve Vlčovicích	měsíc	2 205,000	12	2 469,600	12	26 460	29 635	Cena obsahuje: údržbu příjezdových cest a chodníků (v letním období zametání, v zimním období - zajištění schůdnosti páteřních chodníků). Údržbu mobiliáře (laviček, vývěsních skříněk), vstupní brány a branek, Údržbu prostor pro skládkování zemniny, kontejnerových stání. Zajištění vývozu a likvidaci hřbitovního odpadu, v období svátků velikonoc, vánoc a dušiček zajistit zvýšený vývoz odpadu. Údržbu vnitroareálového rozvodu vody. Údržba areálové zeleně, trávníkových ploch, keřů (sečení trávníků, tvarování a ořezy keřů a živých plotů). Spolupráce s MP na zajištění přístupu do areálu pohřebiště a WC (odemykání, zamykání vstupních bran). Kontrola a drobné opravy na budově márnice. Plnění povinností vyplývajících z Provozního řádu pohřebiště.
5	Drobné opravy a údržba (odborné práce bez materiálu)	hod	451,500	21	546,315	120	54 180	65 558	Cena obsahuje: cenu práce + dopravu vozidlem do 3,5t na místo pohřebiště.
6	pomocné práce bez materiálu	hod	367,500	21	444,675	90	33 075	40 021	Cena obsahuje: cenu práce + dopravu vozidlem do 3,5t na místo pohřebiště.
7	Provoz veřejného WC (Alšova+park EB+centrum)	hod	200,550	21	242,666	2 209	443 015	536 048	Cena obsahuje: WC centrum - denní úklid vnitřních prostor WC + čistící prostředky, doplnění hygienických prostředků, spotřebního toaletního materiálu, řešení havarijních poruch vč. uzavření prostor. Poloautomatické WC v parku E. Beneše, u ZŠ Alšova - denní úklid vnitřních prostor WC + čistící prostředky, doplnění hygienických prostředků, spotřebního toaletního materiálu, řešení havarijních poruch vč. uzavření objektu.
CELKEM							1 642 850	1 887 716	

Sadební materiál bude fakturován dle skutečnosti.
Opravy + materiál budou fakturovány samostatně dle skutečnosti.

Komunální služby - SPRÁVNÍ ČINNOSTI

Pol.	Správní, odborně-technická a administrativní činnost v oblasti:	Měrná jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	% DPH	Jednotková cena s DPH v Kč	Roční objem v hodinách	Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč
MÍSTNÍ KOMUNIKACE, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, WC, MOBILIÁŘ, MOSTY A LÁVKY								
1	Zastupování ve správním řízení dotýkající se komunálního majetku	hod.	577,500	21	698,775	12	6 930	8 385
2	Jednání při zajišťování povinností města - policie, ostatní vlastníci, správci sítí a další	hod.	577,500	21	698,775	12	6 930	8 385
3	Zastupování dle stavebního zákona v dotčení ke komunálního majetku	hod.	577,500	21	698,775	12	6 930	8 385
4	Vyjádření k projektům a investičním záměrům, účast na jednání	hod.	577,500	21	698,775	44	25 410	30 746
5	Dohledy stavební při investicích města, kde dojde k dotčení komunálního majetku	hod.	577,500	21	698,775	26	15 015	18 168
6	Souhlasy ke zvláštnímu užívání místních komunikací + podmínky k užívání veřejného prostranství	hod.	577,500	21	698,775	43	24 833	30 047
7	Přijímání a řešení podnětů, závadových stavů od občanů, organizací a MÚ, korespondence	hod.	577,500	21	698,775	300	173 250	209 633
8	Stanoviska k převodům majetku	hod.	577,500	21	698,775	6	3 465	4 193
9	Kontroly technického stavu majetku	hod.	577,500	21	698,775	180	103 950	125 780
10	Ocenění, nahlásování škodních událostí - cizí subjekty - majetek	hod.	577,500	21	698,775	20	11 550	13 976
11	Stanoviska a podklady škodních událostí, popř. svědectví u soudu	hod.	577,500	21	698,775	20	11 550	13 976
12	Vyjádřování k projektům a investičním záměrům staveb týkajících se místních komunikací (MK), stanovení podmínek k povolení zvláštního užívání MK a uzavírek MK, vyjadřování k povolení připojení sousední nemovitosti k MK	hod.	577,500	21	698,775	230	132 825	160 718
13	Zajištění inženýrských činností ke stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích na území města Kopřivnice na základě podnětů od občanů a odborů MÚ, projednání s DI Policie ČR	hod.	577,500	21	698,775	230	132 825	160 718
14	Účast správce na jednání pracovní skupiny pro dopravu a dopravní značení	hod.	577,500	21	698,775	20	11 550	13 976
15	Vedení provozní evidence - deník ZU	hod.	577,500	21	698,775	74	42 735	51 709
16	Pasport MK, DZ, mostů, lávek a průběžná aktualizace v GIS	hod.	577,500	21	698,775	130	75 075	90 841
17	Zpracování a podávání podnětů na rozvoj komunál. majetku do m.rozpočtu - zásobník investic	hod.	577,500	21	698,775	15	8 663	10 482
18	Plány ZÚ - zpracování a aktualizace + harmonogram jamí a podzimní čištění	hod.	577,500	21	698,775	75	43 313	52 408
19	Koordinace činností a postupů úklidů se SSMSK	hod.	577,500	21	698,775	4	2 310	2 795
20	Zabezpečení BPM a HPM - revize na mosty a lávky (bez nákladů na fyzické provedení revizních prohlídek a vyhotovení revizních zpráv)	hod.	577,500	21	698,775	26	15 015	18 168
CELKEM						1 479	854 123	1 033 488

HŘBITOVY

1	Smlouvy - pronájmy hrobů a umových míst	hod.	577,500	12	646,800	360	207 900	232 848
2	Podněty občanů - přejímání a vyhodnocení, jednání s občany včetně návštěvy hřbitova	hod.	577,500	12	646,800	10	5 775	6 468
3	Vedení provozních evidencí - hřbitovní kniha, využití smuteční síně, mraz. boxu uložení zesnulých atd.	hod.	577,500	12	646,800	24	13 860	15 523
4	Zpracování a podávání podnětů na rozvoj komunál. majetku do m.rozpočtu - zásobník investic	hod.	577,500	12	646,800	2	1 155	1 294
5	Zajištění revizí zařízení souvisejících se správou hřbitova	hod.	577,500	12	646,800	5	2 888	3 234
6	Vedení evidence hrobů, hrobových míst, umových míst a komumbária	hod.	577,500	12	646,800	60	34 650	38 808
7	Finanční operace - platby, evidence dlužníků, výzvy nájemcům	hod.	577,500	12	646,800	24	13 860	15 523
8	Spolupráce s pohřební službou (např. odsouhlasení kopání hrobů)	hod.	577,500	12	646,800	12	6 930	7 762
CELKEM HŘBITOVY						497	287 018	321 460

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

1	Vedení pasportu VO, průběžná aktualizace v GIS	hod.	577,500	21	698,775	13	7 508	9 084
2	Vyjádřování k projektům,investicím a stavbám, včetně účasti na jednáních	hod.	577,500	21	698,775	168	97 020	117 394
3	Podněty občanů k VO	hod.	577,500	21	698,775	30	17 325	20 963
4	Podávání podnětů a námětů na rozvoj VO do rozpočtu města -zásobník investic	hod.	577,500	21	698,775	15	8 663	10 482
5	Přejímka zemních kabelů před zásypem	hod.	577,500	21	698,775	26	15 015	18 168
6	Oceňování škod způsobených cizím subjektem, živly, nahlášení, dokumentace	hod.	577,500	21	698,775	39	22 523	27 252
7	Vedení provozních evidencí - kniha oprav	hod.	577,500	21	698,775	130	75 075	90 841
8	Zajištění předepsaných revizí zařízení souvisejících se správou VO (bez nákladů na provedení revizí a vyhotovení revizní zprávy)	hod.	577,500	21	698,775	8	4 620	5 590
9	Odečty rozvaděčů, přefakturace EE	hod.	577,500	21	698,775	100	57 750	69 878
10	Zařízení revizí pro světelné signalizační zařízení, komunikace se servisní organizací (bez nákladů na vyhotovení revizní zprávy)	hod.	577,500	21	698,775	4	2 310	2 795
11	Zjištění průběhu inž. sítí v rámci potřeb při provádění oprav nebo udržovacích prací	hod.	577,500	21	698,775	30	17 325	20 963
12	Dohledy stavební při investicích města, kde dojde k dotčení komunálního majetku	hod.	577,500	21	698,775	24	13 860	16 771
CELKEM VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						587	338 993	410 181

KANALIZACE

1	Vyjádření k projektům a k investicím	hod.	577,500	21	698,775	100	57 750	69 878
2	Přijímání a vyhodnocování podnětů od obyvatel, organizací, MÚ ve vztahu ke kanalizacím	hod.	577,500	21	698,775	70	40 425	48 914
3	Účast na kolaudacích (kontrola, řešení nesrovnalostí)	hod.	577,500	21	698,775	20	11 550	13 976
4	Přejímka infrastruktury (zakreslení do GIS)	hod.	577,500	21	698,775	20	11 550	13 976
5	Stavební povolení, kontrola PD	hod.	577,500	21	698,775	8	4 620	5 590
6	Navrhování technických řešení ke stavbám (havarie)	hod.	577,500	21	698,775	20	11 550	13 976
7	Stavební dohled na stavbách v případě dotčení majetku města	hod.	577,500	21	698,775	100	57 750	69 878
8	Stanovení podmínek správcem kanalizace - domovní přípojka	hod.	577,500	21	698,775	10	5 775	6 988
9	Vedení provozních evidencí - deníky lapolů	hod.	577,500	21	698,775	10	5 775	6 988
10	Vedení pasportu kanalizací, průběžná aktualizace v GIS	hod.	577,500	21	698,775	70	40 425	48 914
11	Podávání podnětů a námětů na rozvoj kanalizací do rozpočtu města - zásobník investic	hod.	577,500	21	698,775	10	5 775	6 988
12	Zjištění průběhu inž. sítí v rámci potřeb při provádění oprav nebo udržovacích prací	hod.	577,500	21	698,775	10	5 775	6 988
13	Kontroly technického stavu majetku	hod.	577,500	21	698,775	80	46 200	55 902
CELKEM KANALIZACE						528	304 920	368 953

CELKEM SPRÁVNÍ ČINNOSTI

3 0911 785 0532 134 082

Pol.	Externí služby - revize, statické testy, prohlídky mostů a lávek, rozbory a jiné		% DPH		Celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH v Kč
1	Místní komunikace, dopravní značení, WC, mobiliář, mosty a lávky		21		157 500	190 575
2	Hřbitovy		21		15 750	19 058
3	Veřejné osvětlení		21		105 000	127 050
4	Kanalizace		21		26 250	31 763
CELKEM EXTERNÍ SLUŽBY					304 500	368 445

Pozn. Náklady na externí činnosti jsou předpokládáné, skutečné náklady budou řešeny přefakturací.

CELKEM SPRÁVNÍ ČINNOSTI + EXTERNÍ SLUŽBY

2 089 5532 502 527

REKAPITULACE

1	komunikace	12 785 538	15 470 501
2	koše	264 653	320 230
3	dopravní značení	618 750	748 687
4	mobiliář	862 024	1 043 049
5	kanalizace	4 452 660	5 387 718
6	VO	3 029 303	3 665 456
7	hřbitovy + WC	1 642 850	1 887 716
8	správní činnosti + externí služby	2 089 553	2 502 527
CELKEM		25 745 329	31 025 885