

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 125/2023/92

Stavba: Ruda 2 - oprava kanalizace a sociálního zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.11.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				201 717,20
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	201 717,20	42 360,61
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	244 077,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 125/2023/92

Stavba: Ruda 2 - oprava kanalizace a sociálního zázemí

Místo: Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		201 717,20	244 077,81
125/2023/9 2	Ruda 2 - oprava kanalizace a sociálního zázemí	201 717,20	244 077,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruda 2 - oprava kanalizace a sociálního zázemí

Místo:

Datum: 24.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

201 717,20


D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 306,25
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 249,68
51	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,600	252,00	4 687,20
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		obklad		18,600		
5	K	6311386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2	kus	12,000	612,00	7 344,00
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výtuzže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2				
1	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,173	4 440,00	5 208,12
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20				
	VV		podlaha*0,1		1,173		
2	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,173	161,00	188,85
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 80 do 120 mm				
	VV		podlaha*0,1		1,173		
3	K	631362022	Výtuzž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	11,725	109,00	1 278,03
	PP		Výtuzž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 3 mm, velikost ok 100 x 100 mm				
	VV		podlaha		11,725		
4	K	635112111	Smišený násyp pod podlahy z hrubého těžného kameniva a škváry	m3	3,518	1 860,00	6 543,48
	PP		Násyp smišený z kameniva těžného hrubého a škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu				
	VV		podlaha*0,3		3,518		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 174,98
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,725	131,00	1 535,98
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	VV		podlaha		11,725		
54	K	953941209	Osazování kovových komínových dvířek	kus	2,000	158,00	316,00
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek				
55	M	HLZ.454760	Komínová dvířka - HWD - KLASIK	kus	2,000	811,70	1 623,40
	PP		Komínová dvířka - HWD - KLASIK				
7	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,759	4 990,00	8 777,41
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2				
	VV		podlaha*0,15		1,759		
8	K	965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	4,104	588,00	2 413,15
	PP		Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2				
	VV		podlaha*0,35		4,104		
42	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,414	360,00	509,04
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		0,7*2,02			1,414		
D	997		Přesun sutě				14 130,71
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,031	909,00	10 027,18
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,031	259,00	2 857,03
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,310	11,30	1 246,50
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV		11,031*10	'Přepočtené koeficientem množství		110,310		
D	998		Přesun hmot				14 750,88
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,336	1 580,00	14 750,88
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				132 410,95
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 748,64
13	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	8,085	140,00	1 131,90
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně v jednovrstvá na betonu				
VV		podlaha-3,64			8,085		
14	M	58581003	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě	kg	12,128	47,00	570,02
PP			stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě				
VV		8,085*1,5	'Přepočtené koeficientem množství		12,128		
15	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	17,019	2,75	46,72
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 675,39
16	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	9,900	122,00	1 207,80
PP			Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200				
VV		2,65*2+1,8+1,4+1,4			9,900		
17	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	13,000	383,00	4 979,00
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110				
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,000	29,10	378,30
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
19	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	65,651	1,68	110,29
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				18 031,00
20	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	254,00	508,00
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
21	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 540,00	3 080,00
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny				
22	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,000	929,00	929,00
PP			Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických				
23	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	346,00	346,00
PP			Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých				
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	168,00	168,00
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	725212115	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 600 mm				
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				12 800,00
53	K	726131042.GBT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kčí	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00
	PP		Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kčí				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 454,36
47	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,640	949,00	3 454,36
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	VV		2,38+1,26		3,640		
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 899,30
45	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	894,00	894,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
46	M	61161000	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	2 210,00	2 210,00
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm				
43	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm				
44	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	4 210,00	4 210,00
	PP		zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm				
48	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	35,30	35,30
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveřních s křídly otvíravými, plochy do 2 m2				
	D	771	Podlahy z dlaždic				29 687,17
24	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,725	63,00	738,68
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		podlaha		11,725		
25	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	11,725	245,00	2 872,63
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
	VV		podlaha		11,725		
26	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,725	111,00	1 301,48
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	VV		"pánské" 2,65*1,5+2,31+1,26		7,545		
	VV		"dámské" 2,38+1,26		3,640		
	VV		"chodba" 1,8*0,3		0,540		
	VV	podlaha	Součet		11,725		
27	K	771574515	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	11,725	748,00	8 770,30
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2				
	VV		podlaha		11,725		
28	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	14,656	567,00	8 309,95
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2				
	VV		11,725*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		14,656		
29	K	771577221	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	11,725	90,70	1 063,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě				
	VV		podlaha		11,725		
30	K	771577222	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhoucím lepidlem za omezený prostor	m2	11,725	108,00	1 266,30
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru				
	VV		podlaha		11,725		
31	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	82,075	46,60	3 824,70
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
	VV		11,725*7 'Přepočtené koeficientem množství		82,075		
32	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	281,475	5,47	1 539,67
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				47 911,36
33	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	18,600	7,77	144,52
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	VV		obklad		18,600		
34	K	781151011	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl do 0,1 m2	kus	4,000	59,40	237,60
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2				
35	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,600	89,20	1 659,12
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
	VV	obklad	"dámské" 2,0*(0,9+1,5+0,9+1,5+1,7+1,4+1,7+1,4)+0,6*0,5+0,5*0,5*2-3*0,7*2,0		18,600		
36	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,600	666,00	12 387,60
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2				
	VV		obklad		18,600		
37	M	LSS.WR1V4000	RAKO šedá 598x298 mm	m2	23,250	667,50	15 519,38
	PP		RAKO System WR1V4000 obkladačka, povrch glazovaný bílá 598x298x10 mm				
	VV		18,6*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		23,250		
38	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	18,600	91,60	1 703,76
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		obklad		18,600		
39	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	18,600	433,00	8 053,80
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru				
	VV		obklad		18,600		
40	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	130,200	53,00	6 900,60
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	VV		18,6*7 'Přepočtené koeficientem množství		130,200		
41	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	466,064	2,80	1 304,98
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 203,73
56	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	5,60	123,20
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"WC" 2,6*(1,4*4+2,7*2)-obklad		10,000		
	VV		"serverovna" 3,0*(2,0+1,0+1,0)		12,000		
	VV	malba	Součet		22,000		
57	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	39,30	864,60
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		malba		22,000		
58	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,640	5,60	31,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	VV		2,0*1,0+1,4*0,9+1,4*1,7		5,640		
59	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,922	0,70	4,15
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m				
	VV		5,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,922		
60	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	17,90	393,80
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		malba		22,000		
61	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	68,60	1 509,20
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		malba		22,000		
62	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	22,000	12,60	277,20
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2				
	VV		malba		22,000		



SEZNAM FIGUR

Kód: 125/2023/92
Stavba: Ruda 2 - oprava kanalizace a sociálního zázemí

Datum: 24.11.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
125/2023/92	Ruda 2 - oprava kanalizace a sociálního zázemí		
malba	malba		22,000
	"WC" 2,6*(1,4*4+2,7*2)-obklad		10,000
	"serverovna" 3,0*(2,0+1,0+1,0)		12,000
malba	Součet		22,000
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000
784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000
784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	22,000
obklad	obklad		18,600
obklad	"dámské" 2,0*(0,9+1,5+0,9+1,5+1,7+1,4+1,7+1,4)+0,6*0,5+0,5*0,5*2-3*0,7*2,0		18,600
Použití figury:			
781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,600
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,600
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	18,600
781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,600
781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	18,600
781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	18,600
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000
podlaha	podlaha		11,725
	"pánské" 2,65*1,5+2,31+1,26		7,545
	"dámské" 2,38+1,26		3,640
	"chodba" 1,8*0,3		0,540
podlaha	Součet		11,725
Použití figury:			
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,725
631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,173
631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,173
631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	11,725
635112111	Smíšený násyp pod podlahy z hrubého těžného kameniva a škváry	m3	3,518
711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	8,085
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,725
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	11,725
771574515	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	11,725
771577221	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	11,725
771577222	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m2	11,725
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,725
965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,759
965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	4,104