

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-20
Stavba: r. Střeň - údržba LC



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 15.11.2023

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

IČ: 13241761
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			459 670,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	459 670,00	96 530,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			556 200,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: r. Střeň - údržba LC
Objekt: 01 - LC Střeňská

Místo:

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 450,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 450,00	
D		5	Komunikace pozemní				45 000,00	
2	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	300,000	150,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"vysypávky kolejí" 150*2*1		300,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 450,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 825,000	26,00	73 450,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"odstranění nánosů po obou stranách krajnic a ve středu LC" 2*2600*0,5+450*0,5		2 825,000			



SOUPIS PRACÍ




Stavba: r. Střeň - údržba LC
Objekt: 02 - LC Nová

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

Datum: 15.11.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				45 000,00	
2	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	300,000	150,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"vysypávky kolejí" 150*2*1		300,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 000,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	3 000,000	26,00	78 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"odstranění nánosů na krajnicích a ve středu LC" 2*2850*0,5+300*0,5		3 000,000			



SOUPIS PRACÍ



Stavba: r. Střeň - údržba LC
Objekt: 03 - LC Aleje

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

Datum: 15.11.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV

77 100,00

D 5 Komunikace pozemní

38 100,00

2	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	300,000	127,00	38 100,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

wv "vyplnění vyjetých kolejí" 2*150*1

300,000


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 000,00

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 500,000	26,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

wv "odstranění nánosů na krajnicích a ve středu LC" 1200*2*0,5+600*0,5

1 500,000



SOUPIS PRACÍ



Stavba: r. Střeň - údržba LC
Objekt: 04 - LC Černokřížská

Místo: Datum: 15.11.2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 39 520,00

▫ HSV Práce a dodávky HSV 39 520,00

▫ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 520,00

1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 520,000	26,00	39 520,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

vw "odstranění nánosů na krajnicích" 1520*2*0,5 1 520,000



SOUPIS PRACÍ



Stavba: r. Střeň - údržba LC

Objekt: 05 - LC Příčná II

Místo:

Datum: 15.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV

101 600,00

D 5 Komunikace pozemní

101 600,00

1	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	800,000	127,00	101 600,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

WV "Výplnění vyjetých kolejí" 400*2*1

800,000

