

TRAILY HOŘICE				
ROZPOČET - 1. ETAPA				
datum: 09/2023 vypracoval: [redacted]				
1	trail A			1 544 481,00
5	trail D			2 199 734,00
6	trail E			116 704,00
8	mobiliář, značení			231 000,00
9	celkem			4 091 919,00
10	inženýrská projektová činnost při realizaci (projektová dokumentace skutečného stavu, výrobní dokumentace)	%	1,00	40 919,19
11	VRN (zařízení staveniště -vybudování, provoz a likvidace)		1,00	15 000,00
12				
13	cena celkem	Kč		4 147 838,19
14	DPH 21%	Kč		871 046,02
15	cena celkem s DPH	Kč		5 018 884,21

pole pro vyplnění ceny




č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena
1	trail A				1 544 481,00
2	úsek A1-A2				268 010,00
3	vytyčení - trasování trailu	m	290,00	10,00	2 900,00
4	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) 5-10 cm s odklizením	ks	15,00	100,00	1 500,00
5	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů	m2	406,00	80,00	32 480,00
6	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	29,00	270,00	7 830,00
7	rozprostření zeminy stopy, modelace trasy	m2	290,00	370,00	107 300,00
8	provedení hutnění stopy	m2	290,00	80,00	23 200,00
9	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	14,50	800,00	11 600,00
10	rozprostření štěrkodrti vápence, modelace	m2	290,00	150,00	43 500,00
11	hutnění štěrkodrti	m2	290,00	80,00	23 200,00
12	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	290,00	50,00	14 500,00
13	úsek A2-A3				358 259,00
14	vytyčení - trasování trailu	m	361,00	10,00	3 610,00
15	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) 5-10 cm s odklizením	ks	50,00	100,00	5 000,00
16	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) 10 cm s odklizením	ks	70,00	150,00	10 500,00
17	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů,	m2	505,40	80,00	40 432,00
18	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	36,10	270,00	9 747,00
19	rozprostření zeminy stopy, modelace trasy	m2	361,00	370,00	133 570,00
20	provedení hutnění stopy	m2	361,00	80,00	28 880,00
21	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	18,05	800,00	14 440,00
22	rozprostření štěrkodrti vápence, modelace	m2	361,00	150,00	54 150,00
23	hutnění štěrkodrti	m2	361,00	80,00	28 880,00
24	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	361,00	50,00	18 050,00
25	dřevěná přejezdová lávka vodního koryta koryta dl.4m	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
26	úsek A3-A4				188 395,00
27	vytyčení - trasování trailu	m	205,00	10,00	2 050,00
28	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů	m2	287,00	80,00	22 960,00
29	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	20,50	270,00	5 535,00
30	rozprostření zeminy stopy, modelace trasy	m2	205,00	370,00	75 850,00
31	provedení hutnění stopy	m2	205,00	80,00	16 400,00
32	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	10,25	800,00	8 200,00
33	rozprostření štěrkodrti vápence, modelace	m2	205,00	150,00	30 750,00
34	hutnění štěrkodrti	m2	205,00	80,00	16 400,00
35	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	205,00	50,00	10 250,00
36	úsek A4-A5				85 467,00
37	vytyčení - trasování trailu	m	93,00	10,00	930,00
38	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů,	m2	130,20	80,00	10 416,00
39	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	9,30	270,00	2 511,00
40	rozprostření zeminy stopy, modelace trasy	m2	93,00	370,00	34 410,00
41	provedení hutnění stopy	m2	93,00	80,00	7 440,00
42	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	4,65	800,00	3 720,00
43	rozprostření štěrkodrti vápence, modelace	m2	93,00	150,00	13 950,00
44	hutnění štěrkodrti	m2	93,00	80,00	7 440,00
45	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	93,00	50,00	4 650,00
46	úsek A5-A6				281 214,00
47	vytyčení - trasování trailu	m	306,00	10,00	3 060,00
48	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů,	m2	428,40	80,00	34 272,00
49	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	30,60	270,00	8 262,00
50	rozprostření zeminy stopy, modelace trasy	m2	306,00	370,00	113 220,00
51	provedení hutnění stopy	m2	306,00	80,00	24 480,00
52	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	15,30	800,00	12 240,00
53	rozprostření štěrkodrti vápence, modelace	m2	306,00	150,00	45 900,00
54	hutnění štěrkodrti	m2	306,00	80,00	24 480,00
55	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	306,00	50,00	15 300,00
56	úsek A6-A7				363 136,00
57	vytyčení - trasování trailu	m	344,00	10,00	3 440,00
58	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů,	m2	481,60	80,00	38 528,00
59	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	34,40	270,00	9 288,00
60	rozprostření zeminy stopy, modelace trasy	m2	344,00	370,00	127 280,00
61	provedení hutnění stopy	m2	344,00	80,00	27 520,00
62	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	17,20	800,00	13 760,00
63	rozprostření štěrkodrti vápence, modelace	m2	344,00	150,00	51 600,00
64	hutnění štěrkodrti	m2	344,00	80,00	27 520,00
65	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	344,00	50,00	17 200,00
66	dřevěná přejezdová lávka vodního koryta koryta dl.4m	ks	2,00	11 000,00	22 000,00
67	dřevěná přejezdová lávka vodního koryta koryta dl.10m	ks	1,00	25 000,00	25 000,00

pole pro vyplnění ceny




č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena
1	trail D				2 199 734,00
2	úsek D1-D2				1 052 332,00
3	vytyčení - trasování tailu	m	806,00	15,00	12 090,00
4	Odstanění nevhodných dřevin c průměru kmene (krčku) 5-10 cm s odklizením	ks	30,00	100,00	3 000,00
5	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů	m2	1 128,40	80,00	90 272,00
6	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	80,60	350,00	28 210,00
7	rozproštění zeminy stopy, modelace trasy	m2	806,00	420,00	338 520,00
8	provedení hutnění stopy	m2	806,00	100,00	80 600,00
9	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	40,30	800,00	32 240,00
10	rozproštění štěrkodrti vápence, modelace	m2	806,00	220,00	177 320,00
11	hutnění štěrkodrti	m2	806,00	100,00	80 600,00
12	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	806,00	80,00	64 480,00
13	provedení úseku se skoky a klopenými zatáčkami, modelace včetně hutnění	m	250,00	580,00	145 000,00
14	úsek D2-D3				293 996,00
15	vytyčení - trasování tailu	m	268,00	15,00	4 020,00
16	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů,	m2	375,20	80,00	30 016,00
17	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	26,80	300,00	8 040,00
18	rozproštění zeminy stopy, modelace trasy	m2	268,00	420,00	112 560,00
19	provedení hutnění stopy	m2	268,00	100,00	26 800,00
20	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	13,40	800,00	10 720,00
21	rozproštění štěrkodrti vápence, modelace	m2	268,00	200,00	53 600,00
22	hutnění štěrkodrti	m2	268,00	100,00	26 800,00
23	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	268,00	80,00	21 440,00
24	úsek D3-D4				464 410,00
25	vytyčení - trasování tailu	m	230,00	15,00	3 450,00
26	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů,	m2	322,00	80,00	25 760,00
27	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	23,00	150,00	3 450,00
28	rozproštění zeminy stopy, modelace trasy	m2	230,00	300,00	69 000,00
29	provedení hutnění stopy	m2	230,00	420,00	96 600,00
30	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	11,50	100,00	1 150,00
31	rozproštění štěrkodrti vápence, modelace	m2	230,00	800,00	184 000,00
32	hutnění štěrkodrti	m2	230,00	200,00	46 000,00
33	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	230,00	100,00	23 000,00
34	dřevěná přejezdová lávka vodního koryta dl.4m	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
35	úsek D4-D5				388 996,00
36	vytyčení - trasování tailu	m	268,00	15,00	4 020,00
37	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů,	m2	375,20	80,00	30 016,00
38	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	26,80	300,00	8 040,00
39	rozproštění zeminy stopy, modelace trasy	m2	268,00	420,00	112 560,00
40	provedení hutnění stopy	m2	268,00	100,00	26 800,00
41	dodávka štěrkodrti vápence včetně přesunu, f 0-32	m3	13,40	800,00	10 720,00
42	rozproštění štěrkodrti vápence, modelace	m2	268,00	200,00	53 600,00
43	hutnění štěrkodrti	m2	268,00	100,00	26 800,00
44	začištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	268,00	80,00	21 440,00
45	časomíra - měření úseku, napájení solární energií, kompletní systém včetně montáže a zprovoznění)	ks	1,00	95 000,00	95 000,00

polo pro vyplnění ceny



č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena
1	trail E				116 704,00
2	stoupací trail využívá stávající trasu téměř v celé délce, pouze osazeno značení a upravený úsek E3-E4 vzhledem k většímu stoupání, značení ceněno v oddíle mobiliář značení				
3	úsek E3-E4				116 704,00
4	vytyčení - trasování trailu	m	351,00	10,00	3 510,00
5	odstranění organické vrstvy zeminy - lesní hrabanky , včetně pařezů	m2	491,40	80,00	39 312,00
6	dodávka zeminy včetně přesunu	m3	35,10	220,00	7 722,00
7	rozprostření zeminy stopy, modelace trasy	m2	351,00	80,00	28 080,00
8	provedení hutnění stopy	m2	351,00	30,00	10 530,00
9	zачištění okolí trailu, dorovnání původní hrabanky	m	351,00	50,00	17 550,00
34	dřevěná přejezdová lávka vodního koryta koryta dl.4m	ks	1,00	10 000,00	10 000,00

polo pro vyplnění ceny



2023-01-20 10:10:10
 10.10.2023 10:10:10
 10.10.2023 10:10:10
 10.10.2023 10:10:10

č.	popis činnosti	M.J.	množství	jedn cena	cena
1	mobiliář, značení				231 000,00
2	mobiliář - stojan na kola	ks	2,00	8500,00	17 000,00
3	mobiliář - odpadkový koš venkovní o min. objemu 65l litrů se síťáčkou	ks	2,00	8500,00	17 000,00
4	Provozní řád - cedule včetně stojanu (ocelový nerezový rám jack! 20x30 s oboustraně potištěnou tabulkou vel. 600x1000mm, konstrukce zabetonována, deska 3mm oboustranný barevný potisk)	ks	2,00	9000,00	18 000,00
5	značení trailů sekci - Dřevěná fošna dl. 1,5m š.150mm, tl. 45mm kotvená na ocelovou patku osazenou do terénu	ks	34,00	2500,00	85 000,00
6	zpomalovací zábrany přes pěšinu, dřevěná zábrana, horní madlo Ø8-10cm ve v. cca 80cm dl.2m, stojny stejný profil, kotveny k ocelovému profilu kotveného do země min. 0,5	ks	6,00	14 000,00	84 000,00
7	grafický návrh značení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00

pole pro vyplnění ceny



KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: „**Traily Hořice – I. etapa**“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

A. Identifikační údaje uchazeče:

Název: Dirty Parks s.r.o.

Adresa: Soudná 10, 506 01 Jičín

Adresa pro doručování: Soudná 10, 506 01 Jičín

Telefon: +420 602 104 367

E-mail: info@dirty-parks.cz

IČ: 06864309

DIČ: CZ06864309

Statutární zástupce: Tomáš Kudrnáč – Jednatel

Kontaktní osoba: Tomáš Kudrnáč – Jednatel

Telefon: +420 602 104 367

E-mail: info@dirty-parks.cz

B. Cenová nabídka:

Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje.

Ceny uvádějte na celé koruny.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
„Traily Hořice – I. etapa“	4 147 838,- Kč	871 046,- Kč	5 018 884,- Kč

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke komplexnímu splnění celé zakázky, obsahuje splnění všech podmínek zadávací dokumentace a výzvy zadavatele a uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení stanovenými v příslušné zadávací dokumentaci

Datum: 31.10.2023

Razítko a podpis uchazeč



