

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava obratiště na lesní cestě Chlum - mlýn**

KSO:

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 2101/1

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

71603841

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**23 644,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
23 644,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 965,24  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 609,24**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.12.2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava obratiště na lesní cestě Chlum - mlýn**

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 2101/1

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Datum: 13.12.2023

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**23 643,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

**23 643,90**

1 - Zemní práce

2 259,90

5 - Komunikace pozemní

11 421,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 963,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Oprava obratiště na lesní cestě Chlum - mlýn**

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 2101/1

Datum: 13.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 643,90</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 643,90
D	1		Zemní práce				2 259,90
1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	36,450	62,00	2 259,90
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní uložení nánosů do nezhuťných násypů, s jejich rozprostřením ve vrstvách a s hrubým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.</i>				
	W		"Uložení nánosů z plochy obratiště; viz. položka č. 3"		36,450		
	W		243,00*0,15				
	W		Součet		36,450		
D	5		Komunikace pozemní				11 421,00
2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	243,000	47,00	11 421,00
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění podkladu obratiště ze štěrkodrtě 0-125 a 0-32 mm, s jejím rozprostřením a zhutněním, tloušťky 250 mm po zhutnění. Materiál dodá LZ Konopiště.</i>				
	W		"Doplnění podkladu obratiště z ŠD: 81,0 x 3,0 m" 81,00*3,00		243,000		
	W		Součet		243,000		
D	9		Óstatní konstrukce a práce, bourání				9 963,00
3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	243,000	41,00	9 963,00
	P		<i>Poznámka k položce: Strojní čištění krajnic a povrchu obratiště, odstraněním rozježděných nánosů, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení, průměrné tloušťky do 200 mm.</i>				
	W		"Odstranění nánosů z povrchu obratiště: 81,0 m x 3,0 m" 81,00*3,00		243,000		
	W		Součet		243,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava HN u lesní cesty Velká obora**

KSO:

Místo: k.ú. Chlístov u Benešova, p.p.č. 808/11

CC-CZ:

Datum: 13.12.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

IČ:

71603841

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 941,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

2 941,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

617,61

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 558,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.12.2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Oprava HN u lesní cesty Velká obora**

Místo: k.ú. Chlístov u Benešova, p.p.č. 808/11

Datum: 13.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 941,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 941,44**

1 - Zemní práce

1 290,24

2 - Zakládání

1 651,20

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Oprava HN u lesní cesty Velká obora**

Místo: k.ú. Chlístov u Benešova, p.p.č. 808/11

Datum: 13.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 941,44</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 941,44
D		1	Zemní práce				1 290,24
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	180,00	518,40
			<i>Poznámka k položce:</i> Strojní hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. "Hloubení odvodňovací rýhy v HN" (8,00*((0,80+0,40)/2)*0,60))		2,880		
			Součet		2,880		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	2,880	268,00	771,84
			<i>Poznámka k položce:</i> Strojní uložení sypanin do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. "Uložení výkopku z hloubení rýhy" 2,88		2,880		
			Součet		2,880		
D		2	Zakládání				1 651,20
3	K	211511111R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů místním kamenem	m3	6,880	240,00	1 651,20
			<i>Poznámka k položce:</i> Výplň odvodňovací rýhy místním netříděným kamenivem, s úpravou povrchu výplně, bez zhutnění. "Výplň odvodňovací rýhy a HN" ((8,00*((0,80+0,40)/2)*0,60))+((4,00*5,00)*0,20))		6,880		
			Součet		6,880		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Přibližovací linie 216 A / B**

KSO:

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4298/1

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

71603841

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**34 594,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
34 594,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
7 264,74  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 858,74**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Přibližovací linie 216 A / B**

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4298/1

Datum: 13.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**34 593,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

34 593,75

1 - Zemní práce

34 593,75

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Přibližovací linie 216 A / B**

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4298/1

Datum: 13.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Pospíchal, Hradešín 75, 282 01

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 593,75</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 593,75
D		1	Zemní práce				34 593,75
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	153,750	148,00	22 755,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Strojní nezapažené odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, o objemu přes 100 do 500 m3. V ceně jsou započteny i náklady na převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.				
	P		"Provedení odkopávek v trase svážnice, včetně vyrovnání ploch pro sřelecké štonty" 205,00*1,50*0,50		153,750		
	W		Součet		153,750		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	153,750	77,00	11 838,75
			<i>Poznámka k položce:</i> Strojní uložení sypanin do nezhuťných násypů, s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.				
	P		"Uložení materiálu z odkopávek; viz. položka č. 1" 153,75		153,750		
	W		Součet		153,750		