



Záznam o provedení srovnání cen

Příloha k: smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017

Předmět: výměna střešní krytiny a oplechování na budově v DM Opavě, Alšova 26

Datum provedení srovnání: 23.6.2017

Srovnávané nabídky:

	Dodavatel	Cena	Zdroj	Poznámka
1	Rebyd MV s.r.o. ✓	225.289,-Kč ✓		Cena bez DPH
2	Koupelnové studio KLÁRA ✓	240.856,67Kč ✓		Cena bez DPH
3	POHL cz a.s. ✓	243.603,41Kč ✓		Cena bez DPH

Po srovnání cenových nabídek na rekonstrukci sociálních zařízení u pokojů 219 a 319 a rekonstrukci stupaček v budově DM SŠHS a VOŠ v Opavě na ul. Alšova 24-28 a konzultacích s vedením školy a stavebním technikem Milanem Skuplíkem byla vybrána firma REBYD MV s.r.o., Velké Heraltice, Košetická 185. K výběru firmy vedla zejména zkušenost s firmou s ohledem na vysokou kvalitu odváděných prací a rovněž nabídnutá cena. ✓

Provedl(a): Mgr. Michal Petro

Podpis

Datum: 26. června 2017



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce stoupaček k soc. zařízení 219 a 319	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce stoupaček	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Alšova 501/24 746 01 Opava, Předměstí	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	12.2.2017	Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	12.2.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 300,31	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	11 093,83	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	10 204,46	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	23 102,79				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	1 215,74				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 955,45						
ZRN celkem		51 872,57	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	51 872,57
Základ 21%	51 872,57	DPH 21%	10 893,24	Celkem včetně DPH	62 765,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce soc.zařízení 319	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domov mládeže - SŠHS a VOŠ Opava, Alšova 24	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	12.2.2017	Konec výstavby:	Položek: 60
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.2.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 432,31	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	14 542,77	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	37 449,96	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	22 607,94				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	600,00				Ostatní		0,00
	Montáž	1 513,06				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 561,88						
ZRN celkem		86 707,92	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	86 707,92
Základ 21%	86 707,92	DPH 21%	18 208,66	Celkem včetně DPH	104 916,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce stoupaček k soc. zařízení 219 a 319				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Rekonstrukce stoupaček				Začátek výstavby:		12.2.2017		Projektant:		
Lokalita:		Domov mládeže - SŠHS a VOŠ Opava				Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:						Zpracováno dne:		12.2.2017		Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				1 552,14	1 063,86	2 616,00		0,24	
1		342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	6,00	436,00	1 552,14	1 063,86	2 616,00	0,04	0,24	RTS II / 2016
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 483,99	4 459,01	6 943,00		0,98	
2		612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x30cm maltou z SMS	m	10,50	232,00	1 256,01	1 179,99	2 436,00	0,04	0,39	RTS II / 2016
3		612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	5,00	188,00	484,70	455,30	940,00	0,04	0,19	RTS II / 2016
4		612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	8,00	295,50	360,24	2 003,76	2 364,00	0,05	0,38	RTS II / 2016
5		612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	6,00	200,50	383,04	819,96	1 203,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
		721	Vnitřní kanalizace				3 780,93	11 672,71	15 453,64		0,31	
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	6,00	325,00	494,16	1 455,84	1 950,00	0,01	0,04	RTS II / 2016
7		721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	4,00	262,00	272,52	775,48	1 048,00	0,01	0,03	RTS II / 2016
8		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	15,00	622,99	3 005,85	6 339,00	9 344,85	0,00	0,02	RTS II / 2016
9		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	93,31	0,00	466,55	466,55	0,00	0,00	RTS II / 2016
10		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	4,00	76,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,00	17,90	8,40	260,10	268,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
12		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	15,00	120,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,01	0,22	RTS II / 2016
13		998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	151,81	1,79	0,00	271,74	271,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
		722	Vnitřní vodovod				5 912,73	11 373,59	17 286,31		0,15	
14		722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	21,00	59,20	0,00	1 243,20	1 243,20	0,00	0,10	RTS II / 2016
15		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	10,50	50,20	0,00	527,10	527,10	0,00	0,02	RTS II / 2016
16		722131923R00	Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 25	m	2,00	52,79	2,48	103,10	105,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
17		722131922R00	Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 20	m	1,00	48,99	1,48	47,51	48,99	0,00	0,00	RTS II / 2016
18		722131921R00	Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 15	m	8,00	47,90	14,16	369,04	383,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
19		722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	4,00	168,00	145,16	526,84	672,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
20		722172362R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	2,00	224,49	159,50	289,48	448,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
21		722172361R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	1,00	185,00	53,17	131,83	185,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	10,50	154,49	540,12	1 082,03	1 622,15	0,00	0,00	RTS II / 2016
23		722172713R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	10,50	246,00	1 190,60	1 392,41	2 583,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
24		722172712R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	10,50	188,00	803,56	1 170,44	1 974,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
25		722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	4,00	154,49	205,76	412,20	617,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
26		722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm 22 mm	m	11,50	68,69	315,22	474,72	789,94	0,00	0,00	RTS II / 2016
27		722181213RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm 25 mm	m	10,50	71,69	319,31	433,44	752,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
28		722181213RU1	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm 32 mm	m	10,50	82,30	387,03	477,12	864,15	0,00	0,00	RTS II / 2016
29		722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	8,00	299,51	1 742,56	653,52	2 396,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
30		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00	166,50	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
31		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	22,50	23,79	32,63	502,65	535,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
32		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	170,81	1,20	0,00	204,97	204,97	0,00	0,00	RTS II / 2016
		725	Zařizovací předměty				510,80	533,20	1 044,00		0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce soc.zařízení 319	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	12.2.2017	Projektant:	
Lokalita:	Domov mládeže - SŠHS a VOŠ Opava, Alšova 24	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.2.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				206,96	151,04	358,00		0,04	
1		317121021RU1	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm	kus	2,00	179,00	206,96	151,04	358,00	0,02	0,04	RTS II / 2015
		34	Stěny a příčky				4 806,04	3 949,34	8 755,38		1,04	
2		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	11,16	479,50	3 554,79	1 796,43	5 351,22	0,07	0,79	RTS II / 2015
3		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	5,00	133,50	104,80	562,70	667,50	0,00	0,01	RTS II / 2015
4		342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	4,90	512,99	1 063,06	1 450,60	2 513,65	0,02	0,09	RTS II / 2015
5		346244351R00	Vyzdívka sprch.vaničky	ks	1,00	223,01	83,39	139,62	223,01	0,16	0,16	RTS II / 2013
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				160,00	102,86	262,86		2,57	
6		389381001VD	Dobetonování rýh po instalacích	ks	1,00	262,86	160,00	102,86	262,86	2,57	2,57	RTS II / 2015
		61	Úprava povrchů vnitřní				40,88	592,61	633,48		0,05	
7		612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů	m	11,23	56,41	40,88	592,61	633,48	0,00	0,05	RTS II / 2015
		62	Úprava povrchů vnější				731,90	3 508,70	4 240,60		0,15	
8		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	11,16	177,50	605,32	1 375,58	1 980,90	0,00	0,04	RTS II / 2015
9		622471115R00	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	19,15	118,00	126,58	2 133,12	2 259,70	0,01	0,11	RTS II / 2015
		64	Výplně otvorů				1 287,80	1 156,20	2 444,00		0,06	
10		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	1 222,00	1 287,80	1 156,20	2 444,00	0,03	0,06	RTS II / 2015
		711	Izolace proti vodě				2 702,82	1 268,12	3 970,94		0,02	
11		711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	7,44	336,00	1 568,05	931,79	2 499,84	0,00	0,02	RTS II / 2015
12		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	9,40	156,50	1 134,77	336,33	1 471,10	0,00	0,00	RTS II / 2015
		721	Vnitřní kanalizace				665,50	1 758,60	2 424,10		0,01	
13		721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	427,00	39,44	387,56	427,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
14		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	582,00	200,42	381,58	582,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
15		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,40	182,50	289,17	513,83	803,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
16		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,50	238,00	136,47	220,53	357,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
17		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	51,10	0,00	102,20	102,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
18		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	68,61	0,00	68,61	68,61	0,00	0,00	RTS II / 2015
19		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	84,29	0,00	84,29	84,29	0,00	0,00	RTS II / 2015
		722	Vnitřní vodovod				907,66	3 376,89	4 284,55		0,01	
20		722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	271,51	171,04	371,98	543,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
21		722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	11,02	213,00	559,38	1 787,88	2 347,26	0,00	0,01	RTS II / 2015
22		722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	12,00	28,10	177,24	159,96	337,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
23		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	7,00	151,01	0,00	1 057,07	1 057,07	0,00	0,00	RTS II / 2015
		725	Zařizovací předměty				22 168,53	3 974,75	26 143,28		0,15	
24		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	55,59	0,00	111,18	111,18	0,00	0,00	RTS II / 2015
25		725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	2,00	21,50	0,00	43,00	43,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
26		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,03	0,03	RTS II / 2015

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce soc.zařízení 219	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Domov mládeže - SŠHS a VOŠ Opava, Alšova 24	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	12.2.2017	Konec výstavby:	Položek: 60
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.2.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 432,31	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	14 542,77	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	37 449,96	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	22 607,94				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	600,00				Ostatní		0,00
	Montáž	1 513,06				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 561,88						
ZRN celkem		86 707,92	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	86 707,92
Základ 21%	86 707,92	DPH 21%	18 208,66	Celkem včetně DPH	104 916,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

27	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	97,90	0,00	97,90	97,90	0,02	0,02	RTS II / 2015
28	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	271,01	59,58	211,43	271,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
29	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	2,00	1 038,00	1 760,46	315,54	2 076,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
30	725017161R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,00	1 415,00	1 950,98	879,02	2 830,00	0,01	0,02	RTS II / 2015
31	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	4 295,00	3 740,53	554,47	4 295,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
32	725845111RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	998,00	807,06	190,94	998,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
33	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	995,00	51,87	943,13	995,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34	55484450.A	Dveře sprchové posuvné š 1200mm GEO 6	kus	1,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
35	615290318	Zrcadlo 500x600	kus	2,00	438,00	876,00	0,00	876,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
36	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut	kus	2,00	32,51	5,10	59,92	65,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
37	725860221VD	Montáž žlabu sprchového	kus	1,00	433,00	352,98	80,02	433,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	551616932	Žlab odtokový L=800 mm	kus	1,00	4 145,62	4 145,62	0,00	4 145,62	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	5,00	169,51	478,35	369,20	847,55	0,00	0,00	RTS II / 2015
	771	Podlahy z dlaždic				2 935,28	2 042,45	4 977,74		0,14	
40	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,14	396,00	399,69	1 635,75	2 035,44	0,00	0,02	RTS II / 2015
41	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,14	24,70	126,96	0,00	126,96	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	59764210	Dlažba 300x300x9 mm	m2	6,00	352,44	2 114,64	0,00	2 114,64	0,02	0,12	RTS II / 2015
43	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	4,90	143,00	294,00	406,70	700,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
	781	Obklady (keramické)				8 070,17	10 187,13	18 257,30		0,58	
44	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	24,26	398,51	1 564,77	8 103,08	9 667,85	0,00	0,11	RTS II / 2015
45	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	24,26	28,60	693,84	0,00	693,84	0,00	0,00	RTS II / 2015
46	59781530	Obklad - dle výběru	m2	26,25	220,01	5 775,26	0,00	5 775,26	0,02	0,46	RTS II / 2015
47	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	2,42	54,01	36,30	94,40	130,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
48	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	18,51	107,49	0,00	1 989,64	1 989,64	0,00	0,00	RTS II / 2015
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HŽS)				0,00	1 446,00	1 446,00		0,00	
49	900 R01	Bourací a sekací práce	h	6,00	241,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	96	Bourání konstrukcí				172,99	1 896,66	2 069,65		1,10	
50	962200011RAA	Bourání přiček z cihel pálených	m2	6,35	196,99	100,58	1 150,30	1 250,89	0,13	0,84	RTS II / 2015
51	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,60	257,49	72,41	597,06	669,47	0,08	0,20	RTS II / 2015
52	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	3,37	44,30	0,00	149,29	149,29	0,02	0,07	RTS II / 2015
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				25,74	1 739,36	1 765,10		1,45	
53	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,54	72,39	0,00	1 124,94	1 124,94	0,07	1,06	RTS II / 2015
54	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,00	57,80	0,00	462,40	462,40	0,05	0,37	RTS II / 2015
55	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	2,20	80,80	25,74	152,02	177,76	0,01	0,02	RTS II / 2015
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	5,20	5,20		0,00	
56	999281111VD	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,00	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
	M21	Elektromontáže				600,00	1 513,06	2 113,06		0,00	
57	210010011R00	Dodávka a montáž elektroinstalace - odhad	kpl	1,00	2 113,06	600,00	1 513,06	2 113,06	0,00	0,00	RTS II / 2013
	S	Přesuny sutí				0,00	2 556,68	2 556,68		0,00	
58	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	2,52	213,00	0,00	536,76	536,76	0,00	0,00	RTS II / 2015
59	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,52	246,00	0,00	619,92	619,92	0,00	0,00	RTS II / 2015
60	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 4,5 t	ks	1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013

Celkem: 86 707,92

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce soc.zařízení 219	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	12.2.2017	Projektant:	
Lokalita:	Domov mládeže - SŠHS a VOŠ Opava, Alšova 24	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.2.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				206,96	151,04	358,00		0,04	
1		317121021RU1	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm	kus	2,00	179,00	206,96	151,04	358,00	0,02	0,04	RTS II / 2015
		34	Stěny a příčky				4 806,04	3 949,34	8 755,38		1,04	
2		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	11,16	479,50	3 554,79	1 796,43	5 351,22	0,07	0,79	RTS II / 2015
3		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	5,00	133,50	104,80	562,70	667,50	0,00	0,01	RTS II / 2015
4		342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	4,90	512,99	1 063,06	1 450,60	2 513,65	0,02	0,09	RTS II / 2015
5		346244351R00	Vyzdívka sprch.vaničky	ks	1,00	223,01	83,39	139,62	223,01	0,16	0,16	RTS II / 2013
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				160,00	102,86	262,86		2,57	
6		389381001VD	Dobetonování rýh po instalacích	ks	1,00	262,86	160,00	102,86	262,86	2,57	2,57	RTS II / 2015
		61	Úprava povrchů vnitřní				40,88	592,61	633,48		0,05	
7		612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů	m	11,23	56,41	40,88	592,61	633,48	0,00	0,05	RTS II / 2015
		62	Úprava povrchů vnější				731,90	3 508,70	4 240,60		0,15	
8		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	11,16	177,50	605,32	1 375,58	1 980,90	0,00	0,04	RTS II / 2015
9		622471115R00	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	19,15	118,00	126,58	2 133,12	2 259,70	0,01	0,11	RTS II / 2015
		64	Výplně otvorů				1 287,80	1 156,20	2 444,00		0,06	
10		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	1 222,00	1 287,80	1 156,20	2 444,00	0,03	0,06	RTS II / 2015
		711	Izolace proti vodě				2 702,82	1 268,12	3 970,94		0,02	
11		711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	7,44	336,00	1 568,05	931,79	2 499,84	0,00	0,02	RTS II / 2015
12		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	9,40	156,50	1 134,77	336,33	1 471,10	0,00	0,00	RTS II / 2015
		721	Vnitřní kanalizace				665,50	1 758,60	2 424,10		0,01	
13		721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	427,00	39,44	387,56	427,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
14		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	582,00	200,42	381,58	582,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
15		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,40	182,50	289,17	513,83	803,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
16		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,50	238,00	136,47	220,53	357,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
17		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	51,10	0,00	102,20	102,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
18		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	68,61	0,00	68,61	68,61	0,00	0,00	RTS II / 2015
19		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	84,29	0,00	84,29	84,29	0,00	0,00	RTS II / 2015
		722	Vnitřní vodovod				907,66	3 376,89	4 284,55		0,01	
20		722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	271,51	171,04	371,98	543,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
21		722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	11,02	213,00	559,38	1 787,88	2 347,26	0,00	0,01	RTS II / 2015
22		722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	12,00	28,10	177,24	159,96	337,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
23		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	7,00	151,01	0,00	1 057,07	1 057,07	0,00	0,00	RTS II / 2015
		725	Zařizovací předměty				22 168,53	3 974,75	26 143,28		0,15	
24		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	55,59	0,00	111,18	111,18	0,00	0,00	RTS II / 2015
25		725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	2,00	21,50	0,00	43,00	43,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
26		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,03	0,03	RTS II / 2015

27	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	97,90	0,00	97,90	97,90	0,02	0,02	RTS II / 2015
28	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	271,01	59,58	211,43	271,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
29	725823121RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	2,00	1 038,00	1 760,46	315,54	2 076,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
30	725017161R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,00	1 415,00	1 950,98	879,02	2 830,00	0,01	0,02	RTS II / 2015
31	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	4 295,00	3 740,53	554,47	4 295,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
32	725845111RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	998,00	807,06	190,94	998,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
33	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	995,00	51,87	943,13	995,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34	55484450.A	Dveře sprchové posuvné š 1200mm GEO 6	kus	1,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
35	615290318	Zrcadlo 500x600	kus	2,00	438,00	876,00	0,00	876,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
36	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut	kus	2,00	32,51	5,10	59,92	65,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
37	725860221VD	Montáž žlabu sprchového	kus	1,00	433,00	352,98	80,02	433,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	551616932	Žlab odtokový L=800 mm	kus	1,00	4 145,62	4 145,62	0,00	4 145,62	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	5,00	169,51	478,35	369,20	847,55	0,00	0,00	RTS II / 2015
	771	Podlahy z dlaždic				2 935,28	2 042,45	4 977,74		0,14	
40	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,14	396,00	399,69	1 635,75	2 035,44	0,00	0,02	RTS II / 2015
41	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,14	24,70	126,96	0,00	126,96	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	59764210	Dlažba 300x300x9 mm	m2	6,00	352,44	2 114,64	0,00	2 114,64	0,02	0,12	RTS II / 2015
43	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	4,90	143,00	294,00	406,70	700,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
	781	Obklady (keramické)				8 070,17	10 187,13	18 257,30		0,58	
44	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	24,26	398,51	1 564,77	8 103,08	9 667,85	0,00	0,11	RTS II / 2015
45	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	24,26	28,60	693,84	0,00	693,84	0,00	0,00	RTS II / 2015
46	59781530	Obklad - dle výběru	m2	26,25	220,01	5 775,26	0,00	5 775,26	0,02	0,46	RTS II / 2015
47	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	2,42	54,01	36,30	94,40	130,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
48	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	18,51	107,49	0,00	1 989,64	1 989,64	0,00	0,00	RTS II / 2015
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 446,00	1 446,00		0,00	
49	900 R01	Bourací a sekací práce	h	6,00	241,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	96	Bourání konstrukcí				172,99	1 896,66	2 069,65		1,10	
50	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených	m2	6,35	196,99	100,58	1 150,30	1 250,89	0,13	0,84	RTS II / 2015
51	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,60	257,49	72,41	597,06	669,47	0,08	0,20	RTS II / 2015
52	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	3,37	44,30	0,00	149,29	149,29	0,02	0,07	RTS II / 2015
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				25,74	1 739,36	1 765,10		1,45	
53	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,54	72,39	0,00	1 124,94	1 124,94	0,07	1,06	RTS II / 2015
54	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,00	57,80	0,00	462,40	462,40	0,05	0,37	RTS II / 2015
55	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	2,20	80,80	25,74	152,02	177,76	0,01	0,02	RTS II / 2015
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	5,20	5,20		0,00	
56	999281111VD	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,00	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
	M21	Elektromontáže				600,00	1 513,06	2 113,06		0,00	
57	210010011R00	Dodávka a montáž elektroinstalace - odhad	kpl	1,00	2 113,06	600,00	1 513,06	2 113,06	0,00	0,00	RTS II / 2013
	S	Přesuny suti				0,00	2 556,68	2 556,68		0,00	
58	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,52	213,00	0,00	536,76	536,76	0,00	0,00	RTS II / 2015
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,52	246,00	0,00	619,92	619,92	0,00	0,00	RTS II / 2015
60	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 4,5 t	ks	1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013

Celkem:

86 707,92

Poznámka:



