


Od :

**Nabídka pro: Statutární město Mladá Boleslav****AKCE: MLADÁ BOLESLAV - u. Viničná a Rybníčná - Opěrné zdi a skalní stěna****N A B Í D K A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
část opěrné zdi ve Viničné ul.**

upravená nabídka 14.12.2023

pozn.: část se sondami řady 200 dle návrhu podrobného IGP

| Činnost | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku (Kč) bez DPH | celková cena (Kč) bez DPH |
|--|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1, Přípravné práce průzkumů : | | | | |
| Vytyčení sond, vč dopravních nákladů | soubor | 1 | 6000 | 6 000 |
| Vytyčení všech podzemních vedení inž.sítí v kolizi se sondami | soubor | zajistí objednatel | | 0 |
| Zaměření sond | soubor | zajistí objednatel | | 0 |
| 2, Provedení sond/vrtů : | | | | |
| 10 kopaných sond na základovou správu + prohloubení jádrovým vrtem 0,5 m (vč.dopravních nákladů) | sonda | zajistí objednatel | | 0 |
| 3, Terénní práce geologa : | | | | |
| Geologická dokumentace kopaných sond a prohlubujících 0,5 m vrtů | sonda | 10 | 1500 | 15 000 |
| Terénní mapování mimo sondážní díla | soubor | 1 | 4000 | 4 000 |
| Odběr vzorků pro labor.rozbor | vzorek | 13 | 95 | 1 235 |
| Sled a řízení sondážních prací, doprava odebraných vzorků do laboratoře | hod | 20 | 600 | 12 000 |
| Doprava pro geologickou službu | km | 880 | 12 | 10 560 |
| 4, Laboratorní rozbor a zkoušky : | | | | |
| Laboratorní rozbor zeminy (zrnitost, vlhkost, plasticita) | rozbor | 10 | 1750 | 17 500 |
| Laboratorní rozbor podzemní vody (CHRVA) | rozbor | 0 | 750 | 0 |
| Laboratorní zkouška horniny - pevnost v tlaku | zkouška | 3 | 3800 | 11 400 |
| 5, Zpracování průzkumu : | | | | |
| Zpracování dat z terénní dokumentace | hod | 13 | 550 | 7 150 |
| Zpracování archivních dat | hod | 5 | 550 | 2 750 |
| Grafické zpracování - situace, profily | situace/profil | 4 | 4000 | 16 000 |
| Geomechanické parametry základových půd, geotechnická doporučení | hod | 4 | 550 | 2 200 |
| Vyhodnocení IGP do podoby závěrečné zprávy ve 3 vyhotoveních + el.podoba | | | | 25 000 |
| Celková cena IGP pro část opěrné zdi ve Viničné ul. bez DPH | | | | 130 795,00 Kč |
| DPH 21% | | | | 27 466,95 Kč |
| Celková cena vč.DPH | | | | 158 261,95 Kč |

Pozn.č.1 : Jako podklad pro zahájení prací požadují geodetické zaměření, vč.zákresu všech podzemních vedení inž.sítí.

Pozn.č.2 : V nabídce je kalkulováno s tím, že objednatel pro zpracování zajistí zaměření provedených sond.


Pozn.č.3 : Sondy je nutné dělat za přítomnosti geologa v předem domluvený termín. V nabídce je kalkulováno s tím, že za den budou provedeny cca 3 sondy.

Pozn.č.4 : Termín dokončení průzkumných prací - do 4 týdnů od dokončení terénních prací. Předpoklad terénní práce v termínu cca 15.-22.1.2024, výsledky IGP pak cca do 15.2.2024.

Pozn.č.5 : Uvedená cena je maximální. Účtovány budou skutečně provedené práce. Úhrada bude až po předání výsledků IGP pro tuto část na základě faktury se 14 denní splatností.

Pozn.č.6 : Tato nabídka má omezenou platnost 1 měsíc (s ohledem na termínové možnosti), poté ji lze aktualizovat.

V Nové Vsi 14.12.2023



odpovědný řešitel v oboru inženýrská geologie