

Dodavatel:



AMbrož elektroinstalace s.r.o.
 Nádražní 538/29
 742 35 Odry

IČ: 17568412

DIČ: CZ17568412

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www.am-elektroinstalace.cz

Odběratel:

IČ:

48804894

DIČ:

Domov Odry, příspěvková organizace
 Hranická 410/56
 742 35 Odry

Tel.:

Nabídka č.: **23NA211**
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum zápisu: 28.11.2023
 Platno do: 11.12.2023

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na výměnu hlavního elektroměrového rozvaděče pro nepřímé měření 3 x160A včetně stavebních prací a úprav.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
MATERIÁL						
Rozvaděč pro nepřímé měření 3x160A - ČEZ - včetně vypínače pro TOTAL-STOP	1 ks	96 000,00		96 000,00 21%	20 160,00	116 160,00
Požární krabice GW42201 IP55 120x120x50	1 ks	670,00		670,00 21%	140,70	810,70
PRAFlaDur-J 3x 1,5 RE P60-R	20 m	31,68		633,60 21%	133,06	766,66
6712 PO PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ + hmoždina požární a vrut	60 ks	22,00		1 320,00 21%	277,20	1 597,20
Propojovací lana, dutinky, oka, popisy	1 kpl	3 650,00		3 650,00 21%	766,50	4 416,50
MONTÁŽE						
Demontáž a odpojení starého rozvaděče dohledání a označení obvodů	1 kpl	6 400,00		6 400,00 21%	1 344,00	7 744,00
Instalace nového rozvaděče včetně zapojení	1 kpl	14 400,00		14 400,00 21%	3 024,00	17 424,00
Instalace požárního tlačítka včetně kabelu	1 kpl	3 250,00		3 250,00 21%	682,50	3 932,50
Stavební práce	1 kpl	8 200,00		8 200,00 21%	1 722,00	9 922,00
Ostatní práce- Komunikace s ČEZ	1 kpl	2 000,00		2 000,00 21%	420,00	2 420,00
Distribuce a.s., úklid, koordinace						
Revize	1 kpl	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Součet položek				139 523,60	29 299,96	168 823,56
CELKEM K ÚHRADĚ						168 823,56

Elektroměrový rozvaděč obsahuje: Svorky pro připojení kabelu z HDS Kabel AYKY-J 3x150+70, Hlavní výkonový jistič 3x160A + MTP Transformátory 150/5, Hlavní vypínač s napětovou cívkou TOTAL-STOP, Vývodové svorky pro odvod do hlavní budovy (KUCHYN) AYKY-J 3x120 + 70 předřazené odpojovačem, nebo hlavním jističem 160A který bude sloužit k vypnutí jednotlivých části budov. Vývod přes jistič 3x32C. Vývod přes jistič 4x16 3xC50/3. Vývod přes jistič 4x16 3 x C50/3. HDO + příprava pro FVE (fotovoltaickou elektrárnu), zkratovací svorkovnici.

Vystavil: