

Stavba: **LIBEREC - oblouk před halou č.6**

č.	položka	počet	MJ	CENA	
				za MJ	celkem Kč
1	Demontáž stávající dlažby (21m x 4,0)	██████	m2	██████	121 800
2	Demontáž stávajícího kolejového roštu, včetně rozebrání do součástí a odvozu na sklad investora	██████	m	██████	36 750
3	Řez kolejnice pilou	██████	ks	██████	1 800
4	Řez kolejnice plamenem	██████	ks	██████	2 100
5	Montáž koleje včetně dodání prázců a drobného kolejiva	██████	m	██████	289 800
6	Štěrkové lože v tl. 0,25m	██████	m3	██████	36 474
7	Ruční podbití koleje v oblouku	██████	m	██████	40 950
8	Svařování	██████	ks	██████	33 000
9	Pokládka dlažby včetně dodání materiálu	██████	m2	██████	222 600
10	Skládka vybouraného materiálu	██████	m3	██████	35 871

**C e l k e m bez DPH**

**821 145 Kč**

DPH = 21%

**172 441 Kč**

**C e l k e m včetně DPH**

**993 586 Kč**

