






# Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0256-2023

## Klest, umělá obnova lesa, ochrana kultur č.8023, I.ú.1,9, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Libavá, 1.pol.2024






uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění  
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: ALMEA s.r.o.  
Sídlo: Počaply 3, 26272 Počaply  
IČO: 27223701  
DIČ: CZ27223701  
Zápis v obchodním rejstříku: C 105693 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupený: Aleš Fiala  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Libavá, Libavá 107, 785 01 Město Libavá

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 725 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 20.12.2023

V Počaply dne 15.12.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
ALMEA s.r.o.  
Aleš Fiala

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně jehličnaté dřeviny	200	m3	65	13 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Shazování klestu do hromad nebo přímých valů o šířce do 3 m po spádnicí, vzdálených od sebe minimálně 15 m dle pokynů příslušného lesního. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací, klest z nahodilé i úmyslné těžby, 1 m3 klestu odpovídá 1 m3 vytěženého dříví v konkrétním porostu. V ceně komodity je zahrnuto krácení klestu na sekce a případný výřez a shazování plevelných dřevin nebo nekvalitních a poškozených jedinců z přirozené či umělé obnovy v počtu do 5 ks na 1 ar shazované plochy porostu. Za klest je považováno i neupotřebitelné hroubí o průměru 7 cm a více. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,MD,JD; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,09 až 4,99;				
011191	Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce	20	hod	225	4 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výřez, shazování a případné pálení plevelných dřevin a nekvalitních jedinců z přirozené nebo umělé obnovy v počtu přesahujícím 5 jedinců na 1 ar shazované plochy, čištění drobných vodních toků od klestu. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně listnaté dřeviny	50	m3	65	3 250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Shazování klestu do hromad nebo přímých valů o šířce do 3 m po spádnicí, vzdálených od sebe minimálně 15 m dle pokynů příslušného lesního. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací, klest z nahodilé i úmyslné těžby, 1 m3 klestu odpovídá 1 m3 vytěženého dříví v konkrétním porostu. V ceně komodity je zahrnuto krácení klestu na sekce a případný výřez a shazování plevelných dřevin nebo nekvalitních a poškozených jedinců z přirozené či umělé obnovy v počtu do 5 ks na 1 ar shazované plochy porostu. Za klest je považováno i neupotřebitelné hroubí o průměru 7 cm a více. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = BK,KL,BR,OS; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,09 až 4,99;				
	umělá obnova lesa				

016011	První sadba - ruční - jamková	40	1000 ks	6 500	260 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jamková sadba do připravené nebo nepřípravené půdy, upřesnění sponu sazenic a technologie zalesnění provede příslušný lesní při předávce a převzetí pracoviště. V případě nedodržení velikosti jamky nebo technologie obnovy nebude práce převzata odběratelem prací, takto zalesněné sazenice budou považovány za zničené. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Sadební materiál se vydává dodavateli prací ze sněžných jam lesní správy Libavá, do ceny komodity je zahrnuta jeho přeprava, donáška a neprodlené založení sazenic na konkrétním pracovišti. Dodržovat pravidla při manipulaci se sadebním materiálem-při převozu budou sazenice zakryty plachtou, na pracovišti budou založeny kořeny nebo kořenové baly v minerální vlhké půdě a zakryty klestem proti vysychání. Popis činnosti - donáška sazenic, natažení motouzu v požadovaném sponu mezi řadami sazenic, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu v řadách, který bude zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na celé ploše jamky strhnout drn nebo odhrabat klest, štěpku a hrabanku až na minerální půdu, prokopat zeminu po celé ploše jamky do hloubky minimálně 20 cm, odstranit kameny a nežádoucí kořeny, vložit sazenice kořeny nebo kořenovým balem směrem dolů, u prostokořených sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny dle jejich přirozené architektiky s přidáním organické hmoty - hrabanky doprostřed jamky, překrytí kořenů nebo kořenového balu minerální zeminou, střední umáčknutí zeminy kolem sazenice za účelem vytlačení vzduchu, jemné nakypření horní vrstvy zeminy kolem sazenic a případné překrytí drnem za účelem přerušování kapilární vztlávací, celý kořenový krček sazenic bude vždy v minerální půdě, upravení povrchu jamky do vodorovného až mírně zahluobeného tvaru včetně jamkové sadby na svazích. Kořenový bal u krytokořených sazenic nesmí být umístěn svým horním okrajem nad povrchem minerální půdy a musí být zakryt cca 2-3 cm silnou vrstvou zeminy. Sazenice budou při výsadbě a přenášení po ploše pracoviště umístěny v kbelících či pytlech a jejich kořeny nebo kořenové baly budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Jednotlivé plnění zakázky bude probíhat v průběhu celého zadávacího období dle pokynů příslušného lesního včetně dnů pracovní volna a klidu. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyříditi povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,MD,BK,OL; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 4; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; Spon (cm) = 125 až 200; předpokládaná výška sazenic (cm) = 15 až 120;</p>				
016021	První sadba - ruční- štěrbínová (sazeč)	10	1000 ks	5 200	52 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Sadba štěrbínová sazečem do připravené nebo nepřípravené půdy, upřesnění sponu sazenic a technologie zalesnění provede příslušný lesní při předávce a převzetí pracoviště. V případě nedodržení technologie obnovy nebude práce převzata odběratelem prací, takto zalesněné sazenice budou považovány za zničené. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Sadební materiál se vydává dodavateli prací ze sněžných jam lesní správy Libavá, do ceny komodity je zahrnuta jeho přeprava, donáška a neprodlené založení sazenic na konkrétním pracovišti. Dodržovat pravidla při manipulaci se sadebním materiálem-při převozu budou sazenice zakryty plachtou, na pracovišti budou založeny kořeny v minerální vlhké půdě a zakryty klestem proti vysychání. Popis činnosti - donáška sazenic, natažení motouzu v požadovaném sponu mezi řadami sazenic, vyhledání místa pro sazenici ve sponu v řadách, který bude zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V místě vytvoření rýhy pro sazenici strhnout drn nebo odhrabat klest, štěpku a hrabanku až na minerální půdu, vytvořit sazečem dostatečně hlubokou štěrbínu v minerální půdě s ohledem na délku kořenového systému sazenic, vložit sazenice kořeny dolů s jejich rozložením po ploše štěrbiny, částečné povytažení sazenice s cílem zabránit kořenovým deformacím, přičemž kořenový krček sazenic bude umístěn cca 2 až 3 cm pod úroveň povrchu minerální zeminy. Ve vzdálenosti 5 až 10 cm od sazenice vytvořit další štěrbínu a kývavým pohybem sazeče nejprve ve spodní a následně v horní části štěrbiny přitlačit zeminu směrem ke kořenovému systému sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak</p>				

	zašlápnutí otvoru zbylé štěrbiný nebo opětovné zahloubení sazeče kývavým způsobem ve vzdálenosti cca 10 cm od předchozí štěrbiný s cílem zamezit vysychání půdy kolem sazenice a ze štěrbin. Sazenice budou při výsadbě a přenášení po ploše pracoviště umístěny v kbelcích či pytlech a jejich kořeny budou prosypány vlhkou zeminou aby nevysychaly. Jednotlivé plnění zakázky bude probíhat v průběhu celého zadávacího období dle pokynů příslušného lesního včetně dnů pracovního volna a klidu. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = BK,OL; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 4; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2; Spon (cm) = 125 až 200; předpokládaná výška sazenic (cm) = 15 až 70;				
016091	První sadba - ruční - ostatní práce	20	hod	225	4 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Ošetření sazenic mykorrhizními přípravky, chemickými přípravky na ochranu rostlin před výsadbou, ruční přihnojování sazenic, dočištění holin od zbytků klestu, pomístný výřez plevelných a netvárných dřevin. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	20	1000 ks	6 800	136 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jamková sadba do připravené nebo nepřipravené půdy, upřesnění sponu sazenic a technologie zalesnění provede příslušný lesní při předávce a převzetí pracoviště. V případě nedodržení velikosti jamky nebo technologie obnovy nebude práce převzata odběratelem prací, takto zalesněné sazenice budou považovány za zničené. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Sadební materiál se vydává dodavateli prací ze sněžných jam lesní správy Libavá, do ceny komodity je zahrnuta jeho přeprava, donáška a neprodlené založení sazenic na konkrétním pracovišti. Dodržovat pravidla při manipulaci se sadebním materiálem-při převozu budou sazenice zakryty plachtou, na pracovišti budou založeny kořeny nebo kořenové baly v minerální vlhké půdě a zakryty klestem proti vysychání. Popis činnosti - fyzická kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých nebo chybějících a jejich náhrada novými sazenicemi, donáška sazenic, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu v řadách, který bude zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na celé ploše jamky strhnout drn nebo odhrabat klest, štěpku a hrabanku až na minerální půdu, prokopat zeminu po celé ploše jamky do hloubky minimálně 20 cm, odstranit kameny a nežádoucí kořeny, vložit sazenice kořeny nebo kořenovým balem směrem dolů, u prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny dle jejich přirozené architektiky s přidáním organické hmoty - hrabanky doprostřed jamky, překrytí kořenů nebo kořenového balu minerální zeminou, střední umáčknutí zeminy kolem sazenice za účelem vytlačení vzduchu, jemné nakypření horní vrstvy zeminy kolem sazenic a případné překrytí drnem za účelem přerušování kapilární vztlakovosti, celý kořenový krček sazenic bude vždy v minerální půdě, upravení povrchu jamky do vodorovného až mírně zahloubeného tvaru včetně jamkové sadby na svazích. Kořenový bal u krytokořenných sazenic nesmí být umístěn svým horním okrajem nad povrchem minerální půdy a musí být zakryt cca 2-3 cm silnou vrstvou zeminy. Sazenice budou při výsadbě a přenášení po ploše pracoviště umístěny v kbelcích či pytlech a jejich kořeny nebo kořenové baly budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Jednotlivé plnění zakázky bude probíhat v průběhu celého zadávacího období dle pokynů příslušného lesního včetně dnů pracovního volna a klidu. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,MD,BK,OL; velikost jamek (cm x cm) = 35x35;				

	Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 4; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; předpokládaná výška sazenic (cm) = 15 až 120;				
016421	Opakovaná sadba - ruční - štěrbínová (sazeč)	5	1000 ks	5 500	27 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Sadba štěrbínová sazečem do připravené nebo nepřípravené půdy, upřesnění sponu sazenic a technologie zalesnění provede příslušný lesní při předávce a převzetí pracoviště. V případě nedodržení technologie obnovy nebude práce převzata odběratelem prací, takto zalesněné sazenice budou považovány za zničené. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Sadební materiál se vydává dodavateli prací ze sněžných jam lesní správy Libavá, do ceny komodity je zahrnuta jeho přeprava, donáška a neprodlené založení sazenic na konkrétním pracovišti. Dodržovat pravidla při manipulaci se sadebním materiálem-při převozu budou sazenice zakryty plachtou, na pracovišti budou založeny kořeny v minerální vlhké půdě a zakryty klestem proti vysychání. Popis činnosti - fyzická kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých nebo chybějících a jejich náhrada novými sazenicemi, donáška sazenic, vyhledání místa pro sazenici ve sponu v řadách, který bude zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V místě vytvoření rýhy pro sazenici strhnout drn nebo odhrabat klest, štěpku a hrabanku až na minerální půdu, vytvořit sazečem dostatečně hlubokou štěrbinu v minerální půdě s ohledem na délku kořenového systému sazenic, vložit sazenice kořeny dolů s jejich rozložením po ploše štěrbiny, částečné povytažení sazenice s cílem zabránit kořenovým deformacím, přičemž kořenový krček sazenic bude umístěn cca 2 až 3 cm pod úroveň povrchu minerální zeminy. Ve vzdálenosti 5 až 10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a kývavým pohybem sazeče nejprve ve spodní a následně v horní části štěrbiny přitlačit zeminu směrem ke kořenovému systému sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak zašlápnutí otvoru zbylé štěrbiny nebo opětovné zahlobnutí sazeče kývavým způsobem ve vzdálenosti cca 10 cm od předchozí štěrbiny s cílem zamezit vysychání půdy kolem sazenice a ze štěrbiny. Sazenice budou při výsadbě a přenášení po ploše pracoviště umístěny v kbelcích či pytlech a jejich kořeny budou prosypány vlhkou zeminou aby nevysychaly. Jednotlivé plnění zakázky bude probíhat v průběhu celého zadávacího období dle pokynů příslušného lesního včetně dnů pracovního volna a klidu. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = BK,OL; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 4; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2; předpokládaná výška sazenic (cm) = 15 až 70;</p>				
016111	První sadba - mechanizovaná - jamková	20	1000 ks	6 500	130 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jamková sadba do připravené nebo nepřípravené půdy, upřesnění sponu sazenic a technologie zalesnění provede příslušný lesní při předávce a převzetí pracoviště. V případě nedodržení velikosti jamky nebo technologie obnovy nebude práce převzata odběratelem prací, takto zalesněné sazenice budou považovány za zničené. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Sadební materiál se vydává dodavateli prací ze sněžných jam lesní správy Libavá, do ceny komodity je zahrnuta jeho přeprava, donáška a neprodlené založení sazenic na konkrétním pracovišti. Dodržovat pravidla při manipulaci se sadebním materiálem-při převozu budou sazenice zakryty plachtou, na pracovišti budou založeny kořeny nebo kořenové baly v minerální vlhké půdě a zakryty klestem proti vysychání. Popis činnosti - donáška sazenic, natažení motouzu v požadovaném sponu mezi řadami sazenic, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu v řadách, který bude zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na celé ploše jamky strhnout drn nebo odhrabat klest, štěpku a hrabanku až na minerální půdu, prokopat zeminu po celé ploše jamky do hloubky minimálně 20 cm, odstranit kameny a nežádoucí kořeny, vložit sazenice kořeny nebo kořenovým balem směrem dolů, u prostokořených sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny dle jejich přirozené architektiky s přidáním organické hmoty - hrabanky doprostřed jamky, překrytí kořenů nebo kořenového balu minerální zeminou, střední</p>				

	umáčknutí zeminy kolem sazenice za účelem vytlačení vzduchu, jemné nakypření horní vrstvy zeminy kolem sazenic a případné překrytí drnem za účelem přerušení kapilární vzlinavosti, celý kořenový krček sazenic bude vždy v minerální půdě, upravení povrchu jamky do vodorovného až mírně zahluobeného tvaru včetně jamkové sadby na svazích. Kořenový bal u krytokořených sazenic nesmí být umístěn svým horním okrajem nad povrchem minerální půdy a musí být zakryt cca 2-3 cm silnou vrstvou zeminy. Sazenice budou při výsadbě a přenášení po ploše pracoviště umístěny v kbelících či pytlech a jejich kořeny nebo kořenové baly budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Jednotlivé plnění zakázky bude probíhat v průběhu celého zadávacího období dle pokynů příslušného lesního včetně dnů pracovního volna a klidu. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,MD,BK,OL; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 4; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; Spon (cm) = 125 až 200; předpokládaná výška sazenic (cm) = 15 až 120;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková - poloodrostky a odrostky	2	1000 ks	7 500	15 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jamková sadba poloodrostků /71-120 cm/ a odrostků /121 cm+/do připravené nebo nepřipravené půdy, upřesnění sponu sazenic a technologie zalesnění provede příslušný lesní při předávce a převzetí pracoviště. V případě nedodržení velikosti jamky nebo technologie obnovy nebude práce převzata odběratelem prací, takto zalesněné sazenice budou považovány za zničené. Je možné snížit velikost jamky na 35 x 35 cm dle velikosti kořenového systému sazenic. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Sadební materiál se vydává dodavateli prací ze sněžných jam lesní správy Libavá, do ceny komodity je zahrnuta jeho přeprava, donáška a neprodlené založení sazenic na konkrétním pracovišti. Dodržovat pravidla při manipulaci se sadebním materiálem-při převozu budou sazenice zakryty plachtou, na pracovišti budou založeny kořeny nebo kořenové baly v minerální půdě a zakryty klestem proti vysychání. Popis činnosti - fyzická kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých nebo chybějících a jejich náhrada novými sazenicemi, donáška sazenic, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu v řadách, který bude zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na celé ploše jamky strhnout drn nebo odhrabat klest, štěpku a hrabanku až na minerální půdu, prokopat zeminu po celé ploše jamky do hloubky minimálně 30 cm nebo v závislosti na velikosti kořenového systému, odstranit kameny a nežádoucí kořeny, vložit sazenice kořeny nebo kořenovým balem směrem dolů, u prostokořených sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny dle jejich přirozené architektiky s přidáním organické hmoty - hrabanky doprostřed jamky, překrytí kořenů nebo kořenového balu minerální zeminou, střední umáčknutí zeminy kolem sazenice za účelem vytlačení vzduchu, jemné nakypření horní vrstvy zeminy kolem sazenic a případné překrytí drnem za účelem přerušení kapilární vzlinavosti, celý kořenový krček sazenic bude vždy v minerální půdě, upravení povrchu jamky do vodorovného až mírně zahluobeného tvaru včetně jamkové sadby na svazích. Kořenový bal u krytokořených sazenic nesmí být umístěn svým horním okrajem nad povrchem minerální půdy a musí být zakryt cca 2-3 cm silnou vrstvou zeminy. Sazenice budou při výsadbě a přenášení po ploše pracoviště umístěny v kbelících či pytlech a jejich kořeny nebo kořenové baly budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Jednotlivé plnění zakázky bude probíhat v průběhu celého zadávacího období dle pokynů příslušného lesního včetně dnů pracovního volna a klidu. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = BK,OL,KL,OS; velikost jamek (cm x cm) = 50x50; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 4; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; předpokládaná výška sazenic (cm) = 71+;</p>				
	ochrana kultur				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	100	1000 ks	800	80 000



Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Kurativní postřik nadzemní části sazenic jehličnatých dřevin ručním zádovým postřikovačem minimálně do výšky 15 cm včetně kořenového krčku. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za vhodných klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% barviva Scolycid C pro kontrolu postřiku. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních chemických skladů lesní správy Libavá. Prostředky pro aplikaci chemického přípravku a vodu na ředění chemického přípravku zajišťuje dodavatel prací. Ošetření proti klikorohu bude probíhat i ve smíšených porostech, kde může dojít k většímu přecházení mezi ošetřovanými jedinci. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,BO,MD,DG; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin ME + Scolycid C; koncentrace (%) = 1; dávka přípravku (l/ha) = 1; objem postřikové jíchy (l/ha) = 100; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = střední;</p>
-------------	---