

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	231220	ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy
Objekt:	0001d	Změnový list č.1
Rozpočet:	23122001d	ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy - dodatek č.1

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	KERAMO D - Dohorák s.r.o.	IČO: 277 16 104
	Zahradní 583	DIČ: CZ27716104
	768 21 Kvasice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0.00
PSV	91,356.00
MON	0.00
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	91,356.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0.00 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH	91,356.00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 231220 - ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy

Popis objektu: 0001d - Dodatek č.1

Popis rozpočtu: 23122001d - ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy - dodatek č.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			15,888.40	17.4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			45,303.00	49.6
764	Konstrukce klempířské	PSV			24,461.60	26.8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7,700.00	8.4
	Elektroinstalace	PSV			-1,997.00	
Cena celkem					91,356.00	102.2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231220	ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy
O:	0001d	Změnový list č.1 - vícepráce
R:	23122001d	ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy - změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						15,888.40
1	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, s dodávkou nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	34.00000	223.00	7,582.00
2	711823129RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	86.00000	150.00	12,900.00
4	712363210	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) přivaření pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem	m2	-3.50000	223.20	-781.20
5	28342980	Fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 2mm	m2	-6.00000	635.40	-3,812.40
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						45,303.00
6	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	-2.00000	391.50	-783.00
7	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm, odpadního nebo připojovacího,	m	12.00000	37.00	444.00
8	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	14.00000	528.00	7,392.00
9	721001001.A00	Vyčištění stávající ležaté kanalizační potrubí vč. kamerové prohlídky	m	45.00000	850.00	38,250.00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						24,461.60
8	764817140R00	Oplechování zdí (atik) - krycí plech z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 220 mm, dodávka a montáž, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	56.00000	427.00	23,912.00
9	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	239.00000	2.30	549.60
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7,700.00
10	767001001A00	Dodání a osazení teleskopického žebříku	ks	1.00000	5,300.00	5,300.00
11	767001002A00	Povrchová úprava kotevních prvků - detail E - založení kovové konstrukce	kompl	1.00000	2,400.00	2,400.00
Díl: Elektroinstalace						-1,997.00
88	31686023	Trojnožka stožárová na ploché střechy žárový zinek průměr stožáru 48mm výška 2m	kus	-1.000	4,555.00	-4,555.00
		Izolovaný jímač 4.000 mm HVI, Montáž	kus	-1.00000	8,112.00	-8,112.00
	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	-1.00000	2,000.00	-2,000.00
	R	Trojnožka stožárová dle požadavku Systém Plus - přenos PCO, pro zvýšení stožáru	kus	1.00000	12,670.00	12,670.00
Celkem						91,356.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	231220	ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy
O:	0001d	Změnový list č.1 - vícepráce
R:	23122001d	ZŠ Komenského , Otrokovice - oprava havarijního stavu střechy - změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------