

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Sdružení : „Společnost STRABAG + STRABAG Silnice – SFDI 2023“

se sídlem: STRABAG a.s., Oblast České Budějovice, Vrbenská 1821/31,
370 06 České Budějovice

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená: Ing. Pavel Klas, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 7634

a

Druhý společník:

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

zastoupená: Mgr. Michal Kolář, prokurista

Ing. Pavel Klas, prokurista

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista, tel. č. + [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista, tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek, tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.5.2023 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Prachatice.“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušné projektové dokumentace zavazuje k provedení následujícího díla:
 - **Modernizace silnice II/167 Borová Lada – Pravětínská Lada - Horní Vltavice** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelům přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční charakter
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová

dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:
 - **Modernizace silnice II/167 Borová Lada – Pravětínská Lada - Horní Vltavice do 100 kalendářních dnů.** Zhotovitel stavby je povinen zajistit zprůjezdnění křižovatky II/167 a III/1672 pro autobus po celou dobu stavby.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby nebo její části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba nebo její část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

- c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba nebo její část získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem na každou komunikaci samostatně.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplývá – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní

ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby nebo její části přerušena na základě písemného pokynu objednatel z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby nebo její části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatel, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/167 Borová Lada – Pravětínská Lada - Horní Vltavice	82 220 000 Kč	17 266 200 Kč	99 486 200 Kč
Celkem	82 220 000 Kč	17 266 200 Kč	99 486 200 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatel a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dnů po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou komunikaci. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek.

- V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
 3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
 4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č.80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 608 38 744 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
 5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
 7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši **5 %** ceny díla. Konečnou fakturu na zbývajících **5 %** ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících **10 %** ceny díla.
 8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.
 9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyznání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávněný zástupce objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo její části nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby nebo její části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti

s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

14. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby nebo její části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo její části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo její části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby nebo její části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. II odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně

- vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ve stavu, v němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby nebo její části se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
 3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům známy a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
 4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
 5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
 6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby nebo její části do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
 7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
 8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému doзору stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby nebo její části.
 12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby nebo její části a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby nebo její části a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné závady, jinak do 30 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí stavby nebo její části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).

7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2032, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 4 600 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 700 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodloužení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.


XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 788/2023/RK-71. ze dne 29.6.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Pavel Klas
.....
Ing. Pavel Klas
prokurista

STRABAG Ing. Lukáš Příbyl
20.12.2023
.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/167 průtah Borová Lada 7,500 - 8,390 km

KSO:

Místo: Borová Lada

CC-CZ:

Datum: 3.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 351 128,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 351 128,06	21,00%	1 333 736,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 684 864,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/167 průtah Borová Lada 7,500 - 8,390 km

Místo:

Borová Lada

Datum:

3.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel.
603 598 745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 351 128,06

HSV - Práce a dodávky HSV

6 160 762,97

1 - Zemní práce

736 662,66

5 - Komunikace pozemní

5 031 074,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

393 025,69

OST - Ostatní	190 365,09
---------------	------------

SOUPIS PRACÍ											
Stavba:											
Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice											
Objekt:											
SO 101 - Modernizace silnice II/167 průtah Borová Lada 7,500 - 8,390 km											
Místo:			Borová Lada			Datum:			3.5.2023		
Zadavatel:			Jihočeský kraj			Projektant:			Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. Karel Plánek - tel.		
Uchazeč:			STRABAG a.s.			Zpracovatel:			[REDACTED]		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
Náklady soupisu celkem							6 351 128,06				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 160 762,97				
D		1	Zemní práce				736 662,66				
1	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	125,360	641,87	80 464,82	OTSKP 2022			
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC			Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)								
VV			odstranění zeminy z krajnic do hloubky 320mm a šířky 250mm								
VV			oboustranně								
VV			délka 870m								
VV			bez vjezdů								
VV			20, 26, 12, 28, 5, 12, 12, 11, 15, 22, 10m								
VV			870*0,32*0,25*2				139,200				
VV			-(20+26+12+28+5+12+12+11+15+22+10)*0,32*0,25				-13,840				
VV			Součet				125,360				
2	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	44,370	437,38	19 406,55	OTSKP 2022			
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC			Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)								
VV			odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy do hloubky 0,2m								
VV			délka 870m								
VV			průměrná šířka 5,1m								
VV			hloubka 0,2m uloženo na meziskládce k opětovnému použití								
VV			870*5,1*0,2*0,05				44,370				
VV			čerpání se souhlasem investora								
3	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	44,370	312,41	13 861,63	OTSKP 2022			
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC			Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)								
VV			odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy do hloubky 0,2m								
VV			délka 870m								
VV			průměrná šířka 5,1m								
VV			hloubka 0,2m uloženo na meziskládce k opětovnému použití								
VV			870*5,1*0,2*0,05				44,370				
VV			čerpání se souhlasem investora								
4	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	88,740	641,87	56 959,54	OTSKP 2022			
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC			Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)								
VV			odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy do hloubky 0,4m								
VV			délka 870m								
VV			průměrná šířka 5,1m								
VV			870*5,1*0,4*0,05				88,740				
VV			čerpání se souhlasem investora								
5	K	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	868,000	128,54	111 572,72	OTSKP 2022			
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC			frézování tl. 0,04m								
VV			Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)								
VV			průměrná šířka 5,1m								
VV			most 167-010 (8,370 - 8,390km)								
VV			délka 20m								

	VV		20*5,1		102,000			
	VV		vjezdy					
	VV		20, 26, 12, 28, 5, 12, 12, 11, 15, 22, 10m					
	VV		20*23+(26+12+28+5+12+12+11+15+22+10)*2		766,000			
	VV		použito do krajnic - podklady					
	VV		Součet		868,000			
6	K	123834	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	310,590	239,74	74 460,85	OTSKP 2022
	PP		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není -li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemin (na sklárku, do násypu) ani naložku za sklárku</i>					
	PSC		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)					
	VV		délka 870m					
	VV		průměrná šířka 5,1m					
	VV		odebrání vrstvy z rozfrézovaného materiálu tl. 0,07m s					
	VV		odvozem do podkladu krajnic					
	VV		870*5,1*0,07		310,590			
	VV		použito do krajnic - podklady					
7	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	M3	709,920	214,87	152 540,51	OTSKP 2022
	PP		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>					
	PSC		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)					
	VV		délka 870m					
	VV		průměrná šířka 5,1m					
	VV		předrcení na místě 50% plochy					
	VV		870*5,1*0,32*0,5		709,920			
	VV		Součet		709,920			
	VV		čerpání se souhlasem investora					
8	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	870,000	128,64	111 916,80	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na sklárku. Nezahrnuje poplatek za sklárku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)					
	VV		délka 870m					
	VV		jednostranně					
	VV		870		870,000			
9	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	4 350,000	15,92	69 252,00	OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		z příkopů					
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)					
	VV		délka 870m					
	VV		jednostranně					
	VV		20km					
	VV		0,25m3/m					
	VV		870*0,25*20		4 350,000			
10	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	97,937	472,01	46 227,24	OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, doplnění recyklovaného materiálu do podkladů pod krajnice tl.</i>					
	VV		0,25m šířky 0,25m oboustranně					
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)					
	VV		délka 870m					
	VV		870*0,25*0,25*2		108,750			
	VV		bez vjezdů					
	VV		20, 26, 12, 28, 5, 12, 12, 11, 15, 22, 10m					
	VV		-(20+26+12+28+5+12+12+11+15+22+10)*0,25*0,25		-10,813			
	VV		Součet		97,937			
	D	5	Komunikace pozemní				5 031 074,62	
11	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	88,740	1 620,10	143 767,67	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC		podkladní vrstvy hloubkových sanací ŠD 0/125 mm se zhutněním					
	VV		tl. 0,4m doplnění zeminou z meziskládky tl.0,4m					
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)					
	VV		doplnění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy					
	VV		délka 870m					
	VV		průměrná šířka 5,1m					
	VV		870*5,1*0,4*0,05		88,740			
	VV		čerpání se souhlasem investora					
12	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	88,740	472,01	41 886,17	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					

	VV		podkladní vrstvy hloubkových sanací zeminy z meziskládky se zhutněním						
	VV		doplnění recyklovaným materiálem z meziskládky tl.0,4m						
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)						
	VV		doplnění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy						
	VV		délka 870m						
	VV		průměrná šířka 5,1m						
	VV		870*5,1*0,4*0,05			88,740			
	VV		čerpání se souhlasem investora						
13	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	4 872,000	328,43	1 600 110,96	OTSKP 2022	
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahmuje postřikv. nátěrv						
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)						
	VV		délka 870m						
	VV		průměrná šířka 5,1m						
	VV		rozfrézování konstrukčních vrstev tl. 0,32m s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu s vícenasobným pojezdem						
	VV		poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 250mm a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč. případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208						
	VV		recyklace za studena s cementem a asfaltovým pojivem						
	VV		tl. 0,25m						
	VV		2% asfaltové emulze, 4% hydraulického pojiva - cementu						
	VV		včetně krajnic v šířce 0,25m oboustranně						
	VV		870*5,1		4 437,000				
	VV		870*0,25*2		435,000				
	VV		Součet		4 872,000				
14	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 437,000	28,79	127 741,23	OTSKP 2022	
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		PI-C 0,6kg/m2 ČSN 73 61 29						
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)						
	VV		délka 870m						
	VV		průměrná šířka 5,1m						
	VV		870*5,1		4 437,000				
15	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 437,000	339,55	1 506 583,35	OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		ACL 16S PmB 45/80-65 ČSN 71 61 21						
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)						
	VV		délka 870m						
	VV		průměrná šířka 5,1m						
	VV		870*5,1		4 437,000				
16	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 305,000	16,95	89 919,75	OTSKP 2022	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV		PS CP 0,5kg/m2 ČSN 73 61 29						
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)						
	VV		délka 870m						
	VV		průměrná šířka 5,1m						
	VV		most 167-010 (8,370 - 8,390km)						
	VV		délka 20m						
	VV		(870+20)*5,1		4 539,000				
	VV		vjezdy						
	VV		20, 26, 12, 28, 5, 12, 12, 11, 15, 22, 10m						
	VV		20*23+(26+12+28+5+12+12+11+15+22+10)*2		766,000				
	VV		Součet		5 305,000				
17	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 305,000	268,91	1 426 567,55	OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		ACL 16S PmB 45/80-65 ČSN 71 61 21						
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)						
	VV		délka 870m						
	VV		průměrná šířka 5,1m						
	VV		most 167-010 (8,370 - 8,390km)						
	VV		délka 20m						
	VV		(870+20)*5,1		4 539,000				
	VV		vjezdy						
	VV		20, 26, 12, 28, 5, 12, 12, 11, 15, 22, 10m						
	VV		20*23+(26+12+28+5+12+12+11+15+22+10)*2		766,000				
	VV		Součet		5 305,000				
18	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	391,750	241,22	94 497,94	OTSKP 2022	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
	VV		tl. 0,1m šířka 0,25m z nového materiálu						
	VV		Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km)						
	VV		délka 870m						
	VV		870*2*0,25		435,000				
	VV		bez vjezdů						
	VV		20, 26, 12, 28, 5, 12, 12, 11, 15, 22, 10m						
	VV		-(20+26+12+28+5+12+12+11+15+22+10)*0,25		-43,250				
	VV		Součet		391,750				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				393 025,69		

19	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,000	4 536,04	217 729,92	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i> délka 2x24m na propustku krátký náběh 2x (4m) dlouhý náběh 2x (8m) Svodidla jsou navrženy a budou osazeny v souladu s TP 167 a TP 114 , ČSN EN 1317-2 Bude osazeno svodidlo systému úrovně zadržení N2 Svodidlové sloupky budou osazeny beraněním do stávajícího zemního tělesa či krajnice Líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí. Vzdálenost líce svodidla od hrany silničního tělesa většinou nebude dle normy 1 m Výška svodidla bude 0,75 m ode zpevněné plochy (zpevněné krajnice,vozovky) 2*24					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				48,000			
20	K	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000	1 432,43	17 189,16	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Svodidlo na propustku 2x krátký náběh + pásnice 4m 4*3 odvoz na skláku SÚS U Sloupů Vimperk - 20 km					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				12,000			
21	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	222,500	131,31	29 216,48	OTSKP 2022
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</i> Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km) délka 870m most 167-010 (8,370 - 8,390km) délka 20m oboustranně vodící čára 125mm (870+20)*2*0,125					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				222,500			
22	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	222,500	370,05	82 336,13	OTSKP 2022
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</i> Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km) délka 870m most 167-010 (8,370 - 8,390km) délka 20m oboustranně vodící čára 125mm (870+20)*2*0,125					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				222,500			
23	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	60,000	775,90	46 554,00	OTSKP 2022
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i> s integrovanou sněhovou tyčí po 30m Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km) délka 870m most 167-010 (8,370 - 8,390km) délka 20m oboustranně "(870+20)*2/30" 60					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				60,000			
	D	OST	Ostatní				190 365,09	
24	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	863,200	179,05	154 555,96	CS OTSKP 2022 new
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i> Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km) zemina z krajnic 1m3 - 2t odstranění zeminy z krajnic do hloubky 320mm a šířky 250mm oboustranně délka 870m 870*0,32*0,25*2*2 bez vjezdů 20, 26, 12, 28, 5, 12, 12, 11, 15, 22, 10m -(20+26+12+28+5+12+12+11+15+22+10)*0,32*0,25*2 odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy - čerpání se souhlasem investora do hloubky 0,8m hloubka 0,4m odvezeno na skládku do 20km průměrná šířka 5,1m 870*5,1*0,4*0,05*2 z příkopů 0,25m3/m 870*0,25*2 Součet					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
25	K	02972	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ	KPL	1,000	35 809,13	35 809,13	CS OTSKP 2022 new
	PP		OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> monitoring podzemních sítí v místě recyklace 1					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/167 most 167-010 - Horní Vltavice 8,390 - 18,996 km

KSO:

Místo: Pravětínská Lada

CC-CZ:

Datum: 3.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 160 104,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 160 104,19	21,00%	15 573 621,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 733 726,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/167 most 167-010 - Horní Vltavice 8,390 - 18,996 km

Místo:

Pravětínská Lada

Datum:

3.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel.
603 598 745

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 160 104,19

HSV - Práce a dodávky HSV

72 411 699,72

1 - Zemní práce

7 053 017,16

5 - Komunikace pozemní

55 221 982,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 136 700,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/167 most 167-010 - Horní Vltavice 8,390 - 18,996 km

Místo: Pravětínská Lada Datum: 3.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 160 104,19	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				72 411 699,72	
D	1		Zemní práce				7 053 017,16	
1	K	113258	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	7,650	766,84	5 866,33	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění betonové konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Nezpevněné podkladní konstrukce je třeba vyznačit v pol.11332.					
	PSC		odstranění betonových žlabů					
	WV		délky 35, 50m					
	WV		šířka 0,6m					
	WV		(35+50)*0,6*0,15		7,650			
2	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	1 229,687	641,87	789 299,19	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	WV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	WV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	WV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	WV		odstranění zeminy z krajnic do hloubky 250mm a šířky 250mm					
	WV		oboustranně					
	WV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	WV		bez vjezdů					
	WV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8, 12, 9m					
	WV		(2810+5890+245+1011)*0,25*0,25*2		1 244,500			
	WV		-					
	WV		(12+8+10+33+14+9+18+8+8+4+6+14+10+15+9+7+13+10+8 +12+9)*0,25*0,25		-14,813			
	WV		Součet		1 229,687			
3	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	507,756	437,38	222 082,32	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	WV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	WV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	WV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	WV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	WV		odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy do hloubky 0,2m					
	WV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	WV		průměrná šířka 5,1m					
	WV		hloubka 0,2m uloženo na meziskládce k opětovnému použití (2810+5890+245+1011)*5,1*0,2*0,05		507,756			
	WV		čerpání se souhlasem investora					
4	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	507,756	312,41	158 628,05	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	WV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	WV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	WV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	WV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	WV		odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy do hloubky 0,2m					
	WV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	WV		průměrná šířka 5,1m					
	WV		hloubka 0,2m uloženo na meziskládce k opětovnému použití (2810+5890+245+1011)*5,1*0,2*0,05		507,756			
	WV		čerpání se souhlasem investora					
5	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	1 015,512	641,87	651 826,69	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	WV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	WV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	WV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	WV		odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy do hloubky 0,4m					

	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		průměrná šířka 5,1m					
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1*0,4*0,05		1 015,512			
	VV		čerpání se souhlasem investora					
6	K	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	118,500	291,27	34 515,50	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		zafrézování tl. 0,04m					
	VV		vjezdy šířky 0,5					
	VV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8, 12, 9m					
	VV		(12+8+10+33+14+9+18+8+8+4+6+14+10+15+9+7+13+10+8+12+9)*0,5		118,500			
	VV		použito do krajnic - podklady					
7	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	6 969,200	214,87	1 497 472,00	OTSKP 2022
	PP		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>					
	PSC		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		průměrná šířka 5,1m					
	VV		předrcení na místě 50% plochy					
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1*0,25*0,5		6 346,950			
	VV		(2810+5890+245+1011)*0,25*2*0,25*0,5		622,250			
	VV		Součet		6 969,200			
	VV		čerpání se souhlasem investora					
8	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	9 956,000	128,64	1 280 739,84	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	PSC		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		jednostranně					
	VV		2810+5890+245+1011		9 956,000			
9	K	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	39 824,000	15,92	633 998,08	OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		z příkopů					
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		jednostranně					
	VV		16km					
	VV		0,25m3/m					
	VV		(2810+5890+245+1011)*0,25*16		39 824,000			
10	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	252,710	472,01	119 281,65	OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, doplnění recyklovaného materiálu do podkladů pod krajnice tl. 0,25m šířky 0,25m oboustranně</i>					
	PSC		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		doplněno z SO 101 položka č.5 a č.6 - položka č.10 + SO102 položka č. 6					
	VV		868*0,04+310,59+118,5*0,04		350,050			
	VV		-97,34		-97,340			
	VV		bez vjezdů					
	VV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8, 12, 9m					
	VV		Součet		252,710			
11	K	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	976,977	1 698,41	1 659 307,51	OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, doplnění ŠD 0/63 do podkladů pod krajnice tl. 0,25m šířky 0,25m oboustranně</i>					
	PSC		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					

	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)				
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m				
	VV		(2810+5890+245+1011)*0,25*0,25*2		1 244,500		
	VV		bez vjezdů				
	VV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8, 12, 9m				
	VV		-				
	VV		(12+8+10+33+14+9+18+8+8+4+6+14+10+15+9+7+13+10+8+12+9)*0,25*0,25		-14,813		
	VV		bez položky č. 10				
	VV		-252,71		-252,710		
	VV		Součet		976,977		
	D	5	Komunikace pozemní			55 221 982,54	
12	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 015,512	1 674,77	1 700 749,03 OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry podkladní vrstvy hloubkových sanací ŠD 0/125 mm se zhutněním				
	VV		tl. 0,4m doplnění zeminou z meziskládky tl.0,4m				
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)				
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)				
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)				
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)				
	VV		doplnění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy				
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m				
	VV		průměrná šířka 5,1m				
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1*0,4*0,05		1 015,512		
	VV		čerpání se souhlasem investora				
13	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 015,512	472,01	479 331,82 OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU				
	VV		podkladní vrstvy hloubkových sanací zeminy z meziskládky se zhutněním				
	VV		doplnění recyklovaným materiálem z meziskládky tl.0,4m				
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)				
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)				
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)				
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)				
	VV		doplnění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy				
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m				
	VV		průměrná šířka 5,1m				
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1*0,4*0,05		1 015,512		
	VV		čerpání se souhlasem investora				
14	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	55 753,600	328,43	18 311 154,85 OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřikv. nátěr				
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)				
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)				
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)				
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)				
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m				
	VV		průměrná šířka 5,1m				
	VV		rozfrézování konstrukčních vrstev tl. 0,25m s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu s vícenasobným pojezdem				
	VV		poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 250mm a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 vč. případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208				
	VV		recyklace za studena s cementem a asfaltovým pojivem				
	VV		tl. 0,25m				
	VV		2% asfaltové emulze, 4% hydraulického pojiva - cementu				
	VV		včetně krajnic v šířce 0,25m oboustranně				
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1		50 775,600		
	VV		(2810+5890+245+1011)*0,25*2		4 978,000		
	VV		Součet		55 753,600		
15	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	50 775,600	29,89	1 517 682,68 OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		PI-C 0,6kg/m2 ČSN 73 61 29				
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)				
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)				
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)				
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)				
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m				
	VV		průměrná šířka 5,1m				
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1		50 775,600		
16	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	50 775,600	339,55	17 240 854,98 OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		ACL 16S PmB 45/80-65 ČSN 71 61 21				
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)				
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)				
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)				
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)				
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m				
	VV		průměrná šířka 5,1m				
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1		50 775,600		
17	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	51 723,600	16,95	876 715,02 OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	VV		PS CP 0,5kg/m2 ČSN 73 61 29				
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)				
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)				
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)				
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)				

	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		průměrná šířka 5,1m					
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1		50 775,600			
	VV		vjezdy					
	VV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8,					
	VV		12, 9m					
	VV		délka vjezdů 4m					
	VV		(12+8+10+33+14+9+18+8+8+4+6+14+10+15+9+7+13+10+8					
	VV		+12+9)*4		948,000			
	VV		Součet		51 723,600			
18	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	51 723,600	268,91	13 908 993,28	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		ACL 16S PmB 45/80-65 ČSN 71 61 21					
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		průměrná šířka 5,1m					
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1		50 775,600			
	VV		vjezdy					
	VV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8,					
	VV		12, 9m					
	VV		délka vjezdů 4m					
	VV		(12+8+10+33+14+9+18+8+8+4+6+14+10+15+9+7+13+10+8					
	VV		+12+9)*4		948,000			
	VV		Součet		51 723,600			
19	K	56932	ZPEVNENÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	4 918,750	241,22	1 186 500,88	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		tl. 0,1m šířka 0,25m z nového materiálu					
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)					
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)					
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)					
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)					
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m					
	VV		(2810+5890+245+1011)*2*0,25		4 978,000			
	VV		bez vjezdů					
	VV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8,					
	VV		12, 9m					
	VV		-					
	VV		(12+8+10+33+14+9+18+8+8+4+6+14+10+15+9+7+13+10+8					
	VV		+12+9)*0,25		-59,250			
	VV		Součet		4 918,750			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 136 700,02	
20	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 300,000	2 387,39	3 103 607,00	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahmuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	PSC		délka 180, 188, 220, 240, 300, 172m					
	VV		dlouhý náběh 6x (8m)					
	VV		Svodidla jsou navrženy a budou osazeny v souladu s TP 167					
	VV		a TP 114 , ČSN EN 1317-2					
	VV		Bude osazeno svodidlo systému úrovně zadržení N2					
	VV		Svodidlové sloupky budou osazeny beraněním do stávajícího					
	VV		zemního tělesa či krajnice					
	VV		Líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí. Vzdálenost					
	VV		líce svodidla od hrany silničního tělesa většinou nebude dle					
	VV		normy 1 m					
	VV		Výška svodidla bude 0,75 m ode zpevněné plochy (zpevněné					
	VV		krajnice,vozovky)					
	VV		180+188+220+240+300+172		1 300,000			
21	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 320,000	2 387,39	3 151 354,80	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahmuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	PSC		délka 2x24m na propustku (oboustranné)					
	VV		krátký náběh 2x (4m)					
	VV		dlouhý náběh 2x (8m)					
	VV		Svodidla jsou navrženy a budou osazeny v souladu s TP 167					
	VV		a TP 114 , ČSN EN 1317-2					
	VV		Bude osazeno svodidlo systému úrovně zadržení N2					
	VV		Svodidlové sloupky budou osazeny beraněním do stávajícího					
	VV		zemního tělesa či krajnice					
	VV		Líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí. Vzdálenost					
	VV		líce svodidla od hrany silničního tělesa většinou nebude dle					
	VV		normy 1 m					
	VV		Výška svodidla bude 0,75 m ode zpevněné plochy (zpevněné					
	VV		krajnice,vozovky)					
	VV		oboustranné 27 x propustek					
	VV		jednostranné 1x propustek					
	VV		27*24*2+24		1 320,000			
22	K	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 280,000	1 432,43	1 833 510,40	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
	PSC		odstranění stávajících svodidel					
	VV		délka 220, 240, 300, 172m					
	VV		odvoz na skládku SÚS U Sloupů Vimperk - 20 km					

	VV		220+240+300+172		932,000				
	VV		náběhy 2x4m průběžná 2m						
	VV		na propustkách						
	VV		29*12		348,000				
	VV		Součet		1 280,000				
23	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	634,000	775,90	491 920,60	OTSKP 2022	
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		<i>položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>						
	VV		s integrovanou sněhovou tyčí						
	VV		po 30m						
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)						
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)						
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)						
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)						
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m						
	VV		oboustranně						
	VV		"(2810+5890+245+1011)*2/30"						
	VV		634		634,000				
24	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	218,000	537,16	117 100,88	OTSKP 2022	
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA						
	VV		do svodidel po 12m						
	VV		délky 1300m souvisle						
	VV		1320m propustky						
	VV		"(1300+1320)/12"						
	VV		218		218,000				
25	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000	5 132,89	102 657,80	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		<i>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>						
	VV		vodicí tabule Z3						
	VV		20ks						
	VV		20		20,000				
26	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 489,000	131,31	326 830,59	OTSKP 2022	
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		<i>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</i>						
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)						
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)						
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)						
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)						
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m						
	VV		oboustranně						
	VV		vodicí čára 125mm						
	VV		(2810+5890+245+1011)*2*0,125		2 489,000				
27	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 489,000	370,05	921 054,45	OTSKP 2022	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		<i>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</i>						
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)						
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)						
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)						
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)						
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m						
	VV		oboustranně						
	VV		vodicí čára 125mm						
	VV		(2810+5890+245+1011)*2*0,125		2 489,000				
28	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	85,000	1 043,10	88 663,50	OTSKP 2022	
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		<i>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabu</i>						
	VV		osazení do betonu C25/30 XF3						
	VV		délka 35, 50m						
	VV		šířka 0,6m						
	VV		35+50		85,000				
	D	OST	Ostatní				1 748 404,47		
29	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9 468,399	179,05	1 695 316,84	CS OTSKP 2022 new	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>						
	VV		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km)						
	VV		Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km)						
	VV		most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km)						
	VV		most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km)						
	VV		zemina z krajnic						
	VV		1m3 - 2t						
	VV		odstranění zeminy z krajnic do hloubky 250mm a šířky 250mm						
	VV		oboustranně						
	VV		délka 2810, 5890, 245, 1011m						
	VV		bez vjezdů						
	VV		12, 8, 10, 33, 14, 9, 18, 8, 8, 4, 6, 14, 10, 15, 9, 7, 13, 10, 8, 12, 9m						
	VV		(2810+5890+245+1011)*0,25*0,25*2*2		2 489,000				
	VV		-						
	VV		(12+8+10+33+14+9+18+8+8+4+6+14+10+15+9+7+13+10+8+12+9)*0,25*0,25*2		-29,625				
	VV		odstranění konstrukce hloubkových sanací 5% plochy - čerpání se souhlasem investora						
	VV		do hloubky 0,8m						
	VV		hloubka 0,4m odvezeno na skládku do 20km						
	VV		průměrná šířka 5,1m						
	VV		(2810+5890+245+1011)*5,1*0,4*0,05*2		2 031,024				
	VV		z příkopů 0,25m3/m						
	VV		(2810+5890+245+1011)*0,25*2		4 978,000				
	VV		Součet		9 468,399				
30	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,360	226,80	4 164,05	CS OTSKP 2022 new	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>						
	VV		betonové žlaby						
	VV		délka 35, 50m						

	VV		šířka 0,6m						
	VV		2,4m3 / t						
	VV		(35+50)*0,6*0,15*2,4			18,360			
31	K	02972	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ	KPL	1,000	48 923,58	48 923,58	CS OTSKP 2022 new	
	PP		OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>						
	VV		monitoring podzemních sítí v místě recyklace						
	VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/167 objízdné trasy

KSO:

Místo: Borová Lada

CC-CZ:

Datum: 3.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

možno čerpat pouze se souhlasem investora

Cena bez DPH**1 208 852,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 208 852,75	21,00%	253 859,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 462 711,83****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/167 objízdné trasy

Místo:

Borová Lada

Datum:

3.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 208 852,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 208 852,75

1 - Zemní práce

261 187,00

5 - Komunikace pozemní

932 745,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/167 objízdné trasy

Místo: Borová Lada

Datum: 3.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel.
[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 208 852,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 208 852,75	
D		1	Zemní práce				261 187,00	
1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	2 675,000	97,64	261 187,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			délka 500m šířka od 4,7 do 5,8 m, průměrná 5,35m hloubka 50mm odvoz na skládku Sloup - 20km (500*5,35)					
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
D		5	Komunikace pozemní				932 745,75	
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 675,000	16,95	45 341,25	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29 délka 500m šířka od 4,7 do 5,8 m, průměrná 5,35m hloubka 50mm 500*5,35					
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
3	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 675,000	331,74	887 404,50	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 920,00	
4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 000,000	14,92	14 920,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			oboustanně					
VV			délka 500m					
VV			500*2					
					1 000,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO: Místo: Borová Lada - Horní Vltavice

CC-CZ: Datum: 3.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 915,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 915,00	21,00%	104 982,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 604 897,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Borová Lada - Horní Vltavice

Datum: 3.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 499 915,00

HSV - Práce a dodávky HSV 230 233,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 230 233,14

OST - Ostatní 269 681,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Borová Lada - Horní Vltavice

Datum:

3.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p.o.
Karel Plánek tel.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							499 915,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				230 233,14	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				230 233,14	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	118,000	238,74	28 171,32	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	PSC		k uzavírcce přemístění 4x 7ks oboustranně 7*2*4					
	VV		vyznačení objízdné trasy 2x		56,000			
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		118,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	76,000	179,05	13 607,80	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		k uzavírcce 7ks oboustranně 7*2					
	VV		vyznačení objízdné trasy 2x		14,000			
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		76,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	7 600,000	23,87	181 412,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		100 dní k uzavírcce 7ks oboustranně 7*2*100					
	VV		vyznačení objízdné trasy 2x		1 400,000			
	VV		62*100		6 200,000			
	VV		Součet		7 600,000			
4	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	238,74	1 909,92	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC		2 kus 4přesunů 4*2					
	VV				8,000			
5	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	179,05	358,10	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		2					
	VV				2,000			
6	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	23,87	4 774,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřmých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		100dní 2 kus 2*100					
	VV				200,000			
D		OST	Ostatní				269 681,86	
7	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	179 054,20	179 054,20	CS OTSKP 2022 new
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	PSC		DIO					
	VV		1		1,000			
8	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	10,846	8 355,86	90 627,66	CS OTSKP 2022 new
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	PSC		most 167-10 - Pravětínská Lada (8,390 - 11,200km) Pravětínská Lada - most 167-012 (11,760 - 17,650km) most 167-012 - most 167-013 (17,690 - 17,935km) most 167-013 - Horní Vltavice (17,985 - 18,996km) Borová Lada - most 167-010 (7,500 - 8,370km) most 167-010 (8,370 - 8,390km) skutečné zaměření stavby (2810+5890+245+1011+870+20)/1000					
	VV				10,846			