

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění

„Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT“

Číslo smlouvy objednatele: 10SM230290/2023
Číslo dodatku č. 1 objednatele 10SM230384/2023

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8137

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II
IČO: 251 79 896,
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k převzetí díla a k jednání ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: **PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.**
společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
spisová značka C 3645

Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
IČ: 44797958
Zastoupený: Alešem Dvořákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat: ve věcech technických – stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

- 1.1 Tímto smluvní strany deklarují, že v průběhu plnění díla dle Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že s ohledem na realizaci budoucího díla „Oprava zpevněných ploch - technický dvůr – LDA“, zadaného objednatelem jinému zhotoviteli, bude část díla, konkrétně položka „Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové“, o výměře 79,008 m² a v hodnotě 83.748,48 Kč bez DPH, zhotovitelem provedena nejpozději do 30. 4. 2024.
- 2.2 V důsledku skutečností, blíže specifikovaných v příloze tohoto Dodatku Změnový list č. 1 a 2, dochází ke změně předmětu plnění a ke změně cen dílčích činností plnění a celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy, vše v rozsahu zákonných limitů dle § 222 ZZVZ, takto
- navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o 722.939,42 Kč bez DPH,
 - snížení ceny v souladu a s § 222 odst. 6 ZZVZ o 421.661,66 Kč bez DPH.
- 2.3 Po započtení změn dle Změnových listů č. 1 a 2 dochází ke zvýšení smluvní ceny dle smlouvy o 301.277,76 Kč bez DPH na výslednou smluvní cenu 5.995.405,76 Kč bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany výslovně deklarují, že s uvedenými změnami předmětu plnění není spojeno žádné prodloužení lhůt, vyjma čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Smluvní strany si Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Přílohy:

- Změnové listy č. 1 a 2

V Třeboni dne 19. 12. 2023

v Táboře dne 19. 12. 2023

za objednatele
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel společnosti



Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (1)
IČ: 25179896. DIČ: CZ25179896
tel. 384 750 840


za zhotovitele
Aleš Dvořák
jednatel společnosti

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/2A
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (11)

Změnové listy 1 a 2		
Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT
Zadavatel:	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001 37901 Třeboň-Třeboň II	IČO: 25179896 DIČ: CZ25179896
Projektant:	A-Z eko atelér s.r.o. Bechyňská 46/14 39201 Soběslav-Soběslav III	IČO: 05097681 DIČ: CZ05097681
Zhotovitel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Chýnovská 2486/24 390 02 Tábor	IČO: 44797958 DIČ: CZ44797958

Rekapitulace dílčích částí změnových listů

Číslo	Název	Základ pro zúčtování DPH	DPH 21% celkem	Cena celkem
Stavba				
	Stavební objekt			
001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT - ZLč.1	315 815,00	66 321,15	382 136,15
002	Opěrní předstěna v objektu G3 - ZL č.2	-14 537,24	-3 052,82	-17 590,06
Celkem za stavbu		301 277,76	63 268,33	364 546,09
Cena celkem bez DPH			301 277,76	
Cena celkem s DPH			364 546,09	
v Třeboni		dne		
 Za zhotovitele		 Za objednatele		
Slatinné lázně Třeboň s.r.o. IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896 provozovna Lázně Aurora (4) Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň tel.: 384 750 111 fax: 384 750 752				

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58 

Změnový list č. 1

S:	032 1	Oprava fasád a výplň otvorů technického dvora SLT
O:	001	Oprava fasád a výplň otvorů technického dvora SLT
R:	001	Oprava fasád a výplň otvorů technického dvora SLT

P.č.	Cíle položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 41 184,38						
3	602015187RT5	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tankovrstva, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách Dle pol. 622481211RT5	m2	89,78500	386,50	34 701,90
4	602016193R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí houbková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách Dle pol. 622481211RT5	m2	89,78500	72,20	6 482,48
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 188,80						
8	612425831RT2	Omlítka vápenná vnějšího ostění omlítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sociální zázemí u veřtiny (kotelna) po odstranění oken : 0,4*(0,6*2+5,6*2)*1 Veřtiny (kotelna) : 0,4*(1*2+2,75*2)*1	m2	7,96000	1 030,00	8 188,80
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 115 984,23						
		Montáž profilů pro fasády Sokl: 12,4+18+12+12,45+6+6+12+35+25+5 Zámečnické prvky: 82,4+10+5,6+10+21,6	m2	253,45000	30,00	7 603,50
		Dodávka ukončovacích profilů a tkaninou Ukončovací profily fasád, ukončení soklové hrany, ukončení li ocelovým průvlkem (např. zábrusň vzal)	m2	278,79800	17,00	4 739,52
9	622421131RU2	Omlítka vnější stěn vápenná nebo vápenocementové hladké, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1+2 Plocha demontované fašcové krytiny = 307,6 x 0,3	m2	92,28000	710,00	65 516,80
12	622481211RT5	Výzrubení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výzrubnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového trnehu severní pohled pod markýzou : 3,8*(42,65-36) severní pohled nad markýzou 1,5*(5,95+48,55-36) výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční stěna nad markýzou-24,51*1,5	m2	69,78500	277,00	24 870,45
13	622904112R00	Očistění fasád štukovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Severní pohled - dopočetní k veřtinu severní pohled pod markýzou : (3,8+1,6)*(42,65-36) severní pohled nad markýzou 1,5*(5,95+48,55-36) výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční stěna pod markýzou- 24,51*3,58 výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční stěna nad markýzou- 24,51*1,5	m2	188,17080	70,00	13 171,98
Díl: 712 Povlakové krytiny 98 985,00						
17	712371801R25	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm, fólie hladká hydroizolační tl. = 2,00 mm; funkce: řešení detailů; materiál: PVC-P Doplnění krytiny nad veřtinou (kotelna) severní pohled : 2,15*(5,95+1,5)+0,5*(5,95+2,15)	m2	20,06750	690,00	13 846,50
18	712378003R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stikové okapnice, RŠ 260 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Doplnění krytiny nad veřtinou (kotelna) severní pohled : 5,95+1,5+2,15	m	9,60000	424,00	4 070,40
19	712378005R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stikové lišty-výhnuté, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Doplnění krytiny nad veřtinou (kotelna) severní pohled : 5,95+2,15	m	8,10000	220,00	1 782,00
20	712491171R25	Povlakové krytiny střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávek materiálů Doplnění krytiny nad veřtinou (kotelna) severní pohled : 2,15*(5,95+1,5)+0,5*(5,95+2,15)	m2	20,06750	98,00	1 966,82
		Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií koutové lišty-výhnuté, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Doplnění koutové lišty pro napojení vislé a vodorovné PVC krytiny Celková množství 36+49,75+43,975+31+61,375+35+50,5+8,1	m	347,27000	220,00	76 399,40
21	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,60000	1 500,00	900,00
Díl: 728 Vzduchotechnika -15 150,00						
24	42872824R	Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; délka = 500 mm; šířka = 500 mm Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní : 1	kus	-1,00000	630,00	-630,00
25	553 136T	Mříž větrací s ručním ovládním, Přesná specifikace PD tech. zpráva 200x300 s ručním ovládním : 8	kus	-8,00000	780,00	-6 240,00
28	728415115R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní : 1 tech. zpráva 200x300 nové : 8	kus	-8,00000	920,00	-7 360,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské -14 068,88						

32	764351291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních čtyřhranných	m	-119,37500	280,00	-33 425,00
		výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž : 12,375+1,5*2+35+11		61,37500		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní : 12,5+3+18+1,5+11		46,00000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - pro zpětnou montáž : 12		12,00000		
35	764451291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních čtyřhranných	m	-19,30000	240,00	-4 639,00
		výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž : 5,2*2+3,7		14,10000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní pro zpětnou montáž : 5,2		5,20000		
37	764815103R00	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	-147,47500	825,00	-121 666,89
		všechné háky, čel, rohů, rovných hrdeí a dílčecí				
		výkres č. D.1.1.08 jižní strana : 36		36,00000		
		severní strana : 36		36,00000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční : 12+24,375+6,1		42,47500		
		pohled západní dvorní : 24+9		33,00000		
38	764815812R00	Ostavní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	-8,00000	874,00	-6 092,00
		výkres č. D.1.1.08 jižní strana : 2		2,00000		
		severní strana : 2		2,00000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční : 2		2,00000		
		pohled západní dvorní : 2		2,00000		
39	764816103R00	Odpadní trouby čtvercové, délka strany 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	-41,60000	830,00	-34 888,00
		výkres č. D.1.1.08 jižní strana : 5,2*2		10,40000		
		severní strana : 5,2*2		10,40000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční : 5,2*2		10,40000		
		pohled západní dvorní : 5,2*2		10,40000		
		Demontáž šikové avíslé krytiny na markýze	m	62,20000	80,00	7 382,40
		Plocha = 307,8 x 0,3				
		Žlaby z pozinkovaného plechu, montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových RŠ 250 mm, barva hnědá	m	65,20000	338,90	22 098,28
		Přesunutí střešního dešťového žlabu 27,6*37,6m		65,20000		
		Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka z Pz, žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm, barva hnědá	m	8,00000	180,30	1 202,40
		Dodávka zbývajících dílků				
		Dodávka a montáž příslušenství pro žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm - háky, barva hnědá	ks	65,00000	171,00	11 118,00
		Háky celkové množství				
		Montáž příslušenství pro žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm - kotlík, barva hnědá	ks	2,00000	255,00	510,00
		Montáž původního materiálu				
		Dodávka a montáž příslušenství pro žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm - kotlík, barva hnědá	ks	2,00000	427,50	855,00
		Doplnění celkem 2ks				
		Montáž odpadní trouby z pozinkovaného plechu, průměr 80 mm, barva hnědá	m	9,00000	199,00	1 781,00
		Montáž původního materiálu 2*4,5m		9,00000		
		Dodávka a montáž odpadní trouby z pozinkovaného plechu, průměr 80 mm, barva hnědá	m	9,90000	391,50	3 875,85
		Doplněné množství svodů 2x4,5m*1,1		9,90000		
		Montáž příslušenství odpadní trouby z pozinkovaného plechu - kolena, průměr 80 mm, barva hnědá	m	6,00000	224,00	1 344,00
		Montáž původního materiálu 2x3kusy		6,00000		
		Dodávka a montáž příslušenství odpadní trouby z pozinkovaného plechu - kolena, průměr 80 mm, barva hnědá	m	6,00000	369,40	2 216,40
		Doplněné množství svodů 2x3kusy		6,00000		
		Žlaby z pozinkovaného plechu, montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových RŠ 250 mm, barva šedá	m	159,28000	338,90	63 979,69
		Nový dešťový žlab - (14,1+1,4+34,8+36+8,6+7,9+18+24)*1,1		159,28000		
		Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka z Pz, žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm, barva šedá	m	159,28000	180,30	29 939,78
		Dodávka nový dešťový žlab - (14,1+1,4+34,8+36+8,6+7,9+18+24)*1,1		159,28000		
		Dodávka a montáž příslušenství pro žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm - kotlík, barva šedá	ks	8,00000	427,50	3 420,00
		Kotlík celkové množství 8ks				
		Dodávka a montáž příslušenství pro žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm - vnitřní a něhří rohy, barva šedá	ks	7,00000	424,30	2 970,10
		Rohy celkové množství 7ks				
		Dodávka a montáž příslušenství pro žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm - ukončovací četa, barva šedá	ks	2,00000	119,00	236,00
		Četa celkové množství 2ks				
		Dodávka a montáž příslušenství pro žlaby podokapní půlkruhový RŠ 250 mm - háky, barva šedá	ks	145,00000	171,00	24 795,00
		Háky celkové množství 145ks				
		Dodávka a montáž odpadní trouby z pozinkovaného plechu, průměr 80 mm, barva šedá	m	39,60000	391,50	16 503,40
		Celkové množství svodů 8x4,5m*1,1		39,60000		
		Dodávka a montáž příslušenství odpadní trouby z pozinkovaného plechu - kolena, průměr 80 mm, barva šedá	kus	24,00000	369,40	8 865,60
		Celkové množství svodů 8x3kusy		24,00000		
40	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 8 m 50 m vodorovně	t	0,25000	4 300,00	1 075,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				86 568,20
43	61143793.1T	Dveře vchodové plastové ,křídka, kování , zámek, Přesná specifikace PD	m2	-2,10000	18 600,00	-41 160,00
		výkres č. D.1.1.08 jižní pohled : 1*2,1		2,10000		
61	143793.1T	Dveře vchodové plastové ,křídka, kování , zámek, Přesná specifikace PD	m2	2,68000	18 600,00	62 528,00

45 61143802R	Okno otevíravé, sklápěcí; funkce: kšatické; počet křídél: 1; křídlo: plastové; rám: plastový; šířka = 800 mm; výška = 1 200 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojskelo; 4 - 16 - 4; počet komor rámu: 5; Uw = 1,20 W/(m2.K); Ug = 1,1 W/(m2.K); Uf = 1,20 W/(m2.K); g = 0,63; Rw = 33 dB; ovládání: manuální; povrchová úprava: fólie; kování: ocelobrovdové; barva: bílá	kus	4,00000	4 230,00	16 920,00
Sociální zázemí, pohled severní uliční celkem 4 kusy					
Dodávka sestavy okenní, okno sklápěcí 1x, okno otevíravé a vyklápěcí 1x, okna fixní 1x. Veškeré parametry dle zadání		kus	1,000	15 340,00	15 340,00
Veřín (kotelna)					
			3,00000		
48 786629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	7,00000	1 540,00	10 780,00
Sociální zázemí, pohled severní uliční celkem 4 kusy					
			4,00000		
Veřín (kotelna) sklápěcí 1x, otevíravé a vyklápěcí 1x, fixní 1x					
			3,00000		
Přilůstvení k otevíravým oknům, dodávka a montáž pásových ovladačů		kus	4,00000	7 143,80	28 575,20
Sociální zázemí, pohled severní uliční celkem 4 kusy					
Příplatek za ornamentní sídla = neprohlédná pouze průsvitné		kus	36,00000	331,80	11 934,00
Okna ve skladu a drtiče rašeliny - 9 kusů sestav, š 4 sídla = celkem 36 skel					
Pohled severní uliční a pohled jižní dvorní					
51 988788101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 8 m 50 m vodorovně	t	0,65000	2 540,00	1 661,00
Díl: 767					
Konstrukce zámečnické					31 497,90
Demontáž původního degradovaného ocelového zábradlí		m	9,90000	80,00	792,00
Zábradlí na rampě - 2,5+8+1,4=9,9m					
Výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí		m	9,90000	2 850,00	28 205,00
Zábradlí na rampě					
Spojovací a podružný materiál		kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 783					
Náhlíky					8 538,87
58 783106811R00	Částečný povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň ochrany Sa 1, tryskací materiálem křemíkem hlínky	m2	10,73000	140,00	1 503,20
Krycí maska potrubí (0,95+0,95+1,0)*3,7					
			10,73000		
58 783125230R00	Náhlíky ocelových konstrukcí syntetický C+CC ocelové konstrukce lehké + vnitřní lehké, jednonásobné + 2x emal	m2	10,73000	234,00	2 510,82
na vzduchu ochrnutí					
Krycí maska potrubí (0,95+0,95+1,0)*3,7					
			10,73000		
60 783424240R00	Náhlíky potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné a 1x emailováním a základním nátěrem	m	26,20000	90,00	2 268,00
na vzduchu ochrnutí					
výkres č. D.1.1.08 - zábradlí : 1,1*6+6,2*2+1,5*2+1,6*2					
			25,20000		
61 783425350R00	Náhlíky potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné a 1x emailováním a základním nátěrem	m	16,05000	121,00	2 368,06
na vzduchu ochrnutí					
plynové potrubí : 19,05					
			19,05000		
Díl: M21					
Elektromontáže					-65 879,99
88 210 029T00	HZS - Práce elektro	hod	-27,00000		-27 000,00
výkres č. D.1.1.08 připojení svítidla na rozvod jižní pohled nad rampou : 2					
			2,00000		
severní strana : 7					
			7,00000		
výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční : 8					
			8,00000		
pohled západní - dvorní : 8					
			8,00000		
výkres č. D.1.1.11 - pohled severní - svítidla : 2					
			2,00000		
100 210 25T00	Demontáž stáječích elektro zařízení	hod	-13,00000		-13 000,00
výkres č. D.1.1.02 jižní pohled vypínače : 2					
			2,00000		
výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční vypínače : 4					
			4,00000		
pohled západní - dvorní : 7					
			7,00000		
101 210020952RT1	Montáž výstražné tabulky z polystyrenu včetně dodávky štítku, formát A2-A5	kus	-16,00000		-16 000,00
výkres č. D.1.1.08 jižní strana na dveře a vrata : 4					
			4,00000		
výkres č. D.1.1.09 pohled západní - dvorní : 12					
			12,00000		
102 210025T00	Demontáž svítidla	kus	-20,00000		-20 000,00
výkres č. D.1.1.08 nad rampou : 2					
			2,00000		
severní strana : 6					
			6,00000		
výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční kabelový žlab : 6					
			6,00000		
pohled západní - dvorní : 6					
			6,00000		
103 210110021RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, jednonásobného, řazení 1	kus	-17,00000		-17 000,00
výkres č. D.1.1.02 jižní pohled : 2					
			2,00000		
výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční kabelový žlab : 4					
			4,00000		
pohled západní - dvorní : 7					
			7,00000		
výkres č. D.1.1.11 - pohled severní - svítidla : 4					
			4,00000		
104 210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, provedení 2P+PE,	kus	-8,00000		-8 000,00
výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční : 4					
			4,00000		
pohled západní - dvorní : 3					
			3,00000		
výkres č. D.1.1.11 - pohled severní - svítidla : 1					
			1,00000		
105 210111132R00	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 44, provedení 2P+PE, 32 A	kus	-2,00000		-2 000,00
výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční : 1					
			1,00000		
pohled západní - dvorní : 1					
			1,00000		
108 21029 021T00	Revize elektrorozvodů	hod	-12,00000		-12 000,00
109 210290813R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, do 25 kW	kus	-1,00000		-1 000,00
výkres č. D.1.1.09 :					

		pohled západní - dvorní elektropohon k vratům : 1		1,00000		
110	210800108RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	-46,00000		-3 220,00
		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled : 2+25+10		37,00000		
		výkres č. D.1.1.08 pohled západní - dvorní : 3*3		9,00000		
111	34551373R	zásuvka jednonásobná, s víčkem, nástěnná; řazení 2P; 10 A, 48 V AC/DC, uspořádání kontaktů: C; IP 65	kus	-2,00000		-1 900,00
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční : 1		1,00000		
		pohled západní - dvorní : 1		1,00000		
Celkem bez DPH						315 815,00

Změnový list č.2

S:	032 1	Óprava fasád a výplň otvorů technického dvora SLT
O:	001	Óprava fasád a výplň otvorů technického dvora SLT
R:	001	Óprava fasád a výplň otvorů technického dvora SLT

Díl: 1		Zemní práce	-18 437,63
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek technická zpráva - základové patky : 0,6*0,6*1,2*9	-3,88800 2 677,00 -10 408,13
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	-3,88800 299,00 -1 182,51
3	171201201R00	Uložení sypanky na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	-3,88800 19,80 -70,22
4	189000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	-3,88800 860,00 -3 343,68
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání nelehkého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	-3,88800 318,00 -1 236,38
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	-3,88700 54,00 -209,24
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	-1 820,24
7	276311117R00	Základové patky a bloky z BP beton C 25/30, ve výkopu zapečeném nebo nezapečeném, popř. nad terénem z betonu prostého, z omentů portlandských a strukturoportlandských, z cementů silnovzdorných, technická zpráva : 0,8*0,6*1,2	-0,43200 4 445,00 -1 820,24
Díl: D98		Přesuny sutí a vybouraných hmot	-5 430,39
12	979061111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnost z potrubí a potrubiových částí 21. : Součet: : 1 42560	-1,42560 290,00 -413,42
13	979061121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dalších 15 km : 1,4256*15	-21,38400 27,00 -577,27
14	979061122R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, a vložení a hrubým urovnáním	-1,42560 210,00 -299,38
15	979062111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	-1,42560 390,00 -555,98
16	979063111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění a hrubým urovnáním,	-1,42560 14,20 -20,24
17	078980107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	-1,42560 2 500,00 -3 584,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	-6 576,96
18	919735124R00	Razání síťových krytí nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody technická zpráva stávající bet. podlaha pro základové patky : 0,6*4*9 Vyčištění stávající betonové podlahy ručním škrábáním Odstranění násošů a zbytků rašeliny, před montáží sloupů 24*1	-21,60000 360,00 -7 776,96
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách	27 674,23
19	13388140R	Týč ocelové válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 162 mm; b = 160 mm; a = 6,0 mm; t = 9,0 mm technická zpráva : 3,5*0,0312*9	-0,98280 39 800,00 -39 115,44
13388140R		Týč ocelové válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 162 mm; b = 160 mm; a = 6,0 mm; t = 9,0 mm 2,5*0,0312*9	0,98280 9,00000 0,70200
		Plochá ocel - plátě o rozměru 10x250x250mm 0,25*0,25, celkem 9 kusů	9,00000 840,00 7 660,00
		Jedl 60x40x3	5,40000 162,10 821,34
		Vzpěra sloupů - celkem 9 kusů, délka 600 mm	
		Úhelník L50x50x4	22,50000 118,61 2 666,73
		Vymezení prostoru pro osazení dřevěného bednění, celkem 9 kusů dl.2,5m	22,50000
		Kotvení závková tyč pro kotvení zámečnických konstrukcí, včetně podložek a matič celkem 9 sloupů x 4 kotvy	36,00000 60,00 2 160,00
		Spojovací montážní materiál pro montáž ocelových konstrukcí, (chemická kotva, atd.)	1,00000 2 500,00 2 500,00
		HZS - zámečnická výroba	24,00000 680,00 16 320,00
		Zámečnická výroba na dílně	
953943125R00		Osazování jiných kovových výrobků (např. kotvy) se zajištěním polohy do 30 kg kus celkem 9 kusů vzpěr	9,00000 780,00 7 020,00
Díl: 98		Bourání konstrukcí	-1 587,63
21	965042241RT6	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých ocelových dlažeb a mazanin betonových nebo z litého estafitu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 technická zpráva : 0,2*0,6*0,6*9	-0,64800 2 450,00 -1 587,63
Díl: 783		Nátěry	-10 499,61
23	783 001T00	Zároveň pozinkovaný nátěr dle pol.č. 13388140.R : 982,80	-982,80000 36,60 -35 970,48
783301313		Odmaštní zámečnických konstrukcí řezákovými odmašťovačem Celkem 9 sloupů 9*2,5*0,944 Plátě celkem 9 kusů 2*0,25*0,25*9 Vzpěra sloupů - celkem 9 kusů, 9*0,6*0,06*0,04	22,378 120,00 2 685,36

783344201	Základní antikorozní jednorázobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,378	340,00	7 608,51
783347101	Základní antikorozní jednorázobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,756	340,00	15 217,01
	Dvojnásobný vrstev nátěr				
Celkem bez DPH					-14 537,24

