

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 2017 034/S

č. objednatele: CES 2017/1226

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
Alena Knajflová - investiční technik
- tel. 495 707 686; 725 644 280
- e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **„Sdružení pro Hasičskou zbrojnici Březhrad“**

Společník 1 nebo „Vedoucí společník“:

MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žítek – jednatel společnosti
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 18080
ze dne 2.května 2002
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

Společník 2:

SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený: Petr Smola – předseda představenstva

Lumír Fiřtik – člen představenstva
[redacted] – na základě plné moci

IČ: 275 32 208

DIČ: CZ27532208

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 2720
ze dne 19. února 2008

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“):

„Hasičská zbrojnice Březhrad“

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou ve otevřeném podlimitním řízení č.j. MMHK/059746/2017 ze dne 30.03.2017 pod názvem „Hasičská zbrojnice Březhrad“. V rámci uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější usnesením č. ZM/2017/1699 na 28. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 30.05.2017.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Hasičská zbrojnice Březhrad“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací objednatele ze dne 30.03.2017 pod č.j. MMHK/059746/2017, nabídkou zhotovitele ze dne 05.05.2017, pod č.j. MMHK/082078/2017 a podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

Kopie všech těchto dokumentů jsou přílohami této smlouvy.

2. Předmětem díla je realizace výstavby nové hasičské zbrojnice se zázemím pro hasiče a klubovnou, zpevněnými plochami a oplocením. Zahrnutý jsou též veškeré přípojky inženýrských sítí a příjezdová komunikace.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své

kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Zajištění povinné publicity projektu, tj. zhotovení a postavení velkoplošného reklamního panelu v místě, kde je projekt realizován, a to po celou dobu průběhu realizace projektu, a dále zhotovení trvalé pamětní desky v souladu s pravidly publicity v rámci IROP. (Billboard i pamětní tabule musí být konzultován s koordinátorem dotací – Ing. Kateřina Bednarcíková, e-mail: katerina.bednarcikova@mmhk.cz, tel. 495 707 598).

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala projekční kancelář ATELIER ARCHITEKTURY Ing. arch. Jan Mádlík, [REDAKCE], 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ III, IČ: 66833931, s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
- Způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití – zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem odpadů před užíváním stavby.
- Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přílehlým stavbám nebo pozemkům.
- Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky, vozovky, lesní porost atp. je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
- Před započítím výkopových prací zhotovitel zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- V prostorech s pěším provozem musí být přes výkop vybudovány přechodové lávky pro chodce se zábranou proti pádu do výkopu a při snížené viditelnosti označeny výstražným světlem.
- Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si zhotovitel stavby předem požádá.
- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami projektanta uvedenými v PD. Zásady organizace výstavby, dále pak v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců sítí uvedených v jejich stanoviscích.
- Zhotovitel prokáže součinnost s oznámením objednatele jakožto stavebníka stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) hrubé konstrukční vrstvy, včetně montáže ohrub
 - b) kolaudace stavby.

- O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
 - Zhotovitel zajistí umístění štítku „STAVBA POVOLENA“ před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a tam bude ponechán až do kolaudace stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
 - Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
 - Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
 - Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
 - Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
 - V případě dočasného záboru sousedních pozemků uvést tyto do původního stavu s protokolárním předáním. Doklad o předání bude předložen k vydání kolaudačního souhlasu.
3. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací s č.j.: MMHK/059746/2017 Statutárního města Hradec Králové ze dne 30.03.2017 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 05.05.2017, přijatou pod číslem jednací MMHK/082078/2017. Dále je předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v čl. III. této smlouvy.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
- a) zadávací dokumentace ze dne 30.03.2017 pod č.j. MMHK/059746/2017
 - b) 2x projektová dokumentace s názvem „Objekt zázemí a hřiště na pozemku p. č. 185/1, Hradec Králové - Březhrad“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, zpracované projekční kanceláří ATELIER ARCHITEKTURY Ing. arch. Jan Mádlík, [REDAKCE] 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ III, IČ: 66833931
 - c) stavební povolení – n.z.: SZ MMHK/094344/2015 ST1/Vap, č.j. MMHK/178993/2015 ST1/Vap Magistrátu města Hradec Králové, odboru stavebního ze dne 12. 10. 2015 s nabytím právní moci 10. 11. 2015
 - d) územní rozhodnutí č. 1104, n.z. 118744/2014/HA/Ma, č.j. MMHK/201985/2014 ze dne 26.11.2016 a s nabytím právní moci 30.12.2014
 - e) soupis prací s výkazem výměr
 - f) nabídka zhotovitele ze dne 05.05.2017 přijatá pod č.j. MMHK/082078/2017
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **do 23. 06. 2017**
Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě: **do 31. 08. 2018**
Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla.
2. Výše uvedený termín dokončení platí, pokud bude vybranému uchazeči předáno staveniště nejpozději do 19. 06. 2017. V případě, že staveniště bude vybranému uchazeči předáno později, posouvá se datum dokončení o stejný počet dní, o kolik bylo staveniště předáno uchazeči později. Termín dokončení se bude odvíjet od data předání staveniště.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.
5. Místem plnění je Hradec Králové, k.ú. Březhrad, č.parc. 185/1, 185/2 a k.ú. Plačice, č.parc. 543, 544, 545.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	12.681.331,19 Kč
--------------	-------------------------

Celková cena za dílo bez DPH	12.681.331,19 Kč
-------------------------------------	-------------------------

(slovy: Dvanáct milionů šest set osmdesát jeden tisíc tři sta třicet jedna koruna českých bez DPH)

2. Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.
3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. II. Předmět díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
5. Změna ceny díla je přípustná pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude podle předpokladu uhrazena na základě faktur vystavených dodavatelem, a to takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Zbývajících 10% ceny za dílo bude dodavatel oprávněn fakturovat po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a zadavatelem v zápisu o předání a převzetí díla, tj. po dni, který nastane později.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována bez DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2017-008281 a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději třetí den od podpisu smlouvy o dílo oběma stranami. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.
2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do 14 dnů po předání díla. Nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV. odst. 1. písm. d) této smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a zařízení budou odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1. písm. e) této smlouvy.
3. Zdroje energií potřebných pro provedení stavby a s ní související práce a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel na své náklady.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady nakládání s odpady vzniklými v souvislosti se stavbou vč. jejich uložení na skládku a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na pozemku stavby a sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecné závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

Osoby prokazující kvalifikaci:

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Alena Knajflová

tel: 495 707 686; 725 644 280

e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů),
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je

zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. **Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.**
11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
12. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
14. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to **telefonicky a zápisem** ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.
16. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 15., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby, minimálně však **jednou za dva týdny**. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Objednatel zajistí účast projektanta stavby, vykonavatele autorského dozoru, technického dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby.
18. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
 - geodetické zaměření skutečného provedení + technická zpráva,
 - skutečné provedení stavby,
 - stavební deník,
 - pasportizace objektů ohrožených stavební činností,
 - protokoly a zprávy o provedených zkouškách a revizích,
 - prohlášení zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky),
 - čestné prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady,
 - protokoly o převzetí podzemních zařízení od správců sítí,
 - vytyčovací protokol stavby,

- fotodokumentaci průběhu prací,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby.
19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
20. Pokud zhotovitel stavby nedodrží projektovou dokumentaci a stavba bude zasahovat do jiných pozemků, než na jaké je vydáno územní rozhodnutí, vypořádání s majitelem provede zhotovitel na své náklady.
21. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za **škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 7 mil. Kč**, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.
22. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož předmětem bude dozor nad prováděním stavebních prací, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru investora neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.
23. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště zpět do původního stavu.
24. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
25. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
26. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
27. Tato zakázka je součástí projektu „Hasičská zbrojnice Březhrad“, reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001956, který bude **spolufinancován Evropskou unií** - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

X.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušením provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušením.

4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

XI.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

Předčasné užívání stavebního díla

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné, a že toto užívání nebude v rozporu s právními a provozními předpisy.
2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo, nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.
3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným užíváním.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude probíhat přejímací řízení. O převzetí stavby bude pořízen zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení tyto doklady 2x v písemné a 1x v elektronické podobě:
 - listiny a doklady dle článku VIII. odstavce 18. této smlouvy o dílo,
 - stejnopis stavebního deníku,
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu stanoveného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIV.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména zadávací dokumentací č.j.: MMHK/059746/2017 Statutárního města Hradec Králové ze dne 30.03.2017, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. **Záruční lhůta na celé dílo je 60 měsíců.** Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XIII. této smlouvy.
6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 4. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

XV.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení se zahájením provádění díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
 - d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII. odst. 2. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení

- e) za nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a nedodělků dle čl. VII. odst. 2. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
 - f) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
- 2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní stran se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
 - 3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
 - 5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVI.

Ostatní ujednání

- 1. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.
- 3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
- 2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 3. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. ZM/2017/1699 na 28. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 30.05.2017.
- 4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
- 6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
- 8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží čtyři výtisky, strana zhotovitele dva výtisky.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 21.06.2017



...
za zhotovitele


Martin Žitek – jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.

(na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti)

V Hradci Králové dne 22. 06. 2017



...
objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MADLIK47aa
Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU
P.Č. 185/1

JKSO:
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:
Datum: 4.5.2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtů	12 681 331,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	12 681 331,19
--------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	12 681 331,19	2 663 079,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	15 344 410,74
------------	---	-----	---------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MADLIK47aa
 Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1
 Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD Datum: ##
 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING.
 Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnicí Březhrad Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		12 681 331,19	15 344 410,74
001	SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE	9 332 351,80	11 292 145,68
002	SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	67 726,75	81 949,37
003	SO 03 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	42 236,00	51 105,56
004	SO 05 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA	77 317,90	93 554,66
005	SO 08 - BĚŽECKÁ DRÁHA	592 066,35	716 400,28
006	SO 13 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY	837 811,19	1 013 751,54
007	SO 14 - SJEZD NA KOMUNIKACI	604 084,42	730 942,15
008	SO 16 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	881 756,56	1 066 925,44
009	SO 17 - SADOVÉ ÚPRAVY	245 980,22	297 636,07
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 681 331,19	15 344 410,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 001 - SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE

JKSO:
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:
Datum: 04.05.2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu	9 332 351,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 332 351,80
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	9 332 351,80	1 959 793,88
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 292 145,68
------------	---	-----	---------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 001 - SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

9 332 351,80

HSV - Práce a dodávky HSV

3 922 014,81

1 - Zemní práce	73 529,81
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	34 298,05
23 - Zakládání - piloty	637 999,86
27 - Zakládání - základy	697 221,28
31 - Zdi pozemních staveb	728 423,94
34 - Stěny a příčky	74 382,81
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	473 364,45
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	104 432,50
61 - Úprava povrchů vnitřních	187 315,35
62 - Úprava povrchů vnějších	236 310,92
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	291 302,32
64 - Osazování výplní otvorů	16 589,25
94 - Lešení a stavební výtahy	179 652,13
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 714,25
96 - Bourání konstrukcí	720,00
998 - Přesun hmot	177 757,89

PSV - Práce a dodávky PSV

4 565 555,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	153 209,19
712 - Povlakové krytiny	368 490,11
713 - Izolace tepelné	468 113,99
721 - Zdravotechnika	306 537,50
731 - Ústřední vytápění	414 233,00
766 - Konstrukce truhlářské	115 028,03
767 - Konstrukce zámečnické	1 564 225,50
771 - Podlahy z dlaždic	23 684,52
775 - Podlahy skládané	54 163,25
776 - Podlahy povlakové	90 996,93
777 - Podlahy lité	87 600,95
781 - Dokončovací práce - obklady	99 003,66
783 - Dokončovací práce	3 150,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 639,67
797 - Vnější domovní vedení	147 951,69
799 - Ostatní konstrukce a práce	633 526,99

M - Práce a dodávky M

760 781,80

21-M - Elektromontáže	463 735,80
-----------------------	------------

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

297 046,00

84 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 332 351,80

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HRÍŠŤ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 001 - SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 332 351,80

HSV - Práce a dodávky HSV

3 922 014,81

1 - Zemní práce

73 529,81

1	K	132201101a	Hloubení rýh š do 600 mm v násypu (tř. 3) objemu do 100 m3	m3	47,448	470,40	22 319,54
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

pro základové nosníky

$(35,0+24,1+7,4+19,6+2+9,9+2+1,5+2+1,65+2)*0,6*0,6$

47,448

2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	47,448	107,80	5 114,89
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,896	47,04	4 463,91
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"odvoz vytěženého výkopku na mezískládku" 47,448

47,448

"zpětný odvoz na zásypy" 23,338

23,338

"zpětný odvoz na obsypy" 47,448-23,338

24,110

Součet

94,896

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,500	179,90	8 185,45
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"odvoz přebytečného výkopku z pilot na skládku" 45,5

45,500

5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	455,000	14,07	6 401,85
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

celkem odvoz do 20 km

"odvoz přebytečného výkopku z pilot na skládku" 45,5*10

455,000

6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	92,948	107,10	9 954,73
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"nakládání výkopku na mezískládku na zásypy" 23,338

23,338

"nakládání výkopku na mezískládku na obsypy" 47,448-23,338

24,110

"nakládání přebytečného výkopku z pilot na mezískládku" 45,5

45,500

Součet

92,948

7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	81,900	91,00	7 452,90
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

"poplatek za uložení přebytečného výkopku z pilot" 45,5*1,8

81,900

8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,338	54,95	1 282,42
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

ZÁSYP KOLEM OSAZENÝCH ZÁKLADOVÝCH NOSNÍKŮ SE ZHUTNĚNÍM

rýhy pro základové nosníky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(35,0+24,1+7,4+19,6*2+9,9*2+1,5*2+1,65*2)*0,6*0,6		47,448		
			odpočet základových nosníků ve výkopu				
			-(34,8+24,0+7,7+19,5*2+10,2*2+1,5*2)*0,3*0,6		-23,202		
			-1,65*0,275*2		-0,908		
			Součet		23,338		

9	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,110	346,50	8 354,12
			"obsyp objektu z vytěženého materiálu"		24,110		
			47,448-23,338				

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 34 298,05

10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	736,000	4,73	3 481,28
			přehutnění pláň				
			40,0*12,5+13,0*17,0+15		736,000		

11	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm	m3	36,043	855,00	30 816,77
			skladba 2 a 3				
			(22,7*7,7+10,2*18,2)*0,1		36,043		

23 - Zakládání - piloty 637 999,86

12	K	23-001	Pilotové založení - dle PD	ks	38,000	16 789,47	637 999,86
			v ceně je započteno:				
			** vrty pro piloty a hlavy pilot				
			** hluché vrtání do 0,5 m				
			** výztuž pilot a hlav pilot z armokošů				
			** výplň z betonu C20/25 XC 2				
			** naložení a odvoz výkopku na skládku v prostoru staveniště do 100 m				
			** jedno stěhování na stavbu				
			** zpracování realizačního projektu pilotového založení				
			** náklady spojené s vlastním zařízením staveniště				
			** energie spojené s realizací díla				
			** dokumentace a zaměření skutečného provedení				
			38		38,000		

27 - Zakládání - základy 697 221,28

13	K	27-9001	D+M, základové prahy žb (prefa)	m	125,960	4 170,19	525 277,13
			"celkem" 125,96		125,960		

soupis základových prahů:

** ZP1 = 0,3x0,70x4,56 m - 5 ks

** ZP2 = 0,3x0,70x4,56 m - 1 ks

** ZP3 = 0,3x0,70x5,73 m - 2 ks

** ZP4 = 0,3x0,70x3,81 m - 2 ks

** ZP5 = 0,3x0,70x4,41 m - 2 ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			** ZP6 = 0,3x0,70x5,63 m - 2 ks				
			** ZP7 = 0,3x0,70x3,96 m - 2 ks				
			** ZP8 = 0,3x0,70x3,41 m - 2 ks				
			** ZP9 = 0,3x0,70x3,46 m - 2 ks				
			** ZP10 = 0,3x0,70x4,68 m - 2 ks				
			** ZP11 = 0,3x0,70x5,06 m - 4 ks				
			** ZP12 = 0,3x0,48x2,34 m - 2 ks				
			** ZP13 = 0,28x0,50x1,75 m - 2 ks				

14	K	27-9002	D+M, žb stěna (prefa)	ks	2,000	13 692,66	27 385,32
----	---	---------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------

viz výpis prefabrikátů

* ** stěna ST1 = 1480x3180x175 mm" 2

2,000

15	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	49,798	1 927,50	95 985,65
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

skladba 2

(23,3*8,3+1,0*0,3*2+1,65*0,275*2)*0,1

19,490

skladba 3

(10,8*18,8-0,3*8,3+1,5*0,3*2+1,0*0,3*2)*0,15

30,308

16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,357	18 675,00	44 016,98
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

sítě 8/150x8/150 = 5,398 kg/m2

skladba 2

(23,3*8,3+1,0*0,3*2+1,65*0,275*2)*1,1*0,005398

1,157

skladba 3

(10,8*18,8-0,3*8,3+1,5*0,3*2+1,0*0,3*2)*1,1*0,005398

1,200

17	K	279-9001	Vložení zemního pásu do základů, D+M	m	109,000	41,80	4 556,20
			33,5*2+18,5*2+5		109,000		

31 - Zdi pozemních staveb

728 423,94

18	K	311238617	Zdivo nosné vnější tepelně izolační keramické tl 500 mm U = 0,18 W/m2K	m2	411,027	1 530,00	628 871,31
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

(24,0*2+7,5)*3,25

180,375

(21,5*2+10,0*2)*(3,25+2,0)

330,750

odpočet výplní otvorů

-

(1,0*1,6*10+1,0*2,55*3+3,0*0,6*3+1,75*2,55*2+1,05*2,05*4+4,25*5,2*2)

-90,785

odpočet překladů

-(1,25*13+1,5*4+2,25*2+3,5*3)*0,25

-9,313

19	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	59,500	717,75	42 706,13
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

atkové zdivo

(24,0*2+7,8+21,3*2+10,3*2)*0,5

59,500

20	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	1,000	253,00	253,00
21	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	71,000	322,50	22 897,50
22	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	24,000	378,00	9 072,00
23	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	11,000	684,00	7 524,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	317168170	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm	kus	15,000	1 140,00	17 100,00

34 - Stěny a příčky

74 382,81

25	K	342248140	Příčky z cihel broušených keramických tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	184,002	404,25	74 382,81
			(3,2*2+0,2+2,85*3+2,75+2,95+4,6+2,0*2+5,55+2, 15+2,4+1,0*7,5*2+3,2*2)*3,25		201,338		
			-(0,6+0,7*2+0,8*4+0,9*4)*1,97		-17,336		

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

473 364,45

26	K	41-001	D+M, stropní panely tl. 250 mm - včetně stropní desky nad vstupem dle PD (celkem 405 m2)	kpl	1,000	403 700,00	403 700,00
----	---	--------	---	-----	-------	------------	------------

v ceně je zahrnuto:

- ** stropní dílce
- ** podélné řezy stropními dílci
- ** ocelové výměny
- ** vybrání pro ocelové výměny do spodního líce
strop. panelů
- ** ucpávky dutin
- ** doprava dílců na stavbu
- ** montáž stropních dílců včetně zajištění
jeřábu
- ** uložení cementového nebo maltového lože
pod strop. dílce
- ** výrobně montážní dokumentace

1 1,000

27	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí včetně bednění a odbednění	m3	0,175	4 117,50	720,56
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

viz armovací plán - věnce a dobetonávky

"dobetonávka D2" 0,14*1,0*0,25*4 0,140

"dobetonávka D3" 0,07*1,0*0,25*2 0,035

28	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,333	23 437,50	7 804,69
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

pro dobetonávky - viz armovací plán - věnce a
dobetonávky

viz výpis výztuže

"prům. R10 - dobetonávky" 21,6*0,000617 0,013

"prům. R12 - trny pro ukotvení atiky"
360,0*0,000888 0,320

29	K	417238122	Obezdvíka věnce jednostranná keramickou věncovkou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	133,000	115,50	15 361,50
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"věnec V1" 48,0 48,000

"věnec V3" 7,50 7,500

"věnec V4" 34,50 34,500

"věnec V5" 43,00 43,000

30	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,536	2 085,00	17 797,56
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"věnec V1" 48,0*0,18*0,25 2,160

"věnec V2" 7,5*0,15*0,25 0,281

"věnec V3" 7,50*0,325*0,25 0,609

"věnec V4" 34,50*0,3*0,25 2,588

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"věnec V5" 43,00*0,13*0,25		1,398		
			"věnec V6" 10,00*0,20*0,25		0,500		
			"průvlak P1" 10,0*0,4*0,25		1,000		
31	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	46,875	200,25	9 386,72
			"věnec V1" 48,0*0,25		12,000		
			"věnec V2" 7,5*0,25		1,875		
			"věnec V3" 7,50*0,25		1,875		
			"věnec V4" 34,50*0,25		8,625		
			"věnec V5" 43,00*0,25		10,750		
			"věnec V6" 10,00*0,25		2,500		
			"průvlak P1" 10,0*0,25*2+4,25*0,5*2		9,250		
32	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	46,875	42,60	1 996,88
33	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	4,250	298,50	1 268,63
			"průvlak P1" 4,25*0,5*2		4,250		
34	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	4,250	63,98	271,92
35	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,250	219,00	930,75
			"průvlak P1" 4,25*0,5*2		4,250		
36	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	4,250	47,85	203,36
37	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,125	23 437,50	2 929,69
			pro dobetonávky - viz armovací plán - věnce a dobetonávky				
			viz výpis výztuže - pro věnce a průvlak				
			"prům. E6" 561,6*0,000222		0,125		
38	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,469	23 437,50	10 992,19
			pro dobetonávky - viz armovací plán - věnce a dobetonávky				
			viz výpis výztuže - pro věnce a průvlak				
			"prům. R10" 697,4*0,000617		0,430		
			"prům. R14" 32,4*0,00121		0,039		
43 - Schodišťové konstrukce a rampy							104 432,50
39	K	43-001	D+M, vnější prefa schodiště dle výpisu prefabrikátů	ks	2,000	52 216,25	104 432,50
			2		2,000		
			** ozn. SR1 - půdorysný rozměr 2880x2335 mm - ks 2				
			** ozn. SZ1 - 2880x160x900 - ks 2				
61 - Úprava povrchů vnitřních							187 315,35
40	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně, tl. jádrové omítky do 10 mm	m2	348,570	181,50	63 265,46
			"m.č. 1.01" 45,75		45,750		
			"m.č. 1.02" 5,78		5,780		
			"m.č. 1.03" 1,20		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 1.04"	1,50	1,500		
			"m.č. 1.05"	25,36	25,360		
			"m.č. 1.06"	8,80	8,800		
			"m.č. 1.07"	8,33	8,330		
			"m.č. 1.08"	1,80	1,800		
			"m.č. 1.09"	8,16	8,160		
			"m.č. 1.10"	4,10	4,100		
			"m.č. 1.11"	4,81	4,810		
			"m.č. 1.12"	24,00	24,000		
			"m.č. 1.13"	9,28	9,280		
			"m.č. 1.14"	5,28	5,280		
			"m.č. 1.15"	9,12	9,120		
			"m.č. 1.16"	185,30	185,300		

41	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, tl. jádrové omítky do 10 mm	m2	659,277	159,00	104 825,04
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"m.č. 1.01"	(6,1*2+7,5*2-2,65)*3,1	76,105
	(1,6*8+1,0*4+2,55*6+1,0*3)*0,25	8,775
	-(1,0*1,6*4+1,0*2,55*3+1,6*1,97)	-17,202
"m.č. 1.02"	(2,2*2+0,1+2,75)*3,1-0,6*1,97	21,293
	"odpočet keram. obkladů" -6,42	-6,420
"m.č. 1.03"	(1,2*2+1,0)*3,1	10,540
	"odpočet keram. obkladů" -7,14	-7,140
"m.č. 1.04"	(1,5*2+1,0)*3,1-0,7*1,97	11,021
	"odpočet keram. obkladů" -7,021	-7,021
"m.č. 1.05"	(7,2*2+7,5*2)*3,1	91,140
	(2,55*4+1,75*2)*0,25	3,425
	-(1,75*2,55*2+1,6*1,97)	-12,077
	-(0,6+0,7*2+0,8+0,9*2)*1,97	-9,062
"m.č. 1.06"	(3,2*2+2,75*2)*3,1	36,890
	(1,6*2+1,0)*0,25	1,050
	-(1,0*1,6+0,8*1,97)	-3,176
"m.č. 1.07"	(4,5*2+1,85*2)*3,1	39,370
	(1,6*2+1,0)*0,25	1,050
	-(1,0*1,6+0,8*1,97)	-3,176
	"odpočet keram. obkladů" -25,094	-25,094
"m.č. 1.08"	(2,0*2+0,9*2)*3,1-0,7*1,97	16,601
	"odpočet keram. obkladů" -10,801	-10,801
"m.č. 1.09"	(2,4*2+3,4*2)*3,1	35,960
	-(0,8*2+0,9*2)*1,97	-6,698
	"odpočet keram. obkladů" -17,662	-17,662
"m.č. 1.10"	(2,0*2+2,05*2)*3,1-0,9*1,97	23,337
	"odpočet keram. obkladů" -15,237	-15,237
"m.č. 1.11"	(2,4*2+1,1*2+2,05*2)*3,1	34,410

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,6*2+1,0)*0,25		1,050		
			-(1,0*1,6+0,8*1,97)		-3,176		
			"odpočet keram. obkladů" -21,734		-21,734		
	"m.č. 1.12"		(3,2*2+7,5*2)*3,1		66,340		
			(1,6*4+1,0*2)*0,25		2,100		
			-(1,0*1,6*2+0,9*1,97*2)		-6,746		
	"m.č. 1.13"		(3,2*2+2,85*2)*3,1		37,510		
			(2,05*2+1,05)*0,25-0,9*1,97		-0,486		
	"m.č. 1.14"		(3,2*2+1,6*2)*3,1		29,760		
			(2,05*2+1,05)*0,25		1,288		
			-(0,8+0,9*2)*1,97		-5,122		
	"m.č. 1.15"		(3,2*2+2,85*2)*3,1		37,510		
			(1,6*2+1,0)*0,25		1,050		
			-(1,0*1,6+0,8*1,97)		-3,176		
	"m.č. 1.16"		(10,0*2+18,0*2)*5,35		299,600		
			(0,6*6+3,0*3+2,05*8+1,05*4)*0,25		8,300		
			(4 25*5 0*2+3 0*0 6*3+0 9*1 97*4)		-54,992		
			Součet		659,277		

42	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně tl. do 10 mm	m2	111,109	141,75	15 749,70
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

pod keramické obklady

"m.č. 1.02"	6,42	6,420
"m.č. 1.03"	(1,0+1,2*2)*2,1	7,140
"m.č. 1.04"	(1,0+1,5*2)*2,1-0,7*1,97	7,021
"m.č. 1.07"	(4,5*2+1,85*2)*2,1-0,8*1,97	25,094
"m.č. 1.08"	(2,0*2+0,9*2)*2,1-0,7*1,97	10,801
"m.č. 1.09"	(2,4*2+3,4*2)*2,1- (0,8*2+0,9*2)*1,97	17,662
"m.č. 1.10"	(2,0*2+2,05*2)*2,1-0,9*1,97	15,237
"m.č. 1.11"	(2,4*2+1,1*2+2,05*2)*2,1-0,8*1,97	21,734

43	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	103,643	33,53	3 475,15
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vnější výplně otvorů

(1,0*1,6*10+1,0*2,55*3+3,0*0,6*3+1,75*2,55*2+1,05*2,05*4+4,25*5,2*2)	90,785
--	--------

ocelové zárubně dveří

"dveře ozn. 7L - 900x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,9)*3	4,356
"dveře ozn. 8P - 800x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,8)*1	1,422
"dveře ozn. 8L - 800x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,8)*1	1,422
"dveře ozn. 9P - 800x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,8)*1	1,422
"dveře ozn. 10L - 900x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,9)*1	1,452
"dveře ozn. 11P - 700x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,7)*2	2,784

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62 - Úprava povrchů vnějších							236 310,92
44	K	621211021a	Montáž kontaktního zateplení stěn atiky z polystyrénových desek tl do 120 mm včetně upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, včetně přestěrkování izolačních desek a vložení sklovláknité výztužné tkaniny ** z vnější a vnitřní strany atiky + horní plocha atiky ** po celém obvodu hasičské zbrojnice, prům. r.š. 1,45 m 104,3*1,45	m2	151,235	447,15	67 624,73
					151,235		
45	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm včetně upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, včetně přestěrkování izolačních desek a vložení sklovláknité výztužné tkaniny severní strana - podhled + průvlak 10*(1,5+0,25)+(4,25*2)*0,5 "jižní strana - podhled" 10,0*1,0 "východní strana - podhled" 7,5*1,0	m2	39,250	469,15	18 414,14
					21,750		
					10,000		
					7,500		
46	M	283759500	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm ** z vnější a vnitřní strany atiky + horní plocha atiky ** po celém obvodu hasičské zbrojnice, prům. r.š. 1,45 m 104,3*1,45*1,02	m2	193,945	161,70	31 360,91
					154,260		
					21,835		
					10,200		
					7,650		
47	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "podhled vstupu - severní strana" 2,0*1,5	m2	3,000	133,50	400,50
					3,000		
48	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně "podhled vstupu - severní strana" 2,0*1,5	m2	3,000	171,75	515,25
					3,000		
49	K	783827425a	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek (RAL 3000 - červená) stupně členitosti 1 a 2 včetně penetrace "podhled vstupu - severní strana" 2,0*1,5 "stěny vstupu - severní strana" 8,4	m2	11,400	250,00	2 850,00
					3,000		
					8,400		
50	K	621531011a	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm probarvená včetně penetrace vnějších podhledů - červená RAL 3000 zateplené podhledy "severní pohled" 15,0 "východní pohled" 7,5	m2	22,500	336,88	7 579,80
					15,000		
					7,500		
51	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně "severní pohled" 31,99+52,8 "jižní pohled" 5,3+59,0 "východní pohled" 21,0	m2	170,090	152,25	25 896,20
					84,790		
					64,300		
					21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"západní pohled" 0		0,000		
52	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	170,090	117,00	19 900,53
			"severní pohled" 31,99+52,8		84,790		
			"jižní pohled" 5,3+59,0		64,300		
			"východní pohled" 21,0		21,000		
			"západní pohled" 0		0,000		
53	K	622531011a	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm probarvená (RAL 7044 světlý krémový odstín) včetně penetrace vnějších stěn	m2	58,290	239,53	13 962,20
			"severní pohled" 31,99		31,990		
			"jižní pohled" 5,3		5,300		
			"východní pohled" 21,0		21,000		
			"západní pohled" 0		0,000		
54	K	622531011b	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm probarvená (RAL 7037 tmavší odstín) včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,100	250,80	5 793,48
			zateplený sokl				
			"severní pohled" 3,6		3,600		
			"jižní pohled" 3,3		3,300		
			"východní pohled" 3,3		3,300		
			"západní pohled" 12,9		12,900		
55	K	622531011c	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm probarvená (RAL 7044 + tmavé pruhy š. 20 mm RAL 7037) včetně penetrace vnějších stěn	m2	163,100	245,19	39 990,49
			"severní pohled" 52,8+21,6		74,400		
			"jižní pohled" 59,0+21,6		80,600		
			"východní pohled" 8,1		8,100		
			"západní pohled" 0		0,000		
56	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,785	22,28	2 022,69
			vnější výplně otvorů				
			(1,0*1,6*10+1,0*2,55*3+3,0*0,6*3+1,75*2,55*2+1,05*2,05*4+4,25*5,2*2)		90,785		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

291 302,32

57	K	631311136a	Drátkobetonová podlaha z betonu C 25/30 tl 200 mm z betonu vyztuženého drátky 25 kg/m3 (kompletní provedení)	m3	37,060	3 730,00	138 233,80
			skladba 3				
			185,3*0,20		37,060		
58	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,465	2 475,00	80 350,88
			skladba 2				
			"m.č. 1.01" 45,75*0,05		2,288		
			"m.č. 1.02" 5,78*0,05		0,289		
			"m.č. 1.03" 1,20*0,05		0,060		
			"m.č. 1.04" 1,50*0,05		0,075		
			"m.č. 1.05" 25,36*0,05		1,268		
			"m.č. 1.06" 8,80*0,05		0,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 1.07"		8,33*0,05		0,417
			"m.č. 1.08"		1,80*0,05		0,090
			"m.č. 1.09"		8,16*0,05		0,408
			"m.č. 1.10"		4,10*0,05		0,205
			"m.č. 1.11"		4,81*0,05		0,241
			"m.č. 1.12"		24,00*0,05		1,200
			"m.č. 1.13"		9,28*0,05		0,464
			"m.č. 1.14"		5,28*0,05		0,264
			"m.č. 1.15"		9,12*0,05		0,456
			"skladba 1 včetně střechy nad vstupem"				24,300
			405,0*0,06				
59	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	32,465	541,50	17 579,80
60	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	32,465	164,25	5 332,38
61	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi typu Kari	t	1,981	18 675,00	36 995,18
			sít' KARI oka 150/150/6 mm = 3,033 kg/m2				
			skladba 2				
			"m.č. 1.01"		45,75*1,15*0,003033		0,160
			"m.č. 1.02"		5,78*1,15*0,003033		0,020
			"m.č. 1.03"		1,20*1,15*0,003033		0,004
			"m.č. 1.04"		1,50*1,15*0,003033		0,005
			"m.č. 1.05"		25,36*1,15*0,003033		0,088
			"m.č. 1.06"		8,80*1,15*0,003033		0,031
			"m.č. 1.07"		8,33*1,15*0,003033		0,029
			"m.č. 1.08"		1,80*1,15*0,003033		0,006
			"m.č. 1.09"		8,16*1,15*0,003033		0,028
			"m.č. 1.10"		4,10*1,15*0,003033		0,014
			"m.č. 1.11"		4,81*1,15*0,003033		0,017
			"m.č. 1.12"		24,00*1,15*0,003033		0,084
			"m.č. 1.13"		9,28*1,15*0,003033		0,032
			"m.č. 1.14"		5,28*1,15*0,003033		0,018
			"m.č. 1.15"		9,12*1,15*0,003033		0,032
			Mezisoučet				0,568
			"skladba 1"		405,0*1,15*0,003033		1,413
			Mezisoučet				1,413
			Součet				1,981
62	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v do 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	236,000	37,73	8 904,28
			"podlaha 1. NP (mimo stání)" 126		126,000		
			"střecha" 110,0		110,000		
63	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	56,000	69,75	3 906,00
			"podlaha 1. NP (stání)" 56,0		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	9,000	256,50	2 308,50
			"pro dveře ozn. 7L - 900x1970 mm" 3		3,000		
			"pro dveře ozn. 8P - 800x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 8L - 800x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 9P - 800x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 10L - 900x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 11P - 700x1970 mm" 2		2,000		
			Součet		9,000		
65	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P	kus	2,000	489,75	979,50
			"pro dveře ozn. 11P - 700x1970 mm" 2		2,000		
66	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	3,000	500,25	1 500,75
			"pro dveře ozn. 8P - 800x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 8L - 800x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 9P - 800x1970 mm" 1		1,000		
67	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P	kus	4,000	507,75	2 031,00
			"pro dveře ozn. 7L - 900x1970 mm" 3		3,000		
			"pro dveře ozn. 10L - 900x1970 mm" 1		1,000		
68	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	384,00	384,00
			"pro dveře ozn. 13P - 1600x1970 mm" 1		1,000		
69	M	553311250	zárubeň ocelová pro běžné zdění 1600 dvoukřídlá	kus	1,000	663,75	663,75
			"pro dveře ozn. 13P - 1600x1970 mm" 1		1,000		
70	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	2 235,00	6 705,00
			"pro dveře ozn. 6P - 900x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 6L - 900x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 12L - 800x1970 mm" 1		1,000		
			Součet		3,000		
71	M	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění DV 800 L/P	kus	1,000	663,75	663,75
			"pro dveře ozn. 12L - 800x1970 mm" 1		1,000		
72	M	553312030	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění DV 900 L/P	kus	2,000	676,50	1 353,00
			"pro dveře ozn. 6P - 900x1970 mm" 1		1,000		
			"pro dveře ozn. 6L - 900x1970 mm" 1		1,000		

94 - Lešení a stavební výtahy

179 652,13

73	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	800,745	34,95	27 986,04
			pro provedení fasády				
			"pohled severní" (24+1,2*2)*4,05+(11,0+1,5*2+1,2*6)*6,2		238,360		
			"pohled jižní" (24+1,2*2)*4,05+(11,0+1,0*2+1,2*6)*6,2		232,160		
			"pohled východní" (8,5+1,0*2+1,2*6)*4,05+(1,5+11,5+1,2*4)*6,2		182,045		
			"pohled západní" (21,5+1,2*2)*6,2		148,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					800,745		
74	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití za 40 dní použití	m2	32 029,800	2,03	65 020,49
800,745*40					32 029,800		
75	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	800,745	24,38	19 522,16
76	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m pro provedení omítek v místnosti dvouřadého stání	m3	954,000	20,33	19 394,82
18,0*10,0*5,3					954,000		
77	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití "za 30 dní použití" 954*30	m3	28 620,000	1,13	32 340,60
					28 620,000		
78	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do	m3	954,000	16,13	15 388,02
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							8 714,25
79	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m podlahová plocha hasičské zbrojnice kromě dvouřadého stání	m2	163,270	25,00	4 081,75
348,57-185,3					163,270		
80	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m "podlahová plocha místností dvouřadého stání" 185,3	m2	185,300	25,00	4 632,50
					185,300		
96 - Bourání konstrukcí							720,00
81	K	96-001	Demontáž a likvidace stávajících branek	ks	2,000	360,00	720,00
998 - Přesun hmot							177 757,89
82	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	929,453	191,25	177 757,89
PSV - Práce a dodávky PSV							4 565 555,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							153 209,19
83	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty fólií PVC lepené skladba 2	m2	396,948	99,30	39 416,94
23,3*8,3+1,0*0,3*2+1,65*0,275*2					194,898		
skladba 3							
10,8*18,8-0,3*8,3+1,5*0,3*2+1,0*0,3*2					202,050		
Součet					396,948		
84	M	283220810	zemní izolační fólie PVC typ 35034 s PES výztuhou, tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 skladba 2	m2	456,490	128,03	58 444,41
(23,3*8,3+1,0*0,3*2+1,65*0,275*2)*1,15					224,132		
skladba 3							
(10,8*18,8-0,3*8,3+1,5*0,3*2+1,0*0,3*2)*1,15					232,358		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	396,948	27,16	10 781,11

skladba 2

23,3*8,3+1,0*0,3*2+1,65*0,275*2 194,898

skladba 3

10,8*18,8-0,3*8,3+1,5*0,3*2+1,0*0,3*2 202,050

Součet 396,948

86	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	396,948	33,16	13 162,80
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

skladba 2

23,3*8,3+1,0*0,3*2+1,65*0,275*2 194,898

skladba 3

10,8*18,8-0,3*8,3+1,5*0,3*2+1,0*0,3*2 202,050

Součet 396,948

87	M	693111460a	textilie 500	m2	912,979	31,43	28 694,93
----	---	------------	--------------	----	---------	-------	-----------

na ploše vodorovné

skladba 2

(23,3*8,3+1,0*0,3*2+1,65*0,275*2)*2*1,15 448,264

skladba 3

(10,8*18,8-0,3*8,3+1,5*0,3*2+1,0*0,3*2)*2*1,15 464,715

Součet 912,979

88	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 505,002	1,80	2 709,00
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

712 - Povlakové krytiny

368 490,11

89	K	712-001	D+M, střešní fóliová krytina s PES výztuží (šedá) tl. 1,5 mm včetně aplikace všech detailů a potřebného oplechování - kompletní provedení III	m2	514,567	643,92	331 339,98
----	---	---------	---	----	---------	--------	------------

skladba 1

"střecha" 23,8*7,7+20,7*10,4-1,06*1,06*5 392,922

na svislých plochách - atikách

(23,8*2+7,7*2+20,7*2+10,4*2)*0,35 43,820

"atika - plocha vodorovná" 119,5*0,45 53,775

"ostatní detaily na střeše" 14,0 14,000

"střecha nad vstupem" 5,8 5,800

"markýza" 4,25 4,250

90	K	712591171	Provedení povlakové krytiny obých střech podkladní textilní vrstvy	m2	514,567	36,19	18 622,18
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

skladba 1

"střecha" 23,8*7,7+20,7*10,4-1,06*1,06*5 392,922

na svislých plochách - atikách

(23,8*2+7,7*2+20,7*2+10,4*2)*0,35 43,820

"atika - plocha vodorovná" 119,5*0,45 53,775

"ostatní detaily na střeše" 14,0 14,000

"střecha nad vstupem" 5,8 5,800

"markýza" 4,25 4,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

91	M	693112290	textilie netkaná PES 300 g/m2	m2	11,558	16,46	190,24
----	---	-----------	-------------------------------	----	--------	-------	--------

"střecha nad vstupem" 5,8*1,15 6,670

"markýza" 4,25*1,15 4,888

92	M	693112300	textilie netkaná PES 500 g/m2	m2	504,517	27,33	13 788,45
----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	-------	-----------

skladba 1

"střecha" 23,8*7,7+20,7*10,4-1,06*1,06*5 392,922

na svislých plochách - atikách

(23,8*2+7,7*2+20,7*2+10,4*2)*0,35 43,820

"atika - plocha vodorovná" 119,5*0,45 53,775

"ostatní detaily na střeše" 14,0 14,000

93	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3 639,409	1,25	4 549,26
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

713 - Izolace tepelné

468 113,99

94	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	163,270	12,45	2 032,71
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

skladba 2

"m.č. 1.01" 45,75 45,750

"m.č. 1.02" 5,78 5,780

"m.č. 1.03" 1,20 1,200

"m.č. 1.04" 1,50 1,500

"m.č. 1.05" 25,36 25,360

"m.č. 1.06" 8,80 8,800

"m.č. 1.07" 8,33 8,330

"m.č. 1.08" 1,80 1,800

"m.č. 1.09" 8,16 8,160

"m.č. 1.10" 4,10 4,100

"m.č. 1.11" 4,81 4,810

"m.č. 1.12" 24,00 24,000

"m.č. 1.13" 9,28 9,280

"m.č. 1.14" 5,28 5,280

"m.č. 1.15" 9,12 9,120

Součet 163,270

95	M	283758870	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 1000 mm	m3	24,979	2 105,40	52 590,79
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

skladba 2

"m.č. 1.01" 45,75*0,15*1,02 7,000

"m.č. 1.02" 5,78*0,15*1,02 0,884

"m.č. 1.03" 1,20*0,15*1,02 0,184

"m.č. 1.04" 1,50*0,15*1,02 0,230

"m.č. 1.05" 25,36*0,15*1,02 3,880

"m.č. 1.06" 8,80*0,15*1,02 1,346

"m.č. 1.07" 8,33*0,15*1,02 1,274

"m.č. 1.08" 1,80*0,15*1,02 0,275

"m.č. 1.09" 8,16*0,15*1,02 1,248

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 1.10"		4,10*0,15*1,02		0,627
			"m.č. 1.11"		4,81*0,15*1,02		0,736
			"m.č. 1.12"		24,00*0,15*1,02		3,672
			"m.č. 1.13"		9,28*0,15*1,02		1,420
			"m.č. 1.14"		5,28*0,15*1,02		0,808
			"m.č. 1.15"		9,12*0,15*1,02		1,395
96	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek po obvodě základových prahů - soklu	m2	75,420	72,53	5 470,21
			(34,8*2+21,25*2+1,65*4+1,5*2+1,0*4)*0,6		75,420		
97	M	283763560a	deska fasádní polystyrénová izolační soklová XPS 1250 x 600 x 80 mm po obvodě základových prahů - soklu	m2	76,928	268,40	20 647,48
			(34,8*2+21,25*2+1,65*4+1,5*2+1,0*4)*0,6*1,02		76,928		
98	K	713141182x	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl přes 170 mm kotvením, budova v do 20 m skladba 1	m2	392,922	242,10	95 126,42
			23,8*7,7+20,7*10,4-1,06*1,06*5		392,922		
99	M	283758870	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 1000 mm skladba 1	m3	100,195	2 092,76	209 684,09
			průměrná tl. izolace 250 mm				
			(23,8*7,7+20,7*10,4-1,06*1,06*5)*0,25*1,02		100,195		
100	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atlikový klin	m	125,200	10,76	1 347,15
			23,8*2+7,7*2+20,7*2+10,4*2		125,200		
101	M	631529081	spádové klíny z minerální vaty tvrdé tl. 20-100mm	m	127,704	369,30	47 161,09
			(23,8*2+7,7*2+20,7*2+10,4*2)*1,02		127,704		
102	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	163,270	5,20	849,00
			skladba 2				
			"m.č. 1.01"		45,75		45,750
			"m.č. 1.02"		5,78		5,780
			"m.č. 1.03"		1,20		1,200
			"m.č. 1.04"		1,50		1,500
			"m.č. 1.05"		25,36		25,360
			"m.č. 1.06"		8,80		8,800
			"m.č. 1.07"		8,33		8,330
			"m.č. 1.08"		1,80		1,800
			"m.č. 1.09"		8,16		8,160
			"m.č. 1.10"		4,10		4,100
			"m.č. 1.11"		4,81		4,810
			"m.č. 1.12"		24,00		24,000
			"m.č. 1.13"		9,28		9,280
			"m.č. 1.14"		5,28		5,280
			"m.č. 1.15"		9,12		9,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					163,270		
103	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	179,597	6,88	1 235,63
skladba 2							
"m.č. 1.01"					45,75*1,1		50,325
"m.č. 1.02"					5,78*1,1		6,358
"m.č. 1.03"					1,20*1,1		1,320
"m.č. 1.04"					1,50*1,1		1,650
"m.č. 1.05"					25,36*1,1		27,896
"m.č. 1.06"					8,80*1,1		9,680
"m.č. 1.07"					8,33*1,1		9,163
"m.č. 1.08"					1,80*1,1		1,980
"m.č. 1.09"					8,16*1,1		8,976
"m.č. 1.10"					4,10*1,1		4,510
"m.č. 1.11"					4,81*1,1		5,291
"m.č. 1.12"					24,00*1,1		26,400
"m.č. 1.13"					9,28*1,1		10,208
"m.č. 1.14"					5,28*1,1		5,808
"m.č. 1.15"					9,12*1,1		10,032
Součet					179,597		
104	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	392,922	22,65	8 899,68
skladba 1							
23,8*7,7+20,7*10,4-1,06*1,06*5					392,922		
105	M	283292190	fólie parotěsná	m2	432,214	32,66	14 116,11
skladba 1							
(23,8*7,7+20,7*10,4-1,06*1,06*5)*1,1					432,214		
106	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	4 591,604	1,95	8 953,63
721 - Zdravotechnika							306 537,50
107	K	720-1R	Zařízení zdravotné technických instalací - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	293 706,50	293 706,50
108	K	720-3R	Domovní plynovod - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	12 831,00	12 831,00
731 - Ústřední vytápění							414 233,00
109	K	730-1R	ÚT- zařízení pro vytápění staveb - dle samostatného položkového rozpočtu	soub	1,000	414 233,00	414 233,00
766 - Konstrukce truhlářské							115 028,03
110	M	766 SP01	ozn. 6/P,L - dřevěné dveře vnitřní 900x1970 mm otevíravé jednokřídlové, plné, javor - CPL laminát, kování Al, vložkový zámek, EI 30 DP3	ks	2,000	6 595,00	13 190,00
"ozn. 6/P - dveře podříznuté 10 mm" 1					1,000		
"ozn. 6/L" 1					1,000		
111	M	766 SP02	ozn. 7/L - dřevěné dveře vnitřní 900x1970 mm otevíravé jednokřídlové, celozasklené mléčné sklo, javor - CPL laminát, kování Al, vložkový zámek	ks	3,000	5 495,00	16 485,00
"ozn. 7/L" 3					3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	M	766 SP03	ozn. 8/P, L - dřevěné dveře vnitřní 800x1970 mm otevíravé jednokřídlové, plné, javor - CPL laminát, kování Al, dozický zámek v provedení do vlhka	ks	2,000	4 145,00	8 290,00
			"ozn. 8/P" 1		1,000		
			"ozn. 8/L" 1		1,000		
113	M	766 SP04	ozn. 9/P - dřevěné dveře vnitřní 800x1970 mm otevíravé jednokřídlové, plné, javor - CPL laminát, kování Al, vložkový zámek	ks	1,000	3 115,00	3 115,00
			"ozn. 9/P" 1		1,000		
114	M	766 SP05	ozn. 10/L - dřevěné dveře vnitřní 900x1970 mm otevíravé jednokřídlové, plné, levé, javor - CPL laminát, kování Al, WC zámek s ukazatelem, vnitřní a vnější madlo Al pro dveře podříznuté 10 mm	ks	1,000	6 395,00	6 395,00
			"ozn. 10/L" 1		1,000		
115	M	766 SP06	ozn. 11/P - dřevěné dveře vnitřní 700x1970 mm otevíravé jednokřídlové, plné, pravé, javor - CPL laminát, kování Al, WC zámek s dveře podříznuté 10 mm	ks	2,000	2 879,00	5 758,00
			"ozn. 11/P" 2		2,000		
116	M	766 SP07	ozn. 12/L - dřevěné dveře vnitřní 800x1970 mm otevíravé jednokřídlové, plné, levé, javor - CPL laminát, kování Al, dozický zámek v provedení do vlhka, EI 30 DP3 C	ks	1,000	7 995,00	7 995,00
			"ozn. 12/L" 1		1,000		
117	M	766 SP08	ozn. 13/P - dřevěné dveře vnitřní 1600x1970 mm otevíravé dvoukřídlové, celozasklené, mléčné sklo, javor - CPL laminát, kování Al, vložkový zámek	ks	1,000	10 495,00	10 495,00
			"ozn. 13/P" 1		1,000		
118	M	766 SP09	ozn. 14/L - vnitřní posuvná 3-dílná stěna do otvoru 2650x2975 mm, javor - CPL laminát, kování Al, vložkový zámek, včetně vodicích prvků	ks	1,000	31 716,00	31 716,00
			"ozn. 14/L" 1		1,000		
119	M	766 SP10	ozn. 15/L - vnitřní posuvné jednokřídlové dřevěné dveře do otvoru 750x2050 mm, plné, javor - CPL laminát, kování Al, vložkový zámek, včetně vodicích prvků	ks	1,000	4 960,00	4 960,00
			"ozn. 15/L" 1		1,000		
120	K	766-001	Montáž dveří jednokřídlových	ks	12,000	250,00	3 000,00
121	K	766-002	Montáž dveří dvoukřídlových	ks	1,000	500,00	500,00
122	K	766-003	Montáž posuvné 3 dílné stěny	ks	1,000	900,00	900,00
123	K	766-004	Montáž posuvných dveří jednokřídlových	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
124	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 137,990	1,08	1 229,03
767 - Konstrukce zámečnické							1 564 225,50
125	K	767-01	D+M, oceloplechové fasádní kazety se systémovou antikorozi povrchovou úpravou na systémovém roštu, tl. plechu 1 mm, RAL 3000 červená, včetně veškerého systémového oplechování a lemování a spojovacích prvků	m2	364,000	2 372,73	863 673,72
			"severní strana" 16,0		16,000		
			"jižní strana" 67,0		67,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"východní strana" 95,0		95,000		
			"západní strana" 126,0		126,000		
			"ostatní - podhledy, boky sever+jih, oplechování u vstupu" 60		60,000		
126	M	767 SP01	ozn. 1 - okno Al 1000x1600 mm jednokřídlové otevíravé a sklápěcí, kování Al, RAL 7037, zasklení izolačním dvojsklem, celý výrobek Uw=1,2 W/m2.K - včetně vnějšího parapetu z Al plechu a vnitřního parapetu MDF, RAL 7037	ks	4,000	12 948,98	51 795,92
127	M	767 SP01	ozn. 1 - okno Al 1000x1600 mm jednokřídlové otevíravé a sklápěcí, kování Al, RAL 7037, zasklení izolačním trojsklem (ze severní strany), celý výrobek Uw=1,0 W/m2.K - včetně vnějšího parapetu z Al plechu a vnitřního parapetu MDF, RAL 7037	ks	6,000	12 948,98	77 693,88
128	M	767 SP02	ozn. 2 - celozasklené balkonové dveře Al 1000x2550 mm otevíravé a sklápěcí, kování Al elox, RAL 7037, zasklení izolačním dvojsklem, celý výrobek Uw=1,2 W/m2.K, min. hloubka Al profilů 78 mm	ks	3,000	19 525,03	58 575,09
129	M	767 SP03	ozn. 3 - okno Al 3000x600 mm jednokřídlové pevné, kování Al, RAL 7037, zasklení izolačním trojsklem, celý výrobek Uw=1,0 W/m2.K - včetně vnějšího parapetu z Al plechu a vnitřního parapetu MDF, RAL 7037	ks	3,000	12 283,42	36 850,26
130	M	767 SP04	ozn. 4/L - vnější celozasklené dveře Al do otvoru 1750x2550 mm dvoukřídlové levé, kování Al, RAL 7037, zasklení izolačním dvojsklem, Ug=1,2 W/m2.K	ks	2,000	43 401,02	86 802,04
** min. hloubka Al profilů 78 mm ** bezbarierový prah ** bezpečnostní kování koule-klika, Al elox ** vložkový zámek 4. bezpečnostní třídy ** Al madlo pro osoby ZTP na obou křídlech a obou stranách 2 2,000							
131	M	767 SP05	ozn. 5/P - vnější celozasklené dveře Al do otvoru 1050x2050 mm jednokřídlové pravé, kování Al, RAL 7037, zasklení izolačním dvojsklem, Ug=1,2 W/m2.K	ks	2,000	17 764,53	35 529,06
** min. hloubka Al profilů 78 mm ** bezbarierový prah ** bezpečnostní kování koule-klika, Al elox ** vložkový zámek 4. bezpečnostní třídy 2 2,000							
132	K	767-001	Montáž hliníkových oken, balkonových a vnějších dveří	m	124,500	51,87	6 457,82
133	K	767-9101	ozn. 16 - D+M, vrata garážová 4250x5200 mm s přerušeným tepelným mostem s plnými lamelami ve spodní části, 3 řady prosklení, frekvenční měnič, 2x optická závora, 2x dálkové ovládání, Ug=1,5 W/m2K, RAL 7037	ks	2,000	143 972,50	287 945,00
134	K	767-9102	ozn. 17 - D+M, střešní světlík o světlem rozměru 800x800 mm se systémovou manžetou (podsadou), lemováním a přesklivací kopulí, pevný, zasklený izol. matným dvojsklem, Uw=0,9 W/m2K	ks	5,000	6 279,09	31 395,45
otvor ve stropu (střeše) 1060x1060 mm výška podsady 450 mm (svíslá část v.300 mm, šikmá v. 150 mm)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5					5,000		
135	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	15 367,182	1,79	27 507,26

771 - Podlahy z dlaždic

23 684,52

136	K	771574115a	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 včetně penetrace, hydroizolační stěrky, lepidla a spárovачky	m2	29,900	299,00	8 940,10
		"m.č. 1.03"	1,20		1,200		
		"m.č. 1.04"	1,50		1,500		
		"m.č. 1.07"	8,33		8,330		
		"m.č. 1.08"	1,80		1,800		
		"m.č. 1.09"	8,16		8,160		
		"m.č. 1.10"	4,10		4,100		
		"m.č. 1.11"	4,81		4,810		
		Součet			29,900		

137	M	771SP 001	dlaždice keramické slinuté 200/200 mm, R10, B mí 0,6	m2	32,890	400,00	13 156,00
		"m.č. 1.03"	1,20*1,1		1,320		
		"m.č. 1.04"	1,50*1,1		1,650		
		"m.č. 1.07"	8,33*1,1		9,163		
		"m.č. 1.08"	1,80*1,1		1,980		
		"m.č. 1.09"	8,16*1,1		8,976		
		"m.č. 1.10"	4,10*1,1		4,510		
		"m.č. 1.11"	4,81*1,1		5,291		
		Součet			32,890		

138	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	13,410	9,41	126,19
		"m.č. 1.03"	1,20		1,200		
		"m.č. 1.04"	1,50		1,500		
		"m.č. 1.08"	1,80		1,800		
		"m.č. 1.10"	4,10		4,100		
		"m.č. 1.11"	4,81		4,810		
		Součet			13,410		

139	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	222,223	6,58	1 462,23
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

775 - Podlahy skládané

54 163,25

140	K	775413325	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného zaklapnutím	m	22,750	45,00	1 023,75
		"m.č. 1.01"	6,1*2+7,5*2-1,8-2,65		22,750		
141	M	614181010a	lišta dřevěná podlahová dub v. 50 mm	m	23,205	89,00	2 065,25
		"m.č. 1.01"	(6,1*2+7,5*2-1,8-2,65)*1,02		23,205		
142	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	10,150	70,00	710,50
		2,65+1,6+0,7*2+0,9*5			10,150		
143	M	553431190	podlahový přechodový profil	m	10,353	195,00	2 018,84
		(2,65+1,6+0,7*2+0,9*5)*1,02			10,353		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce s dílce do 150 mm	m2	45,750	125,00	5 718,75
			"m.č. 1.01" 45,75		45,750		
145	M	611521250	parketa dubová	m2	47,580	850,00	40 443,00
			"m.č. 1.01" 45,75*1,04		47,580		
146	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	519,801	4,20	2 183,16

776 - Podlahy povlakové

90 996,93

147	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	87,620	30,00	2 628,60
			"m.č. 1.02" 5,78		5,780		
			"m.č. 1.05" 25,36		25,360		
			"m.č. 1.06" 8,80		8,800		
			"m.č. 1.12" 24,00		24,000		
			"m.č. 1.13" 9,28		9,280		
			"m.č. 1.14" 5,28		5,280		
			"m.č. 1.15" 9,12		9,120		
			Součet		87,620		

148	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	87,620	180,00	15 771,60
			"m.č. 1.02" 5,78		5,780		
			"m.č. 1.05" 25,36		25,360		
			"m.č. 1.06" 8,80		8,800		
			"m.č. 1.12" 24,00		24,000		
			"m.č. 1.13" 9,28		9,280		
			"m.č. 1.14" 5,28		5,280		
			"m.č. 1.15" 9,12		9,120		
			Součet		87,620		

149	K	776511000a	Lepení pásů povlakových podlah z PVC včetně soklíků	m2	87,620	95,00	8 323,90
			"m.č. 1.02" 5,78		5,780		
			"m.č. 1.05" 25,36		25,360		
			"m.č. 1.06" 8,80		8,800		
			"m.č. 1.12" 24,00		24,000		
			"m.č. 1.13" 9,28		9,280		
			"m.č. 1.14" 5,28		5,280		
			"m.č. 1.15" 9,12		9,120		
			Součet		87,620		

150	M	284122850	podlahovina PVC homogenní tl. 2 mm	m2	96,382	595,00	57 347,29
			"m.č. 1.02" 5,78*1,1		6,358		
			"m.č. 1.05" 25,36*1,1		27,896		
			"m.č. 1.06" 8,80*1,1		9,680		
			"m.č. 1.12" 24,00*1,1		26,400		
			"m.č. 1.13" 9,28*1,1		10,208		
			"m.č. 1.14" 5,28*1,1		5,808		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 1.15" 9,12*1,1		10,032		
			Součet		96,382		
151	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	53,800	55,00	2 959,00
			"m.č. 1.16" 10,0*2+18,0*2+0,25*8-1,05*4		53,800		
152	M	779 SP 001	soklíky podlahové PVC v. 50 mm, barva šedá	m	54,876	35,00	1 920,66
			"m.č. 1.16" (10,0*2+18,0*2+0,25*8-1,05*4)*1,02		54,876		
153	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	889,511	2,30	2 045,88

777 - Podlahy lité

87 600,95

154	K	777530021	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl 3 mm	m2	185,300	469,00	86 905,70
			"skladba 3 - stání" 185,3		185,300		
155	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	869,057	0,80	695,25

781 - Dokončovací práce - obklady

99 003,66

156	K	781474115a	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem včetně penetrace, hydroizolační stěrky, lepidla a spárovací	m2	111,109	334,00	37 110,41
			"m.č. 1.02" 6,42		6,420		
			"m.č. 1.03" (1,0+1,2*2)*2,1		7,140		
			"m.č. 1.04" (1,0+1,5*2)*2,1-0,7*1,97		7,021		
			"m.č. 1.07" (4,5*2+1,85*2)*2,1-0,8*1,97		25,094		
			"m.č. 1.08" (2,0*2+0,9*2)*2,1-0,7*1,97		10,801		
			"m.č. 1.09" (2,4*2+3,4*2)*2,1-(0,8*2+0,9*2)*1,97		17,662		
			"m.č. 1.10" (2,0*2+2,05*2)*2,1-0,9*1,97		15,237		
			"m.č. 1.11" (2,4*2+1,1*2+2,05*2)*2,1-0,8*1,97		21,734		
			Součet		111,109		
157	M	781 SP01	obkladačky keramické 200/300 mm (dvoubarevné podíl 50/50 %, šedá a RAL 3000) mat, spárovací šedá	m2	122,220	480,00	58 665,60
			111,109*1,1		122,220		
158	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	957,760	3,37	3 227,65

783 - Dokončovací práce

3 150,21

159	K	783221111a	Nátěry syntetické KDK barva lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	12,858	245,00	3 150,21
			ocelové zárubně dveří				
			"pro dveře ozn. 7L - 900x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,9)*3		4,356		
			"pro dveře ozn. 8P - 800x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,8)*1		1,422		
			"pro dveře ozn. 8L - 800x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,8)*1		1,422		
			"pro dveře ozn. 9P - 800x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,8)*1		1,422		
			"pro dveře ozn. 10L - 900x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,9)*1		1,452		
			"pro dveře ozn. 11P - 700x1970 mm" 0,3*(1,97*2+0,7)*2		2,784		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					12,858		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							35 639,67
160	K	784221101a	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m včetně penetrace	m2	831,112	31,50	26 180,03
na omítkách - stropy							
		"m.č. 1.01"	45,75		45,750		
		"m.č. 1.02"	5,78		5,780		
		"m.č. 1.03"	1,20		1,200		
		"m.č. 1.04"	1,50		1,500		
		"m.č. 1.05"	25,36		25,360		
		"m.č. 1.06"	8,80		8,800		
		"m.č. 1.07"	8,33		8,330		
		"m.č. 1.08"	1,80		1,800		
		"m.č. 1.09"	8,16		8,160		
		"m.č. 1.10"	4,10		4,100		
		"m.č. 1.11"	4,81		4,810		
		"m.č. 1.12"	24,00		24,000		
		"m.č. 1.13"	9,28		9,280		
		"m.č. 1.14"	5,28		5,280		
		"m.č. 1.15"	9,12		9,120		
		"m.č. 1.16"	185,30		185,300		
na omítkách - zdivo							
		"m.č. 1.01"	(6,1*2+7,5*2-2,65)*3,1		76,105		
			(1,6*8+1,0*4+2,55*6+1,0*3)*0,25		8,775		
		"m.č. 1.02"	(2,2*2+0,1+2,75)*3,1		22,475		
		"odpočet keram. obkladů"	-6,42		-6,420		
		"m.č. 1.03"	(1,2*2+1,0)*3,1		10,540		
		"odpočet keram. obkladů"	-7,14		-7,140		
		"m.č. 1.04"	(1,5*2+1,0)*3,1		12,400		
		"odpočet keram. obkladů"	-7,021		-7,021		
		"m.č. 1.05"	(7,2*2+7,5*2)*3,1		91,140		
			(2,55*4+1,75*2)*0,25		3,425		
			-(1,75*2,55*2-4,0*2)		-0,925		
		"m.č. 1.06"	(3,2*2+2,75*2)*3,1		36,890		
			(1,6*2+1,0)*0,25		1,050		
		"m.č. 1.07"	(4,5*2+1,85*2)*3,1		39,370		
			(1,6*2+1,0)*0,25		1,050		
		"odpočet keram. obkladů"	-25,094		-25,094		
		"m.č. 1.08"	(2,0*2+0,9*2)*3,1		17,980		
		"odpočet keram. obkladů"	-10,801		-10,801		
		"m.č. 1.09"	(2,4*2+3,4*2)*3,1		35,960		
		"odpočet keram. obkladů"	-17,662		-17,662		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 1.10" (2,0*2+2,05*2)*3,1		25,110		
			"odpočet keram. obkladů" -15,237		-15,237		
			"m.č. 1.11" (2,4*2+1,1*2+2,05*2)*3,1		34,410		
			(1,6*2+1,0)*0,25		1,050		
			"odpočet keram. obkladů" -21,734		-21,734		
			"m.č. 1.12" (3,2*2+7,5*2)*3,1		66,340		
			(1,6*4+1,0*2)*0,25		2,100		
			"m.č. 1.13" (3,2*2+2,85*2)*3,1		37,510		
			(2,05*2+1,05)*0,25		1,288		
			"m.č. 1.14" (3,2*2+1,6*2)*3,1		29,760		
			(2,05*2+1,05)*0,25		1,288		
			"m.č. 1.15" (3,2*2+2,85*2)*3,1		37,510		
			(1,6*2+1,0)*0,25		1,050		

161	K	784221105a	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m včetně penetrace na omítkách - zdivo	m2	273,400	34,60	9 459,64
			"m.č. 1.16" (10,0*2+18,0*2)*5,35		299,600		
			(0,6*6+3,0*3+2,05*8+1,05*4)*0,25		8,300		
			(4,25*5,0*2-4,0*2)		-34,500		

797 - Vnější domovní vedení

147 951,69

162	K	797-001	Vnější splašková kanalizace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	20 482,33	20 482,33
163	K	797-002	Vnější domovní vodovod - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	39 750,31	39 750,31
164	K	797-003	Vnější domovní plynovod - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	87 719,05	87 719,05

799 - Ostatní konstrukce a práce

633 526,99

165	K	799-01	Ozn. o1, D+M - čisticí zóna z pororostu 1900/1400 mm včetně rámu a osazovacích prvků, žárově zinkováno - osazena v úrovni zámkové dlažby	ks	2,000	6 650,00	13 300,00
166	K	799-02	Ozn. o2, D+M - venkovní schodišťové zábradlí z ocelových trubek 46/3 mm, dl. 2850+320+320 mm, žárově zinkováno, výška 600 mm, betonová zídka min. 300 mm	ks	2,000	23 300,00	46 600,00
167	K	799-03a	Ozn. 3a, D+M - madlo pevné nerez - WC imobilní	ks	1,000	1 420,00	1 420,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
168	K	799-03b	Ozn. 3b, D+M - madlo sklopné nerez - WC imobilní	ks	1,000	1 765,00	1 765,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
169	K	799-03c	Ozn. 3c, D+M - WC štětka - WC imobilní	ks	1,000	550,00	550,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
170	K	799-03d	Ozn. 3d, D+M - věšák na oděv nerez - WC imobilní	ks	1,000	230,00	230,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
171	K	799-03e	Ozn. 3e, D+M - zásobník na WC papír nerez - WC imobilní	ks	1,000	1 270,00	1 270,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	799-03f	Ozn. 3f, D+M - zásobník na papírové utěrky nerez - WC imobilní	ks	1,000	630,00	630,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
173	K	799-03g	Ozn. 3g, D+M - nástěnný mydelník nerez - WC imobilní	ks	1,000	488,00	488,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
174	K	799-03h	Ozn. 3h, D+M - koš na použité papírové ručníky - WC imobilní	ks	1,000	780,00	780,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
175	K	799-03i	Ozn. 3i, D+M - zrcadlo 600/600 mm - WC imobilní	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 1		1,000		
176	K	799-04a	Ozn. 04a, D+M - WC štětka plast nástěnná včetně nádoby (vybavení WC zabudovanými prvky)	ks	3,000	330,00	990,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 3		3,000		
177	K	799-04b	Ozn. 04b, D+M - bubnový zásobník WC papíru o prům. 300 mm, nerez, závěsný (vybavení WC zabudovanými prvky)	ks	3,000	1 270,00	3 810,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 3		3,000		
178	K	799-04c	Ozn. 04c, D+M - věšák stěnový, nerezový dvojháček, z drátu pr. 4 mm - na destičce z nerezového plechu tl. 3 mm - 2 kotvení otvory (vybavení WC zabudovanými prvky)	ks	3,000	230,00	690,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 3		3,000		
179	K	799-05a	Ozn. 5a, D+M - závěsný mydelník 250 ml s kontrolním průzorem, nerez (vybavení umývárny zabudovanými prvky)	ks	3,000	488,00	1 464,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 3		3,000		
180	K	799-05b	Ozn. 5b, D+M - závěsný nerezový zásobník na papírové ručníky do pr. 20,5 cm, kontrola stavu ručníků, reduktor odmotání (vybavení umývárny zabudovanými prvky)	ks	3,000	630,00	1 890,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 3		3,000		
181	K	799-05c	Ozn. 5c, D+M - koš na použité papírové ručníky čtyřhranný kovový z mřížoviny 50 l - upraven na vkládání plastových sáčků - plastovaný kov bílý (vybavení umývárny zabudovanými prvky)	ks	3,000	780,00	2 340,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 3		3,000		
182	K	799-05d	Ozn. 5d, D+M - věšák stěnový, nerezový dvojháček, z drátu pr. 4 mm - na destičce z nerezového plechu tl. 3 mm - 2 kotvení otvory (vybavení umývárny zabudovanými prvky)	ks	5,000	230,00	1 150,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 5		5,000		
183	K	799-05e	Ozn. 5e, D+M - zrcadlo 600/600 mm, broušené hrany, lepené k obkladu (vybavení umývárny zabudovanými prvky)	ks	5,000	440,00	2 200,00
			"viz tabulka ostatních výrobků" 5		5,000		
184	K	799-06	Ozn. 06, D+M - kuchyňská linka dl. 2,60 m (dřez + odkap + horní skříňky)	m	2,600	27 692,31	72 000,01
185	K	799-07	Ozn. 07, D+M - stojan na hadice - věž (trojnožka) z ocelových profilů v. 11 m nad U.T., žárově zinkováno	kg	1 694,760	95,00	161 002,20
			"viz výkres D.1.1.b/10" 1694,76		1 694,760		
186	K	799-07a	Betonová deska ke kotvení stojanu na hadice Ozn. 07 včetně zemních prací	m3	5,600	3 400,00	19 040,00
			"viz výkres D.1.1.b/10" 2,0*2,8*1,0		5,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	799-08	Ozn. o8, D+M - jednostranný stojan na kola dl. 1,25 m (5 míst) z tuhých ocelových profilů, žárově zinkováno, k zabetonování do země a včetně zabetonování	ks	9,000	3 800,00	34 200,00

** celkem pro 45 ks kol

** včetně betonového základu

9

9,000

188	K	799-09	Ozn. o9, D+M - systémová sanitární dělicí příčka v. 2,10 m, materiál laminát HPL, Al podpory	m2	6,825	2 880,00	19 656,00
-----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------

sestava obsahuje:

** 1 pevný díl dl. 1,40 m

** 1 díl v čele dl. 1,85 m se 2 ks otevir. dveří š. 600 mm - 1 ks levé, 1 ks pravé

3,25*2,1

6,825

189	K	799-10	Ozn. o9', D+M - systémová sanitární dělicí příčka v. 2,10 m, materiál laminát HPL, Al podpory	m2	2,100	2 880,00	6 048,00
-----	---	--------	---	----	-------	----------	----------

** 1 čelní díl dl. 1,0 m s 1 ks otevir. dveří š. 600 mm - levé

1,0*2,1

2,100

190	K	799-11	Ozn. o10, D+M - protihmyzová mřížka 300/300 mm, žárově zinkováno	ks	3,000	464,00	1 392,00
191	K	799-12	D+M fotoluminiscenční značení požárních úniků 150 x 300 mm v provedení z plastu se samolepicí folii	ks	30,000	35,30	1 059,00
192	K	799-13	D+M, požární přenosný hasicí přístroj CO2 5 kg s hasební schopností 89 B včetně revize a označujících tabulek	ks	3,000	2 332,00	6 996,00
193	K	799-14	D+M, požární přenosný hasicí přístroj pěnový (práškový) 9 kg s hasební schopností 183 B včetně revize a označujících tabulek	ks	3,000	2 150,50	6 451,50
194	K	799-15	D+M, informační systém sloužící k orientaci uvnitř objektu sestávající ze 4 hlavních orientačních tabulí 300/600 mm a z 21 ks tabulek označujících využití místností o vel. 150/150 mm, provedení systému Al elox s vyjímatelnou přední textovou částí	ks	1,000	65 000,00	65 000,00
195	K	799-16	D+M, koš uzavřený o objemu 30 litrů, provedení nerezový plášť s vyjímatelnou plastovou	ks	10,000	2 305,00	23 050,00
196	K	799-17	D+M, systém centrálního klíč pro počet dveří 21 ks, oprávnění přístupu do jednotlivých prostor určí SDH Březhrad	ks	21,000	962,50	20 212,50
197	K	799-18	D+M, plechový nápis HASIČSKÁ ZBROJNICE z nerezového plechu tl. 1 mm, kotveno nerezovými nýty, typ písma Ariel, výška písma 490 mm, šíře fontu 100 mm, celková délka	ks	1,000	19 269,76	19 269,76
198	K	799-19	D+M, plechový nápis HASIČI BŘEZHRAD z nerezového plechu tl. 1 mm, kotveno nerezovými nýty, typ písma Ariel, výška písma 490 mm, šíře fontu 100 mm, celková délka	ks	2,000	16 350,26	32 700,52
199	K	799-20	D+M, lemování drátkobetonové podlahy L100/100/10, žárově zinkováno - ve dveřích a ve vratech včetně kotvení	m	12,700	450,00	5 715,00

"m.č. 1.16" 4,25*2+1,05*4

12,700

200	K	799-21	D+M, provedení markýzy s ocelovou nosnou konstrukcí - kompletní konstrukce (oceněno bez povlakové krytiny a geotextilie - viz kap. 712)	m2	3,525	15 900,00	56 047,50
-----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

dle výkresu MARKÝZA S OCEL. NOSNOU KONSTRUKCÍ

"půdorysný rozměr" 1,5*2,35

3,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			skladba konstrukce:				
			** fóliová krytina				
			** separační geotextilie 300g/m2				
			** OSB desky tl. 22 mm				
			** C profily v. 60 mm ve spádu				
			** nosná konstrukce - U č. 160, dl. 1900 mm - 5 ks				
			** pozinkovaný rošt				
			** powerpanel HD tl. 15 mm				
			** penetrace				
			** fasádní nátěr silikonový - červený RAL 3000				
			** závětrná lišta rš 330 mm				
			** dešťový žlab dl. 1,5 m + chrlíč				

M - Práce a dodávky M

760 781,80

21-M - Elektromontáže

463 735,80

201	K	21-M 001	Elektroinstalace včetně bleskosvodu - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	463 735,80	463 735,80
-----	---	----------	---	-----	-------	------------	------------

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

297 046,00

202	K	24-M 001	Zařízení vzduchotechniky - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	297 046,00	297 046,00
-----	---	----------	--	-----	-------	------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

84 000,00

203	K	0-9001	Zařízení staveniště	měsí	5,000	2 000,00	10 000,00
204	K	0-9004	Vytyčení stávajících podzemích inženýrských sítí před započítím zemních prací	m	4 200,000	2,50	10 500,00
205	K	0-9006	Zeměměřičské a geodetické měření	m	5 000,000	2,00	10 000,00
206	K	0-9007	Hutnicí zkoušky na přehutnění podkladu	ks	20,000	1 250,00	25 000,00
207	K	0-9008	Náklady související s publikační činností - pamětní deska vel. min. 30x40 cm, stálá deska v místě realizace projektu, trvanlivá forma (kámen, sklo, kov, ...)	kč	1,000	10 500,00	10 500,00
208	K	0-9017	Koordinační, kompletační a inženýrská činnost dodavatele spojená s provedením stavby	hod	360,000	50,00	18 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 002 - SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

JKSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu	67 726,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	67 726,75
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	67 726,75	14 222,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	81 949,37
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 002 - SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **67 726,75**

PSV - Práce a dodávky PSV **67 726,75**

796 - Připojky inženýrských sítí **67 726,75**

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště **0,00**

Projektové práce **0,00**

Územní vlivy **0,00**

Provozní vlivy **0,00**

Jiné VRN **0,00**

Kompletační činnost **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **67 726,75**

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 002 - SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 726,75

PSV - Práce a dodávky PSV

67 726,75

796 - Přípojky inženýrských sítí

67 726,75

1	K	796-001	Vodovodní přípojka - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	67 726,75	67 726,75
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 003 - SO 03 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

JKSO:
Misto: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:
Datum: 04.05.2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu	42 236,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	42 236,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	42 236,00	8 869,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	51 105,56
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 003 - SO 03 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnicí Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 42 236,00

PSV - Práce a dodávky PSV 42 236,00

796 - Přípojky inženýrských sítí 42 236,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 42 236,00

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 003 - SO 03 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 236,00

PSV - Práce a dodávky PSV

42 236,00

796 - Přípojky inženýrských sítí

42 236,00

1	K	796-001	Přípojka splaškové kanalizace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	42 236,00	42 236,00
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 004 - SO 05 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

JKSO:
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:
Datum: 04.05.2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení pro hasičskou zbrojnicí Březhrad

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu	77 317,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	77 317,90
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	77 317,90	16 236,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	93 554,66
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 004 - SO 05 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	77 317,90
PSV - Práce a dodávky PSV	77 317,90
796 - Přípojky inženýrských sítí	77 317,90
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 317,90

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 004 - SO 05 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnicí Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 317,90

PSV - Práce a dodávky PSV

77 317,90

796 - Přípojky inženýrských sítí

77 317,90

1	K	796-001	Plynovodní přípojka - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	77 317,90	77 317,90
---	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 005 - SO 08 - BĚŽECKÁ DRÁHA

JKSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu	592 066,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	592 066,35
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	592 066,35	124 333,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	716 400,28
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 005 - SO 08 - BĚŽECKÁ DRÁHA

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	592 066,35
HSV - Práce a dodávky HSV	578 866,35
1 - Zemní práce	116 205,66
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	19 555,01
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	2 543,52
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	202 690,95
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	176 253,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	51 760,13
998 - Přesun hmot	9 858,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	592 066,35

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 005 - SO 08 - BĚŽECKÁ DRÁHA

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

592 066,35

HSV - Práce a dodávky HSV

578 866,35

1 - Zemní práce

116 205,66

1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	127,518	25,76	3 284,86
5,3*120,3*0,2					127,518		

2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	70,135	60,55	4 246,67
prohloubení pro kufr běžecké dráhy							
120,3*5,3*0,11					70,135		

3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	161,00	1 932,00
pro vsakovací objekty							
2,0*2,0*1,5*2					12,000		

4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	12,000	14,28	171,36
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	13,650	194,60	2 656,29
rýhy pro drenážní potrubí							
140,0*0,3*0,325					13,650		

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	95,785	179,90	17 231,72
"odvoz přebytečného výkopku"							
70,135+12,0+13,65					95,785		

7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	957,850	14,07	13 476,95
"celkem odvoz do 20 km"					95,785*10		
					957,850		

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	95,785	11,48	1 099,61
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	172,413	130,00	22 413,69
95,785*1,8					172,413		

10	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	637,590	49,14	31 331,17
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	31,880	63,56	2 026,29
637,59/20					31,880		

12	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	637,590	9,59	6 114,49
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

13	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	637,590	8,82	5 623,54
"veškerá sejmutá ornice rozprostřena"					637,59		
					637,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	637,590	7,21	4 597,02
"zhutnění kufru běžecké dráhy" 120,3*5,3					637,590		
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							19 555,01
15	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63	m3	12,000	668,00	8 016,00
zásyp vsakovacích objektů							
2,0*2,0*1,5*2					12,000		
16	K	211561111a	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 8 mm	m3	9,450	755,20	7 136,64
zásyp drenážního potrubí							
140*0,3*0,225					9,450		
17	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	8,000	16,56	132,48
"vsakovací objekty - vrchní vrstva" 2,0*2,0*2					8,000		
18	M	693111480	textilie 400 g/m2 do šířky 8,8 m	m2	9,200	24,64	226,69
"vsakovací objekty - vrchní vrstva"							
2,0*2,0*2*1,15					9,200		
19	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	140,000	28,88	4 043,20
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku							2 543,52
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,200	605,60	2 543,52
lože pod drenážní potrubí							
140,0*0,3*0,1					4,200		
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							202 690,95
21	K	564811111	Podklad ze štěrku dle ŠD 8/16 mm tl 50 mm	m2	587,510	70,00	41 125,70
podkladní vrstva pod kryt							
119,9*4,9					587,510		
22	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	587,510	250,00	146 877,50
spodní podkladní vrstva dráhy							
119,9*4,9					587,510		
23	K	56-9001	Strojové srovnání plochy lasecrovým graderem	m2	587,510	25,00	14 687,75
119,9*4,9					587,510		
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot							176 253,00
24	K	589116114a	Kryt plochy pro tělovýchovu dvouvrstvý v tl. 60 mm s vrchní antukovou vrstvou	m2	587,510	300,00	176 253,00
běžecká dráha							
** vrchní vrstva dráhy - antuka tl. 10 mm							
** podkladní vrstva - hrubá cihelná drt s příměsí							
- vodopropustné tl. 50 mm							
119,9*4,9					587,510		
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							51 760,13
25	K	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z betonových obrubníků osazených do betonu	m	250,000	80,00	20 000,00
120*2*5,0*2					250,000		
26	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	505,000	48,00	24 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
250*2*1,01					505,000		
27	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	587,510	12,80	7 520,13
geotextilie pod kryt v dráze							
119,9*4,9					587,510		

998 - Přesun hmot

9 858,08

28	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	123,226	80,00	9 858,08
----	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 200,00

29	K	0-9001	Zařízení staveniště	měsí	1,000	4 000,00	4 000,00
30	K	0-9006	Zeměměřická měření	m	500,000	4,00	2 000,00
31	K	0-9017	Koordinační, kompletační a inženýrská činnost dodavatele spojená s provedením stavby	hod	60,000	120,00	7 200,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1
Objekt: 006 - SO 13 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

JKSO:
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:
Datum: 04.05.2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu	837 811,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	837 811,19
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	837 811,19	175 940,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 013 751,54
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 006 - SO 13 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

837 811,19

HSV - Práce a dodávky HSV

837 811,19

5 - Komunikace pozemní

837 811,19

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

837 811,19

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 006 - SO 13 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnicí Brezhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

837 811,19

HSV - Práce a dodávky HSV

837 811,19

5 - Komunikace pozemní

837 811,19

1	K	5-001	Komunikace, chodníky, zpevněné plochy - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	837 811,19	837 811,19
---	---	-------	---	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 007 - SO 14 - SJEZD NA KOMUNIKACI

JKSO:
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:
Datum: 04.05.2017

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu	604 084,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	604 084,42
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	604 084,42	126 857,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	730 942,15
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 007 - SO 14 - SJEZD NA KOMUNIKACI

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **604 084,42**

HSV - Práce a dodávky HSV **604 084,42**

5 - Komunikace pozemní **604 084,42**

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště **0,00**

Projektové práce **0,00**

Územní vlivy **0,00**

Provozní vlivy **0,00**

Jiné VRN **0,00**

Kompletační činnost **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **604 084,42**

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 007 - SO 14 - SJEZD NA KOMUNIKACI

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

604 084,42

HSV - Práce a dodávky HSV

604 084,42

5 - Komunikace pozemní

604 084,42

1	K	5-001	Sjezd na komunikaci - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	604 084,42	604 084,42
---	---	-------	---	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 008 - SO 16 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

JKSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu 881 756,56

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 881 756,56

DPH základní	21,00%	ze	881 756,56	185 168,88
--------------	--------	----	------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	1 066 925,44
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 008 - SO 16 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

881 756,56

PSV - Práce a dodávky PSV

881 756,56

796 - Přípojky inženýrských sítí

881 756,56

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

881 756,56

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 008 - SO 16 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

881 756,56

PSV - Práce a dodávky PSV

881 756,56

796 - Přípojky inženýrských sítí

881 756,56

1	K	796-001	Dešťová kanalizace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	881 756,56	881 756,56
---	---	---------	--	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 009 - SO 17 - SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO:

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

CC-CZ:

Datum: 04.05.2017

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení pro hasičskou zbrojnicí Březhrad

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIER ARCHITEKTURY, ING. ARCH. JAN MÁDLÍK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CS ÚRS 2016 01

Náklady z rozpočtu

245 980,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

245 980,22

DPH základní

21,00%

ze

245 980,22

51 655,85

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

297 636,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 009 - SO 17 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnici Březhrad

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

245 980,22

HSV - Práce a dodávky HSV

245 980,22

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

245 980,22

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

245 980,22

ROZPOČET

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD, OBJEKT ZÁZEMÍ A HRŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 185/1

Objekt: 009 - SO 17 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

Datum: 04.05.2017

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, ING. A

Zhotovitel: Sdružení pro hasičskou zbrojnicí Březhrad

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

245 980,22

HSV - Práce a dodávky HSV

245 980,22

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

245 980,22

1	K	18-001	Sadové úpravy v okolí hasičské zbrojnice - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	245 980,22	245 980,22
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA p.č. 185/1

D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	971042241	Bourací práce a zednické připomoci	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
4	971	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 000,00
5	HSV	HSV Celkem				5 000,00
6	PSV	Práce a dodávky PSV				
7	732	Ústřední vytápění - technická místnost				
8	7320001	Topná zkouška	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
9	7320002	D+M Odkouření 80/125 mm vč. střešní hlavice	m	5,000	2 600,00	13 000,00
10	7320003	D+M Měření a regulace ekvitermni vč. venkovní a vnitřního čidla, prodrátování	kus	1,000	18 800,00	18 800,00
11	7320004	D+M Stacionární zásobníkový ohřivač TV 500l vč. anody, izolace	kus	1,000	35 400,00	35 400,00
12	7320005	D+M Kotel závěsný plynový kondenzační turbo 35kW	kus	1,000	48 800,00	48 800,00
13	7320006	D+M Tlaková expanzní nádoba 35l, 3bar	kus	1,000	2 230,00	2 230,00
14	7320007	Přesun hmot pro technické místnosti v objektech v do 12 m	%	5,000	300,00	1 500,00
15	732	Ústřední vytápění - technická místnost				122 730,00
16	733	Ústřední vytápění - potrubí				
17	7330001	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1 + izolace tl.20mm	m	45,000	205,00	9 225,00
18	7330002	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1 + izolace tl.20mm	m	80,000	218,00	17 440,00
19	7330003	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1 + izolace tl.20mm	m	170,000	265,00	45 050,00
20	7330004	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 28x1,5 + izolace tl.20mm	m	25,000	310,00	7 750,00
21	7330005	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 35x1,5 + izolace tl.20mm	m	5,000	365,00	1 825,00
22	7330006	Zkouška těsnosti potrubí	m	325,000	9,00	2 925,00
23	7330007	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	7,000	300,00	2 100,00
24	733	Ústřední vytápění - potrubí				86 315,00
25	734	Ústřední vytápění - armatury				
26	7340001	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	130,000	50,00	6 500,00
27	7340002	Termostatická hlavice	kus	27,000	245,00	6 615,00
28	7340003	Vekolux rohový	kus	27,000	285,00	7 695,00
29	7340004	Svěrné šroubení	kus	54,000	65,00	3 510,00
30	7340005	D+M AOV ventil	kus	8,000	185,00	1 480,00
31	7340006	D+M Kompaktní rozdělovač / sběrač, izolace, konzole, 4 větve 1"	kus	1,000	15 600,00	15 600,00
32	7340007	D+M Zátka DN25	kus	2,000	25,00	50,00

33	7340008	D+M KK25	kus	14,000	225,00	3 150,00
34	7340009	D+M KK32	kus	7,000	284,00	1 988,00
35	7340010	D+M F25	kus	3,000	232,00	696,00
36	7340011	D+M F32	kus	1,000	296,00	296,00
37	7340012	D+M ZV25	kus	3,000	205,00	615,00
38	7340013	D+M ZV32	kus	1,000	244,00	244,00
39	7340014	D+M Stad DN25	kus	3,000	1 670,00	5 010,00
40	7340015	D+M Teploměr	kus	6,000	415,00	2 490,00
41	7340016	D+M Manometr	kus	6,000	674,00	4 044,00
42	7340017	D+M VK 1/2	kus	15,000	95,00	1 425,00
43	7340018	D+M Anuloid	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
44	7340019	D+M PV 1" 3bary	kus	1,000	620,00	620,00
45	7340020	D+M 3-cestný ventil + servopohon	kus	1,000	5 230,00	5 230,00
46	7340021	D+M 3-cestný ventil + servopohon	kus	1,000	5 230,00	5 230,00
47	7340022	D+M Čerpadlo energeticky úsporné	kus	3,000	6 320,00	18 960,00
48	7340023	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	7,000	300,00	2 100,00
49	734	Ústřední vytápění - armatury				101 948,00
50	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
51	7350001	Montáž otopných těles panelových / žebříků	kus	27,000	350,00	9 450,00
52	7350002	Otopné těleso VK 22 6040	kus	8,000	2 134,00	17 072,00
53	7350003	Otopné těleso VK 22 6060	kus	11,000	2 444,00	26 884,00
54	7350004	Otopné těleso VK 22 6080	kus	2,000	2 755,00	5 510,00
55	7350005	Otopné těleso VK 33 9120	kus	6,000	6 426,00	38 556,00
56	7350006	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,560	300,00	768,00
57	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				98 240,00
58	PSV	PSV Celkem				409 233,00
59	-	<u>Celkem bez DPH</u>				414 233,00
60	-	<u>DPH</u>	15			62 134,95
61	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				476 367,95

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD
OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA p.č. 185/1
D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	971042241	Zemní, bourací práce a zednické přímoci	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
4	971	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 000,00
5	HSV	HSV Celkem				5 000,00
6	PSV	Práce a dodávky PSV				
7	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
8	7210001	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG	m	35,000	265,00	9 275,00
9	7210002	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG	m	65,000	285,00	18 525,00
10	7210003	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG	m	35,000	315,00	11 025,00
11	7210004	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 200 systém KG	m	35,000	368,00	12 880,00
12	7210005	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40, 50	m	20,000	155,00	3 100,00
13	7210006	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75	m	5,000	188,00	940,00
14	7210007	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	15,000	285,00	4 275,00
15	7210008	Potrubí dešťové PE DN100 svařované s izolací tl. 15 mm	m	40,000	545,00	21 800,00
16	7210009	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40, 50	kus	12,000	55,00	660,00
17	7210010	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75	kus	3,000	95,00	285,00
18	7210011	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	95,00	475,00
19	7210012	Větrací tvarovka do střechy DN100	kus	2,000	780,00	1 560,00
20	7210013	Zápachová uzávěrka - pro úkup pojistného ventlu	kus	2,000	350,00	700,00
21	7210014	Čistič kus 110 + dvířka 300x300	kus	2,000	300,00	600,00
22	7210015	Přívzdušňovací ventil	kus	2,000	415,00	830,00
23	7210016	Střešní vtok elektricky vyhříváný s límcem a košíčkem proti nečistotám	kus	9,000	3 420,00	30 780,00
24	7210017	Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou DN100	kus	2,000	870,00	1 740,00
25	7210018	Plastová šachta d600 s plynotěsným pokopem B125	kus	1,000	8 870,00	8 870,00
26	7210019	Plastová šachta d600 s plynotěsným pokopem D400	kus	1,000	8 870,00	8 870,00
27	7210020	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	250,000	12,00	3 000,00
28	7210021	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	6,000	850,00	5 100,00
29	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				145 290,00
30	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
31	7220001	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16	m	30,000	165,00	4 950,00
32	7220002	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm: PN16	m	25,000	188,00	4 700,00
33	7220003	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16	m	25,000	212,00	5 300,00
34	7220004	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 mm PN16	m	30,000	256,00	7 680,00
35	7220005	Rozvody vody z ocelového závitového pozinkovaného potrubí DN 25	m	6,000	240,00	1 440,00
36	7220006	Potrubí PEd50 v ochranné trubce v základech z PEHD d90	m	15,000	325,00	4 875,00
37	7220007	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí)	m	116,000	26,00	3 016,00
38	7220008	D+M Vnitřní hydrantový systém D 25/30 s tvarové stálou hadicí d19 mm délka hadice 30 m, průměr proudnice 6 mm (0,3 l/s)	kus	1,000	750,00	750,00

39	7220009	D+M Vypouštěcí kohout VK15	kus	6,000	95,00	570,00
40	7220010	D+M Kulový kohout KK20	kus	2,000	185,00	370,00
41	7220011	D+M Kulový kohout KK25 s plombou na požární vodu	kus	1,000	245,00	245,00
42	7220012	D+M Kulový kohout KK32	kus	2,000	288,00	576,00
43	7220013	D+M Kulový kohout KK40	kus	1,000	326,00	326,00
44	7220014	D+M Filtr F32	kus	1,000	255,00	255,00
45	7220015	D+M Zpětný ventil ZV32	kus	1,000	263,00	263,00
46	7220016	D+M Pojistný ventil PV25, 6bar	kus	1,000	730,00	730,00
47	7220017	D+M Expanzní nádoba pro TV 15l	kus	1,000	2 630,00	2 630,00
48	7220018	Vývední výpustku	kus	25,000	95,00	2 375,00
49	7220019	Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	16,000	115,00	1 840,00
50	7220020	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	125,00	250,00
51	7220021	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,000	96,00	1 536,00
52	7220022	Cirkulační čerpadlo energeticky úsporné + spínací hodiny do zásuvky	kus	1,000	3 630,00	3 630,00
53	7220023	Výtokový ventil pro připojení zahradní hadice 3/4"	kus	1,000	186,00	186,00
54	7220024	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	116,000	12,00	1 392,00
55	7220025	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	116,000	14,00	1 624,00
56	7220026	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,500	850,00	2 125,00
57	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				53 634,00
58	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
59	7250001	D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon	kus	2,000	1 680,00	3 360,00
60	7250002	D+M Baterie umyvadlové, umývatkové stojánkové klasické bez výpusti	kus	2,000	1 240,00	2 480,00
61	7250003	D+M Zápchová uzavěrka plastová vč. zátky umývadla	kus	2,000	98,00	196,00
62	7250004	D+M Umývatko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
63	7250005	D+M Baterie umývatkové, umývatkové stojánkové klasické bez výpusti	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
64	7250006	D+M Zápchová uzavěrka plastová vč. zátky umývadla	kus	1,000	98,00	98,00
65	7250007	D+M Umyvadlo keramické invalidní připevněné na stěnu šrouby bílé	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
66	7250008	D+M Baterie umyvadlové stojánkové invalidní s výpusti	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
67	7250009	D+M Zápchová uzavěrka pro invalidní umyvadlo	kus	1,000	266,00	266,00
68	7250010	D+M Keramický klozet závěsný vč sedátka, předstěnové instalace a zvukoizolační soupravy	kus	3,000	8 240,00	24 720,00
69	7250011	D+M Keramický klozet závěsný invalidní vč sedátka, předstěnové instalace a zvukoizolační soupravy, made!	kus	1,000	12 650,00	12 650,00
70	7250012	D+M Výlevka plastová s mřížkou, nástěnná baterie s dlouhým krkem	kus	1,000	3 230,00	3 230,00
71	7250013	D+M Keramický pisoár včetně automatiky a zdroje	kus	2,000	8 830,00	17 660,00
72	7250014	D+M Sprchový nerezový podlahový žlábek s krytem š. 100 mm, d. 850 mm, výška vč. sifonu do 100 mm	kus	2,000	4 230,00	8 460,00
73	7250015	D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou rúžici posuvnou na tyči	kus	2,000	3 650,00	7 300,00
74	7250016	D+M Nerezový dřez rohový s odkapávačem, se sifonem	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
75	7250017	D+M Dřezová stojánková páková baterie pružinová	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
76	7250018	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1,250	850,00	1 062,50
77	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				89 782,50
78	PSV	PSV Celkem				288 706,50
79	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>293 706,50</u>
80	-	<u>DPH</u>	15			<u>44 055,98</u>
81	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>337 762,48</u>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD
OBJEKT ZÁZEMÍ A HŘIŠTĚ NA p.č. 185/1
D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	971042241	Zemní, bourací práce a zednické připomoci	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
4	971	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 500,00
5	HSV	HSV Celkem				2 500,00
6	PSV	Práce a dodávky PSV				
7	723	Domovní plynovod				
8	7230001	D+M Potrubí Cu 28	m	7,000	288,00	2 016,00
9	7230002	Nátěr potrubí (označení dle ČSN)	m	7,000	45,00	315,00
10	7230003	D+M Kohout kulový přímý bezpečnostní G 3/4" s kličem + hadice 3/4"	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
11	7230004	D+M Chránička do D 56.5x2,6 mm	m	1,000	315,00	315,00
12	7230005	Konzole	kus	5,000	85,00	425,00
13	7230006	Uvedení plynového spotřebiče do provozu	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
14	7230007	Revize a tlaková zkouška	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
15	7230008	Přesun hmot v objektech v do 12 m	%	0,750	1 240,00	930,00
16	723	Domovní plynovod				10 331,00
17	PSV	PSV Celkem				10 331,00
18	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>12 831,00</u>
19	-	<u>DPH</u>	<u>15</u>			<u>1 924,65</u>
20	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>14 755,65</u>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : OBJEKT ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ BŘEZHRAD

Objekt : ELEKTROINSTALACE

JKSO :

Objednavatel : Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel :

Datum : 18.5.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
		Figura	Výkaz výměr								

Práce a dodávky M

21-M		Elektromontáže									
1	155	210100001	Ukonč. vodičů-rozvaděč.zap. 2,5	KUS	110,000	15,00			1 650,00		
2	921	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2	kus	2,000	16,80			33,60		
3	921	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2	kus	2,000	16,80			33,60		
4	921	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2	kus	20,000	24,40			488,00		
5	921	210100004	Ukončení vodičů v rozvaděči 25 mm2	kus	2,000	53,20			106,40		
6	155	210010301	Krabice přístrojová bez zapoj.	KUS	65,000	23,50			1 527,50		
7	155	210010321	Krabice odboč. KR 68 včet zap.	KUS	37,000	101,30			3 748,10		
8	155	210010521	Odvič.-zavíčk. krabic.vičko na závrt	KUS	37,000	4,80			177,60		
9	921	210110041	Montáž vypínačů (polo)zapusťených 1-jednopólových	kus	11,000	38,40			422,40		
10	921	210110043	Montáž přepínačů (polo)zapusťených 5-seťových	kus	3,000	49,20			147,60		
11	921	210110045	Montáž přepínačů (polo)zapusťených 6-střídavých	kus	6,000	43,80			262,80		
12	921	210110048	Montáž vypínačů (polo)zapusťených 1So-1pólových s orientační douchavkou	kus	20,000	43,80			876,00		
13	921	210111011	Montáž zásuvek (polo)zapusťených 2P+Z se zapojením vodičů	kus	28,000	84,80			2 374,40		
14	921	210111021	Montáž zásuvek chráněných v krabici 2P+Z prostředí obyčejné, vlhké	kus	4,000	110,60			442,40		
15	921	210111062	Montáž včetně zapojení zásuvky domovní nástěnné 16,32 A 380 V 3P + A	kus	2,000	142,80			285,60		
16	921	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	2,000	477,00			954,00		
17	921	210191569	Montáž rozvaděče RE	kus	1,000	1 002,00			1 002,00		
18	921	210191570	Montáž rozvaděče RMS	kus	1,000	1 599,00			1 599,00		
19	155	210200001	Montáž svítidel	KUS	63,000	297,60			18 748,80		
20	155	210200002	Montáž svítidel NO	KUS	8,000	146,10			1 168,80		
21	921	210800003	Montáž vodičů CYY 4 mm2 uložených pod omítku	m	20,000	13,20			264,00		
22	921	210800004	Montáž vodičů CYY 6 mm2 uložených pod omítku	m	40,000	13,20			528,00		
23	921	210800005	Montáž vodičů CYY 10 mm2	m	200,000	14,80			2 960,00		
24	921	210800006	Montáž vodičů CYY 25 mm2	m	10,000	14,80			148,00		
25	921	210800101	Kabel CYKY 750V 2x1,5	m	400,000	14,80			5 920,00		
26	921	210800105	Kabel CYKY 750V 3x1,5	m	1 300,000	14,80			19 240,00		
27	921	210800106	Kabel CYKY 750V 3x2,5	m	550,000	14,80			8 140,00		
28	921	210800115	Montáž kabelů CYKY 750V 5x1,5 mm2	m	50,000	14,80			740,00		
29	921	210800116	Montáž kabelů CYKY 750V 5x2,5 mm2	m	400,000	15,30			6 120,00		
30	921	210800117	Montáž kabelů CYKY 750V 5x4 mm2	m	200,000	15,30			3 060,00		
31	921	210800134	Montáž kabelů CYKY 750V 4x16 mm2	m	50,000	32,65			1 642,50		
32	MAT	34861220	svítidlo A Přisazené mřížkové svítidlo 2x36 W IP20 EP	KUS	8,000	564,90			4 519,20		
33	MAT	34861221	svítidlo B Přisazené svítidlo 2x36 W IP40 EP	KUS	3,000	488,40			1 465,20		
34	MAT	34861222	svítidlo C Přisazené svítidlo s PMMA krytem, LED 1x28W IP40	KUS	10,000	761,70			7 617,00		
35	MAT	34861223	svítidlo D Přisazené svítidlo s PMMA krytem, LED 1x15W IP40	KUS	5,000	507,80			2 539,00		
36	MAT	34861224	svítidlo E Zářivkové, průmyslové s krytem - PC 2x49W IP65	KUS	17,000	814,40			13 844,80		

37	MAT	34861225	světlo F Venkovní nástěnné s krytem LED 15W IP54	KUS	6,000	955,80		5 734,80
38	MAT	34861226	světlo G Venkovní nástěnné s krytem - down+up LED 20W IP44	KUS	4,000	644,70		2 578,80
39	MAT	34861227	světlo H Venkovní nástěnné antivandal LED 4W IP65	KUS	6,000	157,80		946,80
40	MAT	34861228	světlo Z Venkovní sloupkové 1m LED 9W IP65	KUS	4,000	1 172,00		4 688,00
41	MAT	34861229	N1 Nouzové světlo 3W přisazené, symetrická char. O. nouzový provoz	KUS	6,000	1 761,30		10 567,80
42	MAT	34861230	N2 Nouzové světlo EXIT 3W	KUS	2,000	509,80		1 019,60
43	MAT	345355100	spínač jednopólový 10A 3553-01280 velkoplošný	kus	11,000	39,10		430,10
44	MAT	345356230	přepínač seriový 10A 3553-06289 velkoplošný	kus	3,000	61,30		183,90
45	MAT	345356920	přepínač střídavý 10A 3553-06289 velkoplošný	kus	6,000	41,80		250,80
46	MAT	345357850	spínač jedopól.10A se sig.doutn.3553-21289 velkoplošný	kus	20,000	70,20		1 404,00
47	MAT	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 10/16A 5517-2790	kus	4,000	244,80		979,20
48	MAT	345514100	zásuvka polozapuštěná 10/16A 5517-2235	kus	28,000	63,80		1 786,40
49	MAT	345514820	DEHN FLEX M-255 přepětová ochrana III st. pod zásuvku	kus	3,000	663,80		1 991,40
50	MAT	345514831	DEHNshield TN255 2p. I+II.st. 941200 v palstové krabici NA STŘECHU	kus	8,000	3 928,40		31 427,20
51	MAT	345519551	Zásuvka nástěnná 400V 16A IP44 416RS6 ABB	kus	2,000	78,20		156,40
52	MAT	406619901	Doběhové relé DT3 2-20min	kus	7,000	269,30		1 885,10
53	MAT	357106940	ROZVADĚČ RMS	KUS	1,000	27 780,00		27 780,00
54	MAT	357116415	ER212/NKP7P přímé měření ,HDO + přířek PP2/N termoset 470 x 250 mm IP44/20 39kg	kus	1,000	5 314,60		5 314,60
55	MAT	357116416	ZÁSUVKOVÝ ROZVADĚČ V PILÍRKU Jistě 16A/1, jistě 16A/3, 1x zásuvka 16A/3, 2x zásuvka 16A/1, proud	kus	1,000	6 520,40		6 520,40
56	MAT	345514840	ALARM EMERGENCI - signalizace 1.vzdálené místo -komplet	kus	1,000	4 904,60		4 904,60
57	MAT	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LSN 25B/3	kus	1,000	404,00		404,00
58	MAT	341110000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5mm2		400,000	6,75		2 700,00
59	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5mm2	m	1 300,000	9,30		12 090,00
60	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2	m	550,000	15,20		8 360,00
61	921	210800134	Montáž kabelů CYKY 750V 4x16 mm2	m	50,000	136,00		6 800,00
62	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5mm2	m	50,000	15,40		770,00
63	MAT	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5mm2	m	400,000	24,60		9 840,00
64	MAT	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4mm2	m	200,000	42,50		8 500,00
65	MAT	341413051	vodič silový s Cu jádrem CYY 25 mm2	m	10,000	56,60		566,00
66	MAT	341413030	vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2	m	40,000	10,50		420,00
67	MAT	341413040	vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm2	m	200,000	27,80		5 560,00
68	MAT	341413020	vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2	m	20,000	7,70		154,00
69	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	37,000	30,00		1 110,00
70	MAT	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	65,000	4,60		299,00
71	MAT	345711596	KOPOFLEX KF 0980 80/60mm	m	40,000	19,90		796,00
72	MAT	231535500	Protopožární ucpávka kabelových průchodů 1m2 (obousměrný tmel+ protipožární vata)	m2	2,500	3 955,00		9 887,50
73	MAT	553473810	DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ60x60 KOPOS	m	40,000	48,00		1 920,00
74	MAT	553473833	podpěra na stěnu DZDS 100/8pro drátěný žlab KOPOS	ks	80,000	48,30		3 864,00
75	155	214322906	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	5,000	200,00		1 000,00
76	155	214322904	Revize elektrického zařízení	hod	12,000	200,00		2 400,00
77	155	214322905	Revize hromosvodu	hod	7,000	200,00		1 400,00
78		M21-MD	Mmostavěništní doprava	%	6,000	2 743,60		16 461,60
79		M21-MV	Zadních výpomocí	%	3,000	3 049,30		9 147,90
80		M21-PD	Přesun dodávek	%	2,000	2 743,60		5 487,20
81		M21-PM	Přidružený materiál	%	3,000	1 792,20		5 376,60
82		M21-PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	1 257,00		7 542,00
83	921	210220001	Montáž vodičů uzemňovacích FeZn pásek do 120 mm2	m	200,000	15,20		3 040,00

84	MAT	354411210	PASEK UZEMNOVACI POZIN 30X4 MM	KG	180,000	25,60			4 608,00		
85	921	210220006	Montáž vodičů AlMgSi drát D do 10 mm na povrchu	m	300,000	61,60			18 480,00		
86	MAT	354840018	drát AlMgSi měkký ø8mm obj.č.840018 DEHN	m	300,000	11,70			3 510,00		
87	921	210220301	Svorka hromosvod 2 šrouby	kus	270,000	47,90			12 933,00		
88	MAT	354390051	Svorka křížová MNV Al 8-10mm obj.č.390051 DEHN	ks	40,000	37,60			1 504,00		
89	MAT	354365059	Svorka na přechovou atiku NEREZ 0,7-8mm obj.č.365059 DEHN	ks	120,000	93,90			11 268,00		
90	MAT	354253015	Podpěra vedení na ploché střechy s jedním úchytem plastová+beton obj.č.253 015 DEHN	ks	40,000	30,20			1 208,00		
91	MAT	354297110	Držák vedení s lepícím páskem na elox.plech, sklo - plast obj.č.297110 DEHN	ks	50,000	82,90			4 145,00		
92	MAT	354459019	Zkušební svorka 8-10/16mm nerez obj.č.459019 DEHN	ks	10,000	74,00			740,00		
93	MAT	354104906	Číselný štítek 7-10/30mm Al obj.č.480005 DEHN	ks	10,000	40,30			403,00		
94	MAT	354275916	Držák pro zaváděcí tyč FeZn 50mm M8/10mm obj.č.275916 DEHN	ks	22,000	40,90			899,80		
95	MAT	354104906	Zaváděcí tyč CZ 16/2000mm nerez	ks	11,000	1 499,30			16 492,30		
96	MAT	354308330	Svorka pásek-drát 7-10/16mm 16/40mm FeZn obj.č.308330 DEHN	ks	12,000	63,50			762,00		

21-M Elektromontáže

428 195,10

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

97	922	220280240	Montáž kabel UTP	m	70,000	12,30			861,00		
98	MAT	341210006	HSEKU423HB UTP kabel cat.5	m	70,000	4,60			322,00		
99	155	210110110	Mříž účastnická zásuvka PC	kus	2,000	195,00			390,00		
100	MAT	345354355	Přístroj zásuvky komunikační 2x RJ45 kompletní	kus	2,000	132,90			265,80		
101	155	210803552	Montáž kabel koax	m	50,000	12,30			615,00		
102	MAT	341210018	Kabel koax 96 IEC 75-4-1	m	50,000	5,60			280,00		
103	155	210110100	Mříž účastnická zásuvka TV+R+SAT	kus	1,000	79,50			79,50		
104	MAT	345354351	Přístroj zásuvky TV+R+SAT TANGO, CLASSIC EU 3303 koncový	kus	1,000	123,60			123,60		
105	MAT	345354352	Kryt zásuvky TV+R+SAT	kus	1,000	25,60			25,60		
106	155	210010301	Krabice přístrojová bez zapoj	kus	3,000	15,30			45,90		
107	MAT	345715212	KI 69 L/1 univerzální tř. hoř. A-C3 sádkokarton samozhášivé PVC	kus	3,000	57,10			171,30		
108	922	220320307	Montáž hlasitého vrátného	kus	1,000	855,00			855,00		
109	922	220320308	Montáž dom.telefonu	kus	1,000	231,00			231,00		
110	922	220320306	Mříž elektr. ovládaného zámku	kus	1,000	855,00			855,00		
111	MAT	382290400	DVT 4FN 877 17K DVT zámek stejnosměrný se signalizací otevření, bez areace (DC12V/230mA)	kus	1,000	652,90			652,90		
112	MAT	382295050	DVT 4FY 110 24.1 Videosada KARAT (anbka měděná) pro 1 účastníka DVT	kus	1,000	6 801,20			6 801,20		
113	MAT	382268000	DVT 4FP 211 04.201 Barevný videotelefon ELEGANT (bílý)	kus	1,000	2 947,20			2 947,20		
114	155	210010133	Trubka PE pev uloř do d 38 mm	m	120,000	21,30			2 556,00		
115	MAT	345710630	trubka elektronstalační z PVC 2323 (STA, INTERNET, DVT, EZS.AUDIO)	m	120,000	5,55			666,00		

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

18 744,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

116	946	460010023	Vytýčení tras vedení podzemního v terénu volném	km	0,050	2 120,00			106,00		
117	946	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m2	1,000	35,00			35,00		
118	946	460200173	Hloubení nezapažených rýh ručně š.35 cm, hl.90 cm, tř.3	m	50,000	165,10			8 255,00		
119	946	460560173	Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 90cm, z hominy třídy 3	m	50,000	53,30			2 665,00		
120	946	460420023	Kabelové lože z pisku bez zakrytí š 350 mm tl 100 mm	m	50,000	60,80			3 040,00		
121	946	460300001	Zahmutí rýh strojní ve městě	m3	15,000	175,50			2 632,50		
122	946	460300006	Hutnění zeminy vrstvy do 20 cm	m3	1,000	63,20			63,20		

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

16 796,70

M Celkem

463 735,80

Celkem

HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD
OBJEKT ZAŽEMÍ A HRISTĚ NA p.č. 185/1
VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Zemní práce				
3	9710001	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	379,00	3 032,00
4	9710002	Příplatek za hloubení v blízkosti podzemních sítí	m3	33,000	220,00	7 260,00
5	9710003	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	24,30	194,40
6	9710004	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	2,000	11,50	23,00
7	9710005	Zřízení pažení příložné	m2	15,000	63,80	957,00
8	9710006	Odstranění pažení	m2	15,000	11,30	169,50
9	9710007	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,000	55,00	330,00
10	9710008	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,000	225,00	450,00
11	9710009	Štěrkopisek frakce 0-16 B	t	5,000	183,00	915,00
12	9710010	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,000	536,00	1 072,00
13	971	Zemní práce				14 402,90
14	735	Vnější kanalizace				
15	7350001	D+M Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 150 systém KG	m	5,000	357,00	1 785,00
16	7350002	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	5,000	750,00	3 750,00
17	7350003	Přesun hmot	%	2,500	217,77	544,43
18	735	Vnější kanalizace				6 079,43
19	HSV	HSV Celkem				20 482,33
20	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>20 482,33</u>
21	-	<u>DPH</u>	21	%		<u>4 301,29</u>
22	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>24 783,62</u>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD
OBJEKT ZÁZEMÍ A HRISTÉ NA p.č. 185/1
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ VODOVOD

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Zemní práce				
3	9710001	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	379,00	11 370,00
4	9710002	Příplatek za hloubení v blízkosti podzemních sítí	m3	5,000	220,00	1 100,00
5	9710003	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu z hominy tř. 1 až 4	m3	30,000	24,30	729,00
6	9710004	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	6,000	11,50	69,00
7	9710005	Zřízení pažení příložené	m2	70,000	63,80	4 466,00
8	9710006	Odstranění pažení	m2	70,000	11,35	794,50
9	9710007	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	24,000	55,00	1 320,00
10	9710008	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,000	225,00	1 350,00
11	9710009	šterkopisek frakce 0-16 B	t	15,000	183,00	2 745,00
12	9710010	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	6,000	536,00	3 216,00
13	971	Zemní práce				27 159,50
14	736	Vnější vodovod				
15	7360001	D+M Potrubí IPEd50	m	20,000	195,00	3 900,00
16	7360002	Folie	m	20,000	45,00	900,00
17	7360003	Vytyčovací drát CYY	m	20,000	12,50	250,00
18	7360004	Zkouška těsnosti potrubí	m	20,000	357,00	7 140,00
19	7360005	Přesun hmot	%	1,000	400,81	400,81
20	736	Vnější vodovod				12 590,81
21	HSV	HSV Celkem				39 750,31
22	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>39 750,31</u>
23	-	<u>DPH</u>	21	%		<u>8 347,57</u>
24	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>48 097,88</u>

NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOČTU A VYKAZU VÝMER JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD
OBJEKT ZAZEMÍ A HRISTĚ NA p.č. 185/1
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Zemní práce				
3	9710001	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,000	379,00	17 055,00
4	9710002	Příplatek za hloubení v blízkosti podzemních sítí	m3	5,000	220,00	1 100,00
5	9710003	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000	24,20	1 089,00
6	9710004	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	12,000	11,50	138,00
7	9710005	Zřízení pažení příložené	m2	90,000	63,80	5 742,00
8	9710006	Odstranění pažení	m2	90,000	11,30	1 017,00
9	9710007	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	33,000	55,00	1 815,00
10	9710008	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,000	225,00	2 700,00
11	9710009	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	30,000	183,00	5 490,00
12	9710010	Lože pod potrubí otevřený výkop - písek	m3	12,000	536,00	6 432,00
13	971	Zemní práce				42 578,00
14	734	NTL plynovod				
15	7340001	D+M Potrubí IPEd40	m	38,000	450,00	17 100,00
16	7340002	Folie	m	38,000	45,00	1 710,00
17	7340003	Signální vodič CYY	m	45,000	12,50	562,50
18	7340004	D+M přechodka PE40 na ocel bralen DN32	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
19	7340005	D+M Potrubí ocel bralen DN32	m	4,000	550,00	2 200,00
20	7340006	Koleno PE40	kus	1,000	550,00	550,00
21	7340007	Zkouška těsnosti potrubí plynovodu, revize	m	38,000	550,00	20 900,00
22	7340008	Přesun hmot	%	1,000	868,55	868,55
23	734	NTL plynovod				45 141,05
24	HSV	HSV Celkem				87 719,05
25	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>87 719,05</u>
26	-	<u>DPH</u>	<u>21</u>	<u>%</u>		<u>18 421,00</u>
27	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>106 140,05</u>

NEDILNOU SOUCASTI ROZPOCTU A VYKAZU VYMER JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zařízení	Cena dodávky	Cena montáže	Cena dodávky hlavních dílů	Cena dodávky potrubí	Cena montáže hlavních dílů	Cena montáže potrubí
1 - Hygienické zázemí	29 084 Kč	8 992 Kč				
2 - Kuchyňka	6 562 Kč	994 Kč				
3 - Sklad	1 889 Kč	396 Kč				
4 - Odsávání výfukových plynů	219 349 Kč	21 780 Kč				
Celkem dodávka a montáž	256 884 Kč	32 162 Kč				
Doprava		6 500 Kč				
Zaregulování		1 500 Kč				
Celková cena zakázky		297 046 Kč				

Zadání

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Hygienické zázemí						
1. 1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=610m3/h, Dpext=240Pa; (standard např. MIXVENT TD 800/200, zapojen na vysoké otáčky)	ks	1,0	4 843 Kč	4 843 Kč	220 Kč	220 Kč
1. 2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=80m3/h, Dpext=110Pa; (standard např. MIXVENT TD 350/125, zapojen na vysoké otáčky)	ks	1,0	3 081 Kč	3 081 Kč	220 Kč	220 Kč
1. 3	NEOBSAZENO						
1. 4	NEOBSAZENO						
1. 5	Tlumič hluku do kruhového potrubí d=200mm, délka 600mm	ks	1,0	1 554 Kč	1 554 Kč	176 Kč	176 Kč
1. 6	Protidešťová žaluzie 200x200mm vč. síta; v barvě RAL 3000	ks	1,0	1 056 Kč	1 056 Kč	88 Kč	88 Kč
1. 7	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení d=200mm, vč. montážního příslušenství; barva RAL 3000	ks	2,0	343 Kč	686 Kč	88 Kč	176 Kč
1. 8	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení d=100mm, vč. montážního příslušenství; barva RAL 3000	ks	9,0	255 Kč	2 295 Kč	88 Kč	792 Kč
1. 9	Stěnová mřížka v Al provedení 500x150mm, vč. upínacího rámečku; provedení RAL3000	ks	8,0	167 Kč	1 336 Kč	220 Kč	1 760 Kč
1. 10	Krycí mřížka 250x200mm z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm	ks	1,0	273 Kč	273 Kč	88 Kč	88 Kč
1. 11	NEOBSAZENO						
1. 12	NEOBSAZENO						
1. 13	Zpětná klapka do kruhového potrubí d=200mm v těsném provedení	ks	1,0	255 Kč	255 Kč	44 Kč	44 Kč
1. 14	Zpětná klapka do kruhového potrubí d=125mm v těsném provedení	ks	1,0	188 Kč	188 Kč	44 Kč	44 Kč
1. 15	Pružná manžeta d=200mm	ks	2,0	78 Kč	156 Kč	70 Kč	140 Kč
1. 16	Pružná manžeta d=125mm	ks	2,0	70 Kč	140 Kč	70 Kč	140 Kč
1. 17	NEOBSAZENO						
1. 18	NEOBSAZENO						
1. 19	NEOBSAZENO						

1. 20	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 125 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	2,0	110 Kč	220 Kč	132 Kč	264 Kč
1. 21	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 160 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	15,0	141 Kč	2 115 Kč	132 Kč	1 980 Kč
1. 22	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 200 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	3,0	176 Kč	528 Kč	132 Kč	396 Kč
1. 23	Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	3,0	396 Kč	1 188 Kč	176 Kč	528 Kč
1. 24	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. min. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu	m2	2,0	229 Kč	458 Kč	88 Kč	176 Kč
1. 25	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. min. 4cm s Al polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu), vč. upevňovacího materiálu	m2	2,0	792 Kč	1 584 Kč	88 Kč	176 Kč
1. 26	Nátěr interiérových a exteriérových viditelných rozvodů VZT, 2x základní + 1x email; RAL 3000	m2	18,0	396 Kč	7 128 Kč	88 Kč	1 584 Kč
1	Celkem zařízení - Hygienické zázemí				29 084 Kč		8 992 Kč
2	Kuchyňka						
2. 1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí V=150m3/h, Dpext=170Pa; (standard např. MIXVENT TD 500/160, zapojen na nízké otáčky)	ks	1,0	3 450 Kč	3 450 Kč	220 Kč	220 Kč
2. 2	NEOBSAZENO						
2. 3	Protidešťová žaluzie 250x200mm vč. síta; v barvě RAL 3000	ks	1,0	1 188 Kč	1 188 Kč	132 Kč	132 Kč
2. 4	NEOBSAZENO						
2. 5	Krycí mřížka d=160mm z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm	ks	1,0	220 Kč	220 Kč	88 Kč	88 Kč
2. 6	Zpětná klapka do kruhového potrubí d=160mm v těsném provedení	ks	1,0	209 Kč	209 Kč	44 Kč	44 Kč
2. 7	Pružná manžeta d=160mm	ks	1,0	78 Kč	78 Kč	70 Kč	70 Kč
2. 8	NEOBSAZENO						
2. 9	NEOBSAZENO						
2. 10	Pozinkované potrubí sk. I, vč. závěsů, montážního, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. technická zpráva a výkresová dokumentace	m2	1,0	396 Kč	396 Kč	132 Kč	132 Kč
2. 11	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. min. 4cm s Al polepem, vč. upevňovacího materiálu	m2	1,0	229 Kč	229 Kč	132 Kč	132 Kč
2. 12	Nátěr interiérových viditelných rozvodů VZT, 2x základní + 1x email; RAL 3000	m2	2,0	396 Kč	792 Kč	88 Kč	176 Kč
2	Celkem zařízení - Kuchyňka				6 562 Kč		994 Kč
3	Sklad						

3. 1	Axiální nástěnný ventilátor V=30m ³ /h, D _{pext} =25Pa, vč. integrované zpětné klapky; (standard např. Decor 100 CZ)	ks	1,0	1 121 Kč	1 121 Kč	132 Kč	132 Kč
3. 2	Venkovní protidešťová mřížka, vč. síta; barva RAL 3000	ks	1,0	757 Kč	757 Kč	132 Kč	132 Kč
3. 3	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 125 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	1,0	11 Kč	11 Kč	132 Kč	132 Kč
3	Celkem zařízení - Sklad				1 889 Kč		396 Kč
4	Odsávání výfukových plynů						
4. 1	Radiální ventilátor se spirální skříň pro odsávání výfukových plynů, V=3000m ³ /h, D _{pext} =2.400Pa; motor umístěn mimo proud vzdušiny na ocelové konstrukci; motor 4kW, 400V/690V; vč. startéru - rozvaděče spínání chodu ventilátoru, s možností dálkového startu pomocí externího kontaktu (Standard např. Nederman NCF30/25. 400/690V, 4kW, 50Hz, IE3 + startér 4-5.5kW)	kpl	1,0	81 705 Kč	81 705 Kč	5 280 Kč	5 280 Kč
4. 2	Jednoduchý odsavač s balancerem Hadice d=150mm, L=7,5m NTP hadice	kpl	3,0	24 955 Kč	74 865 Kč	1 760 Kč	5 280 Kč
4. 3	Odsávací tryska, gumy s bezpečnostním odpojením pro HCV, manuální odpojení, připojení hadice d=150mm; max. rozměr výfukového potrubí D=150mm	kpl	3,0	8 844 Kč	26 532 Kč	1 012 Kč	3 036 Kč
4. 4	Flexibilní vstupní adaptér pro potrubí d=315mm	ks	1,0	4 999 Kč	4 999 Kč	704 Kč	704 Kč
4. 5	Flexibilní výstupní přechodový adaptér 322x229 pro potrubí D=400mm	ks	1,0	11 470 Kč	11 470 Kč	792 Kč	792 Kč
4. 6	NEOBSAZENO						
4. 7	NEOBSAZENO						
4. 8	Krycí mřížka d=400mm z drátků tl. 1mm s oky 10x10mm	ks	1,0	278 Kč	278 Kč	44 Kč	44 Kč
4. 9	NEOBSAZENO						
4. 10	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 200 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	7,0	176 Kč	1 232 Kč	132 Kč	924 Kč
4. 11	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 250 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	17,0	220 Kč	3 740 Kč	132 Kč	2 244 Kč
4. 12	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 315 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	2,0	290 Kč	580 Kč	132 Kč	264 Kč
4. 13	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 400 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	3,0	396 Kč	1 188 Kč	132 Kč	396 Kč
4. 14	Nátěr interiérových a exteriérových viditelných rozvodů VZT, 2x základní + 1x email; RAL 3000	m2	30,0	396 Kč	11 880 Kč	88 Kč	2 640 Kč
4. 15	Ocelové konzole pod ventilátor z válcovaných profilů (viz výkresová dokumentace)	kpl	1,0	880 Kč	880 Kč	176 Kč	176 Kč

4	Celkem zařízení - Odsávání výfukových plynů				219 349 Kč		21 780 Kč
	Celkem dodávka a montáž				256 884 Kč		32 162 Kč
	Doprava				6 500 Kč		
	Zaregulování				1 500 Kč		
	Celková cena zakázky						

HRADEC KRÁLOVÉ - BREZHRAD **OBJEKT ZAZEMI A HRISTE NA p.č. 185/1**

SO 02 – Vodovodní přípojka

P.Č.	Číslo POLOŽKY	Popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Zemní práce				
3	9710001	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,000	103,00	1 133,00
4	9710002	Hloubení jam homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	161,00	1 932,00
5	9710003	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,000	49,10	1 129,30
6	9710004	Příplatek za hloubení v blízkosti podzemních sítí	m3	6,000	220,00	1 320,00
7	9710005	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	23,000	24,30	558,90
8	9710006	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	3,000	11,50	34,50
9	9710007	Zřízení pažení přílože	m2	28,000	63,80	1 786,40
10	9710008	Odstranění pažení	m2	28,000	11,30	316,40
11	9710009	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,000	55,00	330,00
12	9710010	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,000	225,00	1 575,00
13	9710011	Štěrkopisek frakce 0-16 B	t	6,000	183,00	1 098,00
14	9710012	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,000	536,00	1 608,00
15	9710013	Vybourání asfaltové vozovky vč. kufru	m2	4,000	215,00	860,00
16	9710014	Obnova asfaltové vozovky vč. kufru	m2	4,000	1 100,00	4 400,00
17	971	Zemní práce				18 081,50
18	737	Venkovní vodovod				
19	73740001	D+M Potrubí IPEd50	m	7,000	195,00	1 365,00
20	73740002	Foše	m	7,000	43,00	301,00
21	73740003	Signální vodič CYY	m	10,000	12,50	125,00
22	73740004	Zkouška těsnosti potrubí vodovodu	m	7,000	357,00	2 499,00
23	73740005	D+M Plastové samonosné vodoměrné šachty včetně armatur (KK40, F40, ZV40, VK15, KK40)	kus	1,000	22 500,00	22 500,00
24	73740006	D+M Navrtávky na řad (navrtávací pas, šoupě, zemní souprava, poklop)	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
25	7370007	Přesun hmot	%	2,500	742,10	1 855,25
26	737	Venkovní vodovod				43 645,25
27	R001	Ostatní práce				
28	R001001	Geod. vytyčení, zaměření, vytyčení inž. sítí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
29	R001002	Dopravní značení, zábor komunikace	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
30	R001	Ostatní práce				6 000,00
31	HSV	HSV Celkem				67 726,75
32	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>67 726,75</u>
33	-	<u>DPH</u>	21	%		<u>14 222,62</u>
34	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>81 949,37</u>

NEDILNOU SOUCASTI ROZPOCTU A VYKAZU VYMER JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD

OBJEKT ZAZEMÍ A HRISTÉ NA p.č. 185/1

SO 03 – Připojka splaškové kanalizace

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Zemní práce				
3	9710001	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	379,00	2 274,00
4	9710002	Hloubení jam homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	161,00	644,00
5	9710003	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,000	49,10	491,00
6	9710004	Příplatek za hloubení v blízkosti podzemních sítí	m3	10,000	220,00	2 200,00
7	9710005	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	10,000	24,30	243,00
8	9710006	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	2,000	11,50	23,00
9	9710007	Zřízení pažení příložené	m2	11,000	63,80	701,80
10	9710008	Odstranění pažení	m2	11,000	11,30	124,30
11	9710009	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,000	55,00	275,00
12	9710010	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	225,00	675,00
13	9710011	šterkopisek frakce 0-16 B	t	3,800	183,00	695,40
14	9710012	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,500	536,00	804,00
15	971	Zemní práce				9 150,50
16	738	Venkovní kanalizace				
17	7380001	D+M Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 150 systém KG	m	4,000	357,00	1 428,00
18	7380002	D+M Plastová revizní šachta B125 d600 mm	kus	1,000	19 700,00	19 700,00
19	7380003	Napojení na stavající stoku	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
20	7380004	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN300	m	4,000	750,00	3 000,00
21	7380005	Přesun hmot	%	4,500	435,00	1 957,50
22	738	Venkovní kanalizace				31 085,50
23	R001	Ostatní práce				
24	R001001	Geod. vytyčení, zaměření, vytyčení inž. sítí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
25	R001002	Dopravní značení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
26	R001	Ostatní práce				2 000,00
27	HSV	HSV Celkem				42 236,00
28	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>42 236,00</u>
29	-	<u>DPH</u>	<u>21</u>	<u>%</u>		<u>8 869,56</u>
30	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>51 105,56</u>

NEDILNOU SOUCASTI ROZPOCTU A VYKAZU VYMER JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

HRADEC KRÁLOVÉ - BREZHRAD OBJEKT ZÁZEMÍ A HRISTÉ NA p.č. 185/1

SO 05 – Plynovodní přípojka

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Zemní práce				
3	9710001	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	379,00	7 580,00
4	9710002	Připlatek za hloubení v blízkosti podzemních sítí	m3	10,000	220,00	2 200,00
5	9710003	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu z hominy tř. 1 až 4	m3	20,000	24,30	486,00
6	9710004	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	1,200	11,50	13,80
7	9710005	Zřízení pažení příložné	m2	46,000	63,80	2 934,80
8	9710006	Odstranění pažení	m2	46,000	11,30	519,80
9	9710007	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,000	55,00	770,00
10	9710008	Štěrko písek frakce 0-16 B	t	15,000	183,00	2 745,00
11	9710009	Lože pod potrubí otevřený výkop - písek	m3	6,000	536,00	3 216,00
12	9710010	Vybourání asfaltové vozovky vč. kufru	m2	6,000	155,00	930,00
13	9710011	Obnova asfaltové vozovky vč. kufru	m2	6,000	1 100,00	6 600,00
14	971	Zemní práce				27 995,40
15	739	STL plynovod				
16	7390001	D+M Potrubí IPEd32	m	19,000	450,00	8 550,00
17	7390002	Folie	m	16,000	45,00	720,00
18	7390003	Signální vodič CYY	m	19,000	12,50	237,50
19	7390004	Zkouška těsnosti potrubí plynovodu, revize	m	19,000	550,00	10 450,00
20	7390005	D+M Navrtávací odbočkový tkus d90/d32 s prodlouženým hrdlem MB32	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
21	7390006	D+M Kolena PEd32	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
22	7390007	D+M Sloupku HUP (KK25, regulátor, rozpěrka, KK32)	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
23	7390008	Přesun hmot	%	1,250	852,00	1 065,00
24	739	STL plynovod				38 322,50
25	R001	Ostatní práce				
26	R001001	Geod. vytyčení, zaměření, vytyčení inž. sítí	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
27	R001002	Dopravní značení, zábor komunikace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
28	R001	Ostatní práce				11 000,00
29	HSV	HSV Celkem				77 317,90
30	-	Celkem bez DPH				77 317,90
31	-	DPH	21	%		16 236,76
32	-	Celkem vč. DPH				93 554,66

NEDILNOU SOUCASTI ROZPOCTU A VYKAZU VYMER JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

KRYCÍ LIST ZADANI

Název stavby	Objekt zázemí a hřiště na pozemku p.p.č. 185/1	JKSO	
Název objektu	SO 13 - Komunikace, chodníky, zpevněné plochy	EČO	
		Místo	Hradec Králové - Březhrad
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Hradec Králové, Čs. armády 408		
Projektant	Ing. Radim Loukota, TOPO-CAD	15014894	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. radim Loukota	3.5.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
760		0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	3,25%		
	Montáž	837 811,19	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%		0,00
PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%		0,00
	Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	1,00%		
"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	1,00%		
	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu			0,00
ZRN (ř. 1-6)		837 811,19	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			
HZS		0,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			0,00
Objektant						D Celkové náklady				
						23	Součet 7, 12, 19-22			837 811,19
Um a podpis			Razítko			24	DPH 15,00 % z 0,00			0,00
Objednatel						25	DPH 21,00 % z			175 940,35
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)			1 013 751,54
Um a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele			0,00
						28	Klouzavá doložka			0,00
Um a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -			0,00

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Objekt zázemí a hřiště na pozemku p.p.č. 185/1
 Objekt: SO 13 - Komunikace, chodníky, zpevněné plochy

JKSO:
 Datum: 3.5.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							837 811,19
1 Zemní práce							205 333,48
1	001	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	770,671	136	104 811,26
2	585	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	2,428	3246,8	7 883,23
770,761*0,3*0,03*350/1000					2,428		
3	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,125	366	3 705,75
1,5*1,5*1,5*3					10,125		
4	001	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	10,125	25,7	260,21
5	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	27,000	50,4	1 360,80
1,5*1,5*4*3					27,000		
6	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	27,000	15,3	413,10
7	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,125	28,1	284,51
8	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,125	6,11	61,86
9	001	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	10,125	12,9	130,61
10	001	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	273,800	25,8	7 064,04
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,230	55	507,65
17	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	141,100	18	2 539,80
18	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,528	90,7	319,99
141,1 * 0,025					3,528		
19	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	273,800	26,4	7 228,32
20	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	6,845	90,7	620,84
273,8 * 0,025					6,845		
12	001	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	414,900	6,49	2 692,70
141,1+273,8					414,900		
13	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	770,671	14	10 789,39
14	001	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	141,100	25,2	3 555,72
21	001	182201101	Svahování násypů	m2	273,800	24,1	6 598,58
15	001	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	273,800	37,4	10 240,12
16	001	0011000054	dodávka ornice (nákup,naložení, dovoz)	m3	62,300	550	34 265,00
2 Zakládání							3 398,66
22	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	770,671	4,41	3 398,66
5 Komunikace							460 405,55
23	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	681,971	102	69 561,04
397,7+(0,15*73,14)+273,3					681,971		
24	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	88,700	124	10 998,80
25	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	671,000	133	89 243,00
397,7+273,3					671,000		
31	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	88,700	189	16 764,30
32	592	592453030	dlažba se zámkem BEST-BEATON skladba 20x16,5x6 cm přírodní	m2	89,587	179,1	16 045,03
88,700*1,01					89,587		

26	221	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	397,700	189	75 165,30
27	592	592452990	dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm přírodní	m2	394,405	191,2	75 410,24
390,5*1,01					394,405		
28	592	5924526701	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	7,272	383,2	2 786,63
7,2*1,01					7,272		
29	221	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	273,300	189	51 653,70
30	592	592452990	dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm přírodní	m2	276,033	191,2	52 777,51
273,300*1,01					276,033		
8 Trubní vedení							18 264,00
47	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	950	2 850,00
48	592	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	414	1 242,00
49	592	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	617	1 851,00
50	592	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,000	357	1 071,00
51	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	3,000	357	1 071,00
52	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	233	699,00
53	592	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	3,000	1370	4 110,00
54	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	1040	3 120,00
55	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	750	2 250,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							85 522,24
33	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	175	350,00
34	404	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP12+O7, IP11b	kus	2,000	1088	2 176,00
35	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	220	440,00
36	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	645,4	1 290,80
37	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	63,000	7,93	499,59
38	221	915131111	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	1,000	87,9	87,90
43	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,110	156	12 497,16
44	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	80,911	65	5 259,22
80,110*1,01					80,911		
39	231	916562111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků BEST-LINEA	m	73,140	156	11 409,84
40	592	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	147,743	60	8 864,58
73,140*2*1,01					147,743		
41	231	916562112	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků BEST-PARKAN	m	162,930	156	25 417,08
42	592	592175120	obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní	kus	329,119	29	9 544,45
162,930*2*1,01					329,119		
46	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	50,200	45,1	2 264,02
45	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	50,200	108	5 421,60
99 Přesun hmot							64 887,26
56	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	306,072	212	64 887,26

Celkem

837 811,19

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Název stavby

Objekt zázemí a hřiště na pozemku p.p.č. 185/1

JKSO

822 29

Název objektu

SO 14 - SJEZD NA KOMUNIKACI

EČO

Místo

Hradec Králové - Březhrad

IČO

DIČ

Objednatel

Statutární město Hradec Králové, Čs. armády 408

Projektant

Ing. Radim Loukota, TOPO-CAD

15014894

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. radim Loukota

3.5.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
430		0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	3,25%	
2		Montáž	604 084,42	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	1,00%	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	1,00%	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		604 084,42	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	604 084,42	
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z	126 857,73	
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	730 942,15	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Plátky objednatel	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění +-	0,00	

stavba: Objekt zázemí a hřiště na pozemku p.p.č. 185/1
 objekt: SO 14 - SJEZD NA KOMUNIKACI

JKSO: 822 29
Datum: 30.5.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							604 084,42
1		Zemní práce					109 424,02
41	221	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	17,600	155	2 728,00
1	001	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	107,500	135	14 512,50
2	585	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	2,096	3246	6 803,62
107,5*0,03*650/1000					2,096		
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	107,500	180	19 350,00
4	001	0011000020	zemina vhodná do násypů - nákup + dovoz	m3	107,500	114	12 255,00
5	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	107,500	38,6	4 149,50
6	001	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	107,500	49,6	5 332,00
7	001	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu	m2	164,500	25,8	4 244,10
13	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,700	18	408,60
14	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,568	90,7	51,52
22,7 * 0,025					0,568		
15	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	164,500	26,4	4 342,80
16	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,113	90,7	373,05
164,5 * 0,025					4,113		
8	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	187,200	6,49	1 214,93
22,7+164,5					187,200		
9	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	536,758	14	7 514,61
430+(1.62*65.9)					536,758		
10	001	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	22,700	25,2	572,04
17	001	182201101	Svahování násypů	m2	164,500	24,1	3 964,45
11	001	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	164,500	37,4	6 152,30
12	001	0011000054	dodávka ornice (nákup,naložení, dovoz)	m3	28,100	550	15 455,00
2		Zakládání					2 367,11
18	001	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	536,760	4,41	2 367,11
5		Komunikace					414 780,53
19	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	453,724	124	56 261,78
430+(0.36*65.9)					453,724		
20	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	430,000	352	151 360,00
21	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	430,000	133	57 190,00
22	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	877,600	16	14 041,60
430+447.6					877,600		
23	221	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	447,600	296	132 489,60
430+17.6					447,600		
24	221	5991411111	Vyplnění řezané spáry živičnou záplivkou modifikovanou	m	36,200	94,96	3 437,55
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					74 127,12

25	221	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	175	1 400,00
26	404	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A10	kus	2,000	1258	2 516,00
27	404	404441040	značka svislá reflexní zákazová B1	kus	1,000	869	869,00
28	404	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm E13	kus	5,000	1088	5 440,00
29	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	220	660,00
30	404	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	645,4	1 936,20
31	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	105,300	7,93	835,03
32	221	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	35,200	10,3	362,56
33	221	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	7,500	87,9	659,25
34	221	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	65,900	229	15 091,10
35	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	66,559	65	4 326,34
65,900*1,01					66,559		
40	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	35,200	31,6	1 112,32
38	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	36,200	39,4	1 426,28
39	005	0050000801	přesun dopravní značky	ks	1,000	3500	3 500,00
37	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	35,200	75,6	2 661,12
36	221	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0.5% se základem	m	11,100	2700	29 970,00
42	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	1,813	218	395,23
43	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	16,317	14,8	241,49
44	001	001000051	Poplatek za skládku asfalt	t	1,813	400	725,20
99 Přesun hmot							3 385,64
45	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	56,616	59,8	3 385,64

Celkem

604 084,42

HRADEC KRÁLOVÉ - BREZHRAD
OBJEKT ZAZEMI A HRISTE NA p.č. 185/1
SO 16 – Dešťová kanalizace

P.Č.	ČÍSLO POLOŽKY	Popis		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	Práce a dodávky HSV				
2	971	Zemní práce				
3	9710001	Hloubení jam hl. 1,2 m - vsakovací galerie	m3	440,000	103,00	45 320,00
4	9710002	Uložení sypaniny na pozemku investora - vsakovací galerie	m3	160,000	11,50	1 840,00
5	9710003	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - vsakovací galerie	m3	280,000	55,00	15 400,00
6	9710004	Hloubení ryh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,000	379,00	14 023,00
7	9710005	Hloubení jam homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	161,00	161,00
8	9710006	Příplatek za hloubení v blízkosti podzemních sítí	m3	37,000	220,00	8 140,00
9	9710007	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu z hominy tř. 1 až 4	m3	9,000	24,30	218,70
10	9710008	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	9,000	11,50	103,50
11	9710009	Zřízení pažení příložené	m2	150,000	63,80	9 570,00
12	9710010	Odstranění pažení	m2	150,000	11,30	1 695,00
13	9710011	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	55,00	1 650,00
14	9710012	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,000	225,00	1 575,00
15	9710013	šterkopisek frakce 0-16 B	t	15,000	183,00	2 745,00
16	9710014	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	7,000	536,00	3 752,00
17	971	Zemní práce				106 193,20
18	740	Vnější kanalizace				
19	7400001	D+M Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 125 systém KG	m	47,000	265,00	12 455,00
20	7400002	D+M Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 150 systém KG	m	47,000	357,00	16 779,00
21	7400003	D+M Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 200 systém KG	m	18,000	576,00	10 368,00
22	7400004	D+M Plastová revizní šachta B125 d600 mm s filtrem	kus	2,000	19 700,00	39 400,00
23	7400005	D+M Uliční vpust D400 s košem a kalištěm	kus	3,000	8 500,00	25 500,00
24	7400006	D+M Liniové odvodnění D400 - betonová šterbina 10m	kus	1,000	27 000,00	27 000,00
25	7400007	D+M Vsakovací blok plastový 1,2x0,6x0,42	kus	506,000	1 080,00	546 480,00
26	7400008	D+M Geotextilie	m2	600,000	35,00	21 000,00
27	7400009	D+M Odvětrání galerie	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
28	7400010	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN300	m	4,000	750,00	3 000,00
29	7400011	Přesun hmot	%	3,350	8 531,75	28 581,36
30	7400012	HG posudek na základě 6ti malopříměrových sond pro ověření návrhu vsakovací galerie	kpt	1,000	35 000,00	35 000,00
31	740	Vnější kanalizace				775 563,36
32	HSV	HSV Celkem				881 756,56
33	-	<u>Celkem bez DPH</u>				<u>881 756,56</u>
34	-	<u>DPH</u>	<u>21</u>	<u>%</u>		<u>185 168,88</u>
35	-	<u>Celkem vč. DPH</u>				<u>1 066 925,44</u>

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

Adresa: Hradec Králové - Březhrad, objekt zázemí a hřiště na pozemku p.p.č. 185/1

Sadové úpravy v okolí Hasičská zbrojnice

Výkaz výměr

Popis	mj.	množ.	jed. cena	celkem
00-1 Zemní práce - humusování (pro svahy 20 cm)				
81 10-1101 Úprava pláň bez zhutnění v hor 1 - 4	m2	378	11,34	4 286,52
22 20-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené do 100 m3	m3	75,6	85,40	6 456,24
81 30-1103 Rozproštění a urovnání ornice do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	378	18,48	6 985,44
62 30-1101 Vodorovné přemístění výkopku do 500 m - ornice	m3	75,6	47,04	3 556,22
humusování celkem				
23-1 Plochy a úpravy území				
11 21-2 Odstranění nevhodných dřevin				
11 21-2355 průměr kmene do 100 mm, do 100 m2, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10	25,20	252,00
<i>specifikace: vzrůstné keře</i>				
12 15-11 Pokácení stromu směrově v celku (dle situace z celé řešené plochy)				
12 15-1111 s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	3	90,30	270,90
<i>specifikace: 3 ks ml. Javor klen - Acer pseudoplatanus prům. km. 18 cm</i>				
<i>likvidace dřeví hmoty - stromy</i>				
	kpt	1	240,00	240,00
83-40 Obdělání půdy				
83 40-3111 obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 (378 + 717)	m2	2 095	10,00	20 950,00
84 40-311 obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 095	1,2	2 514,00
83 40-3153 obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 095	1,60	3 352,00
založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5				
<i>specifikace dodání trav. semene 1717 m2 x 0,03 kg</i>	kg	51,5	140,00	7 211,40
83 20-51.. Založení záhonu pro výsadbu rostlin				
<i>v rovině nebo na svahu do 1:5</i>				
83 20-5112 v hornině 3	m2	378	7,00	2 646,00
83-..Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy				
<i>rovinně nebo na svahu do 1:5, objemu</i>				
83 10-1112 totéž do 0,02 m3 - keře	ks	1 069	16,00	17 104,00
83 10-1114 totéž do 0,125 m3 - solitérní keře	ks	6	48,00	288,00
83 10-1121 totéž do 1,00 m3 - vzrostlé stromy listnaté	ks	8	600,00	4 800,00
84 10-21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím				
<i>v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu</i>				
84 10-2111 totéž do prům.200 mm - keře	ks	1 069	16,00	17 104,00
85 10-2112 totéž do prům.300 mm - solitérní keře	ks	6	50,00	300,00
87 10-2116 totéž do prům.800 mm - vzrostlé stromy listnaté	ks	8	590,00	4 720,00
<i>specifikace navržených rostlin</i>				
vzrostlé stromy min velikost 14/16 , koruna min v 2,30 m				
<i>Fraxus x thuringiaca 'Fastigiata' - jeřáb duryňský 'Fastigiata'</i>				
	ks	8	3 800,00	30 400,00
solitérní keře v kontejnerech				
<i>Fraxinella - javora amurský 60/100 ko</i>				
	ks	1	150,00	150,00
<i>Fraxus/Swida sanguinea - dřín (svída) obecný 60/100 ko</i>				
	ks	5	150,00	750,00
solitérní keře v kontejnerech celkem				
	ks	6		
keře v kontejnerech - plošné výsadby				
<i>Fraxinella pokrývá červená - pokrývá růže (3 ks/m2) 30/40 , ko 1l</i>				
	ks	102	38,00	3 876,00
<i>Fraxinella andra incisa 'Crispa' - korunkatka klasnatá (3 ks/m2) 30/40</i>				
	ks	323	38,00	12 274,00
<i>Fraxinella carpos chenaultii 'Hancock' - pámelník Chenaultův (3 ks/m2) 40/60</i>				
	ks	644	38,00	24 472,00
keře v kontejnerech - plošné výsadby celkem 378 m2				
	ks	1 069		
84 80-2611 Chemické odplevelení před založením výsadeb				
	m2	2 095	2,50	5 237,50
84 21-5133 Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	ks	8	100,00	800,00

<i>Specifikace dodání kůlů, přiček a úvazků</i>		ks	24	100,00	2 400,00
20. Hnojení stromů a soliterních keřů tabletovým hnojivem - 5 ks/ks L+j stromy a soliterní keře		ks	45	20,00	900,00
21. 184 50-111. Zřízení obalu kmene listnatého z rákosu v min 1,5 m		ks	8	30,00	240,00
<i>Specifikace dodání rákosové rohože výšky min 1,5 m 8x0,5m</i>		m	4	120,00	480,00
22. 184 91-1421 Mulčování vysazených záhonů a mís stromů mulčovací kůrou, tl. do 100 mm		m2	379	20,00	7 580,00
<i>Specifikace dodání drcené borky</i>		m3	37,9	960,00	36 384,00
23. 185 80-4311 Další zálivka rostlin vodou do 20 m2 jednotlivě 1x(100l/strom. 50l/jehl a solit keře, 20 l/m2 záhonu)		m3	10,2	70,00	714,00
8x100+ 37x50+ 378x20= 10210					
24. 185 85-1121 Dovoz voz vody pro zálivku rostlin		m3	10,2	250,00	2 550,00
Plochy a úpravy území celkem					
Sadové úpravy celkem (cena bez DPH)					245 980,22
DPH 21%					51 655,85
Celkem vč. DPH					297 636,07

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

(dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Dále uvedené dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany uzavřely

MATEX HK s.r.o., IČ: 259 68 807, DIČ: CZ25968807, se sídlem Kladská 181/55, Slezské Předměstí, PSČ 500 03, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080, zastoupená: p. Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
(dále také jako „*Společník 1*“ nebo „*Vedoucí společník*“)

SOVIS CZ, a.s., IČ: 275 32 208, DIČ: CZ27532208, se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, zastoupená: Petrem Smolou - předsedou představenstva společnosti, Lumírem Fiřtíkem - členem představenstva, [REDAKCE]
(dále také jako „*Společník 2*“)

a

(společně označování jako „*Společníci*“)

I.

Předmět a účel Smlouvy

1. Touto společenskou smlouvou o společnosti (dále také jako „*Smlouva*“) se výše uvedení Společníci sdružují za společným účelem, a to aby se společně přičinili o naplnění podmínek (realizaci) níže uvedené zakázky, v rozsahu, termínech a za dodržení ostatních podmínek stanovených zadavatelem této zakázky - (dále také jako „*Dílo*“), dále i uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem zakázky (dále jen „*Smlouva o dílo*“), jakož i vlastní provedení Díla.

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
(dále jen „*Zadavatel zakázky*“)
Předmět zakázky: „Hasičská zbrojnice Březhrad“
(dále jen „*Zakázka*“).

2. Společníci prohlašují, že tímto společným účelem je zejména podání společné žádosti o účast v předmětném výběrovém řízení vč. podání společné nabídky na provedení předmětu výše uvedené Zakázky (stavební práce - dále též jen stavba) a dále, pokud Zadavatel uzavře se Společníky na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu o dílo (provedení stavby), pak i společné provedení stavby Společníky (Společníci budou vystupovat ve vztahu k Zadavateli jako zhotovitel)

II.

Název společnosti

1. Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této Smlouvy budou společnost vzniklou za účelem uvedeným v čl. I. této Smlouvy označovat pod názvem:

„*Sdružení pro Hasičskou zbrojnici Březhrad*“
(dále také jako „*Společnost*“)

III.

Jednání se třetími osobami a správa společnosti

1. Vedoucí společník je odpovědný za řízení a koordinaci provádění Díla a je oprávněn ve společné záležitosti jednat s třetími osobami ve věcech podpisu a podání společné nabídky, uzavření Smlouvy o dílo se Zadavatelem i k jednání se Zadavatelem zakázky ve všech věcech týkajících se společnosti podle této Smlouvy a Smlouvy o dílo. Vzhledem k výše uvedenému je Vedoucí společník mimo jiné oprávněn uplatňovat vůči Zadavateli zakázky nároky vyplývající ze Smlouvy o dílo, přijímat od Zadavatele zakázky pokyny týkající se provádění Díla, přijímat platby ceny Díla od Zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu Společníkovi 2.
2. Společník 2 tímto uděluje Vedoucímu společníkovi **plnou moc** ke všem právním jednáním s třetími osobami vymezeným v čl. III., odst. 1 této Smlouvy včetně všech dalších dokumentů s ní souvisejících a k uzavření Smlouvy o dílo včetně případných dodatků ke Smlouvě o dílo a přijímání a předání plnění ze Smlouvy o dílo. Na základě této plné moci je Vedoucí společník oprávněn činit jménem Společníka 2 právní jednání s třetími osobami související se společnou záležitostí a při provádění Smlouvy o dílo. Bude-li to vyžadovat situace, tak se Společník 2 zavazuje, že na výzvu Vedoucího společníka, udělí tuto plnou moc i na zvláštní listině.
3. Překročí-li Vedoucí společník při jednání a zastupování ostatních Společníků své oprávnění vyplývající mu z této Smlouvy, nese vůči ostatním Společníkům odpovědnost za škodu, která v důsledku porušení daných závazků vznikne ostatním Společníkům. V takovémto případě je současně Vedoucí společník povinen výlučně svým nákladem vypořádat závazky přijaté v rozporu s výše uvedeným ustanovením.

IV.

Dělbá činností mezi Společníky

1. Na zhotovení Díla a ve vztahu k zadavateli se Společníci budou podílet následujícím způsobem a rozsahem (činností) a jsou oprávněny k následujícím úkonům:
 - a) Vedoucí společník:
 - zastřešuje komunikaci se Zadavatelem zakázky,
 - podá a kompletuje společnou žádost o účast ve výběrovém řízení Společníků, a to po jejím předchozím vzájemném projednání a odsouhlasení všemi Společníky
 - podá a kompletuje společnou nabídku Společníků na zhotovení Díla, a to po jejím předchozím vzájemném projednání a odsouhlasení všemi Společníky
 - podepíše společnou nabídku Společníků na provedení předmětné zakázky vč.všech dokumentů, které jsou její součástí.vč.návrhu smlouvy o dílo
 - podat námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele vždy po předchozím projednání a odsouhlasení Společníků
 - jednat se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společně podané nabídky
 - jednat o uzavření Smlouvy o dílo se Zadavatelem zakázky, avšak vždy pouze po předchozím projednání předmětů těchto jednání s ostatními účastníky Společnosti;
 - zajišťuje uzavírání příslušných smluv,
 - po uzavření Smlouvy o dílo se Zadavatelem zakázky, jednat s veškerými třetími osobami, a to ve všech věcech týkajících se realizace Díla, tím není dotčeno právo Společníku si určit níže uvedený tzv. realizační tým, jehož činnost bude Společník 1 řídit (svolávat),
 - vykonávání funkce správce společných věcí a získaných při výkonu společné činnosti ve Společnosti,
 - v případě, že společná nabídka Společníků na provedení zakázky bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem/objednatelem prostřednictvím bankovního účtu Společnosti (tj. včetně oprávnění přijímat platby od

zadavatele/objednatele a rozdělovat je mezi jednotlivé Společníky). Vedoucí Společník je oprávněn činit jakékoliv právní úkony, zastupovat Společníka 2 a zavazovat ho pouze v rozsahu a za podmínek stanovených vždy po předchozím projednání a odsouhlasení Společníka a vždy dbát práv a oprávněných zájmů všech účastníků, které mu jsou známy a/nebo které mu musí být z povahy věci a jeho odborných schopností známy.

b) Společník 2:

- zpracovat příslušnou část nabídky v rozsahu dle pokynů Vedoucího společníka,
- zajišťuje uzavírání příslušných smluv,
- předat tuto zpracovanou část nabídky Vedoucímu společníkovi, a to bez zbytečného odkladu, po výzvě Vedoucího společníka,

2. Společníci dohodli, že podíly v ekonomickém sdružení budou dohodnuty v dodatku č. 1 a dále se dohodli, že se budou podílet:
 - a) na majetku nabytém za trvání Společnosti,
 - b) na zisku a na ztrátě Společnosti,
 - c) na nákladech Díla;
3. Správou společných věcí Společníci tímto pověřují Vedoucího společníka.
4. Společníci nevkládají do Společnosti žádné věci.

V.

Rozhodování Společníků

1. O obstarávání společné záležitosti rozhoduje samostatně Vedoucí společník, s výjimkou případů stanovených touto Smlouvou.
2. Společníci se v dodatku k této Smlouvě mohou dohodnout na vytvoření orgánů, které se budou podílet na koordinaci činností jednotlivých Společníků při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy a ze Smlouvy o dílo.
3. Na základě dohody Společníku může být v před započítím, či v průběhu realizace Díla vytvořen tzv. realizační tým, do kterého každý ze Společníků určí svého zástupce, který bude za daného Společníka v rámci tohoto realizačního týmu jednat (dále také jako „realizační tým“). Realizační tým rozhoduje 100% shodou všech jeho účastníků. V případě, že k této 100% shodě v rámci realizačního týmu nedojde, postoupí realizační tým své stanovisko k rozhodnutí statutárním orgánům Společníků (vedení společnosti), kteří se pokusí o shodu.

VI.

Odpovědnost Společníků

1. Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou Společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně.
2. Uvnitř Společnosti vůči sobě navzájem odpovídají Společníci za realizaci částí díla dle specifikace uvedené v čl. IV. této Smlouvy a v tomto rozsahu ponese vůči sobě navzájem také plnou odpovědnost za případné nesplnění závazku realizovat uvedené části Díla. Společníci tímto ujednali, že každý ze Společníků odpovídá druhému Společníkovi za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.

3. Společníci tedy tímto přijímají vůči Zadavateli zakázky solidární odpovědnost (společnou a nedílnou odpovědnost). Za tím účelem výslovně přejímají závazek, že budou vůči Zadavateli zakázky a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Tento závazek platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel zakázky nestanoví jinak.

VII.

Další práva a povinnosti Společníků

1. Společníci jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto Smlouvou a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně ostatních Společníků. Vzhledem k výše uvedenému jsou Společníci zejména povinni chránit dobré jméno ostatních Společníků, nesdělovat důvěrné informace týkající se ostatních Společníků jakož i činnosti všech Společníků a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této Smlouvy a ze Smlouvy o dílo, bude-li se Zadavatelem zakázky uzavřena.
2. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný Společník oprávněn uzavřít se Zadavatelem zakázky, či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoli dalšího Společníka na plnění Zakázky uvedené v čl. I. Smlouvy. Společník nesmí bez souhlasu ostatních Společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, mohou se ostatní Společníci domáhat, aby se tento Společník takového jednání zdržel.
3. Každý Společník se zavazuje řádně a včas provést dohodnutou část Díla a v případě výskytu vad nad jím prováděné části Díla tyto odstranit v souladu se Smlouvou o dílo. Bude-li Zadavatel zakázky, či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad Díla vůči Společníkovi, který neprováděl část Díla, na níž se vady vyskytly, Společník, který dotčenou část Díla prováděl, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.
4. Každý Společník je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve Smlouvě o dílo a zdržet se jakéhokoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Každý Společník je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se Zadavatelem zakázky realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i druhému Společníkovi umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se Zadavatelem zakázky. Případné vícenáklady spojené s realizací Díla nese každý Společník za svůj rozsah plnění samostatně, toto ujednání však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že druhý Společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten Společník, který jejich vznik zavinil.
5. Jednání se Zadavatelem zakázky i třetími osobami ve společných věcech bude Vedoucí společník organizovat tak, aby se těchto jednání mohl účastnit i další Společníci, pokud jednání neproběhne prostřednictvím tzv. realizačního týmu. V tomto případě bude ke všem jednáním vyzván další Společník písemně nejméně dva dny předem. O výsledcích jednání, kterých se další Společník nezúčastnil, je Vedoucí společník povinen bez odkladu a podrobně další Společníky informovat. Písemný styk se zadavatelem zakázky, mimo agendy realizačního týmu, povede Vedoucí společník s tím, že další Společník obdrží kopie. Další Společník vede se Zadavatelem zakázky písemný styk výlučně prostřednictvím Vedoucího společníka.
6. Náklady vzniklé v důsledku porušení právní povinnosti nese ze svého ten Společník, který je prokazatelně způsobil (škody a vady vzniklé při realizaci Díla a v průběhu záručních dob). Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný Společník, musí ten Společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto uplatněné nároky bez zbytečného odkladu uspokojit. Společník, vůči kterému jsou uplatňovány takovéto nároky, není oprávněn tyto nároky uznat bez předchozího písemného souhlasu Společníka, který je vyrovnáním povinen. Pokud jsou odpovědní všichni Společníci, odpovídají dle stupně svého zavinění. Pokud se stupeň zavinění nedá zjistit nebo zjišťování je neúměrně nákladné, odpovídají Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. Následky z odstoupení

Zadavatele zakázky od Smlouvy o dílo nese ten Společník, který jej zapříčinil. Pokud odstoupení způsobí všichni Společníci, rozdělí se následky v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. Případné vyrovnání nákladů mezi Společníky se musí provést bez zbytečného odkladu, po výzvě kteréhokoliv Společníka.

7. Každý Společník odpovídá za škody, které způsobí jinému Společníkovi při porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo ze Smlouvy o dílo. Riziko škody způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí nesou všichni Společníci solidárně. Zároveň nesou všichni Společníci solidárně případné škody či výhody plynoucí z uzavřených subdodavatelských smluv, nebo z rozdílů mezi rozpočtem, který je podkladem pro smluvní cenu a reálnou skutečností.
8. Škodu způsobenou třetí osobou nebo vyšší mocí nesou Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy.
9. Pojištění při realizaci stavby Díla požadovaná Zadavatelem zakázky zajistí Vedoucí společník u pojišťovny vybrané se souhlasem dalšího Společníka, a to na základě nejvýhodnější nabídky více pojištěn. Náklady s tím spojené uhradí Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy.
10. Zároveň se Společníci zavazují akceptovat a realizovat Dílo podle systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, a dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na úrovni normy OHSAS 18001.
11. Všichni Společníci budou vůči veřejnému zadavateli zakázky a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.

VIII. Další ujednání

1. Společníci jsou rovněž povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů Společnosti, starat se o dosažení účelu Společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
2. Pokud na podkladě společné nabídky Společníků Zadavatel zakázky uzavře se Společníky Smlouvu o dílo, zřídí Vedoucí společník k zajištění financování společných výdajů Společnosti, k přijímání plateb a k provádění dalších finančních operací Společnosti, u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet - Vedoucí společník bude mít postavení majitele účtu. Vedoucí společník se zavazuje, že po celou dobu trvání Společnosti bez souhlasu všech ostatních Společníků tento účet nezruší.
3. Vedoucí společník vede evidenci pro účely DPH z činnosti Společnosti. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se sdružil odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Vedoucí společník přiznává daň na výstupu za činnost Společnosti. Ostatní Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu k Vedoucímu společníkovi, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci podle ustanovení § 73, odst. 7, zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a uplatňují nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost Společnosti jednotlivě. Pro daňové přiznání a splatnost DPH pak Společníci postupují dle ustanovení § 101, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kdy Vedoucí společník (jako tzv. určený společník) vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za Společnost a je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daň ze své činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé Společnosti. Ostatní Společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní činnosti.
4. Jistotu ve formě bankovní záruky sloužící k zajištění splnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení může ve prospěch Zadavatele zakázky obstarat kterýkoli ze Společníků, na němž se všichni Společníci shodnou. Platnost bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat

požadavkům Zadavatele zakázky uvedeným v zadávací dokumentaci. Náklady na její pořízení ponесou všichni Společníci v poměru dle čl. IV., odst. 2 této Smlouvy. Toto ujednání platí i obdobně pro případné další záruky či přísliby zajišťované v rámci nabídky.

IX.

Mlčenlivost Společníků

1. Společníci se zavazují používat podklady nebo informace, které získali v rámci své činnosti podle této Smlouvy, pouze k realizaci Díla, držet je v tajnosti a třetí osobě je oznámit nebo učinit dostupnými pouze v případě, že je to nutné pro provedení Smlouvy o dílo nebo pouze v případě, že si tyto informace vyžádá soud, policie, či příslušný orgán státní správy. Tento závazek trvá také čtyři roky po zániku Společnosti. Společníci jsou povinni se navzájem informovat o všech významných technických a obchodních podrobnostech, které se týkají výlučně jejich rozsahu dodávek a výkonů. Dále jsou Společníci povinni si navzájem poskytnout plně a včas všechny informace, podklady a údaje, které každý Společník potřebuje ke zpracování svého rozsahu dodávek a výkonů (dané části Díla) a k řádnému plnění společných závazků v rámci realizace Díla.
2. Pro účely této Smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání této Smlouvy, které smluvní strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku, s výjimkou informací uvedených níže pod písmeny a), b), c):
 - a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této Smlouvě,
 - b) informace, kterou Společník může zveřejnit, protože je vlastnil dříve, než jí poskytl druhý Společník a je schopen toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,
 - c) informace, kterou Společník získal nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto Smlouvou a je schopen to nezpochybnitelně prokázat.
3. Společníci se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance Společníků, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle odst. 1 tohoto článku.
4. Společníci ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu této Smlouvy. Platí, že Společníci si nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace druhého Společníka nad rozsah odůvodněné potřeby.
5. V případě, že kterýkoliv Společník poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku IX. Smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobil a je povinen ji v celém rozsahu poškozenému Společníkovi nahradit.

X.

Zánik Společnosti

1. Společnost založená touto Smlouvou vzniká uzavřením této Smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících za společně předložené nabídky na realizaci Díla a též po celou dobu existence závazků ze Smlouvy o dílo.
2. Společnost založená touto Smlouvou zaniká:
 - a) dosažením účelu, na kterou byla Společnost ujednána nebo stane-li se tento účel nemožným, nebo,
 - b) splní-li se podmínky ujednané v této Smlouvě, nebo
 - c) dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti Společníků vyplývající ze Smlouvy o dílo (např. záruky),
 - d) dohodou Společníků, nebo

- e) odstoupením Společníka, a to pouze z důvodu:
- pokud kterýkoliv Společník vstoupí do likvidace nebo
 - pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o úpadku kteréhokoliv Společníka.
- příčemž účinky takového odstoupení nastávají dnem doručení ostatním Společníkům.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanským zákoníkem.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.
3. Společníci se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plnění závazků z této Smlouvy včetně kopií faxových zpráv budou zasílána na adresy uvedené jako sídla Společníků. V případě změny adresy pro doručování písemností je nutné tuto změnu oznámit ostatním Společníkům předem. Důležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy musí být zasílána doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb a nebude-li prokázán opak, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Společníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý Společník obdrží po jednom (1) vyhotovení, jedno (1) vyhotovení bude součástí společně podané nabídky.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Společníky.
7. Společníci tímto shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V Hradci Králové, dne 04.05.2017


MATEXH/HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti



V Hradci Králové dne 14.02.2017

Plná moc

My, níže podepsaná společnost **zmocňujeme** tímto paní [REDACTED]

společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Přemyslova 219/10, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 27532208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, zastupovala:

1. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se zajištění staveb a to smluv o dílo včetně smluv na dodávky ostatních služeb, materiálů a průmyslných surovin mimo nebezpečný odpad
2. ve všech úkonech, jednáních a podepisování všech dokumentů a smluv za společnost ve věcech týkajících se zajištění předmětů činnosti společnosti.
3. v jednáních při stavebních a územních řízeních při jednání se správci sítí.
4. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se veřejných zakázek a veřejných soutěží a to především nabídek včetně smluv o dílo, bankovních záruk, čestných prohlášení, a to jak k prokázání kvalifikace tak i dalších prohlášení požadovaných zadavatelem či vynášovačem, jakož i dalších souvisejících dokumentů, které v této souvislosti bude potřeba uzavřít i když se k nim jinak vyžaduje speciální plná moc
5. při zpracování plánů realizace stavby

Platnost této plné moci končí dnem 31.01.2018 nebo jejím odvoláním.

Za SOVIS CZ, a.s.
Petr Smola
předseda představenstva

Lumír Fiřtík
místopředseda představenstva

Plnou moc přijímám, dne 14.02.2017

14.02.2017

uvést, ze toho opis souhlasí
roslou s listinou, z níž byl
vzят, složenou z _____ stran,
archiv. Tento opis je úplný
obsahuje _____ stran
archiv.
10. 04. 2017

Hradeč Králové dne