







<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:</b>	<b>03/2023</b>	<b>Lesy České republiky, s.p.</b> Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Ohře		
Název akce	VN Drátovna		
Zhotovitel akce	SM-BMLD s.r.o., se sídlem Solany 104. 411 15 Děčany, IČO: 247 47 955, DIČ: CZ24747955		
Charakter akce (I/N)	I+N	Účetní číslo akce	233368 Investice, 233778 neinvestice
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	2/I/233368/2023/74, 24.02.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 469 985,39
Dotatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	4 469 985,39		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: Odstranění a likvidace pařezů, navýšení opevnění návodního líce až k hraně koruny hráze - zatím uděláno v rozmezí PF 1 - PF 15.			
Popis: Vícepráce se sestávají z odstranění a přesunu pařezů do strojně vykopané jámy v podhráží a následné přesypání vytěženou zemínou. Jednalo se celkem o 157 ks pařezů s různými průměry (viz deatilní rozpočet, který je přílohou tohoto ZL). Další práce spočívaly v nutném dotažení opevnění návodního líce z kameniva frakce 0 - 63 mm v tl. 200 mm a z kameniva frakce 63 - 125 mm v tl. 300 mm až na hranu koruny hráze v rozmezí zatím PF 1 - PF 15.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Popis: Výše uvedené pařezy opomenul projektant stavby zahrnout do PD i rozpočtu, přestože jejich likvidace byla nedílnou součástí stavby. Dotažení výše popsaného kamenného opevnění návodního svahu hráze až k hraně koruny bylo nutné z důvodu nemožnosti hutnění stávající zeminy, která je nesoudržná a kamenitá.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	300 715,18		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	300 715,18		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	6,73		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 770 700,57		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	13.12.2023		
technik / referent VH	13.12.2023		
Vedoucí ST (ředitel OŘ/závodu/lesní správce)	13.12.2023		
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum	číslo strany SD		
10.07.2023	2440561	Likvidace pařezů	
10.07.2023	2440562	Likvidace pařezů	
12.07.2023	2440562	Likvidace pařezů	
12.07.2023	2440563	Likvidace pařezů + nevodná zemina pro hutnění - návodní líc	
18.07.2023	2440564	Likvidace pařezů + nevodná zemina pro hutnění - návodní líc	
25.08.2023	2440569	Nevodná zemina pro hutnění - návodní líc	
04.09.2023	2440570	Nevodná zemina pro hutnění - návodní líc	
19.09.2023	2440574	Likvidace pařezů + nevodná zemina pro hutnění - návodní líc	
10.11.2023	171907	Likvidace pařezů	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/2023  
Stavba: Vícepráce č.1 - VN Drátovna (bez zeminy do překopu hráze)



KSO:  
Místo: VN Drátovna

CC-CZ:  
Datum: 6.12.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
SM-BUILD, s.r.o.

IČ: 24747955  
DIČ: CZ24747955

Projektant:  
SINGS, s.r.o.

IČ: 22800069  
DIČ: CZ22800069

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 715,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	300 715,18	63 150,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 363 865,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 03/2023

Stavba: Vícepráce č.1 - VN Drátovna (bez zeminy do překopu hráze)

Místo: VN Drátovna

Datum: 6.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: SINGS, s.r.o.

Zhotovitel: SM-BUILD, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>300 715,18</b>	<b>363 865,37</b>
03/2023	Vícepráce č.1 - VN Drátovna (bez zeminy do překopu hráze)	300 715,18	363 865,37

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vícepráce č.1 - VN Drátovna (bez zeminy do překopu hráze)

KSO:  
Místo: VN Drátovna

CC-CZ:  
Datum: 6.12.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
SM-BUILD, s.r.o.

IČ: 24747955  
DIČ: CZ24747955

Projektant:  
SINGS, s.r.o.

IČ: 22800069  
DIČ: CZ22800069

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 300 715,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 715,18	21,00%	63 150,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 363 865,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce č.1 - VN Drátovna (bez zeminy do překopu hráze)



Místo: VN Drátovna  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: SM-BUILD, s.r.o.

Datum: 6.12.2023  
Projektant: SINGS, s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>300 715,18</b>
004 - Vodorovné konstrukce	74 358,30
HSV - Práce a dodávky HSV	226 356,88
1 - Zemní práce	226 356,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Vícepráce č.1 - VN Drátovna (bez zeminy do překopu hráze)



Místo: VN Drátovna  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: SM-BUILD, s.r.o.

Datum: 6.12.2023  
 Projektant: SINGS, s.r.o.  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**300 715,18**

D	004	Vodorovné konstrukce					74 358,30	
16	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	35,920	1 290,00	46 336,80	

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm  
 Poznámka k položce:  
 P Dotážení kamenného opevnění až ke koruně hráze. Výpočet: Suma vytěžené nasypané zeminy z příčných řezů PF1 - PF15 ponižena o 1/3 (část koruny, kde se již kamenem neopevňovalo) a z toho následně 2/5 pro frakci 0/63 a 3/5 pro frakci 63/125.

17	K	464541111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze šterkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm	m3	23,950	1 170,00	28 021,50	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze šterkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm  
 Poznámka k položce:  
 P Dotážení kamenného opevnění až ke koruně hráze. Výpočet: Suma vytěžené nasypané zeminy z řezů PF1 - PF15 ponižena o 1/3 (část koruny, kde se již kamenem neopevňovalo) a z toho následně 2/5 pro frakci 0/63 a 3/5 pro frakci 63/125.

D HSV Práce a dodávky HSV 226 356,88

D 1 Zemní práce 226 356,88

32	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	54,000	381,00	20 574,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/112251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101)

33	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	72,000	720,00	51 840,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/112251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102)

34	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	31,000	1 150,00	35 650,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/112251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103)

35	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	213,750	217,00	46 383,75	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/131251104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104)  
 VV 15\*15\*0,95 213,750

36	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	54,000	97,00	5 238,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162201421](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421)

37	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	72,000	378,00	27 216,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162201422](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422)

38	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	31,000	697,00	21 607,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162201423](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423)

39	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných strojně	m3	213,750	83,50	17 848,13	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhtutněných jakékoliv třídy těžitelnosti  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/171251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101)  
 VV 15\*15\*0,95 213,750