

			<u>11121</u>		
289	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	236,080
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7842">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/7842</a> <u>11151</u>		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy		
290	K	786671131	Montáž čalounění dveří jednokřídlových	m2	1,000
	PP		Montáž čalounění dveří jednokřídlových		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786671131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786671131</a>		
291	M	61174247	čalounění dveří kompletní pro dveře 95 cm x 212 cm,	kus	2,000
	PP		čalounění dveří kompletní pro dveře 95 cm x 212 cm,		
292	K	786679101	Příplatek k montáži čalouněných dveří za obití okrajů čalounickými hřebíky	m	5,000
	PP		Příplatek k montáži čalouněných dveří za obití okrajů čalounickými hřebíky		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786679101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786679101</a>		
293	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786103</a>		
294	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786181</a>		
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání		
295	K	787601931	Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za zasklení plochy do 0,1 m2 sklem tl do 6 mm	m2	2,000
	PP		Příplatek k opravě zasklívání oken a dveří za zasklení plochy do 0,1 m2 sklem tl do 6 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787601931">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787601931</a>		
296	K	787611224	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(za)tmelením sklem matovaným tl 4 mm	m2	2,000

	PP		Zasklívání oken a dveří pevných s pod(zat)melením sklem matovaným tl 4 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787611224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787611224</a>		
297	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,022
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787103</a>		
298	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787181</a>		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
299	K	013254000	Související projektové práce - dílenské výkresy a PD, DSPS apod.	Kč	1,000
	PP		Související projektové práce - dílenské výkresy a PD, DSPS apod.		
	D	VRN3	Zařízení staveniště		
300	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000
	PP		Zařízení staveniště		
	D	VRN4	Inženýrská činnost		
301	K	045203000	Veškerá kompletační a inženýrská činnost	Kč	1,000
	PP		Veškerá kompletační a inženýrská činnost		
302	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000

Příloha č. 2 smlouvy: Položkový soupis prací pro byt č. 9 Marie Cibulkové 626/4

<b>SOUPIS PRACÍ</b>				
Stavba:				
	Opravy bytu Marie Cibulkové 626/4			
Objekt:				
	01 - Marie Cibulkové, byt č. 9			
Místo:				
Zadavatel:				

Uchazeč:		Vyplň údaj			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<b>Náklady soupisu celkem</b>					
	D	D1	Práce a dodávky HSV		
	D	D2	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	61131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	38,300
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů		
	VV		17,4+8,6+5,4+4,5+1,2+1,2		38,300
2	K	61131141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	38,300
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných		
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	141,220
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn		
4	K	Pol4	Odstranění stávajících nesoudržných omítek stěn a stropů, včetně hrubého a mechanického vyrovnání povrchu	m <sup>2</sup>	134,640
	PP		Odstranění stávajících nesoudržných omítek stěn a stropů, včetně hrubého a mechanického vyrovnání povrchu		
	VV		75% plochy		
	VV		179,52*0,75		134,640
5	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	141,220
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn		
6	K	Pol5	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou - parapety včetně dodávky	m2	2,500
	PP		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou - parapety včetně dodávky		
	D	D3	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,000
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		
8	K	94100000-1	Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a začistiřovací práce včetně materiálu např. prostupy, drážky, plentování ocelových nosníků, zadržky zhlaví nosníků, vyzdívky mezi nosníky atd. dále upevňovací materiál, provedení všech detailů PD, po	kpl	1,000



	PP		Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a začišťovací práce včetně materiálu např. prostupy, drážky, plentování ocelových nosníků, zadržky zhlaví nosníků, vyzdívky mezi nosníky atd. dále upevňovací materiál, provedení všech detailů PD, pomocnou práci při detailech, drobný materiál apod.		
	D	D4	Přesun sutě		
9	K	99701321 7	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,807
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m		
10	K	99701350 1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,807
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
11	K	99701350 9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,333
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
	VV		0,807*19 'Přepočtené koeficientem množství		15,333
12	K	99701363 1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,807
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
	D	D5	Přesun hmot		
13	K	99801800 3	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,684
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m		
	D	D6	Práce a dodávky PSV		
	D	D7	Zdravotechnika -vnitřní kanalizace		
14	K	Pol9	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 montáž včetně dodávky	Ks	1,000
	PP		Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 montáž včetně dodávky		
15	K	Pol10	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 montáž včetně dodávky	Ks	1,000
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 montáž včetně dodávky		
16	K	Pol11	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 montáž včetně dodávky	Ks	1,000
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 montáž včetně dodávky		



17	K	Pol12	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	Ks	1,000
	PP		Demontáž uzávěrek zápachových DN 70		
18	K	99872110 3	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
	VV		0,001		0,001
19	K	Pol14	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace		
	D	D8	Zdravotechnika -vnitřní vodovod		
20	K	Pol15	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 včetně dodávky	Ks	2,000
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 včetně dodávky		
21	K	Pol16	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	Ks	4,000
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách		
22	K	Pol17	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	Ks	2,000
	PP		Demontáž vodoměrů závitových G 1/2		
23	K	Pol18	Výměna závitových vodoměrů G 1/2 včetně dodávky	Ks	2,000
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 1/2 včetně dodávky		
24	K	99872210 3	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
25	K	Pol21	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace		
	D	D9	Zdravotechnika - zařizovací předměty		
26	K	Pol22	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	Ks	1,000
	PP		Demontáž klozetů splachovací s nádrží		
27	K	Pol23	Montáž klozetových mís kombi	Ks	1,000
	PP		Montáž klozetových mís kombi		
28	M	Pol24	<i>mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování Alcadrain Grand MK43894 360x650x385mm</i>	Ks	1,000
	PP		mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování Alcadrain Grand MK43894 360x650x385mm		
29	M	Pol25	<i>sedátko klozetové bílé s poklopem Savinidue Basic CWATHQ sedátko 371 x 441 mm, poklop 356 x 432 mm</i>	Ks	1,000
	PP		sedátko klozetové bílé s poklopem Savinidue Basic CWATHQ sedátko 371 x 441 mm, poklop 356 x 432 mm		
30	K	Pol26	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	Ks	1,000
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		
31	K	Pol27	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	Ks	1,000

	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva		
32	M	Pol28	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm Cersanit Mito	Ks	1,000
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm Cersanit Mito		
33	K	72524081 1	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin		
34	K	Pol30	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	Ks	1,000
	PP		Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)		
35	M	Pol31	kout sprchový zasouvací v 1900mm Wecco 800 x 800mm	Ks	1,000
	PP		kout sprchový zasouvací v 1900mm Wecco 800 x 800mm		
36	K	Pol32	Dodávka a montáž doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové skříňka koupelnová s osvětlením Astor Top FSC	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové skříňka koupelnová s osvětlením Astor Top FSC		
37	K	Pol33	Dodávka a montáž sifonu dřezového Alcadrain s nerezovou mřížkou flexi s přepadem a přípojkou A447P	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž sifonu dřezového Alcadrain s nerezovou mřížkou flexi s přepadem a přípojkou A447P		
38	K	Pol34	Dodávka a montáž dřezu ostatních typů Granitový dřez DON černá	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž dřezu ostatních typů Granitový dřez DON černá		
39	K	Pol35	Demontáž sporáku	Ks	1,000
	PP		Demontáž sporáku		
40	K	Pol36	Dodávka a montáž ledničky s mrazničkou Goddess RCD0150GW8AF bílá	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž ledničky s mrazničkou Goddess RCD0150GW8AF bílá		
41	K	Pol37	Dodávka a montáž sporáku Mora E 110 AW	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž sporáku Mora E 110 AW		
42	K	Pol38	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	Ks	1,000
	PP		Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2		
43	M	Pol39	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	Ks	1,000
	PP		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm		
44	K	72582913 1	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"		
45	M	Pol41	baterie dřezová páková do 2 otvorů s otáčivým ústím dl ramínka Novaservis Titana Iris 92074.0 10 cm	Ks	1,000
	PP		baterie dřezová páková do 2 otvorů s otáčivým ústím dl		

			ramínka Novaservis Titana Iris 92074.0 10 cm		
46	K	72582913 1	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"		
47	M	Pol43	<i>baterie umyvadlová páková s ovládním výpusti Novaservis Iris New 150 mm chrom</i>	Ks	1,000
	PP		baterie umyvadlová páková s ovládním výpusti Novaservis Iris New 150 mm chrom		
48	K	72582912 1	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických		
49	M	Pol45	<i>baterie sprchová páková 150mm páková Novaservis Titana Iris chrom</i>	Ks	1,000
	PP		baterie sprchová páková 150mm páková Novaservis Titana Iris chrom		
50	K	Pol46	Montáž sprchové vaničky (sprchový kout)	Ks	1,000
	PP		Montáž sprchové vaničky (sprchový kout)		
51	M	Pol47	<i>sprchová vanička Mexen - Rio 800 x 800 mm</i>	Ks	1,000
	PP		sprchová vanička Mexen - Rio 800 x 800 mm		
52	K	Pol48	Dodávka a montáž sprchové tyče Avital 80 cm s variabilním upevněním chrom	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž sprchové tyče Avital 80 cm s variabilním upevněním chrom		
53	K	Pol49	Dodávka a montáž ruční sprchy Avital Brasla 13 cm chrom/černá	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž ruční sprchy Avital Brasla 13 cm chrom/černá		
54	K	Pol50	Dodávka a montáž sprchové hadice Avital 200 cm	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž sprchové hadice Avital 200 cm		
55	K	Pol51	Dodávka a montáž zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40		
56	K	Pol52	Dodávka a montáž zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50		
57	K	Pol53	Montáž dvířka 150/150 mm	Ks	1,000
	PP		Montáž dvířka 150/150 mm		
58	M	Pol54	<i>dvířka vanová plastová 150 x 150mm Haco VD</i>	Ks	1,000
	PP		dvířka vanová plastová 150 x 150mm Haco VD		
59	K	99872520 3	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
	D	D10	Ústřední vytápění - armatury		



60	K	Pol57	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	Ks	3,000
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2		
61	M	Pol58	ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 15	Ks	3,000
	PP		ventil odvzdušňovací k radiátorům mosazný DN 15		
62	K	Pol59	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací montáž včetně dodávky	Ks	3,000
	PP		Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací montáž včetně dodávky		
63	K	Pol60	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK montáž včetně dodávky	Ks	1,000
	PP		Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK montáž včetně dodávky		
64	K	Pol61	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním montáž včetně dodávky	Ks	7,000
	PP		Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním montáž včetně dodávky		
65	K	99873420 3	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	%	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
	D	D11	Ústřední vytápění - otopná tělesa		
66	K	Pol62	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	Ks	3,000
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním		
67	K	Pol63	Odvzdušnění otopných těles	Ks	3,000
	PP		Odvzdušnění otopných těles		
68	K	Pol64	Demontáž a montáž měřičů poměrových otopných těles	Ks	11,000
	PP		Demontáž a montáž měřičů poměrových otopných těles		
69	K	99873520 3	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	%	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
	D	D12	Elektroinstalace - silnoproud		
70	K	Pol65	Demontáž zásuvek 230 V jednonásobných	Ks	10,000
	PP		Demontáž zásuvek 230 V jednonásobných		
71	K	Pol66	Dodávka a montáž zásuvek 230 V jednonásobných Schneider Asfora clonky bílá	Ks	6,000
	PP		Dodávka a montáž zásuvek 230 V jednonásobných Schneider Asfora clonky bílá		
72	K	Pol67	Demontáž zásuvek 230 V dvounásobných	Ks	6,000
	PP		Demontáž zásuvek 230 V dvounásobných		
73	K	Pol68	Dodávka a montáž zásuvek 230 V dvounásobných Schneider Asfora bílá	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž zásuvek 230 V dvounásobných Schneider Asfora bílá		

74	K	Pol69	Demontáž vypínačů		Ks	2,000
	PP		Demontáž vypínačů			
75	K	Pol70	Dodávka a montáž vypínačů Schneider Asfora bílá podomítkový dvojitý		Ks	2,000
	PP		Dodávka a montáž vypínačů Schneider Asfora bílá podomítkový dvojitý			
76	K	Pol70	Dodávka a montáž vypínačů Schneider Asfora bílá podomítkový dvojitý		Ks	2,000
	PP		Dodávka a montáž vypínačů Schneider Asfora bílá podomítkový dvojitý			
77	K	Pol71	Dodávka a montáž vypínačů Schneider Asfora bílá podomítkový jednoduchý		Ks	2,000
	PP		Dodávka a montáž vypínačů Schneider Asfora bílá podomítkový jednoduchý			
78	K	Pol76	Změření zemního odporu zkušební svorky		Ks	1,000
	PP		Změření zemního odporu zkušební svorky			
79	K	Pol77	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu		Ks	1,000
	PP		Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu			
80	K	Pol78	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím		Ks	1,000
	PP		Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím			
81	K	Pol79	Demontáž přímotopu v koupelně		Ks	1,000
	PP		Demontáž přímotopu v koupelně			
82	K	Pol80	Dodávka a montáž KONVEKTOR SOLARIS KIP4520 MAN BÍLÝ		Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž KONVEKTOR SOLARIS KIP4520 MAN BÍLÝ			
83	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m		%	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m			
	D	D13	Elektroinstalace - slaboproud			
84	K	Pol81	Demontáž domácího nástěnného audio/video telefonu		Ks	1,000
	PP		Demontáž domácího nástěnného audio/video telefonu			
85	K	Pol82	Dodávka a montáž síťový napáječ domácího telefonu a zvonkového tabla pro 1 uživatele		Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž síťový napáječ domácího telefonu a zvonkového tabla pro 1 uživatele			
86	K	Pol83	Demontáž zásuvky datové		Ks	1,000
	PP		Demontáž zásuvky datové			
87	K	Pol84	Dodávka a montáž zásuvky datové Schneider Asfora CAT5e bílá		Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž zásuvky datové Schneider Asfora CAT5e bílá			

88	K	Pol85	Demontáž zásuvky anténní	Ks	1,000
	PP		Demontáž zásuvky anténní		
89	K	Pol86	Dodávka a montáž zásuvky anténní Schneider Electric EPH3300121 Asfora TV-R	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž zásuvky anténní Schneider Electric EPH3300121 Asfora TV-R		
90	K	Pol87	Dodávka a montáž domácího nástěnného audio/video telefonu domovní telefon s ovládáním elektrického zámku Cyfral SMART 5P černá univerzální	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž domácího nástěnného audio/video telefonu domovní telefon s ovládáním elektrického zámku Cyfral SMART 5P černá univerzální		
91	K	99874220 3	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 24 m	%	
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
	D	D14	Konstrukce truhlářské		
92	K	Pol88	Demontáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 0,8 m do zárubně	Ks	6,000
	PP		Demontáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 0,8 m do zárubně		
93	K	Pol89	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 0,8 m v 1,97 m do ocelové zárubně Pertura 80 P bílé	Ks	6,000
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 0,8 m v 1,97 m do ocelové zárubně Pertura 80 P bílé		
94	K	Pol90	oprava dveře jednokřídlé vchodové dřevěné 900x1970mm včetně dodávky materiálu pro opravu	Ks	1,000
	PP		oprava dveře jednokřídlé vchodové dřevěné 900x1970mm včetně dodávky materiálu pro opravu		
95	K	Pol91	Dodávka a montáž dveřního interiérového kování Rozetové ndveřní kování Tina BB, nerez	Ks	6,000
	PP		Dodávka a montáž dveřního interiérového kování Rozetové ndveřní kování Tina BB, nerez		
96	K	Pol92	Seřiznutí dveřního křídla dle potřebných rozměrů	Ks	6,000
	PP		Seřiznutí dveřního křídla dle potřebných rozměrů		
97	K	Pol93	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	Ks	1,000
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2		
98	K	Pol94	Dodávka a montáž záclonových krytů povrchově upravených délky 2 m Pullo 2000mm	Ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž záclonových krytů povrchově upravených délky 2 m Pullo 2000mm		
99	K	76649185 1	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových		
100	K	Pol96	Dodávka a montáž truhlářského prahu Buk 20 x 100 x 900	ks	1,000



			mm (vchodové dveře)		
	PP		Dodávka a montáž truhlářského prahu Buk 20 x 100 x 900 mm (vchodové dveře)		
101	K	Pol97	Dodávka a montáž truhlářského prahu Buk 20 x 100 x 800 mm (koupelna)	ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž truhlářského prahu Buk 20 x 100 x 800 mm (koupelna)		
102	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm		
103	K	Pol99	Dodávka a montáž kuchyňské sestavy Black q White Style Eco 180 cm	ks	1,000
	PP		Dodávka a montáž kuchyňské sestavy Black q White Style Eco 180 cm		
104	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,727
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
105	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,727
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		
	D	D15	Podlahy povlakové		
106	K	Pol101	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m <sup>2</sup>	33,800
	PP		Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky		
107	K	Pol102	Vysátí podkladu povlakových podlah		33,800
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah		
	VV		17,4+8,6+5,4+1,2+1,2		33,800
	VV		Součet		33,800
108	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	33,800
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah		
109	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m <sup>2</sup>	33,800
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm		
110	K	Pol105	Lepení lamel a čtverců z vinylu	m <sup>2</sup>	33,800
	PP		Lepení lamel a čtverců z vinylu		
111	M	Pol106	<i>dodávka dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, samolepící, Sahara Oak XXL 121,92 x 22,86 mm</i>	m <sup>2</sup>	37,180
	PP		<i>dodávka dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, samolepící, Sahara Oak XXL 121,92 x 22,86 mm</i>		

	P		Poznámka k položce:		
			včetně veškerého pomocného materiálu pro kompletní provedení		
	VV		33,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		37,180
	VV		Součet		37,180
112	K	77620181 2	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	33,800
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		
113	K	Pol108	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových		45,800
	PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových		
	VV		17,3+13,6+5,9+4,5+4,5		45,800
	VV		Součet		45,800
114	K	Pol109	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m <sup>2</sup>	45,800
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm		
115	M	Pol110	Podlahová lišta ARBITON 15 x 60 x 2200 mm Newport Oak	m	48,800
	PP		Podlahová lišta ARBITON 15 x 60 x 2200 mm Newport Oak		
	VV		44,3636363636364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		48,800
	VV		Součet		48,800
116	K	Pol111	Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového jednovrstvého polymerního nátěru	m <sup>2</sup>	33,800
	PP		Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového jednovrstvého polymerního nátěru		
117	K	77699182 1	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	33,800
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah		
118	K	99877610 3	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,725
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
119	K	99877618 1	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,725
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		
	D	D16	Dokončovací práce - obklady		
120	K	Pol115	Dodávka a montáž plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	2,000
	PP		Dodávka a montáž plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem		
121	K	Pol116	Spárování vnitřních obkladů silikonem včetně dodávky	m	25,000
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem včetně dodávky		
122	K	Pol119	Odstranění stávajících obkladů koupelna	m <sup>2</sup>	14,850

	PP		Odstranění stávajících obkladů koupelna		
123	K	Pol120	Dodávka a montáž obkladů koupelna Bella Ivory 40 x 25 cm, béžová	m <sup>2</sup>	14,850
	PP		Dodávka a montáž obkladů koupelna Bella Ivory 40 x 25 cm, béžová		
124	K	Pol121	Odstranění stávajících obkladů kuchyně	m <sup>2</sup>	3,650
	PP		Odstranění stávajících obkladů kuchyně		
125	K	Pol122	Dodávka a montáž obkladů kuchyně Rialto Antracite 25 x 40 cm	m <sup>2</sup>	2,300
	PP		Dodávka a montáž obkladů kuchyně Rialto Antracite 25 x 40 cm		
126	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		
127	K	Pol118	Příplatek k přesunu hmot tonážní 78l prováděný bez použití mechanizace	t	0,001
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 78l prováděný bez použití mechanizace		
	D	D17	Dokončovací práce - nátěry		
128	K	Pol123	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	16,360
	PP		Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru		
	VV		"dveře"0,9*2*1+"zárubně"0,4*(2,1+1+2,1)*7		16,360
	VV		Součet		16,360
129	K	Pol124	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	16,360
	PP		Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru		
130	K	Pol125	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	16,360
	PP		Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru		
131	K	Pol126	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí včetně dodávky	m <sup>2</sup>	16,360
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí včetně dodávky		
132	K	Pol127	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí vchodové dveře 1,8 m <sup>2</sup> + okna a okenní rámy v kuchyni cca 1,5 m <sup>2</sup> včetně dodávky	m <sup>2</sup>	3,300
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí vchodové dveře 1,8 m <sup>2</sup> + okna a okenní rámy v kuchyni cca 1,5 m <sup>2</sup> včetně dodávky		
133	K	Pol128	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem včetně dodávky	m <sup>2</sup>	1,500
	PP		Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem včetně dodávky		



134	K	Pol129	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30% včetně dodávky	m <sup>2</sup>	1,000
	PP		Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30% včetně dodávky		
135	K	Pol130	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	2,000
	PP		Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní		
136	K	Pol131	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem včetně dodávky	m	2,000
	PP		Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem včetně dodávky		
137	K	Pol132	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm okartáčováním	m	18,000
	PP		Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm okartáčováním		
138	K	Pol133	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm včetně dodávky	m	18,000
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm včetně dodávky		
139	K	Pol134	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm včetně dodávky	m	30,000
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm včetně dodávky		
140	K	Pol135	Vyčištění radiátorů	m <sup>2</sup>	4,000
	PP		Vyčištění radiátorů		
141	K	Pol136	Krycí jednonásobný syntetický nátěr radiátorů včetně dodávky	m <sup>2</sup>	4,000
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr radiátorů včetně dodávky		
142	K	78416141 1	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	1,000
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m		
	D	D18	Dokončovací práce - malby a tapety		
143	K	78411100 1	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	180,020
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		
	VV		141,72+38,3		180,020
	VV		Součet		180,020
144	K	Pol139	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m <sup>2</sup>	38,300
	PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí		
145	M	Pol140	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m <sup>2</sup>	40,215
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m		
	VV		38,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		40,215

	VV		Součet		40,215
146	K	78419100 7	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	38,300
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah		
147	K	Pol142	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	7,000
	PP		Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací		
148	K	Pol143	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	7,000
	PP		Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací		
149	K	Pol144	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	38,300
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací		
150	K	78421110 1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	180,020
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
151	K	01325400 0	Související projektové práce - dílenské výkresy a PD, DSPS apod.	Kč	1,000
	PP		Související projektové práce - dílenské výkresy a PD, DSPS apod.		
	D	VRN3	Zařízení staveniště		
152	K	03000100 0	Zařízení staveniště	Kč	1,000
	PP		Zařízení staveniště		
	D	VRN4	Inženýrská činnost		
153	K	04520300 0	Veškerá kompletační a inženýrská činnost	Kč	1,000
	PP		Veškerá kompletační a inženýrská činnost		
154	K	04530300 0	Koordinační činnost	Kč	1,000
	PP		Koordinační činnost		

Příloha č. 3 smlouvy: Položkový soupis prací pro byt č. 6 U Michelského mlýna 399/18

SOUPIS PRACÍ			

Stavba:		U Michelského mlýna 399/18 - oprava bytu - byt č. 6			
Objekt:		01 - U Michelského mlýna, byt č. 6			
Místo:					
Zadavatel:					
Uchazeč:		Vyplň údaj			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<b>Náklady soupisu celkem</b>					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	16,830
	PP		Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215</a>		
	VV		5,1*3,3		16,830
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	77,200
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121</a>		
	VV		18,4+22+22,2+7,4+1,5+2,5+3,2		77,200
3	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm 30%	m2	23,160
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm 30%		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135001</a>		
	VV		77,2*0,3		23,160
4	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	23,160
	PP		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141</a>		
5	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	77,200
	PP		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141</a>		



			<u>311141</u>		
6	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	23,160
	PP		Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191</a>		
7	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,830
	PP		Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100</a>		
8	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	244,170
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121</a>		
	VV		$((5,1+3,6)+(5,1+4,3)+(5,4+4)+(1,3+2,4))*2*3,3+7,3*1,3+5,2*3,3+5,8*2$		244,170
9	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	73,251
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001</a>		
	VV		244,17*0,3		73,251
10	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	73,251
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001</a>		
11	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	16,830
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001</a>		
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,830
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001</a>		
	VV		5,1*3,3		16,830
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,830
	PP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001</a>		

			<u>142001</u>		
14	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	244,170
	PP		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/61231141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/61231141</a>		
15	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,830
	PP		Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/61231141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/61231141</a>		
16	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	16,000
	PP		Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně		
17	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	77,200
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou		
18	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou - parapety	m2	31,200
	PP		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou - parapety		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011</a>		
	VV		"dveře a zárubně"7*(5*0,4+2)+"parapety"4*0,4*2		31,200
19	K	632452515	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 30 mm	m2	18,400
	PP		Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 30 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632452515</a>		
20	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000
	PP		Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/644941111</a>		
21	M	55341421	průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm	kus	4,000
	PP		průvětrník bez klapky se sítí 150x300mm		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	77,200
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111</a>		

23	K	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	20,000
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974082114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974082114</a>		
24	K	974082174	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 70 mm	m	3,000
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 70 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974082174">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974082174</a>		
25	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,000
	PP		Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110</a>		
26	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	77,200
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191</a>		
27	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	244,170
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191</a>		
28	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	6,000
	PP		Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311115</a>		
29	K	985312113	Štěrka k vyrovnání ploch stěn tl 4 mm	m2	10,000
	PP		Štěrka k vyrovnání ploch stěn tl 4 mm		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312113</a>		
30	K	94100000-1	Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a začistiřovací práce včetně materiálu např. prostupy, drážky, plentování ocelových nosníků, zazdivky zhlaví nosníků, vyzdivky mezi nosníky atd. dále upevňovací materiál, provedení všech detailů PD, po	kpl	1,000

	PP		Stavební přípomocce - obsahují drobné bourací, zednické a začišťovací práce včetně materiálu např. prostupy, drážky, plentování ocelových nosníků, zazdívky zhlaví nosníků, vyzdívky mezi nosníky atd. dále upevňovací materiál, provedení všech detailů PD, pomocnou práci při detailech, drobný materiál apod.		
	D	997	Přesun sutě		
31	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	16,941
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění ruční		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006012</a>		
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	16,941
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013217</a>		
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,941
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>		
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	406,584
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>		
	VV		16,941*24 'Přepočtené koeficientem množství		406,584
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,941
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631</a>		
	D	998	Přesun hmot		
36	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	13,923
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m		
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018003</a>		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		