

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: SOD E650-S-938/2023

č. sml. zhotovitele : 21/23-23141

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabití účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 31.1.2024. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na leden 2024. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 1 / 2024

číslo položky	TÚ	Popis výkonu	MJ	Počet m. j.	Cena Kč / m. j.	Cena celkem	Požadavek na výluku
	výkonozakázka						Ano / NE
TO Děčín východ							
	1001	Děčín východ dolní nádr.: km: 456,400 1. SK					ANO
5910020130	E321KBY00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00			
5910035030	E321KBY00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00			
TO Ústí n/L západ							
	0591	žst Ústí nad Labem západ.: v. č. 12					ANO
5910020120	E321KC500U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00			
5910035020	E321KC500U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00			
TO Roudnice n/L							
	0801	žst. Hněvice: 1.SK km: 467,420					ANO
5910020110	E321KDU00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E321KDU00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0801	žst. Hněvice: v.č. 311					ANO
5910090120	E321KDU00U00	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00			
TO Ústí hl.n.							
	0801	žst. Ústí nad Labem-sever: v.č. 214, 202. SK; km: 518,397					ANO
5910020110	E321KEB00U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E321KEB00U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			
	0801	žst. Ústí nad Labem-jih: 101. SK; km:515,550					ANO
5910020110	E321KE700U00	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00			
5910035110	E321KE700U00	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,00			