






Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0033-2023

411Výroba dříví harvestorovou technologií TPU, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, 4.Q.2023



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: František Řeháček
Sídlo: Ve Vilkách 1946, 347 01 Tachov
IČO: 61129534
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: František Řeháček
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: František Řeháček
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, Doupovské Hradiště, 362 72 pošta Kyselka

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 214 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany

zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 9.10.2023

V Tachov dne.....2.10.2023.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
František Řeháček
František Řeháček

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví harvestorovou technologií				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,10 do 300m	10	m3	590	5 900
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,11 -0,19; do 300m	130	m3	490	63 700
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20 -0,29; do 300m	250	m3	440	110 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a</p>				

	poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30 -0,49; do 300m	200	m3	390	78 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50 -0,69; do 300m	100	m3	360	36 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70 -0,99; do 300m	20	m3	330	6 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3)				

	= 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,10; 301-800m	10	m3	590	5 900
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu;</p> <p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. LNky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,11-0,19; 301-800m	130	m3	490	63 700
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu;</p> <p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. LNky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20-0,29; 301-800m	250	m3	440	110 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu;</p> <p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. LNky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				

124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30-0,49; 301-800m	200	m3	390	78 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50-0,69; 301-800m	100	m3	360	36 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70-0,99; 301-800m	50	m3	330	16 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,10; 801-1100m	20	m3	600	12 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu;</p>				

	<p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. LNky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,11-0,19; 801-1100m	50	m3	500	25 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu;</p> <p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. LNky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20 - 0,29; 801-1100m	130	m3	450	58 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu;</p> <p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. LNky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střebeb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30 - 0,49; 801-1100	250	m3	400	100 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu;</p> <p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit</p>				

	linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. lLnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50 - 0,69; 801-1100m	100	m3	370	37 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. lLnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70 - 0,99; 801-1100m	20	m3	340	6 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. lLnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,10; 1101-1500m	5	m3	600	3 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. lLnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty				

	budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20 - 029; 1101-1500m	150	m3	450	67 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30 - 0,49; 1101-1500m	150	m3	400	60 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50 - 0,69; 1101-1500m	100	m3	370	37 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí				

	a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70 - 0,99; 1101- 1500m	10	m3	340	3 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,10; 1501m +	10	m3	610	6 100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,11 - 0,19; 1501m + -	50	m3	510	25 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm.				

	pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,20 - 0,29; 1501m +	50	m3	450	22 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,30 - 0,49; 1501m +	50	m3	410	20 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,50 - 0,69; 1501m +	20	m3	380	7 600
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. ILnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				

124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT 0,70 - 0,99; 1501m +	10	m3	350	3 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. lLnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dřeva na OM- harvestor+ vyvážení VS a VT do 0,11-0,19; 1101- 1500m	5	m3	510	2 550
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Těžba dle těžebního projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu TPU a TPN. Délka sortimentů dle aktuální sortimentace v délkách 2 až 5 m. Porost lze rozčlenit linkami (pokud již nejsou připraveny) o max šířce do 3,5m. lLnky budou od sebe vzdáleny od 15 do 20 m, ne blíže. To vše po domluvě s lesním u konkrétního porostu. Vyvezené sortimenty budou tříděny na lokalitě OM do oddělených hrání, dle zadaných sortimentů. Odřené a poškozené stromy budou max. do 24 hodin ošetřené vhodným přípravkem. Poškození vyvážecí a přibližovací sítě bude po ukončení prací max do 1 měsíce po ukončení uvedeno do původního stavu.</p> <p>Zhotovitel je povinen dodržovat rozpis střeleb.; dřevina = SM,MD,BO a listnaté dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 5 m dle aktuální sortimentace; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
	Hromádkování klestu				
011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad a valů	800	m3	70	56 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = Při těžební činnosti; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;</p>				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301 - 800 m	600	m3	75	45 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50;</p>				
	Výroba na OM ostatní práce				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	500	5 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0;
-------------	--