

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002318, evidenční číslo 251/16 uzavřené dne 20.12.2016
ISPROFIN: 5001110007

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČ: 25274104, DIČ: CZ25274104
zastoupeným: členem představenstva

na realizaci stavebních prací

„I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b, oprava vozovky“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

III: Předmět díla

Rozšíření předmětu díla o zvýšený rozsah díla oproti předpokladu PD.

V. Cena

Mění se cena díla takto:

| | |
|--|-------------------------------|
| Původní cena dle SOD č.: 11PU-002318 | 4 089 565,- Kč bez DPH |
| <u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:</u> | <u>1 810 237,- Kč bez DPH</u> |
| CELKEM bez DPH | 5 899 802,- Kč |
| DPH | 1 238 958,- Kč |
| CELKEM vč. DPH | 7 138 760,- Kč |

Zdůvodnění změn:

Na základě svolaného místního šetření konaného dne 9.5.2017 a na podkladě zjištění projektanta a vyjádření AD ze dne 4.5.2017, jsou nutné opravy poškozené vozovky dotčeného mostu ve zvýšeném rozsahu oproti předpokladu PD.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Pardubicích dne..... **22. 06. 2017**

V Litomyšli dne 20.6.2017

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
člen představenstva

Soupis objektů

Stavba: 35-111b - I/35 Moravská Třebová, estakáda ev.č. 35-111b, oprava vozovky VCP

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč]

1 810 236,70

Objekt

Popis

OC



EVIDENČNÍ ČÍSLO:

POČET STRAN: 2

VYHOTOVENO VE: VYI

VÝTIŠK ČÍSLO: 1

KLASIFIKACE: PI

Zápis z 1.kontrolního dne stavby

I/35 Moravská Třebová, estakáda ev.č. 35-111b – oprava vozovky

Pořadové číslo zápisu: 1

Přítomni: viz presenční listina

Litomyšl, dne 16.6.2017

Program

1. Zahájení

Údaje o stavbě:

Číslo stavby objednatele interní: 251/16

Číslo Symbasis: 11PU-002318

ISPROFIN: 5001110007.31290

Nabídková cena stavby bez DPH 4 089 565,00Kč

Výše finančního plnění do 31.5.2017 2 617 231,00 Kč

2. Kontrola úkolů z předání staveniště dne 24.3.2017

- Zhotovitel dne 24.3.2017 předložil objednateli a koordinátorovi BOZP aktualizovaný finanční i časový harmonogram stavebních prací a objednateli plán jakosti stavby. Laboratorní deník je veden v elektronické podobě – úkol splněn.
- Zhotovitel objednateli dne 31.3.2017 předložil ke schválení podzhotovitele na rozhodující technologie a vypracoval TePř na: opravy povrchu nosné konstrukce, pokládku ochranné vrstvy izolace z LA, pokládku drenážního plastbetonu, montáž svodného potrubí. Ve stejném termínu zhotovitel předložil zpracovaný KZP – úkol splněn.
- Zhotovitel vystaví objednávku na odkup vytěženého materiálu v cenách dle SOD – úkol trvá.

3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby, plnění věcného harmonogramu, popis provedených prací, finanční plnění, předávání RDS, fotodokumentace

Dodavatel přednesl zprávu o provádění prací v termínu předání staveniště do 1.KD stavby.

Do 1.KD stavby dne 16.6.2017 bylo provedeno:

- Dočasné dopravní opatření 1. a 2. etapa dle stanovení silničního správního úřadu.
- Na stavbě byly na levé a pravé polovině mostu provedeny a dokončeny tyto práce: frézování vozovkového souvrství, odstranění mostní izolace, odstranění vyrovnávky, vrty a odvodnění, bednění a výztuž nové vyrovnávky, osazení mostního odvodňovače vpravo, nová izolace, ochrana izolace z LA, drenážní plastbetony, nové vozovkové vrstvy a zálivky.
- Probíhají dokončovací práce ve vozovce, vyklizení bet.svodidel vč. zařízení stavby
- Obnova silničního provozu v celém profilu od 14.00 hod. 16.6.2017.

- Z přechodného DZ jsou ponechány:
Informační tabule: Projíždíte stavbou, SDZ A 30 Práce na silnici, Omezení nejvyšší dovolené rychlosti B20 -50, B 20-70. U římsy budou osazeny vodící tabule Z4.
- Dokončovací práce na zaústění svodního potrubí z konstrukce mostu do kanalizace v území pod mostem.

BOZP

Pravidelné kontroly prováděny firmou Manifold Groups.r.o. Plzeň, připomínky jsou průběžně odstraňovány, podstatné závady nebyly zjištěny.

4. Kontrola kvality, zpráva za uplynulé období

Zkoušky dle KZP byly provedeny, jsou evidovány v laboratorním deníku, jejich vyhodnocení bude předloženo v souhrnné závěrečné zprávě zhotovitele o hodnocení jakosti díla.

5. Ostatní

- Dle stanoviska projektanta a AD ze dne 4.5.2017 bylo při prohlídce mostu v době realizace I. etapy opravy mostu (pravé poloviny) konstatováno následující:
S ohledem na skutečnost, že v I. etapě byla realizována oprava mostu v délce cca 10,0m dle rozhodnutí 7.4.2017, byl opětovně posouzen rozsah opravy levé poloviny mostu v II. etapě. Při pochůzce levé poloviny mostu pro realizaci II. etapy mostu projektant a AD došel k následujícímu zjištění. Stav vozovky na levé polovině mostu je výrazně v horším stavu z hlediska stavu oproti pravé polovině ale i z hlediska nutnosti rozsahu opravy v délce mostu oproti stavu a předpokladu v dokumentaci DSP+PDPS. Vlivem dopravy a stavu, skladby atp. na konstrukci vozovky mostu dochází k poměrně značné degradaci vozovky a izolace na mostě levé poloviny. Zde projektant a AD doporučil realizaci většího úseku opravy vozovky v délce 70-110 metrů od dilatace opěry 06 (Olomoucká) po 8,0-10,0m za pilíř P3. Tento úsek bylo nutné realizovat v délce min 105 bm s logickým napojením na stav v daném místě a stav poruch. Objednatel zvážil tuto skutečnost s ohledem na DIO stavby v II. etapě a nutnost realizovat daný rozsah opravy v min. délce 105m levé poloviny mostu.
- Stanovisko objednatele zasláné dne 11.5.2017 zhotoviteli.
Na základě svolaného místního šetření konaného dne 9.5.2017 a na podkladě zjištění projektanta a vyjádření AD výše uvedené stavby ze dne 4.5.2017, jsou nutné opravy poškozené vozovky dotčeného mostu ve zvýšeném rozsahu oproti předpokladu PD.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, jakožto zástupce objednatele, Vás vyzývá k podání cenové nabídky na provedení nutných oprav na levé polovině předmětného mostu v úseku délky 105 bm tak, aby realizace proběhla v rámci II. etapy prováděné stavby „I/35 Moravská Třebová, estakáda ev.č. 35-111b – oprava vozovky“.
- Zhotovitel předložil dne 15.5.2017 objednateli cenovou nabídku na provedení 45 bm šířky vozovky nad rámec SoD.
Objednatel návrh zhotovitele akceptoval a nařídil tyto práce provést. Vícepráce budou předmětem cenového řízení.

6. Po provedené kontrole stavby objednatelem dnešního dne byl na mostě 35-111B obnoven provoz v obou směrech současně za podmínek výše uvedených dopravních opatření. Zhotovitel zahájil práce na vypracování SZZ o hodnocení jakosti. Zhotovitel vyzve objednatele k převímce stavby.

Zbývající práce:

- Obnova VDZ na vozovce.
- Dokončení odvodnění pod mostem.

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Zapsal:

Rozdělovník:
dle presenční listiny

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
EVIDENČNÍ ČÍSLO

ZÁPIS Z 1. KONTROLNÍHO DNE STAVBY
SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY
KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

07.06.02
STRANA 2/2



Evidenční číslo:

Počet stran: 1
 Vyhотовeno ve: výt.
 Výtisk číslo:
 Klasifikace: PI

Prezenční listina

Název akce: 1. kontrolní den stavby
 I/35 Moravská Třebová, estakáda 35-111b – oprava vozovky

Místo konání: Litomyšl

Datum konání: 16.6.2017

| Jméno, příjmení, titul | Organizace, funkce | Telefon, e-mail | Podpis |
|------------------------|---|-----------------|--------|
| | MANFOLDI BRAT KAZ BOU | | |
| | ŘSD ČR, SPRÁVA PAROUŠICE | | |
| | TBI ŘSD TČU | | |
| | SOH Litomyšl a.s. 2122 CZ oprava Třemšvic | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |