



**DIPRO, spol. s r. o.®**

**Dopravní a inženýrské projekty,  
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: [dipro@dip.cz](mailto:dipro@dip.cz) web: <http://www.dip.cz>

**Letiště Praha, a.s.**

**K Letišti 1019/6**

**161 00 Praha 6**

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 20.11.2023

Věc: **"Oprava vozovky manipulační prostor CHS (437340)**

Nabídka na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

### 1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

### 2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

vedoucí projektu:

### 3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

### 4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby.

- Jedná se o opravu vozovky manipulační plochy okolo Centrální hasičské stanice (CHS) na Letišti Václava Havla v Praze. Opravou dojde k výměně obrusné a ložné asfaltové vrstvy a případným lokálním hlubším opravám, tyto opravy budou určeny procentuálním odhadem a při realizaci o nich bude rozhodnuto po odfrézování.

- Dále bude provedena výměna 8ks krycích desek s poklopy ve vozovce a jejím okolí. Stávající pravděpodobně monolitické konstrukce desky se odbourají do hloubky cca 25cm, spára se začistí maltou a bude osazen nový prefabrikovaný rám nebo krycí deska s poklopem. S ohledem na možný „hlubší“ zásah do vozovky se v nezbytné vzdálenosti okolo krycích desek doplní případně podkladní vrstvy vozovky. Během provádění prací nesmí být porušeny stávající kabelovody, bude zvolena šetrná metoda odstranění horní části monolitických desek (vytažení, odříznutí, apod).

- Dále bude provedena oprava nebo sanace stávajících odvodňovacích žlabů.

- Provoz CHS bude po dobu opravy ploch zachován.

- Před zakrytím podzemní části hromosvodu pod asfaltovou vozovku bude provedeno měření a případně zajištěno dostatečné uzemnění.

## 5. Doba plnění zakázky

Zahájení ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv

Zhotovení konceptu PD do 90 dnů od objednání x)

Zhotovení čistopisu PD a soupisu prací a materiálů do 14 dnů od zaslání připomínek

x) Platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS a plné součinnosti objednatele.

## 6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2023 za práce vysoce náročné [redacted] a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

### 6.1 Práce průzkumné a podkladové

Geodetické zaměření				[redacted] Kč
Zjištění průběhu stávajících IS včetně poplatků za vyjádření				[redacted] Kč
Vytvoření mapového podkladu	2 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
Místní průzkum, výrobní výbory	8 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>61 300 Kč</b>

### 6.2 Práce projektové

Zhotovení jednostupňového projektu	[redacted] hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>214 700 Kč</b>

### 6.3 Práce související

Koordinace s ostatními projekty	10 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
Návrh PKO	10 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
Návrh DIO	30 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
Návrh BOZP	20 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
Zhotovení soupisu prací a materiálů	20 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
Zhotovení kontrolního rozpočtu	10 hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
TISK a související práce				[redacted] Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>118 000 Kč</b>

### 6.4 Výkon inženýrské činnosti

Projednání PD s objednatelem a požadovanými DOSS	[redacted] hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>10 000 Kč</b>

### 6.5 Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru	[redacted] hod	á [redacted] Kč/hod		[redacted] Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>22 600 Kč</b>

## 6.6 Cena celkem

Práce průzkumné a podkladové	61 300 Kč
Práce projektové	214 700 Kč
Práce související	118 000 Kč
Výkon inženýrské činnosti	10 000 Kč
Výkon autorského dozoru	22 600 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>426 600 Kč</b>
DPH 21%	89 586 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>516 186 Kč</b>

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
V ceně je dodání 12 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.  
Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S úctou a pozdravem

[Redacted signature]

[Redacted signature]  
Digitálně podepsal  
Datum: 2023.12.04  
0:18:24 +01'00'