



S004P01K2FDS

Číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0154/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-034-0213



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„MK Pravoslava Veselého“**1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:**

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**Adresa:** Jahodová 60, 620 00 Brno**IČO:** 480 35 599**DIČ :** CZ48035599**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300**Zastoupen:** Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu
o dílo č. SD/2023/0154/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Dále se smluvní strany v Dodatku č.1. dohodly na ustanovení týkající se dokončení výsadby (SO 800) v termínu do 31.10.2024. A to z důvodu termínu realizace díla, kdy klimatické podmínky již neumožňují dokončit výsadbu v plném rozsahu.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena výsledných méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 20 029,14 Kč bez DPH
- 4 206,12 Kč DPH 21%

- **24 235,26 Kč vč. DPH 21%**

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	182 935,54	221 352,00
MÉNĚPRÁCE	-202 964,68	-245 587,26
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	22 235 000,00	26 904 350,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	22 214 970,86	26 880 114,74

- 3.2. Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

- 22 214 970,86 Kč bez DPH
- 4 665 143,88 Kč DPH 21%
- 26 880 114,74 Kč vč. DPH**

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. V čl. 5.3. se text podle smlouvy:

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 150 dnů od zahájení stavebních prací“

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla bude probíhat po dílčích částech, a to veškeré práce související s SO 100 Komunikace, SO 400 Veřejné osvětlení a část SO 800 (celá výsadba stromů a výsadba záhonů v úseku ul. Štefánikova až ul. Sušilova) budou předány v termínu do 150 dnů od zahájení stavebních prací.“

V č. 5.4. se text podle smlouvy:

„Dokončení realizačních prací SO 800 týkající se výsadby bude nejpozději do 30.11.2023 s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce, práce na výsadbě budou předem odsouhlaseny dozorem investora pro krajinářské úpravy a autorským dozorem.“

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

„Dokončení zbývajících prací SO 800 týkající se výsadby záhonů bude nejpozději do 30.10.2024 s ohledem na klimatické podmínky pro provádění daného druhu práce, práce na výsadbě budou oznámeny min. 14 dní předem a budou odsouhlaseny dozorem investora pro krajinářské úpravy a autorským dozorem.“

5. ZÁVĚŘEČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.
- 5.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 5.3. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: 27. schůze Rady Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: dne 19. 12. 2023

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.01.05
09:39:27 +01'00'

**Tomáš
Hrabina**

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2023.12.22
08:05:08 +01'00'

**Jiří
Štukavec**

Digitálně podepsal
Jiří Štukavec
Datum: 2023.12.21
13:06:48 +01'00'

.....
Libor Střecha
starosta

.....
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Název akce:
MK Pravoslava Veselého

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 1

„Vícepráce a méněpráce - MK Pravoslava Veselého“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0154/150

Oddíl stavby: SO 100 Komunikace, SO 800 Krajinářské úpravy

1. Zpracovatel změnového listu: [REDAKCE]
2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 2.1 KD č. 4., ze dne 12.9.2023 bod 1.6.1., KD č. 4., ze dne 12.9.2023 bod 1.8.4., KD č. 6., ze dne 10.10.2023 bod 1.1.12., KD č. 6., ze dne 10.10.2023 bod 1.1.13., KD č. 6., ze dne 10.10.2023 bod 1.1.14., KD č. 6., ze dne 10.10.2023 bod 1.6.2., KD č. 6., ze dne 10.10.2023 bod 1.6.3., KD č. 7., ze dne 24.10.2023 bod 1.5.9., KD č. 7., ze dne 24.10.2023 bod 1.5.10., KD č. 8., ze dne 7.11.2023 bod 1.3.1., KD č. 9., ze dne 21.11.2023 bod 1.5.10., KD č. 9., ze dne 21.11.2023 bod 1.5.13., KD č. 10., ze dne 5.12.2023
 - 2.3. Prohlídka místa samého se zástupcem investora MU Hodonín
3. Zdůvodnění a příčina změny:
 1. Sanace pláně:

Při realizaci a kontrole byl zjištěna vyhovující únosnost pláně v části komunikace v úseku mezi ulicemi Štefánikova, Sc. Viatora až po ulici Sušilova v rozsahu pod dříve rekonstruovanou komunikací. Proto není třeba sanace.

Snižení ceny díla o – 147 371,65,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
 2. Odvodňovací tvarovka, okapy, vsakovací jámy, lapače nečistot:

Při realizaci bylo zjištěno větší množství střešních svodů a lapačů střešních nečistot, než bylo řešeno v projektové dokumentaci. O tyto počty se doplnily dle položek v rozpočtu počty napojení a s tím spojených prací.

Navýšení ceny díla o 62 949,86,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
 3. Záměna žulová mozaika 6x6 cm vs. Dlažba 30x30:

Při realizaci a výškové úpravě byl navržen projektantem na doplnění celistvosti uliční linie u domů pás ze žulové mozaiky 6x6 cm. Vzhledem k nepravidelnosti hrany domů bylo použito větší množství mozaiky a o tuto výměru ponížena dlažba 30x30 cm, aby byl zachován architektonický ráz celého uličního prostoru.

Navýšení ceny díla o 18 751,46,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Snižení ceny díla o – 13 443, 65,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
 4. Protikořenová bariéra a protikořenová folie:

Při realizaci výsadbových jam pro stromy bylo uvažováno při ochraně stávajících vedení inženýrských sítí (IS) s ochranou výsadbových jam a užitím protikořenové bariéry a folie, aby se zabránilo prorůstání kořenů. Množství se upravilo dle skutečnosti po vykopání těchto jam v návaznosti na skutečný stav dle pokynů jednotlivých správců IS.

Navýšení ceny díla o 18 751,46,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Snižení ceny díla o – 13 443, 65,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

5. Poklopy kanalizace DN 400:
Při realizaci a výškové úpravě stávajících poklopů kanalizace byl zjištěn stav poklopů, které nebyly vyhovující pro pokládku žulové kostky. Proto bylo přistoupeno k výměně těchto poklopů za vhodné.

Navýšení ceny díla o 49 504,25,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

6. Zrušení stávajících uličních vpustí vč. Přípojek:
Při realizaci nových uličních vpustí byly pod stávajícím povrchem nalezeny staré nefunkční UV v počtu 8 ks navíc, které byly vybourány a odpojeny od potrubí kanalizace dle pokynu správce IS.

Navýšení ceny díla o 17 131,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

7. Úprava rámu u vstupu RD č. 25:
Při rozebrání stávajícího chodníku a výstavbě nového u RD č. 25 byl stávající poklop s rámem v nevyhovujícím technickém stavu a nebyla možná jeho výšková úprava. Proto bylo přistoupeno k jeho opravě.

Navýšení ceny díla o 19 821,85,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

8. Sokl u objektu Nářadí Lunga:
Při rozebrání stávajícího chodníku a výstavbě nového nebylo možné dodržet rovinnosti vzhledem na nepravidelnost stávající fasády u výše jmenovaného objektu. Proto bylo přistoupeno k realizaci lemu u tohoto objektu vzhledem na architektonický ráz celého uličního prostoru.

Navýšení ceny díla o 9 736,28,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

9. Substrát výsadbových jam:
Při realizaci výsadbových jam pro stromy byl navržen předpokládaný rozměr každé jámy. Bohužel vzhledem k výskytu stávajících IS nebylo možné provést a proto došlo k jejich zmenšení dle skutečnosti.

Snížení ceny díla o – 10 914,- Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

4. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. Sanace pláňe:
Změna není technického charakteru. Vychází dle skutečnosti a po vyhodnocení dle statických zatěžovacích zkouškách na konkrétním úseku mezi ulicí Štefánikova, SC Viatora až po ulici Sušilova. Staničení úsek 0,124 – 0,182 km x 2,5 m a úsek 0,188 – 0,268 Km x 3,5 m (425 m2).
2. Odvodňovací tvarovka, okapy, vsakovací jámy, lapače nečistot:
Byly doplněny odvodňovací tvarovky, úprava svodů a množství lapačů střešních nečistot dle stávajícího stavu. S tím jsou spojeny i práce pro vsakovací jámy.
3. Záměna žulová mozaika 6x6 cm vs. Dlažba 30x30:
Stávající hrany domů byly očištěny a doplněny větším množstvím žulové kostky a ve vjezdech byla uložena do betonového lože z důvodu většího namáhání při najíždění vozidel do garáží a vjezdů.
4. Protikořenová bariéra a protikořenová folie:
Protikořenová folie se nainstalovala v místech, kde to umožnil prostor. Stávající IS byly na pokyn správce ochráněny půlenou chráničkou jako neprodyšná bariéra, aby nedošlo k narušení kořenového systému stromů.
5. Poklopy kanalizace DN 400:
Stávající nevyhovující poklopy byly vyměněny za poklopy KASI KDB81B s rámem BEGU.
6. Zrušení stávajících uličních vpustí vč. Přípojek:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

V křižovatkách byly navíc stávající UV v nevyhovujících polohách. Byly zděné a nefunkční. Jsou odkopány a potrubí zaslepeno na potrubí kanalizace v počtu 8 ks navíc

7. Úprava rámu u vstupu RD č. 25:

Rám byl zabetonovaný a svařený k stávajícímu vstupu do sklepních prostor domu č.p. 25. Byl tvarově nevyhovující a konstrukce byla již vlivem času za hranici životnosti. Došlo k demontáži, výměně rámu, instalaci nových pantů, přesunu plechových poklopů ze stávajícího, výškové úpravě a uložení v návaznosti na nově budovaný chodník.

8. Sokl u objektu Nářadí Lunča:

Stávající sokl na fasádě byl již vlivem stáří objektu a předchozích stavebních úprav porušen keramický obklad na fasádě domu. Projektant navržená úprava spočívala ve vytvoření jednotné linie, aby se obrubou eliminoval tento nedostatek a vytvořila se rovina pro pokládku chodníku. Obruba s jednostranou fazetou se přiložila k hraně objektu a zabetonovala.

9. Substrát výsadbových jam:

Byly použity půlené chráničky k ochraně stávajících IS, přiložena folie, zamezen prostup kořenů a přiložena náhradní chránička pro potenciální další prostup pro IS. Na rohu s ulicí Sušilova se nachází centrální páteřní šachta provozovatele internetu, která nemá možnost překládky na jinou pozici. Proto nebylo možné tento substrát použít.

5. **Finanční náklady změny**

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, nové položky RTS, popř. individuální kalkulace.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	182 935,54	221 352,00
MÉNĚPRÁCE	-202 964,68	-245 587,26
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	22 235 000,00	26 904 350,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	22 214 970,86	26 880 114,74

V Hodoníně dne 7. 12 2023

6. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Uvedené vícepráce a méněpráce jsou výsledkem nepředvídatelných změn v postupu výstavby a reagují na provedený stav tak, jak bylo stvrzeno na KD a v souladu s SOD a dle doporučení a odsouhlasení generálního projektanta, TD a investora stavby v dobré víře v uspokojivý výsledek jak do provedení jednotlivých detailů, tak i stavby jako celku.

Ad1.) Sanace – snížení rozsahu sanaci v úseku ul. Štefanikova po ul. Sušilova v trase komunikace, podle provedených zkoušek na zemní pláni s vyhovujícím výsledkem, nebylo třeba sanaci zde provádět.

Ad2.) Odvodňovací tvarovka – doplněny odvodňovací tvarovky v místech střešních svodů, kde s nimi projekt nepočítal, bylo nutno provést, aby dešťová voda nevytékala přímo na dlažbu chodníku. Dále byly provedeny vsakovací jámy za obrubou chodníku, adekvátně jako u navržených svodů v projektu. V neposlední řadě proběhla nutná výšková úprava 10 ks lapačů střešních splavenin. U všech těchto prvků se jednalo o sjednocení dle projektu v místech, kde to projekt nepředpokládal a při provádění tyto práce bylo nutné provést, v rámci KD tyto práce byly odsouhlaseny.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Ad3.) Záměna žulová mozaika vs.betonová dlažba 30/30 – vzhledem k nepravidelnosti hrany domů u jednotlivých fasád a navázání k fasádním obkladům bylo nutno provést širší pás z dlažební mozaiky, která lépe vyrovnává různé výškové návaznosti u fasád domů. Toto navýšení bylo zase odpočítáno z plochy betonové dlažby. V mnoha případech návrh provedení byl konzultován přímo při realizaci jednotlivých úseků, což v projektu takto detailně ani nemohlo být řešeno. Byla brána v potaz i ta skutečnost, že betonová dlažba byla zarovnána na celou resp.poloviční dlaždicí a nikoliv dořezem k fasádě, což by nepůsobilo ve finále esteticky. Žulová mozaika byla ve vjezdech po odsouhlasení všech kladena do betonu, aby byla zajištěna stálost povrchu a drobnou mozaiku nebylo nutno po přejezdech znovu upravovat resp.znovu zaklínovat tak, aby neustále držela tvar a jednotlivé malé drobné kostky se neuvolňovaly.

Ad4.) Protikořenová bariéra a protikořenová fólie – stavba reagovala na stav sítě při odkopu, který se lišil s předpokládaným objemem prací v projektu, jámy byly uzpůsobeny rozměrově možnému místu a ochráněny sítě dle pokynů správců do půlených chrániček.

Ad5.) Poklopy na kanalizaci – stávající poklopy na kanalizačních šachtách v původním živичném krytu nebylo možné použít do navržené plochy z dlažební kostky a byly nahrazeny vhodným typem s rámem vhodným k zadláždění.

Ad6.) Zrušení stávajících vpustí vč.přípojek – jednalo se o skryté UV pod stávajícím živичným povrchem, které byly nefunkční a na žádost správce sítě (VaK Hodonin a.s.) odbourány a odpojeny od potrubí kanalizace. Tyto nepředvídatelné práce bylo nutné provést.

Ad7.) Úprava rámu vstupu RD č.25 – bylo nutné provést, rozsah prací byl minimalizován jen na rám, výplňové krycí desky byly použity původní, jednalo se o nutné práce zjištěné při realizaci, se kterými projekt nepočítal a nebylo možno celý vstup výškově přizpůsobit novému stavu.

Ad8.) Sokl u Nářadí Lunga – odsouhlasený návrh způsobu výškového napojení u fasády, kdy vzhledem k velkým nerovnostem zejména výškového ukončení dlažby na fasádě nebylo možno řešit pásem drobné dlažby, ale bylo přistoupeno i po odsouhlasení s majitelem k řešení použití záhonového obrubníku, který zakryl výškové nerovnosti u fasády.

Ad9.) Substrát výsadbových jam – stavba reagoval úpravami jednotlivých jam na skutečný stav průběhu stávajících sítí a v jednom místě na nemožnost výsadby vzhledem k šachtě, která byla původně zakryta.

Změny jsou v souladu:

- se zadávací dokumentací VZ, hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neproveděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo
- se smlouvou o dílo na dodávku stavby
- se stavebním povolením a všemi správními rozhodnutím
- se stanovisky dotčených orgánů

Změny vyžadují:

- Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 11. 12 2023

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změny byly provedeny dle skutečnost, která se v rámci stavby rozkryla. Sanaci pláně, přesný stav poklopů či stav uličních vpustí nebylo možné v rámci projektové přípravy postihnout. U všech svodů ze střeš nebylo možné rozpoznat jejich zakončení, některé byly zaústěny do chodníku, ale nebyly napojeny na kanalizaci. Na kontrolních dnech se vždy hledalo jak technicky, tak esteticky nejvhodnější řešení komplikovaných míst, které se v rámci stavby vyjevily. Přidaným obrubníkem byl dořešen detail soklu u Lunga. Vzhledem k různým výškovým osazením vstupů a vjezdů do domů, bylo shledáno vhodné dát žulovou mozaiku ve sjezdech do betonu, aby se předešlo jejím opravám při provozu stavby. Taktéž byly na místě dořešeny detaily kolem šoupátek a povrchových uzávěrů. Ze soupisu víceprací i méněprací je patrné, že byly po-drobně zohledňovány i místa, kde se s ohledem na skutečné vedení inženýrských sítí použily chráničky místo protikoře-nové ochrany, nebo se nezbytně zmenšila plocha substrátu pro stromy.
AD doporučuje ZL.č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne 11. 12 2023

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

Celkové méněpráce vedou ke snížení finančního limitu. RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Součástí dodatku bude i změna termínu, která však nesouvisí s prováděnými vícepracemi/méněpracemi, ale s nepředpokládaným posunutím zahájení stavby a v souvislosti s tím s klimatickými podmínkami, které mají vliv na prováděné práce – konkrétně výsadba záhonů.

a) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI: MK Pravoslava Veselého
Provozní náklady PO: -
Rozpočet MH – ORJ 150: ORG 670
Dotace EU/SR: nejsou

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 11. 12 2023

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně dne 11. 12 2023

GARANT ODBORU:

18. 12. 2023

V Hodoníně dne

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel a zástupce investora. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

9. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2023/0154/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1 Vícepráce a méněpráce - MK Pravoslava Veseleho			
Rozpis částky na roky	2024	-20 029,14		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	670	MK Pr. Veseleho	26 650 000,00

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum: 11.12.2023	jméno: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 15.12.2023	jméno: [redacted]

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

MK Pravoslava Veselého

Rekapitulace VCP a MNP (příloha ZL č1)

	Stavební objekt (SO)	Popis	Kč bez DPH
1	SO 100 01	Sanace pláňe <i>Méněpráce</i>	-174 371,65 -174 371,65
2	SO 100 01	Odvodňovací tvarovka, okapy, vsakovací jámy, gajgr <i>Vícepráce</i>	62 949,86 62 949,86
3	SO 100 01	Mozaika 6x6cm, dlažba 30x30 <i>Vícepráce (Mozaika 6x6cm)</i> <i>Méněpráce (Dlažba 30x30cm)</i>	5 307,81 18 751,46 -13 443,65
4	SO 100 01	Protikořenová fólie a bariéra <i>Vícepráce (protikoř. bariéra)</i> <i>Méněpráce (protikoř. fólie)</i>	805,46 5 040,84 -4 235,38
5	SO 100 01	Poklopy kanalizace DN 400 <i>Vícepráce</i>	49 504,25 49 504,25
6	SO 100 01	Zrušení stávajících uličních vpusti vč. přípojek <i>Vícepráce</i>	17 131,00 17 131,00
7	SO 100 01	Úprava rámu u vstupu RD č. 25 <i>Vícepráce</i>	19 821,85 19 821,85
8	SO 100 01	Sokl u objektu nářadí Lunga <i>Vícepráce</i>	9 736,28 9 736,28
9	SO 800 01	Substrát <i>Méněpráce</i>	-10 914,00 -10 914,00
		Celkem vícepráce	182 935,54
		Celkem méněpráce	-202 964,68
		Rozdíl VCP a MNP	-20 029,14

MK Pravoslava Veselého

1. Sanace pláně

SO 100 01 MNP - Sanace pláně

Kč bez DPH

-174 371,65

Celkem:

-174 371,65

1. MNP - Sanace pláně

S	23022	MK Pravoslava Veselého
O	SO 100	Komunikace
R	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99.1 Sanace pláně						-174 371,65
122	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro sánice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 425*0,50	m ³	-255,00000		
123	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro sánice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	-255,00000		
124	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	-255,00000		
125	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-255,00000		
126	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, síťka přes 3 do 6 m	m ²	-510,00000		
127	564871111RT4	Podklad ze štěrčodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění celk II. 500 mm = 2x250 mm 425*2	m ²	-1 020,00000		
128	69370522R	geotextilie POP, funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační, plošná hmotnost 425*1,20	m ²	-612,00000		
129	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	1	-561,20400		
Celkem						-174 371,65

MK Pravoslava Veselého

2. Odvodňovací tvarovka, okapy, vsakovací jámy, gajgr

Kč bez DPH

SO 100 01	VCP- Odvodňovací tvarovka, okapy, vsakovací jámy, gajgr	62 949,86
-----------	---	-----------

Celkem:	62 949,86
---------	-----------

2. VCP- Odvodňovací tvarovka, okapy, vsakovací jámy, gajgr

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						10 813,00
5	139601102R00	Ruční vykop jam, ryh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenosti do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vsakovací ryha 0,5*11	m3	5,50000		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	5,50000		
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením vykopku po vrstvách, vsakovací ryha 0,5*11	m3	5,50000		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,50000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						7 942,00
42	211531111T01	Výplň odvodňovacích žebek kamenivem hrubým drceným frakce 32 - 64 mm do ryh bez zhuštění s úpravou povrchu vyplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene zasakovací ryhy : - navázání na atypický odvodňovací žlab 11*0,5	m3	5,50000		
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						37 781,00
77	8900003	betonový atypický odvodňovací kus - 300x300x120mm, do bet. lože s opěrou, dodávka a montáž, viz. TZ	kus	23,00000		
celkem provedeno 228ks -205ks dle RZP						23
NP	D+M	Lapač sfešních splavenin D+M, výšková úprava	kus	10,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 842,00
115	950002	zapravení konců okapových svodů, dodávka a montáž	kus	14,00000		
Celkem provedeno 44ks -30s dle RZP						14,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 571,86
121	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	14,94500		
Celkem						62 949,86

MK Pravoslava Veselého

3. Mozaika 6x6cm, dlažba 30x30

	Kč bez DPH
SO 100 01 VCP - Mozaika 6x6cm	18 751,46
SO 100 01 MNP - Dlažba 30x30cm	-13 443,65
Celkem:	5 307,81

3. VCP - Mozaika 6x6cm

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						17 874,23
59	59611111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikaci pro pěši do lože z kaménka třešněho, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na v	m2	6,80000		
				6,80000		
NP	591241111R03	Kladení dlažby z mozaiky komunikaci pro pěši do lože z MC tl. 5 cm (lože provedeno v tl. 10cm) s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na v	m2	5,40000		
				5,40000		
62	58380056R	mozaika dlažební štipaná, materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá 12,2*1,01	m2	12,32200		
				12,32200		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						877,23
121	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3,67040		
Celkem						18 751,46

3. MNP - Dalžba 30x30cm

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59						-12 650,55
60	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté brouška dlažby 80 mm, brouška lože 40 mm	m2	-12,20000		
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 6,8+5,4						-12,20000
66	592453330T01	dlažba betonová typ: dvouvrstvy bez fazety; tl. = 80,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm	m2	-12,32200		
12,2*1,01						-12,32200
Díl: 99						-793,10
121	996223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	-3,31840		
vodorovně do 200 m						
Celkem						-13 443,65

MK Pravoslava Veselého

4. Protikořenová folie a bariéra

	Kč bez DPH
SO 100 01 VCP - Protikořenová bariéra	5 040,84
SO 100 01 MNP - Protikořenová folie	-4 235,38
Celkem:	805,46

4. VCP - Protikořenová bariéra

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 032,00
117	950004	protikořenová bariéra, dodávka a montáž	m2	74,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8,84
121	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,03700		
Celkem						5 040,84

4. MNP - Protikořenová folie

S	23022	MK Pravoslava Veselého				
O	SO 100	Komunikace				
R	01	Měněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-4 230,00
116	950003	protikořenová folie, dodávka a montáž	m2	45,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-5,38
121	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m		1	-0,02250	
Celkem						-4 235,38

MK Pravoslava Veselého

5. Poklopy kanalizace DN 400

Kč bez DPH

SO 100 01 VCP - Poklopy kanalizace DN 400

49 504,25

Celkem:

49 504,25

5. VCP - Poklopy kanalizace DN 400

S:	23022	MK Pravoslava Veseleho
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						49 325,00
NP	D+M	Osazení poklopu D+M, D 400, odvětrané vč. materiálu	ks	5,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						179,25
121	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,75000		
Celkem						49 504,25

MK Pravoslava Veselého

6. Zrušení stávajících uličních vpustí vč. přípojek

	Kč bez DPH
SO 100 01 VCP - Zrušení stávajících uličních vpustí vč. přípo	17 131,00

Celkem:	17 131,00
---------	-----------

6. VCP - Zrušení stávajících uličních vpustí vč. přípojek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem:
Díl: 11.1		Přípravné a přídružené práce - hmoty				17 131,00
37	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	5,00000		
38	1100001	výbourání stáv. uličních vpustí vč. míže/poklopu	kus	8,00000		
41	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ať se složením na vzdálenost do 5 km	t	5,00000		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 38				
		Součet: 5			5,00000	
Celkem						17 131,00

MK Pravoslava Veselého

7. Úprava rámu u vstupu RD č. 25

Kč bez DPH

SO 100 01 VCP - Úprava rámu u vstupu RD č. 25

19 821,85

Celkem:

19 821,85

7. VCP - Úprava rámu u vstupu RD č. 25

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89						19 786,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení						
NP	D+M	Úprava rámu u vstupu RD č.25, D+M vč. materiálu - ocelový rám A-typ	kpl	1,0000		
Díl: 99						35,85
Staveništní přesun hmot						
121	996223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt diažděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	I	0,15000		
Celkem						19 821,85

MK Pravoslava Veselého

8. Sokl u objektu nářadí Lunga

Kč bez DPH

SO 100 01 VCP - Sokl u objektu nářadí Lunga

9 736,28

Celkem:

9 736,28

8. VCP - Sokl u objektu nářadí Lunga

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 564,50
NP	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	25,00000		
NP	50217330R	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm 25*1,01	kus	25,25000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				171,78
121	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovné do 200 m	t	0,71875		
Celkem						9 736,28

9. MNP - Substrát

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 800	Krajinářské úpravy
R:	01	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce a úpravy území				-2 928,00
3	16710-1102	naložení výkopku-strukturální substrát minerální dle TZ	m3	-6,00000		
4	16270-1105	vodorovně přemístění výkopku-strukturální substrát minerální	m3	-6,00000		
Díl: 3		Specifikace ostatní				-7 986,00
38	R008	strukturální substrát minerální spodní, složení viz technická zpráva	m3	-6,00000		
Celkem						-10 914,00