

II. ETAPA - 1.NP

	množství	měrná jednotka	jednotková cena	cena celkem
Bourání				
Vyříznutí a vybourání drážky 0,5 m x 42m hl.do 50 mm	21	m2		
Lokální vysrávky hl.100 mm zaříznutí a vybourání poškozené části podlahy	45	m2		
Příprava povrchu				
Bezprašné brokování povrchu podlahy m.č. 112,113,114	506,41	m2		
Ruční broušení podlah s vysáváním prachu m.č. 103,106,109,110,110A, 116	99,23	m2		
Bezprašné broušení okrajů	366,55	bm		
Podlahový systém syntetický				
Vyplnění drážky epoxidovým plastbetonem s vložením stužující tkaniny ,tl. cca 50 mm	21	m2		
Vyspravení podkladu epoxidovým plastbetonem s vložením stužující tkaniny tl. cca 100 mm	45	m2		
Celoplošná penetrace zasypaná do plna křemičitým pískem 06/12	605,64	m2		
Epoxidová stěrka strojně hlazená tl.6 mm, m.č.103,106,109,110,110A,112,113,114,116	605,64	m2		
Prořez dilatační spáry a vyplnění PUR tmelem	104	bm		
Sokl výšky 100 mm natíraný, omyvatelný	377,8	bm		
Ostatní				
přesuny hmot pro budovy do v 6 m	1	kpl		
odvoz vybouraných hmot, vč. poplatku za uložení na skládce do 10 km	1	kpl		
Cena celkem bez DPH				
DPH 21%				
Cena celkem s DPH				

Technologický postup lité podlahy

Stržení stávajícího PVC

příprava povrchu bezprašným brokováním

příprava povrchu bezprašným broušením diamantovým kotoučem

bezprašné broušení okrajů diamantovým kotoučem

vyřezání a vybourání drážek v podlaze v místě trhlin

vsátí povrchu do čista

provedení vyplnění drážek epoxidovým plastbetonem s perlínkou hl.50 mm

vyplnění vyřezaných a vybouraných defektů podlahy epoxidovým plastbetonem tl. 100mm

celoplošná penetrace zasypaná do plna křemičitým pískem 06/12

vymetení přebytku písku a vsátí podlahy

aplikace epoxidové stěrky tl.6mm strojně hlazené

aplikace nášlapné barevné vrstvy

prořezání dilatačních spár a vyplnění PUR tmelem

aplikace natíraného soklu v. 100 mm

Technologický postup podlah Vinil

Stržení stávajícího PVC

bezprašné broušení diamantovým kotoučem

vsátí povrchu do čista

vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou

nalepení podlahové krytiny Vinil

Technologický postup podlah dlažeb

vybourání stávající dlažby

vsátí povrchu do čista

provedení hydroizolační stěrky

aplikace dlažby