

**„Rekonstrukce tělocvičen“
ZŠ Libčická, Libčická 658/10, Praha 8 - Čimice**

Smlouva o dílo č. VR 42/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : S com ENERGO s.r.o.
Sídlo : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
zastoupený/jednající : Ing. Svatopluk Fröhlich, jednatel společnosti
IČ : 24761923
DIČ : CZ24761923
zápis v obchodním rejstříku: ze dne 9.11.2010 spis.zn. C 172194 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení :
číslo účtu :
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

**smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)**

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:
„Rekonstrukce tělocvičen“, ZŠ Libčická, Libčická 658/10, Praha 8 - Čimice
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.4.2017 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení

provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10-ti dnů od výzvy objednatele**

- Termín dokončení díla: **do 31.8.2017**

Místo plnění díla **ZŠ Libčická, Libčická 658/10, Praha 8 - Čimice**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5 949 038,-Kč
(slovy: pět milionů devět set čtyřicet devět tisíc třicet osm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu konečné faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.

- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní – li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.

SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelům a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelům, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.3 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne **24. 04. 2017**

V Praze dne **27. 04. 2017**

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Ing. Stanislav Hladíš
ředitel Servisního střediska



Ing. Svatopluk Fröhlich
jednatel společnosti
 **Scom ENERGO s.r.o.**
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.4.2017



Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.4.2017

Stavba : 01

ZS Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny č.1+2

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : S com ENERGO s.r.o.

Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10

IČO : 24761923

DIČ : CZ24761923

Za objednatele :

	Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	
DPH	
Základ pro DPH	
DPH	
Cena celkem za stavbu	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 21	DPH celkem	%
01 Tělocvična č.1					
02 Tělocvična č.2					
05 Vytápění					
06 Elektroinstalace					
Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
02	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
05	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
06	0956 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	0.8	47.000	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní						
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
64 Výplně otvorů						
713 Izolace tepelné						
719 Demontáže						
730 Ústřední vytápění						
733 Rozvod potrubí						
734 Armatury						
735 Otopná tělesa						

766	Konstrukce truhlářské
767	Konstrukce zámečnické
776	Podlahy povlakové
783	Nátěry
784	Malby
799	Ostatní
9	Ostatní konstrukce, bourání
94	Lešení a stavební výtahy
95	Dokončovací konstrukce na pozemních
99	Staveništní přesun hmot
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
M21.1	Silnoproud
M21.2	Elektrické přístroje
M21.3	Osvětlení
M99	Ostatní práce "M"
Celkem za stavbu	

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
Celkem za stavbu	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Tělocvična č.1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			
DPH			
Základ pro DPH			
DPH			
CENA ZA OBJEKT			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet : 0956
Objekt :	01 Tělocvična č.1	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
9 Ostatní konstrukce, bourání					
61 Upravy povrchů vnitřní					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
64 Výplně otvorů					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
99 Staveništní přesun hmot					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
713 Izolace tepelné					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
776 Podlahy povlakové					
783 Nátěry					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0.0	2 704 696	0
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	01 Tělocvična č.1	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana				
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací				
5	000000014v	Stavební připomoci pro ZTlsekání rýh, drážek prostupů, jejich zapravení, začištění				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	767122812T00	Demontáž stěn se sítí svařovaných ochranné mříže oken				
7	767122812R0x	Demontáž dveří, mříží svařovaných				
8	767122812R0v	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných ochranné kryty svítidel, mřížky				
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2				
10	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových				
11	766411812R00	Demontáž dřevěných krytů otopných těles				
12	968072456R00	Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2				
13	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm dveřní otvory				
14	965081413R00	Bourání podlah litých plochy nad 1 m2				
15	965044121R0c	Bourání potěrů bet., tl. 3 cm				
16	965048150Vvx	Dočištění povrchu po vybourání lité podlahy potěrů				
17	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt				
18	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2				
19	965048150Vvv	Dočištění povrchu po vybourání parket, palubek,PVC odstr.asfaltového lepidla				
20	776511820RTv	Odstranění koberců lepených stěny				
21	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2				
22	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn				
23	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm pro překlady				
24	976072221R0a	Vybourání kov. mřížek do 400/400 ze zdi cih větrací mřížky, žaluzie				
25	976072221R00	Vybourání kov. mřížek pl. ze zdi cih revizní dvířka				
26	713400832R00	Odstranění pevné izolace potrubí včetně úpravy				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
27	601016191R00	Penetrační nátěr stropů				
28	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi				
29	602015102R00	Postřik stěn cementový weber.dur ručně				
30	602016191R00	Penetrační nátěr stěn				
31	602015112RT3	Omítka stěn jádrová weber.dur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 15 mm				
32	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi				
33	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu				
34	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu				
35	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	01 Tělocvična č.1	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky				
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
37	632477121R0v	Aplikace pojistné izolace vč.křemič. písku neutralizace podkladu				
38	775511000R0v	Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby ref. skl. WP Multisport				
39	775518010RA0	Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. WP Multisport				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
40	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12				
41	13385430	Tyč průřezu UE120, střední, jakost oceli S235				
42	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm				
43	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm po vybourání zárubní				
44	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi				
45	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2				
46	5533302377	Zárubeň ocelová atyp 150/2100/1450 D, EI, EW 15				
47	767670183RAa	D+M dveří atyp.ocel.2 kř.,145/210- EW15/DP3-C vč.zámku a kování,samozavírač,panik.hrazda,polep				
48	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm				
49	61187198	Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm PU nátěr				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
50	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				
51	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m				
52	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m				
53	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m				
54	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
55	953941119R0a	Osazení dvířek do zdiva				
56	55347633	Z/07-Dvířka revizní se zámkem 300x300 mm				
57	55347633a	Z/08-Dvířka revizní se zámkem 150x300 mm polep kobercem				
58	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
59	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
60	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
63	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
64	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
65	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	01 Tělocvična č.1	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo,DTD				
68	979990191R00	Poplatek za skládku odpadu - PVC,textil,ocel				
69	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
70	713461122R00	Izolace potrubí-návrhová				
71	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
72	766414143R0a	Obložení stěn deskami Novatop Acoustic montáž skladby vč.isolací				
73	607153021	Obklad Novatop Acoustic-Marilyn,skl.3.4-B izol. STEICO Flex-50mm, textilie Fibertex				
74	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn				
75	60510054a	Lať profil dřevěný 50/40 mm				
76	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou				
77	61187550x	Ukončovací lišta dřevěná š. 10 cm				
78	766414143R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami nad 1,5 m2				
79	60721556x	Deska dřevotřísková tl.18mm laminovaná melamin. do vlhka, barevné provedení				
80	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn				
81	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm				
82	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou				
83	61187550x	Ukončovací lišta dřevěná š. 10 cm				
84	76601V1	T/02-D+M 1 stupňový kryt topení 3,985-4,04x1,25 m vč.oc.konstrukce a povrch.úpravy				
85	76601V2	T/03-D+M 2 stupňový kryt topení 4,235-4,295x1,25 m vč.oc.konstrukce a povrch.úpravy				
86	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
87	767996809R0v	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.nářadí v podlaze				
88	767996809R0x	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.nářadí na stěnách				
89	76799901R0x	Demontáž gymnastických kruhů mimo ocel.nosné konstrukce, likvidace				
90	76799901Rxx	Demontáž gymnastických kruhů vč.ocel.nosné konstrukce, likvidace				
91	76799902R0y	Demontáž konstrukce basketbalového koše vč.ocel.nosné konstrukce, likvidace				
92	76799903R0v	Demontáž konstrukce hrazdy				
93	76799903R0x	Demontáž konstrukce cvičné hrazdy z žebřin				
94	76799904R0v	Demontáž žebřin				
95	76799905R0v	Demontáž žebříků				
96	76799906R0v	Demontáž sloupové kladiny				
97	76799906R0x	Demontáž konstrukce sloup. kladiny, žebříků-ocel. odřiznutí od podlahy				
98	76799907R0z	Demontáž tyčí pro šplh , lan				
99	76799999R1y	Z/02-Repase stáv.nosné konstrukce pro kruhy				
100	76799999R1x	Montáž gymnastických kruhů na stáv.konstrukci				
101	767001a	V/07-Gymnastické kruhy				
102	76799914R0v	T/01-Montáž žebřin včetně repase				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	01 Tělocvična č.1	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	76799999R6z	Z/04-05-Repase stáv. šplhové konstrukce				
104	76799918R0v	Odřezání pův. úchytů šplhacích tyčí a lan				
105	76799918R0y	Navaření nových úchytů šplhacích tyčí a lan				
106	76799918R0x	Z/04-Repase a montáž šplhací tyče úprava délky				
107	767005	Z/05-Šplhací lana - 5,0 m + montáž				
108	76799918R0z	Montáž repas. kotevních prvků do podlahy				
109	76799999R5y	Montáž volejbalových sloupků do podlahy stáv.zemní pouzdra				
110	767004b	V/05-Volejbalový sloupek pro montáž do podl. s víčky				
111	76799999R2v	Montáž basketbalového koše pevného na stěnu konstrukce a desky				
112	767002.1	V/02-Basketbalový koš pevný na stěnu vč.konstrukce a desky 180x105				
113	76799999R2w	Montáž basketbalové konstrukce pro regul.výšky				
114	767002.1x	Z/11-Basketbalová konstr. pro regulaci výšky				
115	76799999R3a	Z/10-Repase stáv. ocel.konstrukce žebříku, kladiny úprava kotvení				
116	76799999R3b	T/05-Repase stáv. sloupové kladiny montáž				
117	76799999R3c	Montáž žebříku				
118	767009v	V/09-Žebřík mech. dřevěný tělocvičný dl.5,0m				
119	76799999R3d	Montáž konstrukce hrazdy				
120	767006	V/06-Hrazda polopřenosná vč.kotevních prvků do podlahy				
121	767006a	V/03-Hrazda cvičná na žebřinu				
122	767662110R0a	Z/03-Montáž mřížek VZT-stěnová vč.dod. 180x540 - Al, lamelová v rámečku				
123	767662110R0v	Z/09-Montáž mřížek VZT stropních vč.dod. 400x400, Pzn, tahokov v rámečku				
124	767122112R2v	Z/06-D+M oc.mříží, svař., dveře 2kř.-4,35/2,100 m vč.povrch.úpr.,obkladu DTD, kování, zámku				
125	767122112R2x	Z/06-D+M oc.rámú, svař.,3 pole- 4,35/0,9 m vč.povrch.úpr.,výplň síti PES 50/50/4 mm				
126	76799999R0v	V/01-Dod. a montáž ochranné sítě PES 50/50/4 mm včetně příslušenství a kotvení				
127	76799999R0x	Z/12-Dod. a montáž pom. konstr.pro ochranné sítě ocelová tyč 15 mm +nátěr, kotvení				
128	76799999R9x	Dod. a montáž analogových hodin nástěnných vč.připojení				
129	767662110R0x	Z/13-D+M mříží ochranných - šroubováním 0,6x0,6x0,1 m				
130	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
131	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
132	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
133	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
134	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
135	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
136	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
137	979999999R0X	Poplatek za skládku likvidace demont. nářadí				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
138	781101210R0v	Penetrace podkladu pod obklad kobercem				
139	776270120R0v	Lepení podlahoviny textilní na stěny				
140	776421100RUv	Přítlačné plastové lišty včetně dodávky				
141	69741046.A	Koberce zátěžový š. 4 m				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	01 Tělocvična č.1	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl: 783		Nátěry				
143	783401813R0v	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm očištění, odrezivění				
144	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email				
145	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm				
146	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email				
147	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním				
148	783903812R00	Odmaštění saponáty				
149	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel				
150	783671009R0v	Barevné značení podlahy-linie hracích ploch-dle PD PUR barvy				
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
151	784401809R0v	Odstranění prachu a nečistot z povrchu stropů v místnosti H do 7 m				
152	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m				
153	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x				
154	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x				
155	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů konstrukcí				
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Tělocvična č.2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01		ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH				
DPH				
Základ pro DPH				
DPH				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet : 0956
Objekt :	02 Tělocvična č.2	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	00 500	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání					
61 Upravy povrchů vnitřní					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
64 Výplně otvorů					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
99 Staveništní přesun hmot					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
713 Izolace tepelné					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
776 Podlahy povlakové					
783 Nátěry					
784 Malby					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	02 Tělocvična č.2	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana				
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací				
5	000000014v	Stavební připomoci pro ZTlsekání rýh, drážek prostupů, jejich zapravení, začištění				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	767122812T00	Demontáž stěn se sítí svařovaných ochranné mříže oken				
7	767122812R0x	Demontáž dveří, mříží svařovaných				
8	767122812R0v	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných ochranné kryty svítidel, mřížky				
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2				
10	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových				
11	766411812R00	Demontáž dřevěných krytů otopných těles				
12	968072456R00	Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2				
13	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm dveřní otvory				
14	965081413R00	Bourání podlah litých plochy nad 1 m2				
15	965048150Vvx	Dočištění povrchu po vybourání lité podlahy potěrů				
16	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt				
17	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2				
18	965048150Vvv	Dočištění povrchu po vybourání parket, palubek,PVC odstr.asfaltového lepidla				
19	776511820RTv	Odstranění koberců lepených stěny				
20	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm pro překlady				
21	976072221R0a	Vybourání kov. mřížek do 400/400 ze zdi cih větrací mřížky, žaluzie				
22	713400832R00	Odstranění pevné izolace potrubí včetně úpravy				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
23	601016191R00	Penetrační nátěr stropů				
24	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi				
25	602015102R00	Postřik stěn cementový weber.dur ručně				
26	602016191R00	Penetrační nátěr stěn				
27	602015112RT3	Omítka stěn jádrová weber.dur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 15 mm				
28	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi				
29	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu				
30	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu				
31	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2				
32	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky				
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	02 Tělocvična č.2	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Podklad	Pracovní	Pracovní	Pracovní
33	632477121R0v	Aplikace pojistné izolace vč.křemič. plsku neutralizace podkladu					
34	775511000R0v	Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby ref. skl. WP Multisport					
35	775518010RA0	Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. WP Multisport					
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce					
Díl:	64	Výplně otvorů					
36	61187198	Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm PU nátěr					
37	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12					
38	13385430	Tyč průřezu UE120, střední, jakost oceli S235					
39	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm					
40	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm po vybourání zárubní					
41	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi					
42	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2					
43	5533302377	Zárubeň ocelová atyp 150/2100/1450 D, EI, EW 15					
44	767670183RAa	D+M dveří atyp.ocel.2 kř.,145/210- EW15/DP3-C vč.zámku a kování,samozavírač,panik.hrazda,polep					
45	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm					
Celkem za		64 Výplně otvorů					
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
46	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m					
47	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m					
48	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m					
49	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m					
50	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m					
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
51	953941119R0a	Osazení dvířek do zdiva					
52	55347633	Z/07-Dvířka revizní se zámkem 300x300 mm					
53	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m					
54	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m					
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
55	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
58	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky					
59	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m					
60	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m					
61	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění					
62	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo					
63	979990191R00	Poplatek za skládku odpadu - PVC,textil,ocel					
64	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí					
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
Díl:	713	Izolace tepelné					

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	02 Tělocvična č.2	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	713461122R00	Izolace potrubí-návleková				
66	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
67	766414143R0a	Obložení stěn deskami Novatop Acoustic montáž skladby vč.izolací				
68	607153021	Obklad Novatop Acoustic-Marilyn, skl.3.4-B izol. STEICO Flex-50mm, textilie Fibertex				
69	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn				
70	60510054a	Lať profil dřevěný 50/40 mm				
71	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou				
72	61187550x	Ukončovací lišta dřevěná š. 10 cm				
73	766414143R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami nad 1,5 m2				
74	60721556x	Deska dřevotřísková tl.18mm laminovaná melamin. do vlhka, barevné provedení				
75	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn				
76	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm				
77	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou				
78	61187550x	Ukončovací lišta dřevěná š. 10 cm				
79	76601V1	T/02-D+M 1 stupňový kryt topení 4,04-4,165x1,25 m vč.oc.konstrukce a povrch.úpravy				
80	76601V2	T/03-D+M 2 stupňový kryt topení 4,365-4,385x1,25 m vč.oc.konstrukce a povrch.úpravy				
81	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
82	767996809R0v	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.náradí v podlaze				
83	767996809R0x	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.náradí na stěnách				
84	76799901R0x	Demontáž gymnastických kruhů mimo ocel.nosné konstrukce, likvidace				
85	76799902R0x	Demontáž basketbalového koše a desky stáv.konstrukce bude repasována				
86	76799903R0v	Demontáž konstrukce hrazdy				
87	76799903R0x	Demontáž konstrukce cvičné hrazdy z žebřin				
88	76799904R0v	Demontáž žebřin				
89	76799907R0z	Demontáž tyčí pro šplh , lan				
90	76799999R2y	Z/01-Repase stáv.ocel. basketbalové konstr.				
91	76799999R2z	Montáž basketbalového koše pevného a desky na konstrukci				
92	767002.1v	V/02-Basketbalová deska na konstr. +koš 180x105				
93	76799999R1y	Z/02-Repase stáv.nosné konstrukce pro kruhy				
94	76799999R1x	Montáž gymnastických kruhů na stáv.konstrukci				
95	767001a	V/07-Gymnastické kruhy				
96	76799914R0v	T/01-Montáž žebřin včetně repase				
97	76799999R6z	Z/04-05-Repase stáv. šplhové konstrukce				
98	76799918R0v	Odřezání pův. úchytů šplhacích tyčí a lan				
99	76799918R0y	Navaření nových úchytů šplhacích tyčí a lan				
100	76799918R0x	Z/04-Repase a montáž šplhací tyče úprava délky				
101	767005	Z/05-Šplhací lana - 5,0 m + montáž				
102	76799918R0z	Montáž repas. kotevních prvků do podlahy				
103	76799999R3d	Montáž konstrukce hrazdy				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	02 Tělocvična č.2	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	767006	V/06-Hrazda polopřenosná vč.kotevních prvků do podlahy				
105	767006a	V/03-Hrazda cvičná na žebřinu				
106	76799914R0w	Montáž žebřin				
107	767007	V/08-Žebřiny 1,0/3,0 m				
108	76799999R5q	Montáž multifunkčních sloupků nástěnných				
109	767004f	V/04-Multifunkční sloupek 80/80/2600 kotv.na zeď zapuštěný do obkladu, 2 ks				
110	767662110R0a	Z/03-Montáž mřížek VZT vč.dod. 250x550 - Al, lamelová v rámečku				
111	767662110R0v	Z/09-Montáž mřížek VZT stropních vč.dod. 400x400, Pzn, tahokov v rámečku				
112	767122112R2v	Z/06-D+M oc.mříží, svař.,dveře 2kf.-4,35/2,100 m vč.povrch.úpr.,obkladu DTD, kování, zámku				
113	767122112R2x	Z/06-D+M oc.rámů, svař.,3 pole- 4,35/0,9 m vč.povrch.úpr.,výplň sítí PES 50/50/4 mm				
114	76799999R0v	V/01-Dod. a montáž ochranné sítě PES 50/50/4 mm včetně příslušenství a kotvení				
115	76799999R0x	Z/12-Dod. a montáž pom. konstr.pro ochranné sítě ocelová tyč 15 mm +nátěr, kotvení				
116	76799999R9x	Dod. a montáž analogových hodin nástěnných vč.připojení				
117	767662110R0x	Z/13-D+M mříží ochranných - šroubováním 0,6x0,6x0,1 m				
118	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
120	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
121	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
122	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				
123	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				
124	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				
125	979999999R0X	Poplatek za skládku likvidace demont. nářadí				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
126	781101210R0v	Penetrace podkladu pod obklad kobercem				
127	776270120R0v	Lepení podlahoviny textilní na stěny				
128	776421100RUv	Přítlačné plastové lišty včetně dodávky				
129	69741046.A	Koberce zátěžový š. 4 m				
130	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Celkem za		776 Podlahy povlakové				
Díl:	783	Nátěry				
131	783401813R0v	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm očištění, odrezivění				
132	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email				
133	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm				
134	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email				
135	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním				
136	783903812R00	Odmaštění saponáty				
137	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel				
138	783103811R0q	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním potrubí VZT				
139	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní+dvojnásobný krycí-VZT potrubí				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	02 Tělocvična č.2	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
140	783671009R0v	Barevné značení podlahy-linie hracích ploch-dle PD PUR barvy				
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
141	784401809R0v	Odstranění prachu a nečistot z povrchu stropů v místnosti H do 7 m				
142	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m				
143	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x				
144	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x				
145	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů konstrukcí				
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet : 0956
Objekt :	05 Vytápění	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury					0
733 Rozvod potrubí					0
735 Otopná tělesa					0
719 Demontáže					0
730 Ústřední vytápění					0
799 Ostatní					0
CELKEM OBJEKT					0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	05 Vytápění	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	734	Armatury				
1	2	Termostatická hlavice ruční (typ pro veřejné budovy)				
2	3	Přípojovací armatura pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem, včetně šroubení, přímé 3'				
	Celkem za	734 Armatury				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
3	5	Měděné trubky polotvrdá - Cu 22x1,0, včetně tvarovek				
4	6	Měděné trubky polotvrdá - Cu 28x1,5, včetně tvarovek				
5	7	Měděné trubky polotvrdá - Cu 35x1,5, včetně tvarovek				
6	8	Měděné trubky polotvrdá - Cu 42x1,5, včetně tvarovek				
7	9	Měděné trubky polotvrdá - Cu 54x2,0, včetně tvarovek				
8	10	Nápojení na stávající ocelový rozvod 6/4"-2"				
9	12	Izolace - 22 tl. 13mm pěnový PE				
10	13	Izolace - 28 tl. 13mm pěnový PE				
11	14	Izolace - 35 tl. 13mm pěnový PE				
12	15	Izolace - 42 tl. 13mm pěnový PE				
13	16	Izolace - 54 tl. 13mm pěnový PE				
14	17	Izolace - 22 tl. 25mm pěnový PE				
15	18	Izolace - 35 tl. 25mm pěnový PE				
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl:	735	Otopná tělesa				
16	20	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1000)				
17	21	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1200)				
18	22	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1400)				
19	23	Deskové těleso ocelové deskové s integrovaným termostatickým ventilem (VK – 33-900/1600)				
20	24	Termostatická hlavice ruční (typ pro veřejné budovy)				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl:	719	Demontáže				
21	26	Litínové těleso (výška 1000 mm/šířka 200mm), článků 20-30, hmotnost 200-310 kg)				
22	27	Potrubí ocelové DN20-DN50				
23	28	Izolace potrubí (nespecif.)				
	Celkem za	719 Demontáže				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
24	30	Montáž vytápění, zkoušky, napuštění systému a uvedení do provozu				
25	31	Vypuštění části systému				
26	32	Závěsný a nespecif. spojovací materiál				
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	799	Ostatní				
27	34	Zednická výpomoc				
28	35	Dokumentace pro kolaudaci				
	Celkem za	799 Ostatní				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0956	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	JKSO	
Objekt			SKP	
06	Elektroinstalace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		0	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem		0	Oborová přírážka	
R	M práce celkem		1	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			1	Zařízení staveniště	
				Provoz investora	
HZS			0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS			1	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS			4	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH			21,0	%	
DPH			21,0	%	
Základ pro DPH			0,0	%	
DPH			0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet : 0956
Objekt :	06 Elektroinstalace	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21.2 Elektrické přístroje					
M21.3 Osvětlení					
M21.1 Silnoproud					
M99 Ostatní práce "M"					
719 Demontáže					
799 Ostatní					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny	Rozpočet: 0956
Objekt :	06 Elektroinstalace	ZŠ Libčická 399/8, Praha 8-tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21.2	Elektrické přístroje				
1	1	Doplnění rozvaděčů - dle výkresu 06, včetně úpravy v zapojení a krytů rozvaděče				
2	2	Spínač jednopólový, řazení 1, 1So, vestavný, bílý				
3	3	Přepínač sériový, řazení 5, vestavný, bílý				
4	4	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, vestavná, b. bílá				
	Celkem za	M21.2 Elektrické přístroje				
Díl:	M21.3	Osvětlení				
5	5	A - Svítidlo přisazené s vyztuženou mřížkou, určené do tělocvičen a sportovišť, LED světelný zd				
6	6	B - Průmyslové přisazené LED svítidlo, 40W, těleso: vyrobeno vstříkovací technologií z polykar				
7	7	N - Nouzové kruhové přisazené LED svítidlo 3W, přímé vyzařování, materiál svítidla: polykarbonát,				
8	8	N1 - Nouzové nástěnné přisazené LED svítidlo 8W, přímé vyzařování, materiál svítidla: polykarbonát,				
	Celkem za	M21.3 Osvětlení				
Díl:	M21.1	Silnoproud				
9	9	Doplnění rozvaděčů - dle výkresu 06, včetně úpravy v zapojení a krytů rozvaděče				
10	10	1-CXKH-R 3x2.5, pevně, B2cas1d0				
11	11	1-CXKH-R 7x1.5, pevně, B2cas1d0				
12	12	Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích				
13	13	Krabice na povrch				
14	14	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku				
15	15	Lišta PVC 17x17				
16	16	Lišta PVC 25x20				
17	17	kabelový žlab 100 / 60 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka				
	Celkem za	M21.1 Silnoproud				
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
18	19	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm				
19	20	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm š.70 mm				
20	21	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm š. 30 mm				
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				
Díl:	719	Demontáže				
21	22	Demontáž původního osvětlení, včetně nosné ocelové konstrukce v rozsahu cca 80 hodin, vč. ekologické				
	Celkem za	719 Demontáže				
Díl:	799	Ostatní				
22	23	Pronájem montážní plošiny				
23	24	Protipožární utěsnění				
24	25	Provedení revize a vypracování revizní zprávy				
25	26	Dokumentace skutečného provedení				
26	28	Podružný materiál a podíl přidružených výkonů				
	Celkem za	799 Ostatní				