

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01-23-266 HODONÍN - Lázně Hodonín - Oprava pokojů 4.podlaží budovy Eva**

Objednatel: **Lázně Hodonín, s.r.o.** IČO: **06458467**
Měšťanská 3559/140 DIČ: **CZ699001303**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: **26285363**
Měšťanská 3992/109 DIČ: **CZ26285363**
69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 328 387,39
PSV	2 699 398,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	82 500,00
Ostatní náklady	186 060,00
Celkem	4 296 346,27

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 296 346,27 CZK
Základní DPH	21 %	902 232,72 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **5 198 578,99 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP	0,00	4 296 346,27	902 232,72	5 198 578,99	100
00	VRN	0,00	129 000,00	27 090,00	156 090,00	3
01	Koupelny	0,00	1 607 702,19	337 617,46	1 945 319,65	37
02	Předsíně + pokoje	0,00	865 122,54	181 675,73	1 046 798,27	20
03	Chodba 4.NP	0,00	139 733,77	29 344,09	169 077,86	3
04	ZTI	0,00	1 124 354,90	236 114,53	1 360 469,43	26
05_01	Elektroinstalace - Koupelna 17x	0,00	135 420,33	28 438,27	163 858,60	3
05_02	Elektroinstalace - Chodba 15x	0,00	27 900,60	5 859,13	33 759,73	1
05_03	Elektroinstalace - Manželský pokoj 1x	0,00	16 932,77	3 555,88	20 488,65	0
05_04	Elektroinstalace - Jednolůžkový pokoj 4x	0,00	61 252,03	12 862,93	74 114,96	1
05_05	Elektroinstalace - Dvoulůžkový pokoj 10x	0,00	151 240,08	31 760,42	183 000,50	4
05_06	Elektroinstalace - Dvoulůžkový pokoj s chodbou 2x	0,00	37 687,06	7 914,28	45 601,34	1
Celkem za stavbu		0,00	4 296 346,27	902 232,72	5 198 578,99	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **001** **Lázně Hodonín, s.r.o.**

Zadavatel **Lázně Hodonín, s.r.o.** IČO: **06458467**
Měšťanská 3559/140 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 **Hodonín**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: **26285363**
Měšťanská 3992/109 DIČ: **CZ26285363**
69501 **Hodonín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	861 900,95
PSV	1 662 997,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	69 000,00
Ostatní náklady	147 660,00
Celkem	2 741 558,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 741 558,50 CZK
Základní DPH	21 %	575 727,29 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **3 317 285,79** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP	0,00	2 741 558,50	575 727,29	3 317 285,79	####
01	Koupelny	0,00	1 607 702,19	337 617,46	1 945 319,65	####
02	Předsíně + pokoje	0,00	865 122,54	181 675,73	1 046 798,27	####
03	Chodba 4.NP	0,00	139 733,77	29 344,09	169 077,86	####
VRN	VRN	0,00	129 000,00	27 090,00	156 090,00	####
	Celkem za stavbu	0,00	2 741 558,50	575 727,29	3 317 285,79	####

Popis stavby: 001 - Lázně Hodonín, s.r.o.

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP

Popis rozpočtu: 01 - Koupelny

Popis rozpočtu: 02 - Předsíně + pokoje

Popis rozpočtu: 03 - Chodba 4.NP

Popis rozpočtu: VRN - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 239,05	0,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			112 811,86	4,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			334 732,65	12,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			116 989,86	4,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 059,56	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			46 214,54	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			80 548,47	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 008,68	1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			178 442,44	6,5
728	Vzduchotechnika	PSV			44 020,45	1,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			111 804,76	4,1
776	Podlahy povlakové	PSV			436 480,27	15,9
781	Obklady keramické	PSV			648 599,58	23,7
784	Malby	PSV			243 650,05	8,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			124 296,28	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			69 000,00	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			147 660,00	5,4
Cena celkem					2 741 558,50	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Lázně Hodonín, s.r.o.
O:	01	Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP
R:	01	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 239,05
1	3402715059R00	Zazdívkva otvorů pl.do 1 m2, tl. 5 cm	m3	0,85000	9 693,00	8 239,05
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				112 811,86
2	3470162399R00	Předstěna SDK, tl. 150 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	36,75600	1 476,00	54 251,86
Včetně:						
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
3	342091012xR00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK předstěna 1x CW,2x opl.	kus	9,00000	3 180,00	28 620,00
Včetně:						
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
4	3420919991R00	Příplatek za výztuhu v SDK předstěna 1x CW,2x opl.	kus	34,00000	420,00	14 280,00
Včetně:						
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
5	342263514xRT3	Revizní dvířka pro obklad do SDK předstěna	kus	9,00000	1 740,00	15 660,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				217 628,71
6	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	259,68600	249,00	64 661,81
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
7	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	153,00000	77,00	11 781,00
jakékoliv šířky rýhy,						
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	34,00000	157,00	5 338,00
jakékoliv šířky rýhy,						
9	612425921xR00	Úprava vnitřního ostění pro lepení obkladu	m2	12,30000	1 040,00	12 792,00
10	711212311R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	330,52900	43,00	14 212,75
11	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	330,52900	301,00	99 489,23
12	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárcových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	65,41200	143,00	9 353,92
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 761,21
13	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,21250	16 435,00	3 492,44
14	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm, Penetrace včetně penetrace podkladu	m2	65,41200	264,00	17 268,77
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 059,56
15	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	65,41200	138,50	9 059,56
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 868,26
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	65,41200	105,00	6 868,26
Díl: 96		Bourání konstrukcí				72 040,47
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	17,00000	60,00	1 020,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
18	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	21,20000	317,00	6 720,40
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
19	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	65,41200	113,00	7 391,56
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
20	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	259,68600	124,00	32 201,06
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
21	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	325,09800	76,00	24 707,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 890,45

22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	11,94771	1 330,00	15 890,45
Díl: 711		Izolace proti vodě	178 442,44			
23	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	175,91200	65,00	11 434,28
24	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	175,91200	704,00	123 842,05
jednovrstvá						
25	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna	m	123,66000	221,00	27 328,86
26	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	67,57500	221,00	14 934,08
27	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	0,69050	1 308,00	903,17
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 728		Vzduchotechnika	44 020,45			
28	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	34,00000	187,00	6 358,00
29	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	34,00000	313,00	10 642,00
30	429728549R	Mřížka čtyřhranná	kus	34,00000	790,00	26 860,00
31	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,03740	4 290,00	160,45
vodorovně do 50 m						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	111 804,76			
32	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	65,41200	5,00	327,06
33	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	65,41200	53,00	3 466,84
34	7715751139RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, prkno	m2	65,41200	869,00	56 843,03
35	597642070xR	Dlažba v imitaci dřeva prkno, dle návrhu interiéru	m2	73,26144	500,00	36 630,72
36	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	123,66000	87,00	10 758,42
vč. dodávky a montáže silikonu.						
37	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	65,41200	11,00	719,53
38	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	65,41200	13,00	850,36
39	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	1,84067	1 200,00	2 208,80
50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové	5 712,00			
40	776981112RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm	m	17,00000	336,00	5 712,00
Díl: 781		Obklady keramické	648 599,58			
41	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	347,13400	53,00	18 398,10
včetně dodávky materiálu.						
42	7814751209RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, prkno, weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2	137,54550	869,00	119 527,04
43	597642070xbR	Dlažba v imitaci dřeva prkno, dle návrhu interiéru	m2	151,30005	500,00	75 650,03
44	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	197,57800	941,00	185 920,90
45	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	80,10000	516,00	41 331,60
i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
46	597813752xR	Keramická obkladačka, bílá, lesk 30x 60 cm, dle návrhu interiéru	m2	230,55230	500,00	115 276,15
47	7815780119R00	Spára kout - stěna, silikonem	m	205,70000	87,00	17 895,90
vč. dodávky a montáže silikonu.						
48	781497121RS4	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 12,5 mm,	m	209,88000	279,00	58 556,52
49	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	347,13400	13,00	4 512,74
50	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	9,60883	1 200,00	11 530,60
Díl: 784		Malby	15 918,15			
51	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	65,41200	18,00	1 177,42
52	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	136,00000	9,60	1 305,60
53	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	65,41200	42,00	2 747,30
54	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	65,41200	6,00	392,47
55	622300172RT2	Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	133,86000	30,00	4 015,80
56	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	65,41200	18,00	1 177,42
57	784165611R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, jednonásobné	m2	65,41200	30,00	1 962,36
58	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	65,41200	48,00	3 139,78
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	98 510,24			
59	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,43881	662,00	14 192,49
60	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	42,87762	335,00	14 364,00
61	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	21,43881	319,00	6 838,98
62	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	21,43881	319,00	6 838,98
63	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	21,43881	170,00	3 644,60

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

64	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,43881	268,00	5 745,60
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
65	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	428,77619	15,00	6 431,64
66	979999998R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	1,24000	2 800,00	3 472,00
67	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	21,43881	1 725,00	36 981,95
Díl: ON		Ostatní náklady				41 395,00
68	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	85,00000	487,00	41 395,00
Celkem						1 607 702,19

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Lázně Hodonín, s.r.o.
O:	01	Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP
R:	02	Předsíně + pokoje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				105 891,26
1	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	875,35450	71,00	62 150,17
2	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	306,85625	90,00	27 617,06
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	94,60000	77,00	7 284,20
4	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	3,10000	157,00	486,70
5	612425921xR00	Úprava vnitřního ostění pro obložku	m2	9,37500	891,00	8 353,13
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				81 010,05
6	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm, Penetrace včetně penetrace podkladu	m2	306,85625	264,00	81 010,05
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 219,91
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	306,85625	105,00	32 219,91
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 508,00
8	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	15,00000	60,00	900,00
9	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	24,00000	317,00	7 608,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 519,45
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,66124	1 330,00	11 519,45
Díl: 776		Podlahy povlakové				361 143,90
11	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	338,63000	12,00	4 063,56
12	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	306,85625	84,00	25 775,93
13	77604813098R00	Dočištění povrchu po odstranění koberce	m2	306,85625	24,00	7 364,55
14	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	306,85625	7,20	2 209,37
15	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních všivaných a vpichovaných	m2	306,85625	192,00	58 916,40
16	69741110xR	Koberec , dle návrhu interiéru, smyčkový, zátěž 32, do komerčních prostor	m2	337,54188	612,00	206 575,63
17	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty.	m	338,63000	78,00	26 413,14
18	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	338,63000	54,00	18 286,02
19	776981112RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm	m	15,00000	336,00	5 040,00
20	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,67701	9 600,00	6 499,30
Díl: 784		Malby				198 734,77
21	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	306,85625	18,00	5 523,41
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	54,54000	18,00	981,72
které se zřijují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
23	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	34,00000	18,00	612,00
24	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	398,00000	9,60	3 820,80
25	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	875,35450	42,00	36 764,89
26	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1 336,99075	6,00	8 021,94
27	622300172RT2	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	488,63000	30,00	14 658,90
28	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1 336,99075	18,00	24 065,83
29	784165611R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, jednonásobné	m2	1 336,99075	30,00	40 109,72

30	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	1 336,99075	48,00	64 175,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 700,20
31	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,76815	662,00	1 832,52
32	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,53629	335,00	1 854,66
33	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	2,76815	319,00	883,04
34	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	2,76815	319,00	883,04
35	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	2,76815	170,00	470,59
Včetně:						
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,76815	268,00	741,86
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	55,36291	15,00	830,44
38	979999998R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2,76815	2 800,00	7 750,82
39	979990182R00	Poplatek za skládku za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	2,76815	3 415,00	9 453,23
Díl: ON		Ostatní náklady				41 395,00
40	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	85,00000	487,00	41 395,00
Celkem						865 122,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Lázně Hodonín, s.r.o.
O:	01	Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP
R:	03	Chodba 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	11 212,68			
1	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	157,92500	71,00	11 212,68
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	15 218,60			
2	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm, Penetrace včetně penetrace podkladu	m2	57,64620	264,00	15 218,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 126,37			
3	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	67,87020	105,00	7 126,37
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 598,78			
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,20209	1 330,00	1 598,78
Díl: 776		Podlahy povlakové	69 624,37			
5	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	43,88000	12,00	526,56
6	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	57,64620	84,00	4 842,28
7	77604813098R00	Dočištění povrchu po odstranění koberce	m2	57,64620	24,00	1 383,51
8	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	57,64620	7,20	415,05
položky neobsahují žádný materiál						
9	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních vsívaných a vpichovaných	m2	57,64620	192,00	11 068,07
10	69741110xR	Koberec , dle výběru investora, do komerčních prostor, do chodeb a únikových prostor	m2	80,00000	468,00	37 440,00
11	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty.	m	43,88000	78,00	3 422,64
12	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	43,88000	54,00	2 369,52
13	776981112RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm	m	20,00000	336,00	6 720,00
14	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,14966	9 600,00	1 436,74
Díl: 784		Malby	28 997,13			
15	622300172RT2	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	74,15000	30,00	2 224,50
16	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	157,92500	18,00	2 842,65
17	784165611R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, jednonásobné	m2	157,92500	30,00	4 737,75
18	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	157,92500	48,00	7 580,40
19	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	62,27490	18,00	1 120,95
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	53,96000	18,00	971,28
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
21	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	202,00000	9,60	1 939,20
22	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	157,92500	42,00	6 632,85
23	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	157,92500	6,00	947,55
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 085,84			
24	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,12169	662,00	80,56
25	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,24337	335,00	81,53
26	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,12169	319,00	38,82
27	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	0,12169	319,00	38,82
28	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	0,12169	170,00	20,69
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12169	268,00	32,61

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

30	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,43370	15,00	36,51
31	979999998R00	Poplatek za skládku za recyklaci, sutí s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,12169	2 800,00	340,73
32	979990182R00	Poplatek za skládku za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,12169	3 415,00	415,57
Díl: ON		Ostatní náklady				4 870,00
33	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	487,00	4 870,00
Celkem						139 733,77

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Lázně Hodonín, s.r.o.
O:	01	Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				69 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <small>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	005124010R	Koordináční činnost <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				60 000,00
5	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení <small>Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005231010R	Revize <small>náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.</small>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005211020xR	Ochrana stávaj. prostor na staveništi <small>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</small>	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
8	005261030R	Finanční rezerva <small>Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.</small>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						129 000,00

Soupis prací a dodávek Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor:
Lázně Hodonín, s.r.o.
Měšťanská 3559/140
695 01 Hodonín

Obsah : D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	Koupelna 17x	135 420,34 Kč
2	Chodba 15x	27 900,60 Kč
3	Manželský pokoj 1x	16 932,77 Kč
4	Jednolůžkový pokoj 4x	61 252,03 Kč
5	Dvoulůžkový pokoj 10x	151 240,08 Kč
6	Dvoulůžkový pokoj s chodbou 2x	37 687,06 Kč
Celkem bez DPH		430 432,87 Kč
DPH 21%		90 390,90 Kč
Celkem včetně DPH		520 823,78 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací.

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:**Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP**

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: Lázně Hodonín, s.r.o.
 Měšťanská 3559/140
 695 01 Hodonín

Obsah: Koupelna 17x

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Spínače,zásuvky a vidlice				
3	1 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	51	KS	35,76 Kč	1 823,76 Kč
4	2 5519E-A0239701	ZASUVKA BEZSR.BILA/LED.BILA	34	KS	200,88 Kč	6 829,92 Kč
5	3 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	17	KS	165,84 Kč	2 819,28 Kč
6	4 3558E-A0065201	KOLEBKA DVOJ.BILA/LEDOVA BILA	17	KS	71,16 Kč	1 209,72 Kč
7						
8		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
9	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	204	KS	7,92 Kč	1 615,68 Kč
10						
15		Kabely,vodiče a příslušenství				
16	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	34	M	33,60 Kč	1 142,40 Kč
17	2 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	119	M	18,72 Kč	2 227,68 Kč
18						
19		Ukončovací prvky a svorkovnice				
20	1 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	10,2	KS	167,52 Kč	1 708,70 Kč
21	2 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	30,6	KS	41,52 Kč	1 270,51 Kč
22	3 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	51	KS	4,20 Kč	214,20 Kč
23	4 2945	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	51	KS	5,76 Kč	293,76 Kč
24	5 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	51	KS	6,60 Kč	336,60 Kč
25						
26		Elektrické spotřebiče				
27	1 Dalap 100 BFZ	Ventilátor do koupelny s předním panelem a časovým spínačem	17	KS	1 138,56 Kč	19 355,52 Kč
28						
29		Montážní práce				
30		Montáže dle ceníku M741				
31	1 741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvici šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
32	2 741000003		1	soubor	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
		Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)				
33	3 741000005		1	soubor	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
34	4 747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	17	kus	58,32 Kč	991,44 Kč
35	5 746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	20,4	kus	836,40 Kč	17 062,56 Kč
36	6 746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	306	kus	18,84 Kč	5 765,04 Kč
37	7 748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	51	kus	327,96 Kč	16 725,96 Kč
38	8 747523410	mtz rele pomocnych ventilatorovych	17	kus	123,84 Kč	2 105,28 Kč
39	9 747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	34	kus	112,32 Kč	3 818,88 Kč
40	10 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
41	11 740999901	Práce na stávající instalaci	1	soub	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
42	12 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	51	kus	133,20 Kč	6 793,20 Kč
43	13 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	153	m	31,32 Kč	4 791,96 Kč
44	14 742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	51	kus	14,64 Kč	746,64 Kč
45	15 740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
46						
47		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
48	1 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	153	m	85,20 Kč	13 035,60 Kč
49	2 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	204	kus	14,64 Kč	2 986,56 Kč
50						
51		Demontáže dle ceníku M741				
52	1 747523410dem	mtz rele pomocnych ventilatorovych	17	kus	46,44 Kč	789,48 Kč
53	2 748122114dem	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	34	kus	123,00 Kč	4 182,00 Kč
54	3 747161240dem	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	34	kus	42,36 Kč	1 440,24 Kč
55	4 746212110dem	Ukončení vodičů na svorkov -2,5 mm2	306	kus	7,08 Kč	2 166,48 Kč
56	5 747112451dem	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	17	kus	21,84 Kč	371,28 Kč
57						
58		Celkem:				135 420,34 Kč

Akce:

Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: Lázně Hodonín, s.r.o.
Měšťanská 3559/140
695 01 Hodonín

Poř.	např. typ	Obsah	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Chodba 15x				
2		Popis				
3		Dodávka materiálu				
3	1 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	30	KS	35,76 Kč	1 072,80 Kč
4	2 3558E-A0065101	KOLEBKA JEDNO BILA/LEDOVA BILA	30	KS	55,92 Kč	1 677,60 Kč
5	3 3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	30	KS	130,20 Kč	3 906,00 Kč
6						
7		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
8	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	60	KS	7,92 Kč	475,20 Kč
9						
13		Montážní práce				
14		Montáže dle ceníku M741				
15	1 741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevnicích šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
16	2 741000003		1	soubor	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
		Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)				
17	3 741000005		1	soubor	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
18	4 746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	135	kus	18,84 Kč	2 543,40 Kč
19	5 747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	30	kus	58,32 Kč	1 749,60 Kč
20	6 748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	15	kus	327,96 Kč	4 919,40 Kč
21	7 740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
22	8 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	15	kus	133,20 Kč	1 998,00 Kč
23	9 740999901	Práce na stávající instalaci	1	soub	720,00 Kč	720,00 Kč
24	10 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	660,00 Kč	660,00 Kč
25						
26		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
27	1 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	60	kus	14,64 Kč	878,40 Kč
28						
29		Demontáže dle ceníku M741				
30	1 748122114dem	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	15	kus	123,00 Kč	1 845,00 Kč
31	2 747112461dem	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	30	kus	21,84 Kč	655,20 Kč
32						
33		Celkem:				27 900,60 Kč

Akce:**Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP**

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: Lázně Hodonín, s.r.o.
Měšťanská 3559/140
695 01 Hodonín

Obsah: Manželský pokoj 1x

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Spínače,zásuvky a vidlice				
3	1 5593F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.PREP.BILA/L.BILA	1	KS	15,48 Kč	15,48 Kč
4	2 5011E-A0030001	KRYT TV+R+SAT BILA/LEDOVA BILA	1	KS	57,12 Kč	57,12 Kč
5	3 5011-A3303	ZASUVKA TV+R+SAT KONCOVA	1	KS	269,88 Kč	269,88 Kč
6	4 5519E-A0235701	ZASUVKA BEZSR.BILA/LED.BILA	1	KS	171,48 Kč	171,48 Kč
7	5 5513F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.POOTOC. B/LB TI	4	KS	253,08 Kč	1 012,32 Kč
8	6 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	3	KS	35,76 Kč	107,28 Kč
9	7 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	1	KS	29,28 Kč	29,28 Kč
10	8 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	1	KS	46,32 Kč	46,32 Kč
11	9 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	1	KS	121,92 Kč	121,92 Kč
12	10 5014E-B01018	MASKA NOSNA 2NAS.PRAZDNA	1	KS	36,96 Kč	36,96 Kč
13	11 5014E-A0010001	KRYT DATA BILA/LEDOVA BILA	1	KS	91,56 Kč	91,56 Kč
14						
20		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
21	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	8	KS	7,92 Kč	63,36 Kč
22	2 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	4	KS	9,72 Kč	38,88 Kč
23						
24		Kabely,vodiče a příslušenství				
25	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	18	M	33,60 Kč	604,80 Kč
26						
27		Ukončovací prvky a svorkovnice				
28	1 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	7,2	KS	44,40 Kč	319,68 Kč
29	2 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	2,4	KS	167,52 Kč	402,05 Kč
30	3 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	24	KS	6,60 Kč	158,40 Kč
31						
32		Montážní práce				
33		Montáže dle ceníku M741				
34	1 741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	600,00 Kč	600,00 Kč
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvici šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevnic šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvících rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
35	2 741000003		1	soubor	600,00 Kč	600,00 Kč
		Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)				
36	3 741000005		1	soubor	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
37	4 747161110	Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka	1	kus	69,12 Kč	69,12 Kč
38	5 747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	1	kus	51,00 Kč	51,00 Kč
39	6 746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	4,8	kus	836,40 Kč	4 014,72 Kč
40	7 747161120	Montáž zásuvek domov vestav 2P	1	kus	80,16 Kč	80,16 Kč
41	8 748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	2	kus	327,96 Kč	655,92 Kč
42	9 748111211	mtz svit zarov byt nas vest 1zdroj	4	kus	109,20 Kč	436,80 Kč
43	10 747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	6	kus	112,92 Kč	677,52 Kč
44	11 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	660,00 Kč	660,00 Kč
45	12 740999901	Práce na stávající instalaci	1	soub	220,80 Kč	220,80 Kč
46	13 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu	3	kus	133,20 Kč	399,60 Kč
47	14 740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
48	15 746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	24	kus	18,84 Kč	452,16 Kč
49	16 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	18	m	31,32 Kč	563,76 Kč
50	17 743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	4	kus	69,24 Kč	276,96 Kč
51						
52		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
53	1 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	5,8	m	85,20 Kč	494,16 Kč
54	2 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	8	kus	14,64 Kč	117,12 Kč
55						

56

57 1 747161240dem

Demontáže dle ceníku M741

Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj

4 kus

42,36 Kč

169,44 Kč

58 2 748122114dem

mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt

3 kus

123,00 Kč

369,00 Kč

59 3 747161120dem

Montáž zásuvek domovních vestav 2P

1 kus

30,00 Kč

30,00 Kč

60 4 747112451dem

Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových

1 kus

21,84 Kč

21,84 Kč

61 5 747161110dem

Mont zásuvek domov vestav 1P zdiřka

1 kus

25,92 Kč

25,92 Kč

62

63

Celkem:

16 932,77 Kč

Akce:**Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP**

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: Lázně Hodonín, s.r.o.
Měšťanská 3559/140
695 01 Hodonín

Obsah: Jednolůžkový pokoj 4x

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Spínače,zásuvky a vidlice				
3	1 5593F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.PREP.BILA/L.BILA	4	KS	1 547,52 Kč	6 190,08 Kč
4	2 5011E-A0030001	KRYT TV+R+SAT BILA/LEDOVA BILA	4	KS	57,12 Kč	228,48 Kč
5	3 5011-A3303	ZASUVKA TV+R+SAT KONCOVA	4	KS	269,88 Kč	1 079,52 Kč
6	4 5519E-A0235701	ZASUVKA BEZSR.BILA/LED.BILA	4	KS	171,48 Kč	685,92 Kč
7	5 5513F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.POOTOC. B/LB TI	12	KS	253,08 Kč	3 036,96 Kč
8	6 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	12	KS	35,76 Kč	429,12 Kč
9	7 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	4	KS	29,28 Kč	117,12 Kč
10	8 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	4	KS	46,32 Kč	185,28 Kč
11	9 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	4	KS	121,92 Kč	487,68 Kč
12	10 5014E-B01018	MASKA NOSNA 2NAS.PRAZDNA	4	KS	36,96 Kč	147,84 Kč
13	11 5014E-A0010001	KRYT DATA BILA/LEDOVA BILA	4	KS	91,56 Kč	366,24 Kč
14						
20		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
21	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	32	KS	7,92 Kč	253,44 Kč
22	2 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	12	KS	9,72 Kč	116,64 Kč
23						
24		Kabely,vodiče a příslušenství				
25	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	72	M	33,60 Kč	2 419,20 Kč
26						
27		Ukončovací prvky a svorkovnice				
28	1 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	28,8	KS	44,40 Kč	1 278,72 Kč
29	2 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	9,6	KS	167,52 Kč	1 608,19 Kč
30	3 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	96	KS	6,60 Kč	633,60 Kč
31						
32		Montážní práce				
33		Montáže dle ceníku M741				
34	1 741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
35	2 741000003	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	1	soubor	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
36	3 741000005	Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka	4	kus	69,12 Kč	276,48 Kč
37	4 747161110	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	4	kus	51,00 Kč	204,00 Kč
38	5 747112111	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	19,2	kus	836,40 Kč	16 058,88 Kč
39	6 746511421	Montáž zásuvek domov vestav 2P	4	kus	80,16 Kč	320,64 Kč
40	7 747161120	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	8	kus	327,96 Kč	2 623,68 Kč
41	8 748122114	mtz svit zarov byt nas vest 1zdroj	12	kus	109,20 Kč	1 310,40 Kč
42	9 748111211	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	24	kus	112,92 Kč	2 710,08 Kč
43	10 747161240	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
44	11 740999902	Práce na stávající instalaci	1	soub	883,20 Kč	883,20 Kč
45	12 740999901	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	12	kus	133,20 Kč	1 598,40 Kč
46	13 740999900	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
47	14 740999906	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	96	kus	18,84 Kč	1 808,64 Kč
48	15 746212110	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	72	m	31,32 Kč	2 255,04 Kč
49	16 744441100	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	12	kus	69,24 Kč	830,88 Kč
50	17 743411111					
51						
52		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
53	1 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	19,2	m	85,20 Kč	1 635,84 Kč
54	2 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	32	kus	14,64 Kč	468,48 Kč

56							
57	1	747161240dem	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	12	kus	42,36 Kč	508,32 Kč
58	2	748122114dem	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	8	kus	123,00 Kč	984,00 Kč
59	3	747161120dem	Montáž zásuvek domovnich vestav 2P	4	kus	30,00 Kč	120,00 Kč
60	4	747112451dem	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	4	kus	21,84 Kč	87,36 Kč
61	5	747161110dem	Mont zásuvek domov vestav 1P zdiřka	4	kus	25,92 Kč	103,68 Kč
62							
63			Celkem:				61 252,03 Kč

Akce:**Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP**

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: Lázně Hodonín, s.r.o.
Měšťanská 3559/140
695 01 Hodonín

Obsah: Dvoulůžkový pokoj 10x

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Spínače,zásuvky a vidlice				
3	1 5593F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.PREP.BILA/L.BILA	10	KS	1 547,52 Kč	15 475,20 Kč
4	2 5011E-A0030001	KRYT TV+R+SAT BILA/LEDOVA BILA	10	KS	57,12 Kč	571,20 Kč
5	3 5011-A3303	ZASUVKA TV+R+SAT KONCOVA	10	KS	269,88 Kč	2 698,80 Kč
6	4 5519E-A0235701	ZASUVKA BEZSR.BILA/LED.BILA	10	KS	171,48 Kč	1 714,80 Kč
7	5 5513F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.POOTOC. B/LB TI	40	KS	253,08 Kč	10 123,20 Kč
8	6 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	30	KS	35,76 Kč	1 072,80 Kč
9	7 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	10	KS	29,28 Kč	292,80 Kč
10	8 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	10	KS	46,32 Kč	463,20 Kč
11	9 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	10	KS	121,92 Kč	1 219,20 Kč
12	10 5014E-B01018	MASKA NOSNA 2NAS.PRAZDNA	10	KS	36,96 Kč	369,60 Kč
13	11 5014E-A0010001	KRYT DATA BILA/LEDOVA BILA	10	KS	91,56 Kč	915,60 Kč
14						
20		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
21	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	80	KS	7,92 Kč	633,60 Kč
22	2 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	40	KS	9,72 Kč	388,80 Kč
23						
24		Kabely,vodiče a příslušenství				
25	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	180	M	33,60 Kč	6 048,00 Kč
26						
27		Ukončovací prvky a svorkovnice				
28	1 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	72	KS	44,40 Kč	3 196,80 Kč
29	2 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	24	KS	167,52 Kč	4 020,48 Kč
30	3 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	240	KS	6,60 Kč	1 584,00 Kč
31						
32		Montážní práce				
33		Montáže dle ceníku M741				
34	1 741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
35	2 741000003	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	1	soubor	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
36	3 741000005	Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka	10	kus	69,12 Kč	691,20 Kč
37	4 747161110	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	10	kus	51,00 Kč	510,00 Kč
38	5 747112111	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	48	kus	836,40 Kč	40 147,20 Kč
39	6 746511421	Montáž zásuvek domov vestav 2P	10	kus	80,16 Kč	801,60 Kč
40	7 747161120	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	20	kus	327,96 Kč	6 559,20 Kč
41	8 748122114	mtz svit zarov byt nas vest 1zdroj	40	kus	109,20 Kč	4 368,00 Kč
42	9 748111211	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	60	kus	112,92 Kč	6 775,20 Kč
43	10 747161240	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
44	11 740999902	Práce na stávající instalaci	1	soub	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
45	12 740999901	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	30	kus	133,20 Kč	3 996,00 Kč
46	13 740999900	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
47	14 740999906	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	240	kus	18,84 Kč	4 521,60 Kč
48	15 746212110	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	180	m	31,32 Kč	5 637,60 Kč
49	16 744441100	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	40	kus	69,24 Kč	2 769,60 Kč
50	17 743411111					
51						
52		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
53	1 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	58	m	85,20 Kč	4 941,60 Kč
54	2 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	80	kus	14,64 Kč	1 171,20 Kč

56						
57	1	747161240dem	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z zzapoj	40 kus	42,36 Kč	1 694,40 Kč
58	2	748122114dem	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	30 kus	123,00 Kč	3 690,00 Kč
59	3	747161120dem	Montáž zásuvek domovních vestav 2P	10 kus	30,00 Kč	300,00 Kč
60	4	747112451dem	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	10 kus	21,84 Kč	218,40 Kč
61	5	747161110dem	Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka	10 kus	25,92 Kč	259,20 Kč
62						
63			Celkem:			151 240,08 Kč

Akce:**Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP**

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: Lázně Hodonín, s.r.o.
Měšťanská 3559/140
695 01 Hodonín

Obsah: Dvoulůžkový pokoj s chodbou 2x

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Spínače,zásuvky a vidlice				
3	1 5593F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.PREP.BILA/L.BILA	2	KS	1 547,52 Kč	3 095,04 Kč
4	2 5011E-A0030001	KRYT TV+R+SAT BILA/LEDOVA BILA	2	KS	57,12 Kč	114,24 Kč
5	3 5011-A3303	ZASUVKA TV+R+SAT KONCOVA	2	KS	269,88 Kč	539,76 Kč
6	4 5519E-A0235701	ZASUVKA BEZSR.BILA/LED.BILA	2	KS	171,48 Kč	342,96 Kč
7	5 5513F-C0235701	ZASUVKA DVOJ.POOTOC. B/LB TI	8	KS	253,08 Kč	2 024,64 Kč
8	6 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	6	KS	35,76 Kč	214,56 Kč
9	7 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	4	KS	29,28 Kč	117,12 Kč
10	8 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	4	KS	46,32 Kč	185,28 Kč
11	9 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	4	KS	121,92 Kč	487,68 Kč
12	10 5014E-B01018	MASKA NOSNA 2NAS.PRAZDNA	2	KS	36,96 Kč	73,92 Kč
13	11 5014E-A0010001	KRYT DATA BILA/LEDOVA BILA	2	KS	91,56 Kč	183,12 Kč
14						
21		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
22	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	24	KS	7,92 Kč	190,08 Kč
23	2 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	8	KS	9,72 Kč	77,76 Kč
24						
25		Kabely,vodiče a příslušenství				
26	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	36	M	33,60 Kč	1 209,60 Kč
27						
28		Ukončovací prvky a svorkovnice				
29	1 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	14,4	KS	44,40 Kč	639,36 Kč
30	2 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	4,8	KS	167,52 Kč	804,10 Kč
31	3 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	48	KS	6,60 Kč	316,80 Kč
32						
33		Montážní práce				
34		Montáže dle ceníku M741				
35	1 741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
36	2 741000003	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	1	soubor	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
37	3 741000005	Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka	2	kus	69,12 Kč	138,24 Kč
38	4 747161110	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	2	kus	51,00 Kč	102,00 Kč
39	5 747112111	Propoj kabel spojkou-1kV ŠVpe 5x2,5	9,6	kus	836,40 Kč	8 029,44 Kč
40	6 746511421	Montáž zásuvek domov vestav 2P	2	kus	80,16 Kč	160,32 Kč
41	7 747161120	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	6	kus	327,96 Kč	1 967,76 Kč
42	8 748122114	mtz svit zarov byt nas vest 1zdroj	8	kus	109,20 Kč	873,60 Kč
43	9 748111211	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	12	kus	112,92 Kč	1 355,04 Kč
44	10 747161240	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
45	11 740999902	Práce na stávající instalaci	1	soub	441,60 Kč	441,60 Kč
46	12 740999901	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	6	kus	133,20 Kč	799,20 Kč
47	13 740999900	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
48	14 740999906	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	48	kus	18,84 Kč	904,32 Kč
49	15 746212110	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	36	m	31,32 Kč	1 127,52 Kč
50	16 744441100	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	8	kus	69,24 Kč	553,92 Kč
51	17 743411111					
52						

53			Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
54	1	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	11,6	m	85,20 Kč	988,32 Kč
55	2	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	24	kus	14,64 Kč	351,36 Kč
56							
57			Demontáže dle ceníku M741				
58	1	747161240dem	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	8	kus	42,36 Kč	338,88 Kč
59	2	748122114dem	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	8	kus	123,00 Kč	984,00 Kč
60	3	747161120dem	Montáž zásuvek domovních vestav 2P	2	kus	30,00 Kč	60,00 Kč
61	4	747112451dem	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	2	kus	21,84 Kč	43,68 Kč
62	5	747161110dem	Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka	2	kus	25,92 Kč	51,84 Kč
63							
64			Celkem:				37 687,06 Kč

Popis stavby: 001 - Lázně Hodonín, s.r.o.
Popis objektu: 01 - Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP
Popis rozpočtu: 01 - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 586,54	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			255 959,65	22,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			90 405,10	8,0
725	Zařizovací předměty	PSV			539 257,35	48,0
735	Otopná tělesa	PSV			150 779,23	13,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 467,03	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			13 500,00	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			38 400,00	3,4
Cena celkem					1 124 354,90	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	001	Lázně Hodonín, s.r.o.
O:	01	Rekonstrukce ubytovacích kapacit 4.NP
R:	01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 586,54
1	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	0,21250	5 899,00	1 253,54
2	971038511R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárcí nebo příčkových plochy do 1 m ² , tloušťky do 50 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m ²	17,00000	203,00	3 451,00
3	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	34,00000	173,00	5 882,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				255 959,65
4	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	34,00000	13,20	448,80
5	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	25,50000	36,00	918,00
6	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	kus	17,00000	1 668,00	28 356,00
7	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	37,40000	316,80	11 848,32
8	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	28,05000	1 005,60	28 207,08
9	28696751R	Systém předstěnový použití: záchod; pro suchou instalaci (sádkokarton); šířka = 500 mm; výška = 1 120 mm; hl. = 120 mm	kus	17,00000	9 484,80	161 241,60
10	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	17,00000	1 113,60	18 931,20
11	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2 503,60250	2,40	6 008,65
Díl: 722		Vnitřní vodovod				90 405,10
12	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	85,00000	22,80	1 938,00
13	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	18,00000	26,40	475,20
14	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	119,00000	358,80	42 697,20
15	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	17,00000	384,00	6 528,00
16	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	119,00000	80,40	9 567,60
17	722130901R00	Opravy vodovodního potrubí závitového zasažování vývodu,	kus	85,00000	38,40	3 264,00
18	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	119,00000	15,60	1 856,40
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	119,00000	36,00	4 284,00
20	4223170123Rx	Kohout kulový ocelový, DN 20, závitový vč. přímého mosazného šroubenin a DG přechod PPR 25-3/4	kus	18,00000	880,80	15 854,40
21	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	18,00000	116,40	2 095,20
22	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 537,58700	1,20	1 845,10
Díl: 725		Zařizovací předměty				539 257,35
23	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	17,00000	296,40	5 038,80
24	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	17,00000	163,20	2 774,40
25	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	17,00000	174,00	2 958,00
26	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	17,00000	9,60	163,20
27	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	17,00000	163,20	2 774,40
28	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	17,00000	94,80	1 611,60
29	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	17,00000	126,00	2 142,00
30	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	34,00000	16,80	571,20
31	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	16,00000	420,00	6 720,00
32	64213620xR	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 650 x 485 mm - OV07	kus	17,00000	1 620,00	27 540,00
33	64286105R	šroub instalační sada pro montáž umyvadel	pár	17,00000	69,60	1 183,20

34	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000	411,60	6 997,20
35	55161205R	výpusť umyvadlová; s tlakovým uzávěrem; kov chromovaný	kus	17,00000	508,80	8 649,60
36	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	17,00000	969,60	16 483,20
37	725823111xR00	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otírání odpadu- OV08	kus	17,00000	1 536,00	26 112,00
38	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	kus	17,00000	294,00	4 998,00
39	64240062Rx	Mísa klozetová závěsná , hl. 530 mm, bílá bez oplachového kruhu - OV05	kus	17,00000	2 016,00	34 272,00
40	551674502xR	WC sedátko univerzální , bílé - OV05	kus	17,00000	628,80	10 689,60
41	28696755Rx	Tlačítko ovládací plastové dvoučinné hranatá bílá/chrom na horní ovládní - OV06	kus	17,00000	1 896,00	32 232,00
42	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	17,00000	858,00	14 586,00
43	725114921R00x	Montáž sedátka	kus	17,00000	146,40	2 488,80
44	650072421R00	Montáž modulového vypínače - dvě tlačítka	kus	17,00000	146,40	2 488,80
45	64293836Rx	Vanička sprch. litý mramor čtvrtkruhová s lineárním sifonem bílá vč. nožiček, krytu nožiček a horních, krytu sifonu aluchrom - OV02	kus	17,00000	5 100,00	86 700,00
46	725249102x	Montáž sprchových mís a vaniček vč. krytu nožiček	soubor	17,00000	1 500,00	25 500,00
47	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	17,00000	1 500,00	25 500,00
48	55430013xR	Sedátko sprchové sklápěcí bílá - OV04	kus	17,00000	4 668,00	79 356,00
49	551450380Rx	Baterie sprchová nástěnná s roztečí 150 mm - OV03	kus	17,00000	2 100,00	35 700,00
50	725849203R00	Montáž baterie sprchové nást.dífer.G 3/4xg1	kus	17,00000	435,60	7 405,20
51	55145352xR	Set sprchový hadice, růžice, držák - OV03	kus	17,00000	1 240,80	21 093,60
52	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	17,00000	111,60	1 897,20
53	725 R001	Drobný materiál ke kompletaci zařízovacích předmětů (těsnící hmoty, rohové ventily)	soubor	17,00000	900,00	15 300,00
54	771578011xRT3	Spára silikonem zařízovacích předmětů vč. dodávky a montáže silikonu.	m	232,05000	75,00	17 403,75
55	998725203R00	Přesun hmot pro zařízovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	8 273,00000	1,20	9 927,60
Díl: 735 Otopná tělesa						150 779,23
56	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	18,66600	26,40	492,78
57	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	18,66600	15,60	291,19
58	735161812xR00	Demontáž otopných těles trubk.	kus	17,00000	216,00	3 672,00
59	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	68,00000	15,60	1 060,80
60	722130901R00	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,	kus	34,00000	42,00	1 428,00
61	54132065Rx	Těleso otopné trubkové výška 1220 mm, délka 450 mm (žebřík) - OV09	kus	17,00000	3 000,00	51 000,00
62	48441581R	příslušenství k radiátorům sušák pro trubkový radiátor. nerez. ocel; šířka 370 mm	kus	34,00000	2 268,00	77 112,00
63	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	17,00000	432,00	7 344,00
64	735890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 12 do 24 m	t	0,40100	2 328,00	933,53
65	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	2 068,03480	3,60	7 444,93
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						25 467,03
66	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,55426	662,00	3 676,92
67	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11,10852	335,00	3 721,35
68	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	5,55426	319,00	1 771,81
69	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	5,55426	319,00	1 771,81
70	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	5,55426	170,00	944,22
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,55426	268,00	1 488,54
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	111,08520	15,00	1 666,28
73	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	5,05426	1 725,00	8 718,60
74	979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,50000	3 415,00	1 707,50
Díl: VN Vedlejší náklady						13 500,00
75	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
76	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						38 400,00
77	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	20 400,00	20 400,00

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

78	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
79	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.

Celkem						1 124 354,90
---------------	--	--	--	--	--	---------------------