

2023 - 0786

## SMLOUVA O DÍLO

na akci „Stavební opravy volného bytu Čs. Armády 1052, byt č. 34,  
Bohumín“

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi

**Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín**  
(dále jen objednatel)

a

**Ivo Matula, Dvořákova 838, 735 81 Bohumín**  
(dále jen zhotovitel)

**Identifikační údaje objednatele:**

IČ:	Město Bohumín 00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Svrčina Stanislav, bytový technik
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

**Identifikační údaje zhotovitele:**

Sídlo:	Ivo Matula Dvořákova 838, 735 81 Bohumín
IČ:	62338838
DIČ:	CZ6208110975
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ivo Matula – majitel firmy
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Matula – majitel firmy
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. č. ú. 1734765349/0800
Tel.:	739 900307
E-mail :	<a href="mailto:ivo.matula@seznam.cz">ivo.matula@seznam.cz</a>

### I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

„Stavební opravy volného bytu, Čs. Armády 1052, byt č. 34, Bohumín“

V rámci této smlouvy budou provedeny práce a dodávky, které jsou uvedeny v rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy. ( viz. Příloha č. 1)

Případné změny množství a druhu dodávek a prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchýlné od rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek neležících na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

## II. Cena a podmínky placení

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.  
283 291,1

**Cena celkem: 285 291,10 Kč bez DPH**

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací díla zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí den od odeslání faktury zhotovitelem.

Pokud se při plnění předmětu díla vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku RTS.

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla

**Termín provádění díla: 12 týdnů od podpisu smlouvy**

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavinil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo dojít k porušení technologické kázně. Tato okolnost bude zapsána ve stavebním deníku a oboustranně odsouhlasena podpisem ze strany objednatele a zhotovitele.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli na základě protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty, prohlášením o shodě, resp. příslušnými zkouškami.

## IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu 60 měsíců od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

## V. Sankce

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebrání v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 500,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování.

#### VI. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí obchodním zákoníkem a zákony souvisejícími.

Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy (strojově čitelná kopie) bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru uveřejní objednatel.

#### VII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně: 20.12.20

V Bohumíně: 20.12.2023

-----  
za objednatele  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

-----  
za zhotovitele  
Ivo Matula  
majitel firmy



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD</b>	Objednatel:	Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů	IČO/DIČ:	00297569/CZ00297569
Specifikace stavby:	STAV. OPRAVY VOLNÉHO BYTU č.34	Projektant:	Ivo Vrátník, Krásná 137, 739 04 Krásná	IČO/DIČ:	10611550/CZ10611550
Lokalita/Adresa:	Čs. armády 1052, BOHUMÍN	Zhotovitel:	Ivo Matula, Dvořákova 838, 735 81 Bohumín	IČO/DIČ:	62338838/CZ6208110975
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	188
JKSO:	8035919	Zpracoval:	Ivo Matula	Datum:	11.12.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	22 377,94	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	47 006,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	116 363,56	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	79 688,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	3 500,00			Ostatní	0
	Montáž	10 500,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 854,74				
ZRN celkem		285 291,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	285 291,10	DPH 15%	42 793,67
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>285 291,10</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>328 084,80</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel  Ivo Matula, v.r. 11.12.2023
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD</b>		Doba výstavby:	Objednatel: Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů
Specifikace stavby: STAV. OPRAVY VOLNÉHO BYTU č.34		Začátek výstavby:	Projektant: Ivo Vrátník, Krásná 137, 739 04 Krásná
Lokalita/Adresa: Čs. armády 1052, BOHUMÍN	Konec výstavby:	Zhotovitel: Ivo Matula, Dvořákova 838, 735 81 Bohumín	
JKSO: 8035919	Zpracováno dne: 11.12.2023	Zpracoval: Ivo Matula	

  

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY</b>						3 766,13	19 672,69	23 438,82	
61		Úprava povrchů vnitřní				167,00	332,87	499,87	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,45*1,5+2,35*1,5+2,07*1,5*2 0,8*2	m2	13,51	37,00	167,00	332,87	499,87	RTS II / 2023
		okna		11,91					
		byt. dveře		1,60					
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 200,00	1 200,00	
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize ELEKTRO 2	h	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2023
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		2,00		99,13	7 039,82	7 138,95	
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 18,36+9,18+12,07+7,28+2,7+0,88+5,04+1,4+1,5 20 SPOL. PROSTORY	m2	78,45	91,00	99,13	7 039,82	7 138,95	RTS II / 2023
		vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění společných prostor (také průběžně)		58,45					
				20,00					
H000VD		<b>OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY</b>				0,00	600,00	600,00	
4	0001VL	VRN+NUS 1	soubor	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	VLASTNÍ
M21		Elektromontáže				3 500,00	10 500,00	14 000,00	
5	210010000VL	OPRAVA ELEKTROINSTALACE vyměna kabeláže v koupelně a pod obkladem v kuchyni, v těchto místech nové vypínače, sítě pro KL, LED světla v koupelně a na WC, Led světla rovněž v předstí a komoře, nový přívod pro ventilátor WC, v koupelně zásuvka pro AP + zásuvka vedle umyvadla, v kuchyni 2xzásuvka v obkladu, jednoduchá pod obkladem pro PS. Přívody budou zasekány. Odstranění závad z revize elektro.	SOUBOR	1,00	14 000,00	3 500,00	10 500,00	14 000,00	RTS II / 2023
		1 ostatní dle standardů města		1,00					
		<b>KOUPELNA A WC</b>				38 187,80	32 290,22	70 478,02	
31		Zdi podpěrné a volné				1 132,71	1 567,65	2 700,36	
6	319201317R00	Vyrovnání zdva maltou ze SMS tl. do 30 mm 1,7*1,59*2+1,7*1,7*2 -0,6*1,7 1,1*2*0,1	m2	10,39	260,00	1 132,71	1 567,65	2 700,36	RTS II / 2023
		PO OSEKÁNÍ OBKLADU VČ. VYROVNÁNÍ ZVÝŠE		11,19					
				-1,02					
				0,22					
34		Stěny a příčky				990,73	696,77	1 687,50	

7	346244351RT2	Obezdvíka koupelnových van s použitím suché maltové směsi 1,6*0,6*2+0,65*0,6*2	m2	2,70	625,00	990,73	696,77	1 687,50	RTS II / 2023
		samočná vana		2,70					
60		<b>Omítky ze suchých směsí</b>							
8	602015132RT3	Stěrka tenkovrstvá sádrová , ručně tloušťka vrstvy do 5 mm, stěny a část stropů, vybroušení penetrace započítána 1 x navíc v malbách POZOR - nejsou odečteny otvory a přičteno ostění 1,7*0,65*2+1,59*0,65*2+1,1*1,65*2+0,8*0,65+0,2 2,7+0,88	m2	12,21	178,00	922,42	1 250,42	2 172,85	RTS II / 2023
		nad obklad stěny		8,63					
		strop		3,58					
61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>							
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 1,6*0,65*1,1	m2	1,14	200,00	128,11	463,41	591,52	RTS II / 2023
		VANA		1,14					
10	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká 1,59*0,15+1,7*0,15	m2	0,49	735,00	60,08	302,64	362,72	RTS II / 2023
		potrubí		0,49					
63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 0,5*0,3*0,1	m3	0,02	3 185,00	24,65	23,13	47,78	RTS II / 2023
				0,02					
721		<b>Vnitřní kanalizace</b>				2 721,22	1 891,19	4 612,41	
12	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	498,00	147,50	350,50	498,00	RTS II / 2023
13	721170906R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63	kus	1,00	314,00	86,38	227,62	314,00	RTS II / 2023
14	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	315,00	72,20	242,80	315,00	RTS II / 2023
15	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 110,00	1 016,08	93,92	1 110,00	RTS II / 2023
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,70	224,00	147,06	233,74	380,80	RTS II / 2023
17	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	297,00	123,73	173,27	297,00	RTS II / 2023
18	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm 1,59	m	1,59	221,00	156,46	194,93	351,39	RTS II / 2023
				1,59					
19	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 1	kus	1,00	1 032,00	969,52	62,48	1 032,00	RTS II / 2023
				1,00					
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1	kus	1,00	65,00	0,00	65,00	65,00	RTS II / 2023
				1,00					
21	721194106R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	1,00	76,00	0,00	76,00	76,00	RTS II / 2023
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1	kus	1,00	96,00	0,00	96,00	96,00	RTS II / 2023
				1,00					
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm 1,7+1+1,59	m	4,29	18,00	2,30	74,92	77,22	RTS II / 2023
				4,29					
722		<b>Vnitřní vodovod</b>				1 076,26	3 496,15	4 572,41	
24	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 1,59+1,7*2+1	m	5,99	264,00	420,76	1 160,60	1 581,36	RTS II / 2023
				5,99					
25	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	RTS II / 2023
26	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	RTS II / 2023
27	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2+2+1+1	kus	6,00	168,00	0,00	1 008,00	1 008,00	RTS II / 2023
				6,00					
28	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	352,00	372,94	331,06	704,00	RTS II / 2023



29	722220111R00	2 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	175,00	182,99	167,01	350,00	RTS II / 2023
		1+1		2,00					
30	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	5,99	11,00	1,03	64,86	65,89	RTS II / 2023
		5,99		5,99					
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,99	24,00	7,81	135,95	143,76	RTS II / 2023
32	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,99	60,00	90,72	268,68	359,40	RTS II / 2023
		5,99		5,99					
<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>11 518,19</b>	<b>3 464,81</b>	<b>14 983,00</b>	
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	112,00	0,00	112,00	112,00	RTS II / 2023
34	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	126,00	0,00	126,00	126,00	RTS II / 2023
35	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	192,00	0,00	192,00	192,00	RTS II / 2023
36	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	14,00	0,00	28,00	28,00	RTS II / 2023
		2		2,00					
37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	64,00	0,00	64,00	64,00	RTS II / 2023
		1		1,00					
38	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	RTS II / 2023
		1		1,00					
39	725229102RT2	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 plastových vč. noh	soubor	1,00	1 730,00	393,06	1 336,94	1 730,00	RTS II / 2023
40	55220574	Vana ocelová smaltovaná dl. 160 RIGA 1600x700x390	kus	1,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	RTS II / 2023
		1		1,00					
41	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	901,00	419,03	481,97	901,00	RTS II / 2023
42	64233511	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., šikmý odpad, vč. sedáku	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	RTS II / 2023
43	725037151R00	Umyvadlo na šrouby NOVA PRO, 55 cm, bílé, otvor	soubor	1,00	1 000,00	755,39	244,61	1 000,00	RTS II / 2020
44	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	kus	2,00	800,00	1 433,90	166,10	1 600,00	RTS II / 2023
		standardní							
45	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	1 100,00	966,87	133,13	1 100,00	RTS II / 2023
		standardní							
46	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	3,00	176,00	278,37	249,63	528,00	RTS II / 2023
		2+1		3,00					
47	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	1,00	214,00	165,85	48,15	214,00	RTS II / 2023
		1		1,00					
48	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	668,00	579,40	88,60	668,00	RTS II / 2023
		podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm							
		1		1,00					
49	725000001VL	Dvířka REVIZNÍ - magnetkový systém	kus	1,00	300,00	136,33	163,67	300,00	VLASTNÍ
		1		1,00					
		K VANE							
<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					<b>700,00</b>	<b>204,00</b>	<b>904,00</b>	
50	728615212R00	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního do d 200 mm	kus	1,00	204,00	0,00	204,00	204,00	RTS II / 2023
		1		1,00					
51	429148041	Ventilátor do WC VENTS 100 MATL TURBO	kus	1,00	700,00	700,00	0,00	700,00	RTS II / 2023
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>7 240,00</b>	<b>3 468,72</b>	<b>10 708,72</b>	
52	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	495,00	0,00	990,00	990,00	RTS II / 2023
		1+1		2,00					

53	5537000111	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro		kus	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	RTS II / 2023
54	61160110	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1-křídle 600 x 1970 mm bílé		kus	2,00	1 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	RTS II / 2023
		2			2,00					
55	766670021R00	Montáž kliky a štitku		kus	2,00	280,00	0,00	560,00	560,00	RTS II / 2023
		1+1			2,00					
56	549146VL	Dveřní kování IDEAL klíč Cr		kus	2,00	350,00	700,00	0,00	700,00	VLASTNÍ
		1+1			2,00					
57	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných		m2	2,12	56,00	0,00	118,72	118,72	RTS II / 2023
		0,8*2,65			2,12					
58	766121210VL	Nová zadní stěna WC s otvíravými dvířky do šachtice, bílé lamino		KPL.	1,00	4 500,00	2 700,00	1 800,00	4 500,00	VLASTNÍ
		1			1,00					
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>443,00</b>	<b>240,00</b>	<b>683,00</b>	
59	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek		kus	2,00	74,00	0,00	148,00	148,00	RTS II / 2023
		1+1			2,00					
60	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM		kus	1,00	92,00	0,00	92,00	92,00	RTS II / 2023
		1	koupelna		1,00					
61	55364050VL	Mřížka větrací PLAST. BÍLÁ 150 x 300 mm		kus	1,00	443,00	443,00	0,00	443,00	VLASTNÍ
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					<b>1 880,57</b>	<b>1 459,53</b>	<b>3 340,10</b>	
62	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby		m2	3,58	5,00	0,00	17,90	17,90	RTS II / 2023
		2,7	KOUPELNA		2,70					
		0,88	WC		0,88					
63	771101115VL	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm VČ. DODÁVKY		m2	3,58	110,00	246,13	147,68	393,80	VLASTNÍ
		3,58			3,58					
64	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby		m2	2,62	39,00	48,78	53,40	102,18	RTS II / 2023
		penetrační nátěr Primer G								
		3,58			3,58					
		-1,6*0,6			-0,96					
65	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm		m2	2,62	505,00	329,70	993,40	1 323,10	RTS II / 2023
		2,62			2,62					
66	5976400VL	Dlažba dle výběru investora do 300x300x9 mm (řízená cena 350,-/m2)		m2	2,88	350,00	1 008,70	0,00	1 008,70	VLASTNÍ
		2,62			2,62					
		;ztrátne 10%, 0,262			0,26					
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem		m	8,38	59,00	247,27	247,15	494,42	RTS II / 2023
		1,7*2+1,59*2+1,1*2+0,2			8,98					
		-0,6			-0,60					
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>					<b>9 010,91</b>	<b>7 298,82</b>	<b>16 309,73</b>	
68	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady		m2	14,36	34,00	198,69	289,55	488,24	RTS II / 2023
		penetrační nátěr Primer G								
		1,7*2*2+1,59*2*2			13,16					
		-0,6*2			-1,20					
		1*1,1*2+0,2*1			2,40					
69	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm		m2	14,36	505,00	1 872,69	5 379,11	7 251,80	RTS II / 2023
		14,36			14,36					
70	5978100VL	Obkládačka min. 20x30 (dle výběru investora) - řízená cena 350,-/m2		m2	15,80	350,00	5 528,60	0,00	5 528,60	VLASTNÍ
		14,36			14,36					

71	781111115R00	ztratiné 10%; 1,436 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm		kus	1,44 7,00	38,00	4,68	261,32	266,00	RTS II / 2023
72	781111116R00	7 KOUPELNA Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm		kus	7,00 1,00	44,00	2,55	41,45	44,00	RTS II / 2023
73	781670116RA0	Obklad parapetu, tmel , šířka do 30 cm OKNA, VANA, VRCH ŽÍDKY, MODUL WC, VÝKLENEK		m	0,65	343,00	88,84	134,11	222,95	RTS II / 2023
74	781111121R00	0,65 KOUPELNA Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních		m	0,65 24,86	48,00	0,00	1 193,28	1 193,28	RTS II / 2023
75	283424162	6*2+1,7*2+1,59*2 KOUPELNA 1,6*0,65*2 VANA 1,1*2+1*2 WC Profil ukončovací a koutový obkladový "oblouk" PVC H = 7 mm		kus	10,48	30,00	314,36	0,00	314,36	RTS II / 2023
76	283000VL	(18,58+4,2)/2,5 ztratiné 15%; 1,3668 Lišta vanová vkladací pod obklad 7 mm		m	9,11 1,37 3,34	300,00	1 000,50	0,00	1 000,50	VLASTNÍ
77	783424340R00	1,6+0,65*2 ztratiné 15%; 0,435 Nátěry Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email		m	5,30	56,00	63,64	233,16	296,80	RTS II / 2023
78	783225600R00	2,65*2 STOUPAČKY ÚT Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email		m2	2,40	136,00	63,72	262,68	326,40	RTS II / 2023
79	784402801R00	KOVOVÉ ZÁRUBNĚ 0,6*2*2 KOUPELNA+WC		m2	2,40			222,92	1 031,22	1 254,14
80	784111102R00	Malby Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m v cene zakryvaní podlah a obkladu s diazbou otvory samostatně oddíl 610... pro provedení sádrové stěrky		m2	12,06	28,00	0,88	336,77	337,65	RTS II / 2023
81	784195112R00	2,7+0,88 strop 1,7*0,65*2+1,59*0,65*2 koupelna 1,1*1,65*2+0,88*0,65 wc		m2	12,06	35,00	182,90	239,17	422,07	RTS II / 2023
82	909 R00	12,059 Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x		m2	12,06	41,00	39,14	455,28	494,42	RTS II / 2023
83	962031116R00	12,059 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x		m2	12,06			0,00	1 200,00	1 200,00
84	965081713RT1	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ) Hzz-nezmeritelne stavebni prace demontáž skřínky se zrcadlem, držáku, věšáků, policek, rev. dvířek		h	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2023
85	96	2*2 Bourání konstrukcí		m2	4,00			17,59	359,27	376,86
86	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm		m2	1,34	130,00	17,59	157,13	174,72	RTS II / 2023
87	965081713RT1	1,59*0,6+0,65*0,6 OBEZDÍVKA VANY Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2		m2	1,34	67,00	0,00	176,14	176,14	RTS II / 2023
88		ručně, dlaždice keramické 1,1*1,59 KOUPELNA		m2	2,63					
89					1,75					

85	968061125R00	0,8*1,1 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2	WC	kus	0,88 2,00 2,00	13,00	0,00	26,00	26,00	RTS II / 2023
97	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>									
86	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně zesílené vrstvy podhozu 1,7*1,7*2+1,59*2*1,7 -0,6*1,7	koupelna	m2	10,17	88,00	0,00	894,61	894,61	RTS II / 2023
87	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm 1,7+1,59		m	3,29 3,29	93,00	31,14	274,83	305,97	RTS II / 2023
88	974042543R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x10 cm		m	0,50	157,00	0,00	78,50	78,50	RTS II / 2023
H771	<b>Podlahy z dlaždic</b>									
89	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 0,1075		t	0,11 0,11	470,00	0,00	50,53	50,53	RTS II / 2023
H781	<b>Obklady (keramické)</b>									
90	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0,4766		t	0,48 0,48	470,00	0,00	224,00	224,00	RTS II / 2023
H99	<b>Ostatní přesuny hmot</b>									
91	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,5		t	0,50 0,50	291,00	0,00	145,50	145,50	RTS II / 2023
S	<b>Přesuny suti</b>									
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,48+0,66+0,2		t	1,34 1,34	250,00	0,00	335,00	335,00	RTS II / 2023
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,34*2		t	2,68 2,68	27,00	0,00	72,36	72,36	RTS II / 2023
94	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 1,34		t	1,34 1,34	105,00	0,00	140,70	140,70	RTS II / 2023
95	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t 1,34		t	1,34 1,34	180,00	0,00	241,20	241,20	RTS II / 2023
96	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 1,34*8		t	10,72 10,72	18,00	0,00	192,96	192,96	RTS II / 2023
97	979999998R00	Poplatek za skládku suti 1,34		t	1,34 1,34	300,00	0,00	402,00	402,00	RTS II / 2023
98	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m		t	1,34	307,00	0,00	411,38	411,38	RTS II / 2023
99	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 1,34*7		t	9,38 9,38	23,00	0,00	215,74	215,74	RTS II / 2023
<b>OSTATNÍ PROSTORY</b>							<b>100 287,57</b>	<b>91 086,67</b>	<b>191 374,24</b>	
31	<b>Zdi podpěrné a volné</b>									
100	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. do 30 mm (2,6+1,2)*1,2	PO OSEKÁNÍ OBKLADU v kuchyni	m2	4,56 4,56	260,00	497,32	688,28	1 185,60	RTS II / 2023
60	<b>Omítky ze suchých směsí</b>									
101	602015132RT3	Stěrka tenkovrstvá sádrová , ručně		m2	232,42	178,00	17 562,42	23 807,45	41 369,87	RTS II / 2023

		houstka vrstvy do 3 mm, stěny a stropy, broušením penetrace započítána 1 x navíc v malbách									
		1,24+5+1,54+7,31+12,07+9,18+18,36	STROPY			54,70					
		3,4*2,65*2+1,47*2,65*2	PŘEDSÍŇ			25,81					
		3,4*2,65*2+2,15*2,65*2	KUCHYNĚ			29,42					
		5,4*2,65*2+3,4*2,65*2	POKOJ 3			46,64					
		2,7*2,65*2+3,4*2,65*2	POKOJ 2			32,33					
		3,4*2,65*2+3,55*2,65*2	POKOJ 1			36,84					
		1,6*2,65*2+0,78*2,65*2	KOMORA			12,61					
		1,9*2,65*2	CHODBIČKA			10,07					
		-(1,2*4+1,6*7)	ODPOČET DVEŘÍ			-16,00					
<b>61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>804,71</b>	<b>2 031,87</b>	<b>2 836,59</b>		
102	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi		m2	0,14	1 460,00	67,07	137,33	204,40	RTS II / 2023	
		0,7*0,2	SS			0,14					
103	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi		m2	2,76	953,00	737,64	1 894,54	2 632,19	RTS II / 2023	
		2,65*0,2	SS			0,53					
		22,32*0,1	PO SOKLECH KER. DL.			2,23					
<b>723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>					<b>1 900,45</b>	<b>2 863,56</b>	<b>4 764,00</b>		
104	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1		soubor	1,00	2 065,00	1 043,80	1 021,20	2 065,00	RTS II / 2023	
105	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1		soubor	1,00	491,99	33,46	458,53	491,99	RTS II / 2023	
106	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 1		pár	1,00	117,50	0,00	117,50	117,50	RTS II / 2023	
107	723160831R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1		kus	1,00	126,00	0,00	126,00	126,00	RTS II / 2023	
108	723163103R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm		m	1,50	548,00	552,63	269,37	822,00	RTS II / 2023	
		1,5				1,50					
109	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4		kus	1,00	125,00	5,38	119,62	125,00	RTS II / 2023	
110	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2		kus	1,00	101,50	5,38	96,12	101,50	RTS II / 2023	
111	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí		m	1,50	33,00	0,00	49,50	49,50	RTS II / 2023	
112	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí		kus	2,00	37,20	0,00	74,40	74,40	RTS II / 2023	
113	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí		kus	1,00	280,50	0,00	280,50	280,50	RTS II / 2023	
114	723190251R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15		kus	1,00	375,00	144,04	230,96	375,00	RTS II / 2023	
115	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32		m	1,50	86,81	115,74	14,48	130,22	RTS II / 2023	
		1,5				1,50					
116	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m		t	0,00	1 928,00	0,00	5,40	5,40	RTS II / 2023	
		0,0028				0,00					
<b>725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>					<b>8 524,65</b>	<b>1 299,05</b>	<b>9 823,70</b>		
117	725619101R00	Montáž plynových sporáků		kus	1,00	1 297,00	521,79	775,21	1 297,00	RTS II / 2023	
118	5382000VL	Sporák kombinovaný ZP/el. trouba, EL. ZAPALOVÁNÍ		kus	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	VLASTNÍ	
		1	VČ. HADICE A BEZP. VENTILU			1,00					
119	725814122R00	Ventil k AP se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20		soubor	1,00	305,99	237,15	68,84	305,99	RTS II / 2023	
		1	AP			1,00					
120	725610810R00	Demontáž plynového sporáku		soubor	1,00	130,51	0,00	130,51	130,51	RTS II / 2023	
121	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2		kus	2,00	43,10	0,00	86,20	86,20	RTS II / 2023	
		2	dřez			2,00					

122	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 2	soubor	2,00	252,00	265,71	238,29	504,00	RTS II / 2023
				2,00					
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>17 627,98</b>	<b>5 433,95</b>	<b>23 061,93</b>	
123	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy (18,36+12,07+9,18)*1,1	m2	43,57	42,00	832,35	997,63	1 829,98	RTS II / 2023
				43,57					
124	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 12,07+9,18+18,36	m2	39,61	112,00	0,00	4 436,32	4 436,32	RTS II / 2023
				39,61					
125	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm 39,61	m2	43,57	385,00	16 774,84	0,00	16 774,84	RTS II / 2023
				39,61					
		;ztratné 10%, 3,961		3,96					
126	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 39,61*0,0025	m3	0,10	210,00	20,80	0,00	20,80	RTS II / 2023
				0,10					
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>16 378,89</b>	<b>4 099,11</b>	<b>20 478,00</b>	
127	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm 2	kus	2,00	98,00	6,89	189,11	196,00	RTS II / 2023
		BYT, pokoj 2		2,00					
128	61187VL	Prah BUKOVÝ VČ. LAZURY L=do 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm 2	kus	2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	VLASTNÍ
				2,00					
129	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m 5	kus	5,00	494,00	0,00	2 470,00	2 470,00	RTS II / 2023
				5,00					
130	61165603	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm fólie+ KUKÁTKO	kus	1,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	RTS II / 2023
131	61160110	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1-křídle 600 x 1970 mm bílé 1	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	RTS II / 2023
				1,00					
132	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé 1	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	RTS II / 2023
		LOŽ		1,00					
133	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé 2	kus	2,00	2 590,00	5 180,00	0,00	5 180,00	RTS II / 2023
				2,00					
134	766670021R00	Montáž kliky a štítku 5	kus	5,00	288,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS II / 2023
				5,00					
135	54914626	Dveřní kování IDEAL klíč Cr	kus	4,00	350,00	1 400,00	0,00	1 400,00	RTS II / 2023
136	54914686	Bezpečnostní kování BK 802 KLIKA/KOULE + VLOŽKA, 3 KLÍČE	kus	1,00	932,00	932,00	0,00	932,00	RTS II / 2023
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>3 578,52</b>	<b>3 228,39</b>	<b>6 806,91</b>	
137	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 5,04	m2	5,04	5,00	0,00	25,20	25,20	RTS II / 2023
		předsiň		5,04					
138	771101115VL	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm VČ. DODÁVKY 5,04	m2	5,04	110,00	366,18	188,22	554,40	VLASTNÍ
				5,04					
139	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G 5,04	m2	5,04	39,00	93,83	102,73	196,56	RTS II / 2023
				5,04					
140	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm 3,4*2+1,47*2	m	5,54	98,00	56,77	486,15	542,92	RTS II / 2023
				9,74					
		-0,8*3		-2,40					
		-0,6*3		-1,80					
141	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 5	m2	5,00	505,00	629,20	1 895,80	2 525,00	RTS II / 2023
				5,00					
142	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,54	59,00	163,47	163,39	326,86	RTS II / 2023



		(3,4-0,81)*1	KUCHYNĚ PAS š. 1,0m tvar L			2,59					
		2,15*1				2,15					
157	5978100VL	Obkládačka min. 20x30 (dle výběru investora) - řízená cena 350,-/m2		m2		5,21	350,00	1 824,90	0,00	1 824,90	VLASTNÍ
		4,74				4,74					
		,ztratné 10%, 0,474				0,47					
158	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G		m2		4,74	34,00	65,58	95,58	161,16	RTS II / 2023
		4,74				4,74					
159	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních		m		3,00	48,00	0,00	144,00	144,00	RTS II / 2023
		1*3	pouze svise			3,00					
160	283424162	Profil ukončovací a koutový obkladový "oblouk" PVC H = 7 mm		kus		2,00	28,00	56,00	0,00	56,00	RTS II / 2023
		2				2,00					
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>						<b>2 179,37</b>	<b>4 690,55</b>	<b>6 869,92</b>	
161	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email		m		29,40	56,00	353,00	1 293,40	1 646,40	RTS II / 2023
		1,5*2*4	PŘÍPOJKY K RADIÁTORŮM			12,00					
		1,5	plyn			1,50					
		2,65*2*3	STOUPAČKY ÚT			15,90					
162	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email KOVOVÉ ZÁRUBNĚ		m2		7,60	136,00	201,79	831,81	1 033,60	RTS II / 2023
		0,8*2*4				6,40					
		0,6*2				1,20					
163	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním		m2		24,16	24,00	23,55	556,29	579,84	RTS II / 2023
		7,6	ZÁRUBNĚ			7,60					
		(11+16+12+21)*0,23*2*0,6	RAD. ČL.			16,56					
164	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email		m2		16,56	218,00	1 601,03	2 009,05	3 610,08	RTS II / 2023
		16,56				16,56					
	<b>784</b>	<b>Malby</b>						<b>4 497,40</b>	<b>20 831,13</b>	<b>25 328,54</b>	
165	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m v ceně zakryvání podlah a obkladů s dlažbou otvory samostatně oddíl 610...		m2		243,16	28,00	17,79	6 790,66	6 808,45	RTS II / 2023
		12,07+9,18+18,36+7,31+1,54+1,4+5,04	STROPY			54,90					
		1,83*2,5*2+1,715*2,5*2+0,3*2,5*2+0,15*2*2	PŘEDSÍŇ			19,83					
		3,4*2,65*2+2,15*2,65*2	KUCHYNĚ			29,42					
		5,4*2,65*2+3,4*2,65*2	POKOJ 3			46,64					
		3,4*2,65*2+2,7*2,65*2	POKOJ 2			32,33					
		3,4*2,65*2+3,55*2,65*2	POKOJ 1			36,84					
		1,6*2,65*2+0,88*2,65*2	KOMORA			13,14					
		1,9*2,65*2	CHODBIČKA			10,07					
166	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x		m2		243,16	35,00	3 687,91	4 822,65	8 510,57	RTS II / 2023
		243,159				243,16					
167	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x		m2		243,16	41,00	789,25	9 180,27	9 969,52	RTS II / 2023
		243,159				243,16					
168	784496925R00	Odstranění plísní prostředkem Savo		m2		2,00	20,00	2,45	37,55	40,00	RTS II / 2023
		2	kout			2,00					



90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	3 600,00	3 600,00	
169	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize plynu	h	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2023
			2		2,00					
170	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace demontáže světel, vypínačů, zásuvek, kabeláže, nastřelených garnýží, opláštění VZT v kuchyni	h	8,00	300,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2023
			2*4		8,00					
96		Bourání konstrukcí					0,00	1 024,08	1 024,08	
171	968061125R00		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5,00	13,00	0,00	65,00	65,00	RTS II / 2023
			5		5,00					
172	965081702R00		Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	22,00	21,00	0,00	462,00	462,00	RTS II / 2023
			2,15*2+3,4+1,9*2+1,6*2+0,88*2+3,4*2+1,47*2		26,20					
			-0,6*3		-1,80					
			-0,8*3		-2,40					
173	965081713RT1		Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	7,31	68,00	0,00	497,08	497,08	RTS II / 2023
			3,4*2,15	KUCHYNĚ	7,31					
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	473,88	473,88	
174	978059531R00		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (3,4-0,81)*1,5	m2	5,39	88,00	0,00	473,88	473,88	RTS II / 2023
			1,5*1,0		3,89					
					1,50					
H762		Konstrukce tesařské					0,00	774,72	774,72	
175	998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,65	1 200,00	0,00	774,72	774,72	RTS II / 2023
			0,6456		0,65					
H766		Konstrukce truhlářské					0,00	306,45	306,45	
176	998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,45	681,00	0,00	306,45	306,45	RTS II / 2023
			0,45		0,45					
H771		Podlahy z dlaždic					0,00	60,25	60,25	
177	998771101R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,13	470,00	0,00	60,25	60,25	RTS II / 2023
			0,1282		0,13					
H776		Podlahy povlakové					0,00	89,52	89,52	
178	998776101R00		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,23	394,00	0,00	89,52	89,52	RTS II / 2023
			0,2272		0,23					
H781		Obklady (keramické)					0,00	12,03	12,03	
179	998781101R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,03	470,00	0,00	12,03	12,03	RTS II / 2023
			0,0256		0,03					
H99		Ostatní přesuny hmot					0,00	379,60	379,60	
180	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,30	292,00	0,00	379,60	379,60	RTS II / 2023
			1,3		1,30					
S		Přesuny suti					0,00	1 200,80	1 200,80	
181	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80	250,00	0,00	200,00	200,00	RTS II / 2023
			0,8		0,80					
182	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,60	27,00	0,00	43,20	43,20	RTS II / 2023
			0,8*2		1,60					
183	979082121R00		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,80	105,00	0,00	84,00	84,00	RTS II / 2023

		0,8			0,80							
184	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t		0,80	180,00	0,00	144,00	144,00	RTS II / 2023		
		0,8			0,80							
185	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t		6,40	18,00	0,00	115,20	115,20	RTS II / 2023		
		0,8*8			6,40							
186	979999998R00	Poplatek za skládku	t		0,80	300,00	0,00	240,00	240,00	RTS II / 2023		
		0,8			0,80							
187	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t		0,80	307,00	0,00	245,60	245,60	RTS II / 2023		
		0,8			0,80							
188	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky 0,8*7	t		5,60	23,00	0,00	128,80	128,80	RTS II / 2023		
					5,60							
										<b>Celkem:</b>	<b>285 291,10</b>	
Poznámka:												