

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K017/2023	Střecha učiliště v areálu ŽDB
O:	SO02	Statické zajištění VSŽ plechů
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				76 822,52		92 955,25		
1	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	227,96000	337,00	76 822,52	21,00	92 955,25	800-762	RTS 23/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.								
		1 : 4*2,00+4*2,00+8*0,20+4*0,32			18,88000					
		2 : 4*2,00+4*2,00+8*0,20+4*0,38			19,12000					
		3 : 4*2,00+4*1,50+8*0,20+4*0,32			16,88000					
		4 : 2*2,00+2*2,00+4*0,20+2*0,32			9,44000					
		5 : 4*2,00+4*2,00+8*0,20+4*0,32			18,88000					
		6 : 4*2,00+4*2,00+8*0,20+4*0,32			18,88000					
		7 : 2*2,00+2*2,00+4*0,20+2*0,32			9,44000					
		8 : 4*2,00+4*2,00+8*0,20+4*0,32			18,88000					
		9 : 1*2,00+2*1,50+2*0,20+2*0,32			6,04000					
		10 : 2*2,00+2*2,00+4*0,20+2*0,32			9,44000					
		11 : 2*2,00+2*2,00+4*0,20+2*0,32			9,44000					
		12 : 4*2,00+4*2,00+8*0,20+4*0,32			18,88000					
		13 : 5*2,00+6*1,00			16,00000					
		14 : 8*2,00+8*2,00+16*0,20+8*0,32			37,76000					
Díl: VRN		VRN				9 000,00		10 890,00		
2	VRN01	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění, spotřeby energií, mobilní WC, oplocení či ohraničení, staveniště	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
3	VRN02	Opatření z hlediska BOZP	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				230,10		278,42		
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04930	950,00	46,84	21,00	56,68	801-3	RTS 23/ II
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04930	1 500,00	73,95	21,00	89,48	801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,44370	23,00	10,21	21,00	12,35	801-3	RTS 23/ II
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04930	260,00	12,82	21,00	15,51	801-3	RTS 23/ II
8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,04930	1 750,00	86,28	21,00	104,40	801-3	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				54 184,27		65 562,97		
9	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	1,57466	2 750,00	4 330,32	21,00	5 239,69	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K017/2023	Střecha učiliště v areálu ŽDB
O:	SO02	Statické zajištění VSŽ plechů
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)		0,12877						
		2 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,38*0,06*0,06)		0,12963						
		3 : (4*2,00*0,10*0,10+4*1,50*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)		0,11917						
		4 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)		0,06438						
		5 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)		0,12877						
		6 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)		0,12877						
		7 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)		0,06438						
		8 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)		0,12877						
		9 : (1*2,00*0,10*0,10+2*1,50*0,06*0,08+2*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)		0,03814						
		10 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)		0,06438						
		11 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)		0,06438						
		12 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)		0,12877						
		13 : (5*2,00*0,10*0,10+6*1,00*0,06*0,08)		0,12880						
		14 : (8*2,00*0,10*0,10+8*2,00*0,06*0,08+16*0,20*0,06*0,06+8*0,32*0,06*0,06)		0,25754						
10	762999111KR1	Vyklínkování dřevěných sloupků	kus	90,00000	125,00	11 250,00	21,00	13 612,50		Vlastní
		1 : 8		8,00000						
		2 : 8		8,00000						
		3 : 8		8,00000						
		4 : 4		4,00000						
		5 : 8		8,00000						
		6 : 8		8,00000						
		7 : 4		4,00000						
		8 : 8		8,00000						
		9 : 2		2,00000						
		10 : 4		4,00000						
		11 : 4		4,00000						
		12 : 8		8,00000						
		14 : 16		16,00000						
11	605152001R	Hranolek dřevina: SM	m3	2,04705	12 750,00	26 099,89	21,00	31 580,87	SPCM	RTS 23/ II
		1 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,16740						
		2 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,38*0,06*0,06)*1,3		0,16852						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K017/2023	Střecha učiliště v areálu ŽDB
O:	SO02	Statické zajištění VSŽ plechů
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 : (4*2,00*0,10*0,10+4*1,50*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,15492						
		4 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,08370						
		5 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,16740						
		6 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,16740						
		7 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,08370						
		8 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,16740						
		9 : (1*2,00*0,10*0,10+2*1,50*0,06*0,08+2*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,04959						
		10 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,08370						
		11 : (2*2,00*0,10*0,10+2*2,00*0,06*0,08+4*0,20*0,06*0,06+2*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,08370						
		12 : (4*2,00*0,10*0,10+4*2,00*0,06*0,08+8*0,20*0,06*0,06+4*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,16740						
		13 : (5*2,00*0,10*0,10+6*1,00*0,06*0,08)*1,3		0,16744						
		14 : (8*2,00*0,10*0,10+8*2,00*0,06*0,08+16*0,20*0,06*0,06+8*0,32*0,06*0,06)*1,3		0,33480						
12	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	41 680,21000	0,30	12 504,06	21,00	15 129,91	800-762	RTS 23/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				5 700,00	6 897,00				
13	767999111KR1	Vyřezání do tvaru pásnice včetně přivaření	kus	12,00000	475,00	5 700,00	21,00	6 897,00		Vlastní
		13 : 12		12,00000						

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				11 340,00	13 721,40				
14	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	108,00000	105,00	11 340,00	21,00	13 721,40	800-3	RTS 23/ II
		1 : 4,00*2,00		8,00000						
		2 : 4,00*2,00		8,00000						
		3 : 4,00*2,00		8,00000						
		4 : 2,00*2,00		4,00000						
		5 : 4,00*2,00		8,00000						
		6 : 4,00*2,00		8,00000						
		7 : 2,00*2,00		4,00000						
		8 : 4,00*2,00		8,00000						
		9 : 2,00*2,00		4,00000						
		10+12 : 6,00*2,00		12,00000						
		11 : 2,00*2,00		4,00000						
		13+14 : 8,00*4,00		32,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K017/2023	Střecha učiliště v areálu ŽDB
O:	SO02	Statické zajištění VSŽ plechů
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				213,30		258,09		
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,17064	1 250,00	213,30	21,00	258,09	801-4	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				333,00		402,93		
16	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	2,00000	166,50	333,00	21,00	402,93	800-766	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 848,38		13 126,54		
17	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	27,70200	305,00	8 449,11	21,00	10 223,42	800-767	RTS 23/ II
18	13318100R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: čtvercový; značka: S355J2 (1.0577); a = 80 mm	t	0,03047	55 450,00	1 689,56	21,00	2 044,37	SPCM	RTS 23/ II
19	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10 138,67000	0,07	709,71	21,00	858,75	800-767	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				5 327,49		6 446,26		
20	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	81,96144	65,00	5 327,49	21,00	6 446,26	800-783	RTS 23/ II

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

1 : (4*2,00*2*(0,10+0,10)+4*2,00*2*(0,06+0,08)+8*0,20*2*(0,06+0,06)+4*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1 6,74432

2 : (4*2,00*2*(0,10+0,10)+4*2,00*2*(0,06+0,08)+8*0,20*2*(0,06+0,06)+4*0,38*2*(0,06+0,06))*1,1 6,80768

3 : (4*2,00*2*(0,10+0,10)+4*1,50*2*(0,06+0,08)+8*0,20*2*(0,06+0,06)+4*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1 6,12832

4 : (2*2,00*2*(0,10+0,10)+2*2,00*2*(0,06+0,08)+4*0,20*2*(0,06+0,06)+2*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1 3,37216

5 : (4*2,00*2*(0,10+0,10)+4*2,00*2*(0,06+0,08)+8*0,20*2*(0,06+0,06)+4*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1 6,74432

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K017/2023	Střecha učiliště v areálu ŽDB
O:	SO02	Statické zajištění VSŽ plechů
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6 : $(4*2,00*2*(0,10+0,10)+4*2,00*2*(0,06+0,08)+8*0,20*2*(0,06+0,06)+4*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				6,74432				
		7 : $(2*2,00*2*(0,10+0,10)+2*2,00*2*(0,06+0,08)+4*0,20*2*(0,06+0,06)+2*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				3,37216				
		8 : $(4*2,00*2*(0,10+0,10)+4*2,00*2*(0,06+0,08)+8*0,20*2*(0,06+0,06)+4*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				6,74432				
		9 : $(1*2,00*2*(0,10+0,10)+2*1,50*2*(0,06+0,08)+2*0,20*2*(0,06+0,06)+2*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				2,07856				
		10 : $(2*2,00*2*(0,10+0,10)+2*2,00*2*(0,06+0,08)+4*0,20*2*(0,06+0,06)+2*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				3,37216				
		11 : $(2*2,00*2*(0,10+0,10)+2*2,00*2*(0,06+0,08)+4*0,20*2*(0,06+0,06)+2*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				3,37216				
		12 : $(4*2,00*2*(0,10+0,10)+4*2,00*2*(0,06+0,08)+8*0,20*2*(0,06+0,06)+4*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				6,74432				
		13 : $(5*2,00*2*(0,10+0,10)+6*1,00*2*(0,06+0,08))*1,1$				6,24800				
		14 : $(8*2,00*2*(0,10+0,10)+8*2,00*2*(0,06+0,08)+16*0,20*2*(0,06+0,06)+8*0,32*2*(0,06+0,06))*1,1$				13,48864				
Celkem						173 999,06				