

SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)


„Revitalizace ulic Hřebikářská a U Brány v Mohelnici“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel**
se sídlem město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon +420 583 452 132
E-mail kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu 27-1905690389/0800
Kontaktní osoby ve věcech technických Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR
Telefon [REDACTED]
E-mail: michekp@mohelnice.cz
TDS Petr Kapl, kaplp@mohelnice.cz, tel.: +420 583 452 115
(dále jako objednatel)

- 2. Zhotovitel**
se sídlem Dlažba Vysoké mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČ 25953818
DIČ CZ25953818
zastoupený Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických
(dále jako zhotovitel)
(společně dále jako smluvní strany)



II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Revitalizace ulic Hřebikářská a U Brány v Mohelnici**“ - a to při respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Hřebikářská“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Vitásek, se sídlem U Tenisu 2625/1, Šumperk 787 01, IČ 03938760 a projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Úprava prostoru ulice U Brány“, kterou vypracovala Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., Kalvodova 114/13, 602 00 Brno, IČ: 29189187,
 - c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,
 - d) podmínek uvedených ve výzvě k podání cenové nabídky a zadávací dokumentaci, (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích uvedených v dokumentacích pro provádění stavby v kat. úz. Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatel protokolárně převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující dokončení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatel pořízováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním poslední vady a/nebo nedodělky uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla s vadami a nedodělkami nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí dokončeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po provedení díla.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech


Předpokládaný termín zahájení provádění díla:

01.05.2024

Termín provedení díla nejpozději do:

01.08.2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou nejpozději zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme dokončené dílo i před ukončeným termínem.



IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 4.248.729,00 Kč

DPH 21 % 892.233,09 Kč

Celková cena včetně DPH 5140.962,09 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
 - zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování jsou prováděcí dokumentace s výkazem výměr.
 - Výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a podle podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % platných směrných jednotkových cen ke dni uzavření této smlouvy.
4. Celková cena díla obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - veškeré poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, vyřízení zvláštního užívání komunikací po dobu provádění díla),
 - zkoušky únosnosti pláně a konstrukční vrstvy, pojezdové zkoušky v celé trase na konstrukční vrstvě před samotným kladením žulové dlažby,
 - výkresovou dokumentaci skutečného provedení (pokud dojde ke změnám),
 - náklady na geodetické práce (včetně skutečného zaměření provedeného díla),
 - náklady na vytýčení inženýrských sítí,
 - náklady na vypracování plánu BOZP.
5. Celková cena díla vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě dílčích a konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů skutečně provedených jednotlivých položek výkazu výměr. Dílčí a konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen se k zaslanému soupisu provedených prací vyjádřit



prostřednictvím těchto osob (některé z nich) do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po provedení díla. Dílčí a konečná faktura budou mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.


7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce (objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace a staveniště a ten je povinen ho převzít.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému doзору a osobám objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne součinnost a přístup společnosti Weisstaw s.r.o. na staveniště k dokončení objektu rozestavěné knihovny v období od 01.05.2023 do 15.06.2023 a naplánuje si zhotovování díla tak, aby mohl dílo řádně provést.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektovým dokumentacím. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovými dokumentacemi pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektových dokumentací pro provádění stavby, a že tyto jsou plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby, nejméně jednou za 14 dní – informovat objednatele o provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím zejména vlastních kapacit. Třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.



5. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostřednictvím TDS, který připojí své stanovisko k takto předávanému návrhu zhotovitele, navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení nepostižená zadávacími podmínkami a provedeným výkazem výměr předaným zhotoviteli, jako výchozí podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá ust. čl. IX odst. 7 této smlouvy; zhotovitel je povinen takovýto návrh předat objednateli prostřednictvím TDS bezodkladně po zjištění potřeby odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění potřeby takových více či méně prací.
6. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se považuje za vadu bránící převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, a to zejména s ohledem na počasí, aby nedošlo po odkrytí pláňe k jejímu rozmáčení a tím snížení její únosnosti. V případě, že zhotovitel pláň odkryje, neprovede zkoušky únosnosti pláňe za účasti objednatele a dojde k rozmáčení pláňe, objednatel má právo požadovat po zhotoviteli na jeho náklady provedení sanace podloží na předepsanou únosnost hodnoty uvedenou v projektové dokumentaci a ten je povinen je provést.
10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před prováděním těchto prací. Pracemi, k jejichž prověření musí být objednatel takto vyzván, se rozumějí všechny plánované zkoušky únosnosti pláňe a konstrukčních vrstev před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt a objednateli je prokázat doložením dokumentů o provedených zkouškách včetně fotodokumentace. Pokud objednatel z fotodokumentace zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odstraněním provedených prací zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezproštuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle) nejpozději od 01.05.2024.
12. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dnu po zahájení provádění díla předložit harmonogram prací v čtrnáctidenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do provedení díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací aktualizovat. Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud odchylka harmonogramu prací není větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne.
13. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho provedení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele na majetku objednatele v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **10 mil. Kč**. Nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dnů od zahájení provádění díla opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.




VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. odst. 2 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých) budou přeučtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového vyúčtování do datové schránky zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce


1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla bez DPH**, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 5 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis více a méně prací zaslán zhotovitelem později.
6. Pokud zhotovitel nezačne práce na díle nejpozději od data uvedeného v čl. VI odst. 11 této smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.
7. Nepředložení harmonogramu prací v čtrnáctidenním členění od zahájení do dokončení provedení díla do 10 pracovních dnů od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení do splnění této povinnosti.
8. Za porušení povinností vyplývajících z ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý zjištěný případ a za každý byt jen započatý den trvání zjištěného nedostatku.



9. Za porušení povinnosti vyplývající z ust. čl. V. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a za každý být jen započatý den trvání zjištěného nedostatku.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 2093, 2605 odst. 2, 2609, 2611, 2628 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 30 (třicet) dní oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě čl. VI. odst. 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatel nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro provedení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 19.12.2023 usnesením č. 969/38 /RM/2023.





V Mohelnici dne

za objednatele

Ing. Pavel Kuba
starosta

V dne.....

za zhotovitele

Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti**Přílohy:** cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:012

Stavba:Mohebnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská

KSO:

Misto:Mohebnice

Zadavatel:

Uchazeč:Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:18.12.2023

IČ:

DIČ:

IČ:25953818

DIČ:CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 320 700,73
DPH základní	Sazba daně21,00%	Základ daně1 320 700,73
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 598 047,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:012

Stavba:Mohebnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská

Misto:Mohebnice

Datum:18.12.2023

Zadavatel:

Uchazeč:Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
000	Příprava území, demolice	93 248,33	112 830,48
SO 001	Příprava území, demolice	93 248,33	112 830,48
100	Pozemní komunikace	682 745,70	826 122,30
SO 101	Plocha komunikace + SO 102 - Plocha pro odpadové hospodářství	620 994,00	751 402,74
SO 103	Přípojka a uliční vpust'	25 751,70	31 159,56
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	38 000,00	43 560,00
400	Veřejné osvětlení	387 706,70	469 125,11
SO 401	Rozvody VO	387 706,70	469 125,11
1000	Ostatní náklady	123 000,00	148 830,00
1020	VRN	34 000,00	41 140,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 000 - Příprava území, demolice
Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	18.12.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25953818
	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	DIČ:	CZ25953818
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			93 248,33
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	93 248,33	21,00%	19 582,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			112 830,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 000 - Příprava území, demolice
Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

Místo: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	93 248,33
HSV - Práce a dodávky HSV	93 248,33
1 - Zemní práce	36 042,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 750,00
8 - Trubní vedení	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 800,00
997 - Přesun sutě	40 155,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moheřnice, rekonstrukce ulice Hřebíkařská

Objekt: 000 - Příprava území, demolice

Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice

Místo: Moheřnice

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 248,33

D		HSV	Práce a dodávky HSV						93 248,33
D		1	Zemní práce						36 042,40
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2019 01	
			" odstranění původní zámkové dlažby"						
			2		2,000				
			Součet		2,000				
2	K	113107224	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojné pl přes 200 m2	m2	410,300	68,00	27 900,40	CS ÚRS 2019 01	
			původní skladba vozovky"						
			373*1,1		410,300				
			Součet		410,300				
3	K	113107324	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojné pl do 50 m2	m2	44,000	118,00	5 192,00	CS ÚRS 2019 01	
			" odstranění podkladního kameniva pod původním živnicím povrchem"						
			30*1,1		33,000				
			" odstranění původní skladby komunikace"						
			8*1,1		8,800				
			" odstranění podkladního kameniva pod původní zámkovou dlažbou"						
			2*1,1		2,200				
			Součet		44,000				
4	K	113107341	Odstanění podkladu živnicového tl 50 mm strojné pl do 50 m2	m2	30,000	59,00	1 770,00	CS ÚRS 2019 01	
			" odstranění původního živnicového povrchu"						
			30		30,000				
			Součet		30,000				
5	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2018 01	
			" chodníkový obrubník"						
			4		4,000				
			Součet		4,000				
6	K	113204111	Vytřhání obrub záhonových	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2019 01	
			" zahradní obrubník"						
			20		20,000				
			Součet		20,000				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						9 750,00
7	K	629135103	Vyrovnávací vrstva z betonu na odbouraný betonový základ š do 300 mm vč. bednění	m	50,000	195,00	9 750,00		
			50		50,000				
			Součet		50,000				
D		8	Trubní vedení						2 500,00
8	K	895951301	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásepů, odvozu suti a skládkovného	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00		
			" původní uliční vpust"						
			1		1,000				
			Součet		1,000				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 800,00
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	3 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01	
			" odbourání původního betonového základu - srovnání o 100 mm výškových"						
			(50*0,3)*0,1		1,500				
			Součet		1,500				
D		997	Přesun suti						40 155,93
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	266,434	20,00	5 328,68	CS ÚRS 2019 01	
			" bouraná živice"						
			2,94		2,940				
			" kamenivo"						
			(237,974+25,52)		263,494				
			Součet		266,434				
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 432,130	5,00	7 160,65	CS ÚRS 2019 01	
			" bouraná živice"						
			2,94*39		114,660				
			" kamenivo"						
			(237,974+25,52)*5		1 317,470				
			Součet		1 432,130				
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,140	55,00	117,70	CS ÚRS 2019 01	
			" zámková dlažba"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,52		0,520			
			" betonové obrubníky"					
			(0,82+0,8)		1,620			
			Součet		2,140			
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,700	13,00	139,10	CS ÚRS 2019 01
			" zámková dlažba"					
			0,52*5		2,600			
			" betonové obrubníky"					
			(0,82+0,8)*5		8,100			
			Součet		10,700			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	268,574	80,00	21 485,92	CS ÚRS 2019 01
			" bouraná živice"					
			2,94		2,940			
			" kamenivo"					
			(237,974+25,52)		263,494			
			" zámková dlažba"					
			0,52		0,520			
			" betonové obrubníky"					
			(0,82+0,8)		1,620			
			Součet		268,574			
15	K	997221846	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	2,940	750,00	2 205,00	
			" bouraný asfalt"					
			2,94		2,940			
			Součet		2,940			
16	K	997221858	Uložení na skládce	t	265,634	14,00	3 718,88	
			" kamenivo"					
			(237,974+25,52)		263,494			
			" zámková dlažba"					
			0,52		0,520			
			" betonové obrubníky"					
			(0,82+0,8)		1,620			
			Součet		265,634			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: SO 101 - Plocha komunikace + SO 102 - Plocha pro odpadové hospodářství

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 25953818 DIČ: CZ25953818
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		620 994,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižena	620 994,00	21,00%	130 408,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 751 402,74	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razitko Datum a podpis Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razitko Datum a podpis Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: SO 101 - Plocha komunikace + SO 102 - Plocha pro odpadové hospodářství

Místo: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	620 994,00
HSV - Práce a dodávky HSV	611 314,40
1 - Zemní práce	24 627,12
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 479,50
2 - Zakládání	8 955,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 990,00
5 - Komunikace	475 506,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 704,00
8 - Trubní vedení	12 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 448,80
998 - Přesun hmot	5 452,78
PSV - Práce a dodávky PSV	9 679,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 679,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: SO 101 - Plocha komunikace + SO 102 - Plocha pro odpadové

Místo: Mohelnice

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

620 994,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	611 314,40
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	24 627,12
---	---	-------------	-----------

1	K	111101108a	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	8,550	700,00	5 985,00	
---	---	------------	--------------------------------	----	-------	--------	----------	--

			" podomítní zemina na zpětné ohumusování "		8,550			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

			(57*0,15)		8,550			
--	--	--	-----------	--	-------	--	--	--

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3	m3	22,800	150,00	3 420,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

			objem do 100 m3					
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

			" odkop zeminy v tl. 0,4m "		22,800			
--	--	--	-----------------------------	--	--------	--	--	--

			57*0,4		22,800			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

3	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	11,400	30,00	342,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

			22,8*0,5		11,400			
--	--	--	----------	--	--------	--	--	--

			Součet		11,400			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do	m3	1,680	1 060,00	1 780,80	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

			100 m3					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

			" výkop pro palisády "		1,680			
--	--	--	------------------------	--	-------	--	--	--

			(8*0,3*0,7)		1,680			
--	--	--	-------------	--	-------	--	--	--

5	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v	m3	0,840	30,00	25,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

			hornině tř. 3					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

			1,68*0,5		0,840			
--	--	--	----------	--	-------	--	--	--

			Součet		0,840			
--	--	--	--------	--	-------	--	--	--

6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z	m3	33,030	80,00	2 642,40	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

			horniny tř. 1 až 4					
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

			" odvoz přebytečného výkopku na skládku "		24,480			
--	--	--	---	--	--------	--	--	--

			1,68*22,8					
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

			" dovoz ornice na zpětné ohumusování "					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			" úprava terénu "		8,550			
--	--	--	-------------------	--	-------	--	--	--

			57*0,15		33,030			
--	--	--	---------	--	--------	--	--	--

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,480	14,00	342,72	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

			" uložení výkopku na skládku "					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

			1,68*22,8		24,480			
--	--	--	-----------	--	--------	--	--	--

			Součet		24,480			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v	m2	57,000	52,00	2 964,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

			rovině nebo ve svahu do 1:5					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

			" úprava terénu za obrubníkem "					
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

			57		57,000			
--	--	--	----	--	--------	--	--	--

			Součet		57,000			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

9	K	182201101	Svahování náspvů	m2	57,000	125,00	7 125,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	------------------	----	--------	--------	----------	----------------

			" svahování "					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

			57		57,000			
--	--	--	----	--	--------	--	--	--

			Součet		57,000			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 479,50
---	----	---------------------------------------	----------

10	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	8,550	50,00	427,50	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

			" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování "					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			" úprava terénu "		8,550			
--	--	--	-------------------	--	-------	--	--	--

			57*0,15		8,550			
--	--	--	---------	--	-------	--	--	--

			Součet					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

11	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000	m2	57,000	26,00	1 482,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

			m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

			" plochy pro ozelenění "					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

			" úprava terénu "					
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

			57		57,000			
--	--	--	----	--	--------	--	--	--

			Součet		57,000			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,850	200,00	570,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

			" plochy pro ozelenění "					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

			" úprava terénu "					
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

			57*0,05		2,850			
--	--	--	---------	--	-------	--	--	--

			Součet		2,850			
--	--	--	--------	--	-------	--	--	--

D	2	Zakládání	8 955,70
---	---	-----------	----------

13	K	215901101	Zhutnění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo	m2	456,700	19,00	8 677,30	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

			nesoudržných sypkých (d) do 0,8					
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 8/10mm "		415,800			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

			378*1,1		415,800			
--	--	--	---------	--	---------	--	--	--

			Mezisoučet					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 15/17mm "		38,500			
--	--	--	---	--	--------	--	--	--

			35*1,1		38,500			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

			Mezisoučet		38,500			
--	--	--	------------	--	--------	--	--	--

			" výkop pro palisády "					
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			8*0,3		2,400			
--	--	--	-------	--	-------	--	--	--

			Mezisoučet		2,400			
--	--	--	------------	--	-------	--	--	--

			Součet		456,700			
--	--	--	--------	--	---------	--	--	--

14	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z	m3	0,240	1 160,00	278,40	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

			netříděného šterkoplsku					
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

			" dno výkopu pro palisády "		0,240			
--	--	--	-----------------------------	--	-------	--	--	--

			8*0,3*0,1		0,240			
--	--	--	-----------	--	-------	--	--	--

			Součet					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

D	3	Vislé a kompletní konstrukce	23 990,00
---	---	------------------------------	-----------

15	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu	m	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

			v řadě výšky prvku do 0,5 m					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

			" palisády "		8,000			
--	--	--	--------------	--	-------	--	--	--

			8		8,000			
--	--	--	---	--	-------	--	--	--

			Součet		8,000			
--	--	--	--------	--	-------	--	--	--

16	M	59228411g	palisáda betonová 160x160x600mm, povrch osafený	kus	50,500	380,00	19 190,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

			štipaný					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--

			(80,16)*1,01		50,500			
--	--	--	--------------	--	--------	--	--	--

			Součet		50,500			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

D	5	Komunikace	475 506,50
---	---	------------	------------

17	K	56475011a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl	m2	433,650	180,00	78 057,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

			150 mm					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 8/10mm "		396,900			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

			378*1,05					
--	--	--	----------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 15/17mm "		36,750			
--	--	--	---	--	--------	--	--	--

			35*1,05		433,650			
--	--	--	---------	--	---------	--	--	--

			Součet					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

18	K	564751111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl	m2	454,300	165,00	74 959,50	CS ÚRS 2019 01
----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

			150 mm					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 8/10mm "		415,800			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

			378*1,1					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 15/17mm "		38,500			
--	--	--	---	--	--------	--	--	--

			35*1,1		454,300			
--	--	--	--------	--	---------	--	--	--

			Součet					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

19	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z	m2	35,000	780,00	27 650,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

			kameniva těženého tl 50 mm					
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 15/17mm "		35,000			
--	--	--	---	--	--------	--	--	--

			35		35,000			
--	--	--	----	--	--------	--	--	--

			Součet		35,000			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

20	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	35,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	----------------------------------	----	--------	------	------	----------------

			" skládka komunikace ze žulových kostek 15/17mm "		35,700			
--	--	--	---	--	--------	--	--	--

			35*1,02		35,700			
--	--	--	---------	--	--------	--	--	--

			Součet		35,700			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z	m2	378,000	780,00	294 840,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

			kameniva těženého tl 50 mm					
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

			" skládka komunikace ze žulových kostek 8/10mm "		378,000			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

			378		378,000			
--	--	--	-----	--	---------	--	--	--

			Součet					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

22	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	385,560	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	----------------------------------	----	---------	------	------	----------------

			" skládka komunikace ze žulových kostek 8/10mm "		385,560			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

			378*1,02		385,560			
--	--	--	----------	--	---------	--	--	--

			Součet		385,560			
--	--	--	--------	--	---------	--	--	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 704,00
---	---	--	----------

23	K	628195001	Očištění zdive nebo betonu zdi a valů před započetím	m2	42,000	112,00	4 704,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

			oprav ručně					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

			" očištění původního základu před osazením nové fóie "		42,000			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

			70*0,6		42,000			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

			Součet		42,000			
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--

D	8	Trubní vedení	12 150,0
---	---	---------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďaným	t	194,742	28,00	5 452,78	CS ÚRS 2019 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 679,60	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 679,60	
31	K	711181212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	35,000	105,00	3 675,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"nová izolace"		35,000			
	VV		70*0,5		35,000			
	VV		Součet					
32	K	711181384	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení provětrávací lištou	m	70,000	85,00	5 950,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"nová izolace"		70,000			
	VV		70		70,000			
	VV		Součet					
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,042	1 300,00	54,60	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt:
100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 103 - Přípojka a uliční vpust'

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IC: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 751,70

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	25 751,70	21,00%	5 407,86
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 31 159,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: SO 103 - Přípojka a uliční vpust'

Misto: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	25 751,70
HSV - Práce a dodávky HSV	23 440,20
1 - Zemní práce	8 095,80
2 - Zakládání	57,00
4 - Vodorovné konstrukce	643,32
8 - Trubní vedení	13 630,80
998 - Přesun hmot	1 013,28
PSV - Práce a dodávky PSV	2 311,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 311,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: SO 103 - Přípojka a uliční vpust'

Misto: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 751,70	
D HSV Práce a dodávky HSV							23 440,20	
D 1 Zemní práce							8 095,80	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,900	1 080,00	4 134,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(5*0,6)*1,3		3,900			
	VV		Součet		3,900			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,950	30,00	58,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopu na skládku"					
	VV		3,9*0,5		1,950			
	VV		Součet		1,950			
3	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,900	80,00	312,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,900	14,00	54,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1,350	156,00	210,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(5*0,6)*0,45		1,350			
	VV		Součet		1,350			
6	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,646	573,00	1 516,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"zásyp rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(5*0,6)*0,45*1,96		2,646			
	VV		Součet		2,646			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,262	600,00	757,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem DN 150"					
	VV		(5*0,6)*0,45		1,350			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*5		-0,088			
	VV		Součet		1,262			
8	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	2,549	413,00	1 052,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem DN 150"					
	VV		(5*0,6)*0,45*2,02		2,727			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*5*2,02		-0,178			
	VV		Součet		2,549			
D 2 Zakládání							57,00	
9	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	3,000	19,00	57,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV		(5*0,6)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							643,32	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,300	1 150,00	345,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" podšyp pod nové kanalizační přípojky "					
	VV		(5*0,6)*0,1		0,300			
	VV		Součet		0,300			
11	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,036	5 000,00	180,00	
	VV		" pod nové uliční vpustě"					
	VV		(0,6*0,6)*0,1*1		0,036			
	VV		Součet		0,036			
12	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,240	493,00	118,32	
	VV		" nové uliční vpustě"					
	VV		(0,6*0,6)*2*0,1*1		0,240			
	VV		Součet		0,240			
D 8 Trubní vedení							13 630,80	
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	5,000	529,00	2 645,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kanalizační přípojky"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	890102505	Provedení napojení nové uliční vpusti na stávající kanalizační řad	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		1 potrubí DN 150		1,000			
	VV		Soubčet		1,000			
15	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 287,00	1 287,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Soubčet		1,000			
16	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Soubčet		1,000			
17	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,010	428,00	432,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+1,01		1,010			
	VV		Soubčet		1,010			
18	M	59223857	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm	kus	1,010	374,00	377,74	CS ÚRS 2019 01
19	M	59223856	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x195x50mm	kus	1,010	306,00	309,06	CS ÚRS 2019 01
20	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,010	232,00	234,32	CS ÚRS 2019 01
21	M	59223854	skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,010	540,00	545,40	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				1 013,28	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,333	160,00	1 013,28	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 311,50	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 311,50	
23	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	769,00	2 307,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3		3,000			
	VV		Soubčet		3,000			
24	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	1 500,00	4,50	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO

Místo:

Mohelnice

CC-CZ:

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 000,00	21,00%	7 560,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 560,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	36 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	36 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	36 000,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 000,00

1	K	913911129	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 12 týdnů	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	
			" Z2+E13+B1+vystražné světlo typu 1+zdroj"			2,000		
			Součet			2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkařská
Objekt: 400 - Veřejné osvětlení
Soupis

SO 401 - Rozvody VO

KSO: Mohelnice
Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Uchazeč: Díazba Vysoké Mýto, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 18.12.2023
IC:
DIČ: 25953818
IC: CZ25953818
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		387 706,70	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	387 706,70 0,00	21,00% 15,00%	81 418,41 0,00
Cena s DPH		v CZK 469 125,11	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkařská
Objekt: 400 - Veřejné osvětlení
Soupis

SO 401 - Rozvody VO

Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Uchazeč: Díazba Vysoké Mýto, s.r.o.
Datum: 18.12.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	387 706,70
PSV - Práce a dodávky PSV	157 761,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud	150 657,90
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	5 904,00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	1 200,00
M - Práce a dodávky M	184 324,80
21-M - Elektromontáže	50 018,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	134 308,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 960,00
Ostatní - Ostatní	600,00
N - Náklady	600,00
R - Revize	5 760,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 300,00
VRN3 - Zařízení staveníště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moheňnice, rekonstrukce ulice Hřebíkařská

Objekt: 400 - Veřejné osvětlení

Soupis: SO 401 - Rozvody VO

Misto: Moheňnice

Datum: 18.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 706,70

o PSV Práce a dodávky PSV 157 761,90

d 741 Elektroinstalace - silnoproud 150 657,90

1	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	14,000	24,00	336,00	
2	M	R_1001	Trubka dvouplášťová korugovaná chránička pr.50mm - ke stožárům	m	14,000	26,40	369,60	
3	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	37,000	30,00	1 110,00	
4	M	R_1002	Trubka dvouplášťová korugovaná chránička pr.63mm volný terén, chodník	m	37,000	36,00	1 332,00	
5	M	R_1003	kabelový stípek	kus	6,000	18,00	108,00	
6	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	101,000	50,40	5 090,40	
7	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 4x16mm2	m	101,000	216,00	21 816,00	
9	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	24,000	19,20	460,80	
10	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 5x1,5mm2	m	24,000	19,20	460,80	
11	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPK 0015 (4-35mm2)	kus	6,000	144,00	864,00	
8	K	741126002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	6,000	60,00	360,00	
12	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřátovací zátkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	30,00	180,00	
13	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kv celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	6,000	60,00	360,00	
14	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	6,000	540,00	3 240,00	
15	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	51,000	54,00	2 754,00	
16	M	R_1010	FeZn 30/4 0.95kg/m pasek pozin	kg	48,450	78,00	3 779,10	
17	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	54,00	432,00	
18	M	R_1009	drat FeZn10mm 0.7kg=m, 1kg=1,6m	kg	5,600	76,00	426,80	
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	60,00	480,00	
20	M	R_1008	Svorka SR03	kus	8,000	43,20	345,60	
21	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m	kus	1,000	600,00	600,00	
22	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
23	M	R1012_10_2	EL1 - LED svítidlo dle výkresové dokumentace Siteco, MUSHROOM LUMINAIRE S...	kus	6,000	14 605,20	87 631,20	
24	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	6,000	15,60	93,60	
25	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	6,000	3,00	18,00	

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 5 904,00

26 M R-3003 Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci m 41,000 144,00 5 904,00

D 749 Elektromontáže - součástí elektrozařízení 1 200,00

27 K RK-010 Podružný materiál kus 0,000 0,00 0,00

28 K RK-011 Průřez kus 1,000 1 200,00 1 200,00

d M Práce a dodávky M 184 324,80

D 21-M Elektromontáže 50 016,00

29 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 3 576,00 14 304,00

30 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 540,00 2 160,00

31 M R_1006 Svorkovnice SR 951 Uni 20 kus 4,000 540,00 2 160,00

32 M R_1007 Elektrovýzbroj stožárů kus 4,000 672,00 2 688,00

33 M R1005_112 Sadový stožár typu SB4, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost SB4, L=5m, v zemi 1m, zároveň zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976 kus 4,000 7 176,00 28 704,00

D 46-M Zemní práce při exr mont.pracích 134 308,80

34 K 460010024 Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,078 1 600,00 124,80

35 K 460010025 Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,078 4 400,00 343,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do pisku spáry nezalitě	m2	20,500	72,80	1 492,40	
37	K	460030152	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	20,500	214,40	4 395,20	
38	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	4,000	984,00	3 936,00	
39	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,050	7 000,00	14 350,00	
40	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	1,440	320,00	460,80	
41	K	460090301	Odstanění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	1,440	70,00	100,80	
42	K	460120016	Nalození výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	16,500	95,00	1 567,50	
43	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	37,000	400,00	14 800,00	
44	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	41,000	800,00	32 800,00	
45	K	460421081	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	37,000	100,00	3 700,00	
48	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	5,000	157,00	785,00	
47	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	60,000	36,00	2 160,00	
48	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	78,000	20,00	1 560,00	
49	K	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obšepem, průměru do 10 cm	m	37,000	80,00	2 960,00	
50	K	460510075	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	41,000	80,00	3 280,00	
51	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	37,000	78,00	2 888,00	
52	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	41,000	126,00	5 166,00	
53	K	460800023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	16,500	56,00	924,00	
54	K	460800031	Přilpatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	16,500	13,00	214,50	
55	K	460800061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	2,460	560,00	1 377,60	
56	K	460820007	Zatvrhnutí včetně zalití vodou na rovině	m2	12,950	50,00	647,50	
57	M	005721000	osivo jeteloláva intenzivní víceleté	kg	5,000	350,00	1 750,00	
58	K	460850161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva lžzaného	m2	20,500	400,00	8 200,00	
59	K	460850175	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebranych dlažeb	m2	20,500	75,00	1 537,50	
60	K	R_2001	Skádkovné	kus	1,000	0,00	0,00	
61	K	R_4601	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	4,000	3 750,00	15 000,00	
62	K	R_B_224	Rozebrání a obnova vjezdu - dlažba	m2	20,500	380,00	7 790,00	

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 960,00

63 K RK-013 Práce související s napojením -vyp.zap síť, součinnost s investorem hod 2,000 480,00 960,00

64 K RK-013.1 Práce nespecifikované - dokončovací, vč.demontáží hod 5,000 600,00 3 000,00

d Ostatní Ostatní 600,00

d N Náklady 600,00

65 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 600,00 600,00

d R Revize 5 760,00

66 K RK-012 Revize hod 8,000 720,00 5 760,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 300,00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 300,00

67 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení ... 1,000 1 800,00 1 800,00

68 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ... 1,000 2 500,00 2 500,00

69 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ... 1,000 4 000,00 4 000,00

70 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ... 1,000 3 000,00 3 000,00

d VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

71 K 030001000 Zařízení staveniště ... 1,000 10 000,00 10 000,00

d VRN4 Inženýrská činnost 1 000,00

72 K 041103000 Autorský dozor projektanta ... 0,000 0,00 0,00

73 K 045203000 Kompletační činnost ... 1,000 1 000,00 1 000,00

d VRN8 Přesun stavebních kapacit 12 000,00

74 K 081002000 Doprava zaměstnanců sada 1,000 12 000,00 12 000,00

d VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

75 K 091504000 Náklady související s publikační činností ... 1,000 1 000,00 1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO: Mohelnice CC-CZ: 18.12.2023
Místo: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: IC: 25953818
Uchazeč: Dlačba Vysoké Mýto, s.r.o. DIČ: CZ25953818
Projektant: IC: 25953818
Zpracovatel: DIČ: CZ25953818
Poznamka:

Cena bez DPH		123 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	123 000,00	21,00%	25 830,00
Cena s DPH		v CZK	148 830,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Mohelnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Mohelnice Projektant:
Uchazeč: Dlačba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	123 000,00
OST - Ostatní	123 000,00
O01 - Ostatní	123 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohebnice rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Mohebnice Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 000,00	
OST							123 000,00	
OST							123 000,00	
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
"vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"								
1							1 000	
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"								
"včetně souřadnic a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"								
1							1 000	
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
"vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovy zhotovitelem"								
"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"								
"včetně souřadnic a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"								
1							1 000	
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
"pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"								
"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"								
"včetně souřadnic a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"								
1							1 000	
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
"dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní itakové zkoušky"								
1							1 000	
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
"fotodokumentace stavby před a po stavbě - ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"								
"zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti a popísem činností a číslem objektu"								
"provedení v listinné a v digitální podobě"								
1							1 000	
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
1							1 000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohebnice rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt:

1020 - VRN

KSO: CC-CZ
Místo: Mohebnice Datum: 18.12.2023

Zadavatel

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IC: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	34 000,00	21,00%	7 140,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 41 140,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 1020 - VRN
Misto: Mohelnice
Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Diažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	34 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice, rekonstrukce ulice Hřebíkářská
Objekt: 1020 - VRN
Misto: Mohelnice
Datum: 18.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Diažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							34 000,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							34 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01

Soupis prací a dodávek pro položkový rozpočet			
Zakázka: ulice U Brány, IO - 01 Zpevněné plochy			
Místo Mohelnice			
Objednatel: Městský úřad Mohelnice		IČ: 	
ulice U Brány 916/2		DIČ: 	
789 85 Mohelnice			
Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto,s.r.o.		IČ: 25953818	
Husova 437		DIČ: CZ25953818	
56601 Vysoké Mýto			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	2 196 786,27
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	2 196 786,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	2 196 786,27 CZK	
Základní DPH	21 %	461 325,12 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		2 658 111,39 CZK	
v _____ dne 18.12.2023 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	363 864,00
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	0,00	0,00	28 469,61
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	0,00	10 306,38
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	1 370 549,94
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	203 400,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	0,00	0,00	4 266,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	0,00	215 930,34
Cena celkem			0,00	0,00	2 196 786,27

Soupis prací a dodávek pro Položkový rozpočet

S: ulice U Brány, IO - 01 Zpevněné plochy

O: Mohelnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	hmotnost celk. / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				363 864,00	0,00	0,00		654,6532		0
1	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávník 69+3	m2	72,00000	200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00003	0,00216	0	0
2	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 72*0,15	m3	10,80000	700,00	7 560,00	0,00	0,00	1,67	18,036	0	0
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině srovnání, utužení	m2	72,00000	36,00	2 592,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km. 2x 2*72	m2	144,00000	4,00	576,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 Celkem 20m3 výkop po zemní pláň a 240m3 výkop pro výměnu zeminy. 80% zeminy III. třídy	m3	208,00000	124,00	25 792,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6	122301101R00	těž.:(19,2+19,7+19,6+21,1+25+33.8+40,5+3 R 1+2+3 R+1+2 R+1 4)*N R Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 Celkem 20m3 výkop po zemní pláň a 240m3 výkop pro výměnu zeminy. 20% zeminy IV. třídy	m3	52,00000	300,00	15 600,00	0,00	0,00	0	0	0	0
7	120001101R00	těž.:(19,2+19,7+19,6+21,1+25+33.8+40,5+3 R 1+2+3 R+1+2 R+1 4)*N R Přilpatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	169,00000	208,00	35 152,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8	162701101R00	Z důvodu uložení stávajících a nových sítí je 65% výkopávek ztíženo: 260*0,65 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	260,00000	80,00	20 800,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	260,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, šterkodrt' frakce 0-63 mm, výměna zeminy v podloží	m2	940,00000	190,00	178 600,00	0,00	0,00	0,55125	518,175	0	0
11	564811111R00	Navržená výměna zeminy pro zajištění únosnosti zemní pláně (1. vrstva ŠD 25cm, 2. vrstva ŠD 5cm) Nutno ověřit zkouškami únosti zemní pláně vozovky.	m2	940,00000	40,00	37 600,00	0,00	0,00	0,126	118,44	0	0
12	181101102R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm. 2. vrstva výměny zeminy v podloží Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním. Edef.2= 30 MPa	m2	329,00000	19,00	6 251,00	0,00	0,00	0	0	0	0

1

13	181101111R00	Celkem 940m2 (65% ruční hutnění v blízkosti sítí, a 35% str. hutnění)	m2	611,00000	31,00	18 941,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 11		Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně. Edef.2= 30 MPa				28 469,61	0,00	0,00		0,66016		0
14	183101215R00	Přípravné a přídržné práce										
15	184102115R00	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	1,00000	832,00	832,00	0,00	0,00	0	0	0	0
16	184202112R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	1,00000	792,00	792,00	0,00	0,00	0	0	0	0
17	184804111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3	kus	1,00000	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00056	0,00056	0	0
18	184921093R00	Ochrana dřevin před okusem zvířat z rákosu v rovině	kus	1,00000	102,00	102,00	0,00	0,00	0	0	0	0
19	185804311R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina, šterkem. 3,14*0,75*0,75	m2	1,80000	222,00	399,60	0,00	0,00	0	0	0	0
20	185851111R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,08000	468,00	37,44	0,00	0,00	0	0	0	0
21	1840047X2R00	80l/strom::1*0,08	m3	0,08000	466,10	37,29	0,00	0,00	0	0	0	0
22	1840047X3R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km PC- D+M hnojivé tablety k výsadbě, 15 tablet /1 strom	kus	15,00000	4,00	60,00	0,00	0,00	0	0	0	0
23	185804319R00	PC- D+M Půdní kondicioner + zeolit + geotextilie	soub.	1,00000	420,00	420,00	0,00	0,00	0,004	0,004	0	0
24	00580X29R	půdní kondicionér - 0,200kg/strom:1*0,20 zeolit - 3 kg/strom (zeolit) 1*3 geotextilie - 1,5m2/strom 1*1,5										
25	60850016R	PC - Údržba dřeviny po dobu 36 měsíců	ks	1,00000	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,3	0,3	0	0
26	143105X4.AR	PC - Fraxinus angustifolia Raywood /OK 14-16cm/.	ks	1,00000	9 024,00	9 024,00	0,00	0,00	0,005	0,005	0	0
27	58347000R	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	3,00000	200,00	600,00	0,00	0,00	0,0082	0,0246	0	0
28	998231311R00	PC - chránička z bambusu	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,002	0,002	0	0
29	311310030RAA	PC - mulčovací šterk frakce 16/32mm vč dovozu	m3	0,18000	1 800,00	324,00	0,00	0,00	1,8	0,324	0	0
30	591211111R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajijn. úprav do 5km	t	0,66016	1 308,00	863,28	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 306,38	0,00	0,00		1,86298		0
31	58380129R	Zdi nadzákladové z betonu C 16/20, tl. 25 cm. oboustranné bednění a odbednění Šikmá hlava, hladká pohledová stěna, zbrusšené hrany, beton C16/20 XF1 (0,62+0,97)/(2*(2,8))	m2	2,22600	4 630,00	10 306,38	0,00	0,00	0,83692	1,86298	0	0
Díl: 5		Komunikace				1 370 549,94	0,00	0,00		815,71382		0
32	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen tl. 4 cm 447,7+401,5+3,8	m2	853,00000	780,00	665 340,00	0,00	0,00	0,11	93,83	0	0
33	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná tlř. 1t=4,0m2. stávilci barevnost. šedá Potřeba pro skladbu "A" - 853 m2 = 213,25 t (1t/4m2) potřeba pro jednořádek do bet. lože 7,9m x 0,11m = 0,869 m2 = 0,2173 t Celkem je potřeba 213,4673 t	t	34,25480	0,00	0,00	0,00	0,00	1	34,2548	0	0

2

34

59	5968311X1R0b	kruh zachytí z boku i ze spodní strany zádlazbu PC - D+M žul. desky 450/450/100mm odp. kus	2,00000	2 600,00	5 200,00	0,00	0,00	0,075	0,15	0	0
60	71147001XRAB	koše do betonu PC-D+M izolace proti vodě, hladká LDPE m2	120,00000	250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0075	0,9	0	0
folie o šírce 1m folie tl. 1 mm Ve stavebnictví se folie používá jako izolace proti vlhkosti a tlakové vodě nad úrovní i pod úrovní terénu dle normy ČSN EN 13967 (hydroizolace spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu, hydroizolace a izolace proti agresivní vodě a radonu (do středního rizika), protikorozní ochrana betonových a železobetonových konstrukcí, ochrana proti průsakům silážních žlabů a hnojišť, chemických van výrobních provozů a skladů, rekultivace skládek apod.).											
61	62247712XR00	6+4,9+1,8+18,6+13+1,5+14,3+15+2,8+9,5+20+6,8+2,8+3 PC- Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. i, oprava omítky po vybouraném betonu, nátěr ole stáv sokl domu č.p. 929:20*0,8 m2	120,00000	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,01932	0,30912	0	0
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb			4 266,00	0,00	0,00		0,2508		0,9
62	966006123R00	Odstranění značek obetonovaných, odrazníků Demontáž: IP11b - sloupek + patka - 1x Demontáž a znovu osazení: B1 - sloupek + patka - 1x kus	2,00000	508,00	1 016,00	0,00	0,00	0	0	0,45	0,9
63	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z Al. oatek kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0
64	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ B1 - sloupek + patka - 1x kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,2508	0,2508	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí			215 930,34	0,00	0,00		0		1035,42958
65	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 10+44+5 m2	59,00000	68,00	4 012,00	0,00	0,00	0	0	0,22	12,98
66	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 796,5 m2	796,50000	21,00	16 726,50	0,00	0,00	0	0	0,25	199,125
67	113203111R00	Vytřhání obrub z dlažebních kostek jednorádek velké žulové kostky do betonu:11,6+4,8+1,9+0,9+34+3,2 m	56,40000	55,00	3 102,00	0,00	0,00	0	0	0,115	6,486
68	113201111R00	Vytřhání obrubníků chodníkových a parkových 4+1,2+3 m	8,20000	84,00	688,80	0,00	0,00	0	0	0,22	1,804
69	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 3+1 m2	4,00000	60,00	240,00	0,00	0,00	0	0	0,138	0,552
70	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 10+5,4+6,6 m2	22,00000	60,00	1 320,00	0,00	0,00	0	0	0,225	4,95
71	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého m3	3,25100	3 200,00	10 403,20	0,00	0,00	0	0	2	6,502

5

		schodišťový betonový stupeň č.p. 926 / 7:1,25*0,28*(0,2+0,3) 0,17500									
		vybourání bet. okapníku soklu u domu č.p. 929:11,5*0,3*0,4+5,8*0,3*0,4 2,07600									
72	970241200R00	bet. patky:1 1,00000									
		Rezáni prostého betonu hl. řezu 200 mm, odřez sch. stuoň 1,25000 300,00			375,00	0,00	0,00	0	0	0,00046	0,00058
73	113107840R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štetl tl. 40 cm 912,50000 95,00			86 687,50	0,00	0,00	0	0	0,88	803
74	1131051X1R00	796,5+59+35++22 912,50000									
75	979082213R00	PC - Vytřhání rámu škrábáku před dveřmi 1,00000 3 500,00			3 500,00	0,00	0,00	0	0	0,03	0,03
		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1 219,32968 23,00			28 044,59	0,00	0,00	0	0	0	0
		živice:12,98 12,98000									
		žulová kostka drobná:199,125 199,12500									
		žulová kostka velká:6,486 6,48600									
		betonová zámková dlažba:4,95 4,95000									
		vybouraný beton:6,50258 6,50258									
		podklady vozovky:803 803,00000									
		zpětný odvoz žulové kostky drobné z mezidoponie (pod Brusem - 1km):179,2125 179,21250									
		zpětná odvoz žulové kostky velké z mezidoponie:3,2486 3,24860									
		zpětný odvoz betonové zámkové dlažby z mezidoponie:3,825 3,82500									
76	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km. odvoz k recyklaci 803,69562 10,00			8 036,96	0,00	0,00	0	0	0	0
		živice - odvoz do 40 km:12,98*39 506,22000									
		vybouraný beton - odvoz do 40 km:6,50258*39 253,60062									
		betonová zámková dlažba - odvoz do 40 km:1,125*39 43,87500									
77	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 12,98000 750,00			9 735,00	0,00	0,00	0	0	0	0
78	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 4 130,74950 6,00			24 784,50	0,00	0,00	0	0	0	0
		žulová kostka drobná (zbytky, kamenivo):19,9125*(5) 99,56250									
		žulová kostka velká (zbytky, kamenivo):3,2374*(5) 16,18700									
		podklady vozovky (šetrk, písek, kámen):803*(5) 4 015,00000									
79	9799901X3R00	PC-Poplatek za skládku suti - beton, kámen, šetrk 836,16348 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		833,77748+2,386 836,16348									
80	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km 2,38600 709,00			1 691,67	0,00	0,00	0	0	0	0
		betonové obrubníky:1,804 1,80400									
		betonové dlaždice:0,552 0,55200									
		škrábák:0,03 0,03000									

6

26	2196 786.27
----	-------------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace historického centra - ulice U Brány, aktualizace dokumentace pro stavební povolení
Objekt: IO 02 - Kanalizace dešťová a rozvody vody

Objednatel: Město Mohelnice
Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Místo: Mohelnice

Zpracoval:
Datum: 18.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(v3+v4)-p2-o		12,357		
			z		12,357		
17	001	175101101	Součet	m3	4,891	480,00	2 347,68
			Obsyp potrubí štěrkopiskem		3,125		
			(9,30*0,8*0,42) "potrubí DN125		0,486		
			(1,35*0,8*0,45) "potrubí DN150		1,280		
			(5,00*0,32*0,8) "potrubí DN25		4,891		
			o		4,891		
18	001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	4,891	230,00	1 124,93
			o		4,891		
			Součet		4,891		
19	R	předb.cena	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	18,500	0,00	0,00
			v3+v4		18,500		
			Součet		18,500		
			4				
			Vodorovné konstrukce				
20	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	1,252	1 150,00	1 439,80
			p2		1,252		
			(9,30+1,35+5,00)*0,1*0,8				
			5				
			Komunikace				
21	221	566901123	Vyspravení podkladu po překopech ing síť plochy do 15 m2 štěrkopiskem tl. 200 mm	m2	4,384	279,00	1 223,14
			5,48*0,8		4,384		
			Součet		4,384		
22	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací po pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,384	400,00	1 753,60
			5,48*0,8		4,384		
			Součet		4,384		
			8				
			Trubní vedení				
			87				
			Potrubí z trub plastických a skleněných				
23	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	5,000	300,00	1 500,00
24	286	286136520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm	m	5,050	150,00	757,50
			5,00*1,01		5,050		
25	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	9,300	320,00	2 976,00
26	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	1,350	640,00	864,00
27	271	877270310	Montáž kolen na potrubí z PVC trub hladkých pinostěnných DN 125	kus	4,000	300,00	1 200,00
28	286	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,000	141,00	141,00
29	286	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	kus	1,000	186,00	186,00
30	286	286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	2,000	136,00	272,00
31	271	877310310	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z PVC trub hladkých pinostěnných DN 150	kus	1,000	325,00	325,00
32	286	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 150/125	kus	1,000	191,00	191,00
			89				
			Trubní vedení - ostatní konstrukce				
33	271	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	1,000	1 008,00	1 008,00
34	422	422244091	šoupátka pro domovní přípojky DN25	ks	1,000	4 866,00	4 866,00
35	271	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 290,00	1 290,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace historického centra - ulice U Brány, aktualizace dokumentace pro stavební povolení
Objekt: IO 02 - Kanalizace dešťová a rozvody vody

Objednatel: Město Mohelnice
Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Místo: Mohelnice

Zpracoval:
Datum: 18.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
36	422	422736162	navrtávací pas 80/25°	ks	1,000	3 083,00	3 083,00
37	271	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	5,000	150,00	750,00
38	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	5,000	50,00	250,00
39	271	892421112	Výstražná folie se zataveným identif.vodičům CY 6mm2	m	5,000	50,00	250,00
40	271	89258111	Zkouška těsnosti kanalizace DN100-150	m	10,650	580,00	6 177,00
41	271	894812612	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 125-150	kus	3,000	789,00	2 367,00
42	271	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 287,00	2 574,00
43	592	592238561	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV 500/650	kus	3,000	571,00	1 713,00
44	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV 500/100	kus	2,000	300,00	600,00
45	592	592238521	spodní díl s kalíštem a s odtokem betonový pro liční vpusť TBV 500-710 PK2 P	kus	2,000	791,00	1 582,00
46	592	592238522	plastový sířan KGSIF 150	kus	3,000	1 150,00	3 450,00
47	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	2,000	1 370,00	2 740,00
48	552	552423120	vpusť uliční s rámem Michalengelo-rovné, D400	kus	2,000	8 400,00	16 800,00
49	286	286614100	dno šachtově TEGRA 425 KG 110 přímé	kus	1,000	4 188,00	4 188,00
			WAVIN, kód výrobku: RF010110W				
50	286	286616740	roura teleskopická (vč.těsnění) 425/375 mm	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
51	286	286616560	roura šachťová bez hrdla 425/1250 mm	kus	1,000	2 105,00	2 105,00
52	286	286617660	poklop litinový plný 425/400	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
53	271	899203211	Demontáž vpusť včetně mříží litinových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg	kus	2,000	592,00	1 184,00
54	271	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
55	422	422914020	poklop litinový Y4510-ventilový	kus	4,000	534,00	2 136,00
56	422	422950543	spojka ISO-32/1"	ks	2,000	385,00	770,00
57		předb. cena	teleskopická zákop. souprava	ks	1,000	1 673,00	1 673,00
			9				
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
58	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,384	65,00	284,96
			5,48*0,8		4,384		
			Součet		4,384		
			99				
			Přesun hmot				
59	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve výkopu	t	28,281	160,00	4 524,96
			PSV				
			Práce a dodávky PSV				
			721				
			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
60	721	721242115	Lapač střešních splavenin litinový s košem DN 110	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
61		721142105	Litínová trouba bez hrdla DN100, dl.1,0m	m	1,000	5 304,00	5 304,00
62	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	5,600	80,00	448,00
63	271	877370430	Montáž spojek navrtávacích sedel na potrubí z PVC trub DN 300	kus	1,000	647,00	647,00
64		DF792500W	přípojná sedlová odbočka 300/150	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
65	551	551617220	uzávěrka zápachová podlahová HL80/75 DN50/75 sifon - odpad vod z plítky	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
66	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,026	1 500,00	39,00
			Celkem				145 348,58

Rozpočet

Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací

C. Montáž			37 038,00
D. Demontáž	h	300	0,00
E. Materiál nosný délkový			39 480,00
F. Materiál nosný kusový			49 892,40
J. Součet materiál nosný (E+F)			110 868,40
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J)			147 906,40
M. PPV (6 % z L)			7 100,50

N. Zemní práce			53 559,00
O. Nátěry	2 h	550	1 100,00

P. Práce účtované hodinovou sazbou

předběžná obhlídka	8 h	440	3 520,00
dozor	4 h	440	1 760,00
Součet položky			5 280,00

R. Celkem základní rozpočtové náklady 214 945,90

S. Vedlejší rozpočtové náklady

Revize	4 h	1320	5 280,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení	4 h	550	2 200,00
			7 480,00

Celkem 222 425,90

Stránka 1 z 3

REVITALIZACE HISTORICKÉHO CENTRA - ULICE U BRÁNY - D.2.3 IO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A OZVUČENÍ

Materiál nosný kusový + montáž

Název	Počet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Položka RTS
L1 Desingové svítidlo VO 100W HIT na sadový stožár	2 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
L2 Desingové svítidlo VO 70W HIT na stěnové konzole	1 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
Halogenidová výbojka HCIT70W/942NDLPB Powerball HCI-T70	1 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
Halogenidová výbojka HCIE/P100/WDLPB Powerball HCI-E/P 100W	2 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skříňka přípojková SP182/PVP	1 ks	3180,00	2160,00	3180,00	2160,00	
Vyloznic sadovy na těnu ocel šedý lak RAL 9007	1 ks	7800,00	3840,00	7800,00	3840,00	210204103
Stožár ocel šedý lak RAL 9007, dvoustupňový	4m 2 ks	15000,00	4380,00	30000,00	8760,00	210204002
Pojistka PV 10 gG 10A LE	3 ks	30,00	12,00	90,00	36,00	210120101
Stozarova vyzbroj I okruh SV-6.16.4 BE	2 ks	672,00	540,00	1344,00	1080,00	210204201
Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV POLJ-01/4X 4-16 Ra	4 ks	1740,00	1020,00	6960,00	4080,00	210102002
Svorka pasek/pasek SR 2b Tre	6 ks	43,20	60,00	259,20	360,00	210220302
Svorka pasek/drat SR 3a Tre	6 ks	43,20	60,00	259,20	360,00	210220302

Celkem materiál 49 892,40

Celkem montáž 20 676,00

Materiál nosný délkový + montáž

Název	Počet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Položka RTS
Kabel CYKY-J 3x1,5 KL	10 m	19,20	24,00	192,00	240,00	210800105
Kabel CYKY-J 4x16 KL	114 m	228,00	54,00	25992,00	6156,00	210800114
Krycí fólie KF 330 CWS	93 m	6,00	12,00	558,00	1116,00	
Zemnici drat 10 mm Tre	8 m	78,00	54,00	624,00	432,00	210220002
Zemnici pasek ZP 30x4 Tre	93 m	78,00	54,00	7254,00	5022,00	210220001
Trubka ohebná Kopoflex 63/52 KO	106 m	42,00	30,00	4452,00	3180,00	210010124
Trubka plastová Tuhá 1516E KO	4 m	102,00	54,00	408,00	216,00	210010062

Celkem materiál délkový 39 480,00

Celkem montáž 16 362,00

Stránka 2 z 3

REVITALIZACE HISTORICKÉHO CENTRA - ULICE U BRÁNY - D.2.3 IO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A OZVUČENÍ

N. Zemní práce				Pocet J	Cena mat.	Cena mont.	Celkem mat.	Celkem mon.	Polozka RTS
Nazev									
Vytyceni trasy	zastaveny		mo	0,1 km		15000,00		1500,00	460010024
Výkop kabelové rýhy	50/120	zemina 4	mo	93 m		355,00		33015,00	460200304
Kabelove loze	pisek	65/10	mo	93 m	60	40,00	5580,00	3720,00	460420022
Folie vystrazna		33 cm	mo	93 m	12	8,00	1116,00	744,00	460490012
Kabelovy prostup	PVC r	do 10.5 cm	mo	106 m	50	40,00	5300,00	4240,00	460510021
Zahoz ryhy	50/120	zemina 4	mo	93 m		70,00		6510,00	460560304
Jama pro VO	rucni	zemina 4	mo	1 m3		1770,00		1770,00	460050704
Zaklad betonovy	do bedneni		mo	0,4 m3	5000	400,00	2000,00	160,00	460080002
Stozarove pouzdro	400*1500		mo	2 ks	3750	600,00	7500,00	1200,00	460100005
Zahoz jamy		zemina 3-4	mo	1 m3		700,00		700,00	460120002
Celkem zemní práce							21 496,00	53 559,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2130310	IO 07 - Mobilár	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
0002	ul. U Brány		
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
88-10-001	Revitalizace histor. centra Mohelnice	Počet jednotek	0
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	330 008		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	330 008		
HZS	0		
ZRN+HZS	330 008	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	330 008	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Dlažba Vysoké Mýto,s.r.o.	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :	18.12.2023	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %	330 008,00
DPH		21,0 %	69 301,68
Základ pro DPH		0,0 %	0,00
DPH		0,0 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			399 309,68

Poznámka :

Stavba :	88-10-001 Revitalizace histor.centra Mohelnice	Rozpočet : 2130310
Objekt :	0002 ul. U Brány	IO 07 - Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799.1 Mobiliář	0	330 008,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	330 008,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-10-001 Revitalizace histor.centra Mohelnice	Rozpočet: 2130310
Objekt :	0002 ul. U Brány	IO 07 - Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799.1	Mobiliář				
1	01	LA5 - kruhová lavička vnější R=1650 mm	ks	1,00	153 968,00	153 968,00
2	02	PR - prameník bronzový	ks	1,00	116 100,00	116 100,00
3	03	OK - odpadkový koš	ks	3,00	19 980,00	59 940,00
	Celkem za	799.1 Mobiliář				330 008,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1130310	IO 07 - Mobiliář - stav.část (základy)	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
0002	ul.U Brány	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
88-10-001	Revitalizace histor.centra Mohelnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	33 459,52		
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	33 459,52		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	33 459,52	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	33 459,52	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Jméno :
Datum :	Datum :	18.12.2023	Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		33 459,52
DPH	21,0 %		7 026,50
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			40 486,02

Poznámka :

Stavba :	88-10-001 Revitalizace histor.centra Mohelnice	Rozpočet : 1130310
Objekt :	0002 ul.U Brány	IO 07 - Mobiliář - stav.část (základy)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 181,49	0	0	0	0
27 Základy	12 372,30	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	8 205,73	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 700,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 459,52	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	88-10-001 Revitalizace histor.centra Mohelnice	Rozpočet: 1130310
Objekt :	0002 ul.U Brány	IO 07 - Mobiliář - stav.část (základy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139711101V01	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 Ruční výkop s pomocí malé mechanizace	m3	4,25	1 912,00	8 122,18
		LA5:0,35*0,45*0,8*8		1,01		
		PR:1,8*1,8*1		3,24		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,25	50,00	212,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,25	170,00	722,16
4	162701109R00	Přilátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,25	13,00	276,25
		4,25*5		21,25		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,25	80,00	340,00
6	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,25	14,00	59,50
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	0,90	600,00	540,00
		PR:(1,8*1,8-1,2*1,2)*0,5		0,90		
8	58300001	Štěrkopisek (štěrk) pro zásypy	m3	0,91	1 000,00	909,00
		0,9*1,01		0,91		
Celkem za 1 Zemní práce						11 181,49
Díl: 27 Základy						
9	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku třídného	m3	1,81	1 160,00	2 098,44
		LA5:0,35*0,45*0,15*8		0,19		
		PR:1,8*1,8*0,5		1,62		
10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	0,43	7 106,00	3 069,79
		PR:1,2*1,2*0,3		0,43		
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,44	396,00	570,24
		1,2*4*0,3		1,44		
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,44	97,00	139,68
13	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,02	56 280,00	844,20
		1,2*1,2*2*0,00444*1,2		0,02		
14	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,85	6 647,00	5 649,95
		LA5:0,35*0,45*0,65*8*1,035		0,85		
Celkem za 27 Základy						12 372,30
Díl: 634 Podlahy, osazování						
15	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	0,29	9 231,00	2 658,53
		PR:1,2*1,2*0,2		0,29		
16	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,96	468,00	449,28
		PR:1,2*4*0,2		0,96		
17	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	0,96	102,00	97,92
18	R 634-01	Bednění prostupů pro přívod a odtok vody v beton. mazanině prameníku	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 634 Podlahy, osazování						8 205,73
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	10,00	170,00	1 700,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 700,00