.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno	**Index navrhovatele:**	**Číslo SO nebo PS:**	**Registrační číslo Změnového listu (KZ) :**
		D1_01	**KZ Č.044**
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	**Změna má vliv do následujících profesí:**	**D.1.1 – Stavební část** **D.1.4g – Silnoproudé elektroinstalace** **D1_01_1 – Stavební**	
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	*Nemá vliv*	

Název změny: Revize podhledů a osvětlení v 5NP, omítky 5NP, povrchová úprava sloupů a opěrné zdi

Položka, popis: Tato změna obsahuje:

- **úpravu podhledů a svítidel v 5.NP na typy dle výběru investora**
- **záměna štukové omítky za sádrovou stěrku v 5NP**
- **změna povrchové úpravy sloupů a opěrné zdi – místo stěrky imitující pohledový beton bude použit transparentní silikonový nátěr**

Důvod změny:
Dle požadavku investora.

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. revize PD Origon, 3. rozsah použití transparentního nátěru

Vliv na cenu: odhadnuté náklady: **37 276,- Kč bez DPH** konečná cena: **37 276,- Kč bez DPH**	**Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):** zvýšení ceny o: **37 276,- Kč bez DPH** snížení ceny o:	Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:	ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní **celkový počet dnů: 0 dní**	NE	Vyp[redacted]nu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / ~~NESOUHLASÍME~~	Datum a podpis: [redacted]
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / ~~NESOUHLASÍME~~	Datum a podpis: [redacted] 13. 12. 2023
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / ~~NESOUHLASÍME~~	Datum a podpis: [redacted] 12. 2023
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / ~~NESCHVÁLIL~~	Datum a podpis: [redacted]
Důvod zamítnutí (vyplní O):	05. 01. 2024	
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.044 - Revize podhledů a osvětlení v 5NP, omítky 5NP, povrchová úprava sloupů a opěrní zdi

Kód. 23MT014
Stavba: **IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON**

STAGA

KSO:		CC-CZ	
Místo:		Datum:	25.09.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	45270201
Origon, spol. s.r.o., doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]		DIČ	CZ45270201

Poznámka:

Cena bez DPH **37 276,37**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 276,37	7 828,04
snížená	15,00%		

Cena s DPH **v** **CZK** **45 104,41**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.044 - Revize podhledů a osvětlení v 5NP, omítky 5NP, povrchová úprava sloupů a opěrní zdi

STAGA

Kód:	23MT014		
Stavba:	**IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON**		
Místo:		Datum:	25.09.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel	Origon, spol. s.r.o., doplnění IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**37 276,37**	**45 104,41**
D.1.1	**Stavební část - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON**	-118 595,12	-143 500,10
D.1.4g	**Silnoproudé elektroinstalace- Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON**	31 451,60	38 056,44
D1_01_1-D12	**Stavební - Dotazy 2020_11_04 - ZÁMĚNA ŠTUKOVÉ OMÍTKY ZA SÁDROVOU STĚRKU V 5NP**	352 308,75	426 293,59
D1_01_1-D12	**Stavební - Dotazy 2020_11_04 - ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY SLOUPŮ A OPĚRNÉ ZDI**	-227 888,86	-275 745,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

STAGA
STAVEBNÍ AGENTURA

Stavba:
IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON
Objekt:
D.1.1 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.09.2023
Zadavatel		IČ	
		DIČ	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ	
Projektant:		IČ:	
		DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	45270201
Origon, spol. s.r.o.		DIČ	CZ45270201

Poznámka:

Cena bez DPH **-118 595,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-118 595,12	21,00%	-24 904,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-143 500,10**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

STAGA

Stavba:
IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON
Objekt:
D.1.1 - Stavební část

Místo: | Datum: 25.09.2023
Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel: Origon, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-118 595,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	-118 595,12

SOUPIS PRACÍ - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

STAGA

Stavba:
IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON
Objekt:
D.1.1 - Stavební část

Místo | Datum: 25.09.2023
Zadavatel | Projektant
Zhotovitel: | Zpracovatel: Origon, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-118 595,12**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-118 595,12	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-118 595,12	
670	K	763431-R8	Montáž minerálního samonosného plovoucího podhledu s mezerou mezi podhledy	m2	-301,400	508,50	-153 261,90	vlastní
671	M	590364-R1	*Rastr R10 - panel akustický ze skelných vláken, [illegible] mm, 1200x1200x40 mm, 1200x2400x40 mm, 600x2400x40 mm. Podrobný popis viz PD*	m2	-316,470	2 451,80	-775 921,15	vlastní
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	VV		Viz PD stavební část - seznam podhledů					
	VV							
	VV		5 NP					
	VV		"m.č.U5015:" 21,8		21,800			
	VV		"m č U5018:" 37,9		37,900			
	VV		"m č U5019:" 47,4		47,400			
	VV		"m č U5020:" 8,7		8,700			
	VV		"m č U5021:" 14,5		14,500			
	VV		"m č U5039:" 18,4		18,400			
	VV		"m č U5039a:" 20,6		20,600			
	VV		"m č U5040:" 35,1		35,100			
	VV		"m č U5041:" 21,5		21,500			
	VV		"m č U5044:" 21,7		21,700			
	VV		"m č U5045:" 36,5		36,500			
	VV		"m č U5047:" 17,3		17,300			
	VV		301,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		316,470			
670b	K	763431-R8	Montáž minerálního samonosného plovoucího podhledu s mezerou mezi podhledy	m2	245,400	508,50	124 785,90	vlastní
671b	M	590364-R1	*Rastr R11 - panel akustický, 1200x600. Podrobný popis viz PD*	m2	257,670	2 112,50	544 327,88	vlastní
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	VV		Viz PD stavební část - seznam podhledů					
	VV							
	VV		5 NP					
	VV		"m č U5015:" 15,12		15,120			
	VV		"m č U5018:" 30,24		30,240			
			"m č U5019:" 42,66		42,660			
	VV		"m č U5020:" 7,2		7,200			
	VV		"m č U5021:" 0		0,000			

Náklady soupisu celkem

-118 595,12

	VV		"m č U5039:"12,48		12,480		
	VV		"m č U5039a:" 12,96		12,960		
	VV		"m č U5040:" 25,2		25,200		
	VV		"m č U5041:" 14,04		14,040		
	VV		"m č U5044:" 15,12		15,120		
	VV		"m č U5045:" 25,92		25,920		
	VV		"m č U5047:" 9,9		9,900		
	VV		"m č U5028:" 17,28		17,280		
	VV		"m č U5029:" 17,28		17,280		
	VV		245,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		257,670		
672	K	763431-R1	Rastr R6 - Podhledové akustické panely volně zavěšené na svisle 1200/300/40 mm, včetně závěsů, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	-29,760	1 945,00	-57 883,20 vlastní
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr				
	VV		Viz PD stavební část - seznam podhledů				
	VV		5 NP				
	VV		"m č U5028:" 3,075*0,3*16		14,760		
	VV		"m č U5029:" 1,25*0,3*16		15,000		
1560	K	78422-R02	Pohledová stěrka imitující strukturu pohledového betonu - tmavá, Podrobný popis viz PD interiér, D+M	m2	-55,100	1 584,80	87 322,48 vlastní
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr				
	VV		Viz PD interiér - výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr				
	VV						
	VV		Skladba N7				
	VV		5 NP				
	VV		"m č U5028:" 27,5		27,500		
	VV		"m č U5029:" 27,5		27,500		
1557	K	78421-R7	Nátěr N3 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	110,300	48,30	5 327,49 vlastní
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP 4 NP, 5 NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech.zpr				
	VV						
	VV		5NP strop, SDK podhled				
	VV		"m č U5015:" 6,68		6,660		
	VV		"m č U5018:" 30,24		7,660		
	VV		"m č U5019:" 42,66		12,640		
	VV		"m č U5020:" 7,2		7,300		
	VV		"m č U5021:" 0		0,000		
	VV		"m č U5039:"12,48		5,920		
	VV		"m č U5039a:" 12,96		7,640		
	VV		"m č U5040:" 25,2		9,900		
	VV		"m č U5041:" 14,04		7,460		
	VV		"m č U5044:" 15,12		6,580		
	VV		"m č U5045:" 25,92		10,580		
	VV		"m č U5047:" 9,9		7,400		
	VV		"m č U5028:" 17,28		10,220		
	VV		"m č U5029:" 17,28		10,320		
	VV		Součet		110		
1564	K	763135011	Montáž SDK podhledu z desek s modulárním uspořádáním perforace s hranami standardně tmelenými na z CD+UD	m2	110,300	862,00	95 078,60 CS ÚRS 2023/2
			Místnosti				
	VV		"m č U5015:" 6,68		6,680		
	VV		"m č U5018:" 30,24		7,660		
	VV		"m č U5019:" 42,66		12,640		
	VV		"m č U5020:" 7,2		7,300		
	VV		"m č U5021:" 0		0,000		
	VV		"m č U5039:"12,48		5,920		
	VV		"m č U5039a:" 12,96		7,640		
	VV		"m č U5040:" 25,2		9,900		
	VV		"m č U5041:" 14,04		7,460		
	VV		"m č U5044:" 15,12		6,580		
	VV		"m č U5045:" 25,92		10,580		
	VV		"m č U5047:" 9,9		7,400		
	VV		"m č U5028:" 17,28		10,220		
	VV		"m č U5029:" 17,28		10,320		
	VV		Součet		110,300		
1565	*M*	*59030599*	*deska pro bezespárý deskový podhled s celoplošnou perforací*	*m2*	*121,330*	*718,00*	*87 114,94 CS ÚRS 2023/2*
			110,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		121,330		
1566	K		Montáž vydlahy z OSB k uchycení vestavných svítidel	ks	52,000	1 557,70	81 000,40 vlastní
			52 ks svítidel		52		
1565	*M*	*60726285*	*deska OSB tl 22mm*	*m2*	*37,440*	*485,00*	*18 158,40 CS ÚRS 2023/2*
			52x0,6x1,2		37,440		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

Stavba:
IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON
Objekt:
D.1.4g - Silnoproudé elektroinstalace

STAGA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.09.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	45270201
Origon, spol. s.r.o., doplnění IMOS Brno, a.s [redacted]		DIČ	CZ45270201

Poznámka:

Cena bez DPH **31 451,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 451,60	21,00%	6 604,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **38 056,44**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

STAGA

Stavba: IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

Objekt: **D.1.4g - Silnoproudé elektroinstalace**

Místo: | Datum: 25.09.2023

Zadavatel: doplnění IMOS Br | Projektant:

Zhotovitel: | Zpracovatel: Origon, spol. s.r.o., doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**31 451,60**
OST - Svítidla a světelné zdroje	31 451,60

SOUPIS PRACÍ - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

STAGA

Stavba: IKEM G1, G2 - Revize podhledů a osvětlení 5NP_ORIGON

Objekt: **D.1.4g - Silnoproudé elektroinstalace**

Místo: | Datum: 25.09.2023

Zadavatel: | Projektant:

Zhotovitel: | Zpracovatel: Origon, spol. s.r.o., doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 451,60**	
	D	OST	Svítidla a světelné zdroje				31 451,60	
2633	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové cc 0,36 m2	kus	-6,000	363,60	-2 181,60	CS ÚRS 2018 01
2636	M	A2	Svítidlo A2, specifikace viz Technické podmínky	ks	-6,000	3 319,00	-19 914,00	vlastní
	VV		"5NP" 6		6,000			
2687	K	741372112R	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové	kus	47,000	363,60	17 089,20	vlastní
	VV		"5NP" -5 (R3s)		-5,000			
			"5NP" 52		52,000			
2692	M	R3s	Svítidlo R3s, specifikace viz Technické podmínky	ks	-5,000	8 646,10	43 230,50	vlastní
	VV		"5NP" 5		5,000			
[redacted]								
2692a	M	T2	Svítidlo T2, specifikace viz Technické podmínky	ks	24,000	6 264,65	150 351,60	vlastní
	VV		"5NP" 24		24,000			
2692b	M	T2s	Svítidlo T2s, specifikace viz Technické podmínky	ks	10,000	7 190,40	71 904,00	vlastní
	VV		"5NP" 10		10,000			
2692c	M	T2Z	Svítidlo T2Z, specifikace viz Technické podmínky	ks	6,000	6 264,65	37 587,90	vlastní
			"5NP" 6		6,000			
2692d	M	T2Zs	Svítidlo T2Zs, specifikace viz Technické podmínky	ks	12,000	7 190,40	86 284,80	vlastní
	VV		"5NP" 12		12,000			
2469	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	52,000	256,50	13 338,00	CS ÚRS 2018 01
2470	M	H031606505r	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65 S předlisy a se svorkami 119x139x70	ks	52,000	145,50	7 566,00	vlastní
	VV		Doplnění rozvodných krabic ke svítidlům T2, T2s, T2Z, T2Zs		52,000			
			m.č.: U 5004 - 6ks, U 5028 - 6ks, U 5029 - 6ks, U 5015 - 3ks, U 5018 - 5 ks, U 5019 a U 5020 - 7ks, U 5040 - 5ks, U 5041 - 3ks, U 5044 - 3ks, U 5045 - 5ks, U 5047 - 3ks					

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZÁMĚNA ŠTUKOVÉ OMÍTKY ZA SÁDROVOU STĚRKU V 5NP

Stavba:
IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Objekt:
D1_01 - Budova G1 a G2
Soupis:
D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	13.11.2023
Zadavatel:		IČ:	
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25322257
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		DIČ:	CZ25322257
Projektant:		IČ	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ	
IMOS Brno, a.s.[redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **352 308,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sníž. přenesená	[illegible]	15,00%	[illegible]
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **426 293,59**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZÁMĚNA ŠTUKOVÉ OMÍTKY ZA SÁDROVOU STĚRKU V 5NP

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha | Datum: 13.11.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha | Projektant: Atelier Penta v.o.s., [redacted]

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**352 308,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	352 308,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	352 308,75
61 - Úprava povrchů vnitřní	352 308,75

SOUPIS PRACÍ - ZÁMĚNA ŠTUKOVÉ OMÍTKY ZA SÁDROVOU STĚRKU V 5NP

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha | Datum: 13.11.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha | Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**352 308,75**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				352 308,75	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				352 308,75	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				352 308,75	
K			Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-1 793,833	80,50	-144 403,54	vlastní
			Odpočet štukové omítky, místo toho sádrová stěrka					
			j.c. stanovena z p.č. 264- p.č 263 = 245,8-165,3=80,5					
			Odpočet štukové omítky, místo toho sádrová stěrka					
			5.NP					
			"m.č.U.5001:" (8,25+1,65+0,95+0,5)*2*3,41-8,05*2,7-1,35*2,75-4,55*2,7		39,675			
			"m.č.U.5001a:" (6,525*2+4,1+1,05+0,25)*3,41-0,8*1,97-0,8*1,8*2		58,459			
			"m.č.U.5001b:" (6,525+4,275+5,1+2,2)*3,41-0,7*2,1-2,2*2,7		54,311			
			"m.č.U.5001c:" (9,575+1,15+3,8*2)*3,41-0,8*2,1*2-0,7*1,97*3		54,991			
			"m.č.U.5002:" (6,5*2+3,34)*3,41-2,465*2,7		49,064			
			"m.č.U.5003:" (6,5*2+3,462+0,2*2)*3,41-3,462*2,7		48,152			
			"m.č.U.5004:" (5,725+4,65)*2*3,41-5,575*2,7-3,325*2,7-0,8*1,97		45,152			
			"m.č.U.5005:" (5,725*2+4,45+0,125*2)*3,41-4,45*2,7-0,8*1,97*2		39,905			
			"m.č.U.5006:" (5,725*2+4,05+0,125*2)*3,41-4,05*2,7-0,8*1,97		41,197			
			"m.č.U.5007:" (5,725*2+4,05+0,125*2)*3,41-4,05*2,7		42,773			
			"m.č.U.5008:" (5,725*2+3,825+0,125*2)*3,41-3,825*2,7		42,613			
			"m.č.U.5009:" (5,725*2+3,875+0,125*2)*3,41-3,875*2,7		42,648			
			"m.č.U.5010:" (5,575*2+3,2+0,125*2+0,3*2)*3,41-3,525*2,7-0,8*2,1-2,235*2,7		34,600			
			"m.č.U.5011:" (5,075*2+3,525+0,25*3)*3,41-3,525*2,7		39,672			
			"m.č.U.5012:" (5,075*2+3,4+0,25*3)*3,41-3,4*2,7		39,583			
			"m.č.U.5013:" (5,075*2+3,4+0,25*3)*3,41-3,4*2,7		39,583			
			"m.č.U.5014:" (5,075*2+3,525+0,25*3)*3,41-3,525*2,7		39,672			

		"m.č.U 5015:" (5,075*2+4,45*2)*3,41-4,45*2,7-0,8*1,97-0,7*1,97		49,991		
		"m.č.U 5016:" (2,625+2,35)*2*3,41-0,7*1,97-((2,625+2,35)*2*2,625-0,7*1,97)		7,811		
		"m.č.U 5017:" (2,75+2,2)*2*3,41-0,7*1,97-((2,75+2,2)*2*2,625-0,7*1,97)		7,772		
		"m.č.U 5018:" (7,875+4,75+0,45)*2*3,41-0,8*1,97-0,7*1,97-3,35*2,7-3,465*2,7		67,816		
		"m.č.U 5019:" (6,25+8,525+1,4+0,25*2+0,625+5,15+0,125*2)*3,41-0,8*1,97-5,725*2,7		60,374		
		"m.č.U 5020:" (2,725*2)*3,41-0,7*1,975		17,202		
		"m.č.U 5021:" (6,8*2)*3,41-0,8*1,97*3		41,648		
		"m.č.U 5022:" (7,8*2+3,375)*2*3,41-0,8*1,97-(2,25*0,6)		44,644		
		"m.č.U 5023:" (4,4+3,375)*2*3,41-0,8*1,97		51,450		
		"m.č.U 5024:" (3,0+1,825)*2*3,41-0,7*1,97*3-((3,0+1,825)*2*2,625-0,7*1,97*3)		7,575		
		"m.č.U 5024a:" (0,975+1,75)*2*3,41-0,7*1,97-((0,975+1,75)*2*2,625-0,7*1,97)		4,278		
		"m.č.U 5024b:" (1,0+1,75)*2*3,41-0,7*1,97-((1,0+1,75)*2*2,625-0,7*1,97)		4,318		
		"m.č.U 5025:" (1,65+1,425)*2*3,41-0,8*2,1-((1,65+1,425)*2*2,625-0,8*2,1)		4,828		
		"m.č.U 5025a:" (2,15+1,8)*2*3,41-0,8*2,1-((2,15+1,8)*2*2,625-0,8*2,1)		6,202		
		"m.č.U 5025b:" (2,15+1,8)*2*3,41-0,8*2,1-((2,15+1,8)*2*2,625-0,8*2,1)		6,202		
		"m.č.U 5026:" (2,075+1,825)*2*3,41-0,7*1,97*2-((2,075+1,825)*2*2,625-0,7*1,97*2)		6,123		
		"m.č.U 5026a:" (1,925+1,9)*2*3,41-0,7*1,97*2-((1,925+1,9)*2*2,625-0,7*1,97*2)		6,005		
		"m.č.U 5026b:" (0,925+1,75)*2*3,41-0,7*1,97-((0,925+1,75)*2*2,625-0,7*1,97)		4,200		
		"m.č.U 5027:" (1,95+1,425)*2*3,41-0,7*2,1-(1,95*0,6)		20,376		
		"m.č.U 5028:" (6,275+0,25)*3,41		22,250		
		"m.č.U 5031:" (1,7+7,25)*3,41		30,520		
		"m.č.U 5035:" (3,45+6,06)*3,65+(1,7+7,25+4,1)*3,41		79,212		
		"m.č.U 5037:" (2,15+1,65)*2*3,41-0,8*1,97		24,340		
		"m.č.U 5038:" (1,4+0,35)*2*3,41-0,8*1,97		10,359		
		"m.č.U 5039:" 8,175*2*3,41-0,8*2,1*2-3,825*3,41		39,350		
		"m.č.U 5039a:" (1,8+1,4+9,2)*3,41-0,8*2,62		64,288		
		"m.č.U 5040:" (4,975+6,825+0,125)*3,41-0,8*1,97-6,3*2,7		22,078		
		"m.č.U 5041:" (4,9255+4,25+1,8)*2*3,41-0,8*1,97*2-0,7*1,97-3,325*2,7		61,344		
		"m.č.U 5042:" (1,8+2,15)*2*3,41-0,7*1,97-((1,8+2,15)*2*2,625-0,7*1,97)		6,202		
		"m.č.U 5043:" (1,8+2,225)*2*3,41-0,7*1,97-((1,8+2,225)*2*2,625-0,7*1,97)		6,319		
		"m.č.U 5044:" (4,975+4,325)*2*3,41-0,7*1,97-0,8*1,97-2,325*2,7-3,835*2,7		43,839		
		"m.č.U 5045:" (5,7+6,7)*2*3,41-0,8*1,97*2-3,825*3,41-4,75*2,7		55,548		
		"m.č.U 5046:" (1,55*2+1,85)*3,41		16,880		
		"m.č.U 5047:" (4,0+4,325)*2*3,41-2,35*2,7-0,7*1,97-0,8*1,97		47,477		
		"m.č.U 5048:" (1,85+2,35)*2*3,41-0,7*1,97-((1,85+2,35)*2*2,625-0,7*1,97)		6,594		
		"m.č.U 5049:" ((3,55+6,325+0,25)*2+3,55)*3,41-0,8*1,97-1,19*2,7		76,369		
K	612181001	**Sádrová stěrka tl. do 3 mm vnitřních stěn**	m2	1 793,833	206,00	369 529,55 CS ÚRS 2023/2
		Připočet sádrové stěrky tl. 3 mm místo štukové omítky				
		5 NP				
		"m.č.U 5001:" (8,25+1,65+0,95+0,5)*2*3,41-8,05*2,7-1,35*2,75-4,55*2,7		39,675		
		"m.č.U 5001a:" (6,525*2+4,1+1,05+0,25)*3,41-0,8*1,97-0,8*1,8*2		58,459		
		"m.č.U 5001b:" (6,525+4,275+5,1+2,2)*3,41-0,7*2,1-2,2*2,7		54,311		
		"m.č.U 5001c:" (9,575+1,15+3,8*2)*3,41-0,8*2,1*2-0,7*1,97*3		54,991		
		"m.č.U 5002:" (6,5*2+3,34)*3,41-2,465*2,7		49,064		
		"m.č.U 5003:" (6,5*2+3,462+0,2*2)*3,41-3,462*2,7		48,152		
		"m.č.U 5004:" (5,725+4,55)*2*3,41-5,575*2,7-3,325*2,7-0,8*1,97		45,152		
		"m.č.U 5005:" (5,725*2+4,45+0,125*2)*3,41-4,45*2,7-0,8*1,97*2		39,905		
		"m.č.U 5006:" (5,725*2+4,05+0,125*2)*3,41-4,05*2,7-0,8*1,97		41,197		
		"m.č.U 5007:" (5,725*2+4,05+0,125*2)*3,41-4,05*2,7		42,773		
		"m.č.U 5008:" (5,725*2+3,825+0,125*2)*3,41-3,825*2,7		42,613		
		"m.č.U 5009:" (5,725*2+3,875+0,125*2)*3,41-3,875*2,7		42,648		
		"m.č.U 5010:" (5,575*2+3,2+0,125*2+0,3*2)*3,41-3,525*2,7-0,8*2,1-2,235*2,7		34,600		
		"m.č.U 5011:" (5,075*2+3,525+0,25*3)*3,41-3,525*2,7		39,672		
		"m.č.U 5012:" (5,075*2+3,4+0,25*3)*3,41-3,4*2,7		39,583		
		"m.č.U 5013:" (5,075*2+3,4+0,25*3)*3,41-3,4*2,7		39,583		
		"m.č.U 5014:" (5,075*2+3,525+0,25*3)*3,41-3,525*2,7		39,672		
		"m.č.U 5015:" (5,075*2+4,45*2)*3,41-4,45*2,7-0,8*1,97-0,7*1,97		49,991		
		"m.č.U 5016:" (2,625+2,35)*2*3,41-0,7*1,97-((2,625+2,35)*2*2,625-0,7*1,97)		7,811		
		"m.č.U 5017:" (2,75+2,2)*2*3,41-0,7*1,97-((2,75+2,2)*2*2,625-0,7*1,97)		7,772		

		"m č U 5018:" (7,875+4,75+0,45)*2*3,41-0,8*1,97-0,7*1,97-3,35*2,7-3,465*2,7		67,816			
		"m č U 5019:" (6,25+8,525+1,4+0,25*2+0,625+5,15+0,125*2)*3,41-0,8*1,97-5,725*2,7		60,374			
		"m č U 5020:" (2,725*2)*3,41-0,7*1,975		17,202			
		"m č U 5021:" (6,8*2)*3,41-0,8*1,97*3		41,648			
		"m č U 5022:" (1,8*2+3,375)*2*3,41-0,8*1,97-(2,25*0,6)		44,644			
		"m č U 5023:" (4,4+3,375)*2*3,41-0,8*1,97		51,450			
		"m č U 5024:" (3,0+1,825)*2*3,41-0,7*1,97*3-((3,0+1,825)*2*2,625-0,7*1,97*3)		7,575			
		"m č U 5024a:" (0,975+1,75)*2*3,41-0,7*1,97-((0,975+1,75)*2*2,625-0,7*1,97)		4,278			
		"m č U 5024b:" (1,0+1,75)*2*3,41-0,7*1,97-((1,0+1,75)*2*2,625-0,7*1,97)		4,318			
		"m č U 5025:" (1,65+1,425)*2*3,41-0,8*2,1-((1,65+1,425)*2*2,625-0,8*2,1)		4,828			
		"m č U 5025a:" (2,15+1,8)*2*3,41-0,8*2,1-((2,15+1,8)*2*2,625-0,8*2,1)		6,202			
		"m č U 5025b:" (2,15+1,8)*2*3,41-0,8*2,1-((2,15+1,8)*2*2,625-0,8*2,1)		6,202			
		"m č U 5026:" (2,075+1,825)*2*3,41-0,7*1,97*2-((2,075+1,825)*2*2,625-0,7*1,97*2)		6,125			
		"m č U 5026a:" (1,925+1,9)*2*3,41-0,7*1,97*2-((1,925+1,9)*2*2,625-0,7*1,97*2)		6,005			
		"m č U 5026b:" (0,925+1,75)*2*3,41-0,7*1,97-((0,925+1,75)*2*2,625-0,7*1,97)		4,200			
		"m č U 5027:" (1,95+1,425)*2*3,41-0,7*2,1-(1,95*0,6)		20,378			
		"m č U 5028:" (6,275+0,25)*3,41		22,250			
		"m č U 5031:" (1,7+7,25)*3,41		30,520			
		"m č U 5035:" (3,45+6,06)*3,65+(1,7+7,25+4,1)*3,41		79,212			
		"m č U 5037:" (2,15+1,65)*2*3,41-0,8*1,97		24,340			
		"m č U 5038:" (1,4+0,35)*2*3,41-0,8*1,97		10,359			
		"m č U 5039:" 8,175*2*3,41-0,8*2,1*2-3,825*3,41		39,350			
		"m č U 5039a:" (1,8+11,4+9,2)*3,41-0,8*2,62		74,288			
		"m č U 5040:" (4,975+6,825+0,125)*3,41-0,8*1,97-6,3*2,7		22,078			
		"m č U 5041:" (4,9255+4,25+1,8)*2*3,41-0,8*1,97*2-0,7*1,97-3,325*2,7		61,344			
		"m č U 5042:" (1,8+2,15)*2*3,41-0,7*1,97-((1,8+2,15)*2*2,625-0,7*1,97)		6,202			
		"m č U 5043:" (1,8+2,225)*2*3,41-0,7*1,97-((1,8+2,225)*2*2,625-0,7*1,97)		6,319			
		"m č U 5044:" (4,975+4,325)*2*3,41-0,7*1,97-0,8*1,97-2,325*2,7-3,835*2,7		43,839			
		"m č U 5045:" (5,7+6,7)*2*3,41-0,8*1,97*2-3,825*3,41-4,75*2,7		55,548			
		"m č U 5046:" (1,55*2+1,85)*3,41		16,880			
		"m č U 5047:" (4,0+4,325)*2*3,41-2,35*2,7-0,7*1,97-0,8*1,97		47,477			
		"m č U 5048:" (1,85+2,35)*2*3,41-0,7*1,97-((1,85+2,35)*2*2,625-0,7*1,97)		6,594			
		"m č U 5049:" ((3,55+6,325+0,25)*2+3,55)*3,41-0,8*1,97-1,15*2,7		76,369			
K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 793,833	70,90	127 182,74	CS ÚRS 2023/2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY SLOUPŮ A OPĚRNÉ ZDI

Stavba:
IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Objekt:
D1_01 - Budova G1 a G2
Soupis:
D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	03.11.2023
Zadavatel:		IČ:	
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25322257
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		DIČ	CZ25322257
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ	
Zpracovatel:		IČ	
IMOS Brno, a.s[redacted]		DIČ	

Poznámka

Cena bez DPH **-227 888,86**

	Zák ad daně	Sazba daně	Výše daně
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-275 745,52**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY SLOUPŮ A OPĚRNÉ ZDI

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha | Datum: 03.11.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha | Projektant: Atelier Penta v.o.s., [redacted]

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-227 888,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 315,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-256 776,29
61 - Úprava povrchů vnitřní	19 214,38
62 - Úprava povrchů vnější	-275 990,67
PSV - Práce a dodávky PSV	28 887,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 887,43

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.XXX - ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY SLOUPŮ A OPĚRNÉ ZDI

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha | Datum: 03.11.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha | Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-227 888,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-256 776,29	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-256 776,29	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				19 214,38	
265	K	613131301	Cementový postřik vnitřních příčků nebo sloupů nanášený celoplošně strojně	m2	-148,900	58,80	-8 755,32	CS ÚRS 2018 01
			Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL, rozsah viz příloha č.2					
			1.PP					
			osa A-B: 3,14*0,5*4,26*1		6,888			
			1 NP					
			3,14*0,5*3,91*2		12,277			
			3,14*0,7*3,91*3		25,783			
			3,14*0,35*3,91*2		8,594			
			2 NP					
			3,14*0,3*3,66*2		6,895			
			3.NP:					
			3,14*0,5*3,66*1		5,748			
			3,14*0,3*3,66*2		6,895			
			4 NP:					
			3,14*0,5*3,41*4		21,415			
			3,14*0,3*3,41*2		6,424			
			5.NP:					
			3,14*0,5*3,41*2		10,707			
			3,14*0,7*3,41*5		37,476			

267	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	-148,900	296,60	-44 163,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		148,9		-148,900			
	K	613111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění	m2	567,533	29,70	16 855,73	CS ÚRS 2023/02
	VV		Povrchová úprava sloupů pod transparentní nátěr - broušení, čištění apod					
	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,8 do 5,00 m	m2	567,533	19,40	11 010,14	CS ÚRS 2023/02
	VV		Povrchová úprava sloupů pod transparentní nátěr - broušení čištění apod					
	K	784111023	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v přes 3,8 do 5,00 m	m2	567,533	23,90	13 564,04	CS ÚRS 2023/02
	VV		Povrchová úprava sloupů pod transparentní nátěr - broušení čištění apod					
	K	784111043	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 3,8 do 5,00 m	m2	567,533	54,10	30 703,54	CS ÚRS 2023/02
	VV		Povrchová úprava sloupů pod transparentní nátěr - broušení, čištění apod					
	D	62	Úprava povrchů vnější				-275 990,67	
293	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-241,223	153,80	-37 100,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W5:					
	VV		2.PP - opěrná zeď:					
	VV		2.PP-pohled SZ:					
	VV		vodorovná plocha:					
	VV		(63,5+4,65)*0,45		30,668			
	VV		svislé plochy:					
	VV		(0,45+62,5+4,65)*0,5+(62,5+4,2)*(0,5+4,8)/2		210,555			
294	K	621221-R2	Příplatek k ceně montáže zalepení stěn za minerální tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm	m2	-241,223	8,50	-2 050,40	vlastní
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viy PD - skladby konstrukcí					
	VV							
	VV		Skladba W5:					
	VV		(63,5+4,65)*0,45		30,668			
	VV		(0,45+62,5+4,65)*0,5+(62,5+4,2)*(0,5+4,8)/2		210,555			
295	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-177,410	184,70	-32 767,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV							
	VV		Skladba W5:					
	VV		2.PP, 1.PP:					
	VV		"řada A-D, 1,2:"3,14*0,5*4,6*8		57,776			
	VV		"řada D, 3-7:"3,14*0,5*4,6*5		36,110			
	VV		"řada D, 8:"(1,0+0,5)*2*4,6*1 - zůstane ve stěrce					
	VV		"řada d, 10,11:"3,14*0,5*4,6*2		14,444			
	VV		"spoj. krček:"3,14*0,5*2,8*2		8,792			
	VV		"řada A,B, 15:"3,14*0,5*5,0*2- zůstane ve stěrce					
	VV		"řada C,D, 15:"0,45*4*4,5*2- zůstane ve stěrce					
	VV		1.NP:					
	VV		"řada A-D, 15:"3,14*0,7*4,0*4		35,168			
	VV		"řada A-D, 14:"3,14*0,5*4,0*4		25,120			
296	K	623221-R3	Příplatek k ceně potažení pilířů nebo sloupů za minerální tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm	m2	-177,410	8,50	-1 507,99	vlastní
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV							
	VV		Skladba W5:					
	VV		"viz pol. 623142001:"177,41		-177,410			
297	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	-30,668	6,10	-187,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viy PD - skladby konstrukcí					
	VV							
	VV		Skladba W5:					
	VV		stěny:					
	VV		2.PP - opěrná zeď:					
	VV		2.PP-pohled SZ:					
	VV		vodorovná plocha:					
	VV		(63,5+4,65)*0,45		30,668			
298	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	-387,965	13,70	-5 315,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viy PD - skladby konstrukcí					
	VV							
	VV		Skladba W5:					
	VV		stěny:					
	VV		2.PP - opěrná zeď:					
	VV		2.PP-pohled SZ:					
	VV		svislé plochy:					
	VV		(0,45+62,5+4,65)*0,5+(62,5+4,2)*(0,5+4,8)/2		210,555			
	VV		sloupy:					
	VV		2.PP, 1.PP:					
	VV		"řada A-D, 1,2:"3,14*0,5*4,6*8		57,776			
	VV		"řada D, 3-7:"3,14*0,5*4,6*5		36,110			
	VV		"řada D, 8:"(1,0+0,5)*2*4,6*1 - zůstane ve stěrce					
	VV		"řada d, 10,11:"3,14*0,5*4,6*2		14,444			
	VV		"spoj. krček:"3,14*0,5*2,8*2		8,792			
	VV		"řada A,B, 15:"3,14*0,5*5,0*2- zůstane ve stěrce					
	VV		"řada C,D, 15:"0,45*4*4,5*2- zůstane ve stěrce					
	VV		1.NP:					
	VV		"řada A-D, 15:"3,14*0,7*4,0*4		35,168			
	VV		"řada A-D, 14:"3,14*0,5*4,0*4		25,120			

299	M	58585114	*nátěr adhezní pro nesavé podklady*	kg	-49,399	77,10	-3 808,64	CS URS 2018 01
			416,633*0,118 'Přepočtené koeficientem množství		-49,399			
304	K	62353-R03	Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken, modelační probarvená silikonová omítka ve struktuře a vzhledu pohledového betonu, tl. 2 mm, přebroušení	m2	-241,223	436,50	-105 293,84	vlastní
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV							
	VV		Skladba W5:					
	VV		2.PP - opěrná zeď:					
	VV		2.PP-pohled SZ:					
	VV		vodorovná plocha:					
	VV		(63,5+4,65)*0,45		30,668			
	VV		svislé plochy:					
	VV		(0,45+62,5+4,65)*0,5+(62,5+4,2)*(0,5+4,8)/2		210,555			
305	K	62353-R04	Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů, s přidáním uhlíkových vláken, modelační probarvená silikonová omítka ve struktuře a vzhledu pohledového betonu, tl. 2 mm, přebroušení	m2	-177,410	495,80	-87 959,88	vlastní
	VV		Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr ANTIPLUVIOL					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV							
	VV		Skladba W5:					
	VV		2.PP, 1.PP:					
	VV		"řada A-D; 1,2:"3,14*0,5*4,6*8		57,776			
	VV		"řada D, 3-7:"3,14*0,5*4,6*5		36,110			
	VV		"řada D, 8:"(1,0+0,5)*2*4,6*1 - zůstane ve stěrce					
	VV		"řada d, 10,11:"3,14*0,5*4,6*2		14,444			
	VV		"spoj krček:"3,14*0,5*2,8*2		8,792			
	VV		"řada A,B, 15:"3,14*0,5*5,0*2- zůstane ve stěrce					
	VV		"řada C,D, 15:"0,45*4*4,5*2- zůstane ve stěrce					
	VV		1.NP:					
	VV		"řada A-D, 15:"3,14*0,7*4,0*4		35,168			
	VV		"řada A-D, 14:"3,14*0,5*4,0*4		25,120			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 887,43	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 887,43	
245	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	567,533	50,90	28 887,43	CS ÚRS 2018 01
			Záměna pohledové stěrky za transparentní nátěr - MAPEI ANTIPLUVIOL					