

SMLOUVA O DÍLO č. 001-A/24

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-246450247/0100
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)

a

BEKR ART a.s.

se sídlem: Jeseniova 1564/67 , Praha 3 130 00
zastoupená: XXXXXXXXXX
IČO: 26418193
DIČ: cz26418193
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 166917038/0600
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6913
~~neplátce~~/plátce DPH
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a vlastníkem budovy č. p. 1, která je součástí pozemku st. č. 1 zapsaného na LV č.83 pro k. ú. Praha 6 - Bubeneč, na adrese vila Lanna, V Sadech 1/1, Praha 6 - Bubeneč, vyhlásilo zjednodušené podlimitní řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Lanna – Oprava interiéru dle restaurátorského záměru**“, č.j. 23/VZ167.

II. Účel a předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení restaurátorských prací v prostoru vily, týkající se opravy a repase okenních a dveřních výplní v místnostech č. 2.07, 2.09, 2.10 ve 2.NP, včetně přílehlé chodby. Provedení sloučení pokojů v místnostech 2.12 a 2.13 a pokládka nového podlahy v místnosti č. 2.13 ve 2.NP.
- 2.2 Dílo provede Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

- 2.3 Předmět díla je vymezen oceněným výkazem výměr (dále jen „Rozpočet“), který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „SOD“). Výkaz výměr byl součástí zadávacích podmínek ve věci cenové nabídky.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, v souladu s rozhodnutím vydaným MHMP, Odborem památkové péče, ze dne 18.3.2021 pod č.j. MHMP 356694/2021, a závazného stanoviska ze dne 1.3.2016 pod č.j. MHMP 362014/2016, které byly součástí zadávacích podmínek zadávacího řízení a že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že Rozpočet neobsahuje žádné nejasnosti, rozpory nebo chyby, které v rámci své odbornosti musel zjistit.

III. Doba plnění a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli prostory pro zhotovení díla dle čl. I této SOD v místě plnění nejpozději do sedmi pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O předání a převzetí prostor, kde bude dílo prováděno, bude sepsán protokol.
- 3.2 Dílo specifikované v čl. I této SOD se Zhotovitel zavazuje dokončit a Objednateli předat do 31.03.2024.
- 3.3 Pokud Zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

IV. Cena díla

- 4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši podle platné sazby. Cena je stanovena na základě Rozpočtu. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené v Rozpočtu, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena bez DPH		2 853 376,89 Kč
DPH	%	599 209,15 Kč
Cena včetně DPH		3 452 586,03 Kč

- Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny Zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání Objednateli.
- 4.2 Cena je podrobně specifikována v Rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této SOD jako její příloha.
- 4.3 Takto dohodnutá cena je cenou konečnou a maximální a zahrnuje veškeré činnosti a náklady Zhotovitele související s provedením díla dle této SOD.
- 4.4 Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

V. Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky v uplynulém kalendářním měsíci.
- 5.2 Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vyhotovené Zhotovitelem.

- 5.3 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z oceněného Rozpočtu. Soupis skutečně provedených prací musí obsahovat:
- práce provedené od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky),
 - práce provedené v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky),
 - práce, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
- 5.4 Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy Objednatele,
 - číslo faktury,
 - den splatnosti faktury,
 - označení díla, v souladu s ustanovením čl. I této SOD.
- 5.5. Vyúčtování Zhotovitele, který není plátcem DPH, musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- název, identifikační údaje poskytovatele, identifikační údaje Objednatele, předmět plnění, datum vystavení a splatnosti vyúčtování, způsob úhrady, výši vyúčtované ceny, označení NEPLÁTCE DPH, název, IČO a DIČ Objednatele, číslo vyúčtování, datum vystavení vyúčtování, datum splatnosti vyúčtování dle smlouvy a číslo smlouvy.
- 5.6 Nebude-li faktura obsahovat správné nebo úplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.3 a 5.5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.8 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo zanikla-li Zhotoviteli odpovědnost za vadu z jiného důvodu, předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.8 tohoto článku.
- 5.7 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší práce v rozporu s touto SOD, provádí práce v rozporu s touto SOD, nebo pokud je v prodlení s realizací.
- 5.8 Splatnost faktur/daňových dokladů, je 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví SOD. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura/daňový doklad vystavena.

VI. Povinnosti Objednatele

- 6.1 Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění prostřednictvím řádně zmocněné osoby (dále jen „ZO“).
- 6.2 ZO má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této SOD. ZO má právo zajistit zvláštní kontrolu třetí stranou, aby se zjistilo dodržování prováděných prací a této SOD. Náklady na kontroly ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- kontroly vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,
 - se kontrolou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud je dílo prováděno v rozporu s touto SOD, technickými normami nebo právními předpisy.

- 6.3 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

VII. Povinnosti Zhotovitele

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SOD provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu dle čl. II této SOD, Rozpočtu a platných technických norem a právních předpisů.
- 7.2 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je Objednatelům požadována v minimální výši 1.000 000 Kč. Zhotovitel předložil doklad o pojištění ve formě ověřené kopie Objednateli před podpisem této SOD.
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a je povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů.
- 7.4 Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatel za jakoukoliv újmu, která mu vznikla narušením práv třetích osob činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ní.
- 7.5 Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

VIII. Provádění díla a přerušení prací

- 8.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této SOD.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na provádění díla se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

IX. Provedení a předání díla

- 9.1 Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení.
- 9.2 Podmínkou předání a převzetí díla je předání dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení předání a převzetí díla.
- 9.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst.1 NOZ předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a protokolárně předáno Objednateli.
- 9.4 Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné

vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.

X. Ukončení smluvního vztahu

- 10.1 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od SOD odstoupit v případě porušení smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 10.2 Podstatným porušením SOD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující SOD již při uzavření SOD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SOD neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této SOD považuje:
- prodlení s provedením díla dle této SOD o více než 30 dnů z důvodů na straně Zhotovitele;
 - případ, kdy Zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí;
 - prodlení s úhradou faktury dle článku V této SOD přesahující 1 měsíc;
 - v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SOD a Objednatel si zvolil právo odstoupení od smlouvy.
- 10.3 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny Zhotovitelem provedené části díla, materiály a práce určené pro provedení díla; výše úhrady za tyto části díla, materiály a práce bude stanovena podle cen uvedených v příloze č. 1 této SOD.
- 10.4 Odstoupení od SOD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SOD nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila.
- 10.5 Pro případ ukončení SOD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla.
- 11.2 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto lhůtách a termínech:
- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace,

- pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně.

Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady.

- 11.4 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do 15 dnů po uplynutí lhůty (viz odst. 11.3), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

XII. Smluvní pokuta, úrok z prodlení

- 12.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. III této SOD zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25. 000,- Kč za každý den prodlení, a to až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. IX odst. 9.4 této SOD.
- 12.2 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při převzetí nebo reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění vad.
- 12.3 Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti vyplývajících z této smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno.

XIII. Ochrana osobních údajů

- 13.1 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 13.2 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

XIV. Odpovědné zadávání

- 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek.
- 14.2 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat pracovní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
- 14.3 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení

oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- 14.4 Porušení povinnosti uvedené odst. 3 tohoto článku je podstatným porušením smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Odpovědná osoba Objednatele ve věcech technických – [REDACTED]
[REDACTED]
Odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech technických – [REDACTED]
[REDACTED]
- 15.2 Tato SOD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 15.3 Veškeré změny a doplňky této SOD lze činit pouze písemnou formou, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SOD a v ní zvláště neupravené se řídí ustanoveními NOZ.
- 15.5 Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 15.6 Smluvní strany po přečtení této SOD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů.
- 15.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním SOD v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění SOD prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem

V Praze 9.1.2024

Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 9.1.2024

Zhotovitel:

BEKR ART a.s.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[REDACTED]
předseda správní rady

Příloha č. 1 SOD 001-A/24 - Nábídkový rozpočet

REPASE DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ místností č. 2.07, 2.09, 2.10 + CHODBA m.č. 2.06 a 2.02, SLOUČENÍ POKOJU 2.12 a 2.13

Objekt: Vila Lanna čp. 1/1, Praha 6, 160 00 - Bubeneč
 Část: výplně otvorů a sloučení pokojů, vč. pokládky podlahy
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: ...BEKR ART a.s.
 Datum: 15.12.2023

P.Č.	Popis	MJ	Množství DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7

OKENNÍ VÝPLŇ

1.	okno nad dveřmi D2.19 - fládr	m.j	množství		poznámka
1.	demontáž původní okenní olivy	ks	1		
2.	repase původní okenní olivy	ks	1		
3.	montáž původní okenní olivy	ks	1		
4.	demontáž okenní klapačky	ks	1		
5.	demontáž okenní rozvory	ks	1		
6.	repase okenní rozvory	ks	1		
7.	montáž okenní rozvory	ks	1		
8.	montáž okenní klapačky	ks	1		
9.	repase původních okenních závěsů	ks	12		
10.	nátěr okenních závěsů	ks	12		
11.	okenní vnitřní rám - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	2,1		
12.	okenní vnitřní rám - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	2,1		
13.	okenní vnitřní rám - broušení plocha a profilací - práce	m2	2,1		
14.	okenní vnitřní rám - repase	kpl	1		
15.	okenní vnitřní rám - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,1		
16.	okenní vnitřní rám - 1. základní napuštění - práce	m2	13		
17.	okenní vnitřní rám - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	2,1		
18.	okenní vnitřní rám - 1. tmelení profilací - práce	m2	2,1		
19.	okenní vnitřní rám - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	2,1		
20.	okenní vnitřní rám - broušení tmelů - práce	m2	2,1		
21.	okenní vnitřní rám - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	2,1		
22.	okenní vnitřní rám - 2. nátěr základní - práce	m2	2,1		
23.	okenní vnitřní rám - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,1		
24.	okenní vnitřní rám - 2. základní napuštění - práce	m2	2,1		
25.	okenní vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	2,1		
26.	okenní vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - práce	m2	2,1		
27.	okenní vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004) - materiálové náklady	m2	2,1		
28.	okenní vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004) - práce	m2	2,1		
29.	ostatní pomocný materiál	kpl	1		
30.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	2,1		
31.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	2,1		
32.	okenní křídla - lazura fládrů - materiálové náklady	m2	2,1		
33.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	2,1		
34.	okenní křídla -lakování fládrů - materiálové náklady	m2	2,1		
35.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	2,1		
36.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	2,1		
37.	okenní křídla - vyvěšení oken	ks	2		
38.	okenní křídla - zavěšení oken	ks	2		
39.	okenní křídla - vysklení skel	m2	1,567		
40.	okenní křídla - zaklení sklení flout 5 mm - materiálové náklady	m2	1,567		
41.	okenní křídla - zaklení sklení flout 5 mm - práce	m2	1,567		
42.	okenní křídla - vysekání zaklívacích lišt	bm	7,8		
43.	okenní křídla - výroba nových zaklívacích lišt	bm	7,8		

44.	okenní křídla - osazení nových zaklívacích lišt	bm	7,8
45.	okenní křídla - zabroušení po zabroušení zasklívacích lišt	bm	7,8
46.	okenní křídla - odstranění okenního těsnění	bm	7,8
47.	okenní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	2,1
48.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	2,1
49.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	2,1
50.	okenní křídla - repase	ks	2
51.	okenní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,1
52.	okenní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	2,1
53.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	2,1
54.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	2,1
55.	okenní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	2,1
56.	okenní křídla - broušení tmelů - práce	m2	2,1
57.	okenní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	2,1
58.	okenní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	2,1
59.	okenní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,1
60.	okenní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	2,1
61.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	2,1
62.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	2,1
63.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 1013) - materiálové náklady	m2	2,1
64.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 1013) - práce	m2	2,1
65.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
66.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	2,1
67.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	2,1
68.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	2,1
69.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	2,1
70.	okenní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	2,1
71.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	2,1
72.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
73.	exteriér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	5,5
74.	exteriér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	5,5
75.	exteriér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	5,5
76.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - materiál	m2	2,12
77.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - práce	m2	2,12
78.	interiér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	5,5
79.	interiér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	5,5
80.	interiér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	5,5
81.	interiérový nátěr okenní špalety - vzorkování barevnosti	kpl	1
82.	interiérový nátěr okenní špalety - materiál	kpl	1
83.	interiérový nátěr okenní špalety - práce	bm	5,5
dílčí součet			

2.	okno č. 2.12 - fládr	m.j	množství	poznámka
1.	okenní křídla - demontáž okenní klapačky	ks	4	
2.	okenní křídla - demontáž okenní rozvory	ks	4	
3.	okenní křídla - repase okenní rozvory	ks	4	
4.	okenní křídla - montáž okenní rozvory	ks	4	
5.	okenní křídla - demontáž původních okenních oliv	ks	4	
6.	okenní křídla - repase okenních oliv	ks	4	
7.	okenní křídla - montáž okenních oliv	ks	4	
8.	okenní křídla - demontáž okenního dorazu	ks	1	
9.	okenní křídla - repase okenního dorazu	ks	1	
10.	okenní křídla - montáž okenního dorazu	ks	1	
11.	okenní křídla - demontáž okenní záskoče	ks	2	
12.	okenní křídla - repase okenní záskoče	ks	2	
13.	okenní křídla - zpětná montáž okenní záskoče	ks	2	
14.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - dodávka	ks	0	

15.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - montáž	ks	0
16.	okenní křídla - repase původních okenních závěsů	ks	20
17.	okenní křídla - nátěr okenních závěsů	ks	20
18.	okenice - demontáž přítažníku	ks	2
19.	okenice - repase přítažníku	ks	2
20.	okenice - montáž přítažníku	ks	2
21.	okenice - demontáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
22.	okenice - repase klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
23.	okenice - montáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
24.	okenice - zástrč okenice - demontáž	ks	2
25.	okenice - zástrč okenice - repase	ks	2
26.	okenice - zástrč okenice - montáž	ks	2
27.	okenice - uzavírací rozvora demontáž	ks	1
28.	okenice - uzavírací rozvora repase	ks	1
29.	okenice - uzavírací rozvora montáž	ks	1
30.	okenice - zámek demontáž	ks	2
31.	okenice - zámek repase	ks	2
32.	okenice - zámek montáž	ks	2
33.	okenice - demontáž přítažníku s kroužkem	ks	2
34.	okenice - repase přítažníku s kroužkem	ks	2
35.	okenice - montáž přítažníku s kroužkem	ks	2
36.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5
37.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5
38.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5
39.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	kpl	1
40.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
41.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5
42.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5
43.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5
44.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5
45.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - práce	m2	7,5
46.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5
47.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5
48.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
49.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
50.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
51.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
52.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	7,5
53.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	7,5
54.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	3,75
55.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	3,75
56.	ostatní pomocný materiál	kpl	1
57.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	7,5
58.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	7,5
59.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	7,5
60.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	7,5
61.	okenní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	7,5
62.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	7,5
63.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
64.	okenní křídla - vyvěšení oken	ks	4
65.	okenní křídla - zavěšení oken	ks	4
66.	okenní křídla - vysklení skel	m2	3,5
67.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - materiálové náklady	m2	3,5
68.	okenní křídla - zaklení sklení flout 5 mm - práce	m2	3,5
69.	okenní křídla - vysekání zaklívacích lišt	bm	20,5
70.	okenní křídla - výroba nových zaklívacích lišt	bm	20,5
71.	okenní křídla - osazení nových zaklívacích lišt	bm	20,5

72.	okenní křídla - zabroušení po vysekání lišt	bm	20,5
73.	okenní křídla - odstranění okenního těsnění	bm	20,5
74.	okenní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
75.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
76.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
77.	okenní křídla - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	ks	4
78.	okenní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
79.	okenní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
80.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
81.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
82.	okenní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
83.	okenní křídla - broušení tmelů - práce	m2	5,5
84.	okenní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
85.	okenní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
86.	okenní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
87.	okenní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
88.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
89.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
90.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	5,5
91.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	5,5
92.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	5,5
93.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	5,5
94.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
95.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	5,5
96.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	5,5
97.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	5,5
98.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	5,5
99.	okenní křídla - lakování fádru - materiálové náklady	m2	5,5
100.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	5,5
101.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
102.	okenice - vyvážení křídel okenic	ks	4
103.	okenice - zavěšení křídek okenic	ks	4
104.	okenice - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	13,5
105.	okenice - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	13,5
106.	okenice - broušení plocha a profilací - práce	m2	13,5
107.	okenice - repase okennice	ks	4
108.	okenice - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
109.	okenice - 1. základní napuštění - práce	m2	13,5
110.	okenice - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	13,5
111.	okenice - 1. tmelení profilací - práce	m2	13,5
112.	okenice - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	13,5
113.	okenice - broušení tmelů - práce	m2	13,5
114.	okenice - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	13,5
115.	okenice - 2. nátěr základní - práce	m2	13,5
116.	okenice - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
117.	okenice - 2. základní napuštění - práce	m2	13,5
118.	okenice - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	13,5
119.	okenice - 2. tmelení s profilací - práce	m2	13,5
120.	okenice - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - materiálové náklady	m2	13,5
121.	okenice - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	13,5
122.	okenice - ostatní pomocný materiál	kpl	1
123.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	13,5
124.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	13,5
125.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	13,5
126.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	13,5
127.	okenní křídla - lakování fádru - materiálové náklady	m2	13,5
128.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	13,5

129.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
130.	kryt radiátoru , parapet a deštění - vyvěšení dvířek	ks	2
131.	kryt radiátoru , parapet a deštění - zavěšení dvířek	ks	2
132.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž klavírových závěsů délka 0,74 bm	bm	1,48
133.	kryt radiátoru , parapet a deštění - montáž klavírových závěsů délka 0,74 bm	bm	1,48
134.	kryt radiátoru , parapet a deštění - čištění klavírových závěsů délka 0,74 bm - materiálové náklady	bm	1,48
135.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž ocelového pletiva	ks	2
136.	kryt radiátoru , parapet a deštění - montáž ocelového pletiva	ks	2
137.	kryt radiátoru , parapet a deštění - odstranění nátěrů chemicky včetně pasivace	ks	2
138.	kryt radiátoru , parapet a deštění - nátěr pletiva emailovým nátěrem	m2	3,2
139.	kryt radiátoru , parapet a deštění - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	3,2
140.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	3,2
141.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení plocha a profilací - práce	m2	3,2
142.	kryt radiátoru , parapet a deštění - repase	ks	2
143.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. základní napuštění - matriálové náklady	m2	3,2
144.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. základní napuštění - práce	m2	3,2
145.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. tmelení profilací - matriálové náklady	m2	3,2
146.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. tmelení profilací - práce	m2	3,2
147.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	3,2
148.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení tmelů - práce	m2	3,2
149.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. nátěr základní - matriálové náklady	m2	3,2
150.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. nátěr základní - práce	m2	3,2
151.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2
152.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. základní napuštění - práce	m2	3,2
153.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. tmelení s profilací - matriálové náklady	m2	3,2
154.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. tmelení s profilací - práce	m2	3,2
155.	kryt radiátoru , parapet a deštění - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - matriálové náklady	m2	3,2
156.	kryt radiátoru , parapet a deštění - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	3,2
157.	kryt radiátoru , parapet a deštění - ostatní pomocný materiál	kpl	1
158.	okenní křídla - kresba fádru - matriálové náklady	m2	3,2
159.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	3,2
160.	okenní křídla - lazura fádru - matriálové náklady	m2	3,2
161.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	3,2
162.	okenní křídla -lakování fádru - matriálové náklady	m2	3,2
163.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	3,2
164.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
165.	exteriér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	6,5
166.	exteriér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	6,5
167.	exteriér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	6,5
168.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - materiál	m2	2,5
169.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - práce	m2	2,5
170.	interiéur akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	8,5
171.	interiéur akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	8,5
172.	interiéur akrylování okenní špalety - akrylování	bm	8,5
173.	interiérový nátěr okenní špalety - vzorkování barevnosti	kpl	1
174.	interiérový nátěr okenní špalety - materiál	kpl	1
175.	interiérový nátěr okenní špalety - práce	bm	8,5
dílčí součet			

3.	okno č. 2.11 - fládr	m.j	množství	poznámka
1.	okenní křídla - demontáž okenní klapačky	ks	4	
2.	okenní křídla - demontáž okenní rozvory	ks	4	
3.	okenní křídla - repase okenní rozvory	ks	4	
4.	okenní křídla - montáž okenní rozvory	ks	4	
5.	okenní křídla - demontáž původních okenních oliv	ks	4	
6.	okenní křídla - repase okenních oliv	ks	4	
7.	okenní křídla - montáž okenních oliv	ks	4	

8.	okenní křídla - demontáž okenního dorazu	ks	1	
9.	okenní křídla - repase okenního dorazu	ks	1	
10.	okenní křídla - montáž okenního dorazu	ks	1	
11.	okenní křídla - demontáž okenní záskoče	ks	2	
12.	okenní křídla - repase okenní záskoče	ks	2	
13.	okenní křídla - zpětná montáž okenní záskoče	ks	2	
14.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - dodávka	ks	0	je repase
15.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - montáž	ks	0	je repase
16.	okenní křídla - repase původních okenních závěsů	ks	20	
17.	okenní křídla - nátěr okenních závěsů	ks	20	
18.	okenice - demontáž přítažníku	ks	2	
19.	okenice - repase přítažníku	ks	2	
20.	okenice - montáž přítažníku	ks	2	
21.	okenice - demontáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4	
22.	okenice - repase klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4	
23.	okenice - montáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4	
24.	okenice - zástrč okenice - demontáž	ks	2	
25.	okenice - zástrč okenice - repase	ks	2	
26.	okenice - zástrč okenice - montáž	ks	2	
27.	okenice - uzavírací rozvora demontáž	ks	1	
28.	okenice - uzavírací rozvora repase	ks	1	
29.	okenice - uzavírací rozvora montáž	ks	1	
30.	okenice - zámek demontáž	ks	2	
31.	okenice - zámek repase	ks	2	
32.	okenice - zámek montáž	ks	2	
33.	okenice - demontáž přítažníku s kroužkem	ks	2	
34.	okenice - repase přítažníku s kroužkem	ks	2	
35.	okenice - montáž přítažníku s kroužkem	ks	2	
36.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5	
37.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
38.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5	
39.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	kpl	1	
40.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
41.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5	
42.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
43.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5	
44.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5	
45.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - práce	m2	7,5	
46.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5	
47.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5	
48.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
49.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5	
50.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
51.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5	
52.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	7,5	
53.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	7,5	
54.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	3,75	
55.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	3,75	
56.	ostatní pomocný materiál	kpl	1	
57.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	7,5	
58.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	7,5	
59.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	7,5	
60.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	7,5	
61.	okenní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	7,5	
62.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	7,5	
63.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1	
64.	okenní křídla - vyvěšení oken	ks	4	

65.	okenní křídla - zavěšení oken	ks	4
66.	okenní křídla - vysklení skel	m2	3,5
67.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - materiálové náklady	m2	3,5
68.	okenní křídla - zaklení sklení flout 5 mm - práce	m2	3,5
69.	okenní křídla - vysekání zaklívacích lišt	bm	20,5
70.	okenní křídla - výroba nových zaklívacích lišt	bm	20,5
71.	okenní křídla - osazení nových zaklívacích lišt	bm	20,5
72.	okenní křídla - zabroušení po vysekání lišt	bm	20,5
73.	okenní křídla - odstranění okenního těsnění	bm	20,5
74.	okenní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
75.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
76.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
77.	okenní křídla - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	ks	4
78.	okenní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
79.	okenní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
80.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
81.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
82.	okenní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
83.	okenní křídla - broušení tmelů - práce	m2	5,5
84.	okenní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
85.	okenní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
86.	okenní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
87.	okenní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
88.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
89.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
90.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	5,5
91.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	5,5
92.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	5,5
93.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	5,5
94.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
95.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	5,5
96.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	5,5
97.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	5,5
98.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	5,5
99.	okenní křídla - lakování fádru - materiálové náklady	m2	5,5
100.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	5,5
101.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
102.	okenice - vyvěšení křidel okenic	ks	4
103.	okenice - zavěšení křídlek okenic	ks	4
104.	okenice - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	13,5
105.	okenice - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	13,5
106.	okenice - broušení plocha a profilací - práce	m2	13,5
107.	okenice - repase okennice	ks	4
108.	okenice - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
109.	okenice - 1. základní napuštění - práce	m2	13,5
110.	okenice - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	13,5
111.	okenice - 1. tmelení profilací - práce	m2	13,5
112.	okenice - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	13,5
113.	okenice - broušení tmelů - práce	m2	13,5
114.	okenice - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	13,5
115.	okenice - 2. nátěr základní - práce	m2	13,5
116.	okenice - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
117.	okenice - 2. základní napuštění - práce	m2	13,5
118.	okenice - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	13,5
119.	okenice - 2. tmelení s profilací - práce	m2	13,5
120.	okenice - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004) - materiálové náklady	m2	13,5
121.	okenice - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004) - práce	m2	13,5

122.	okenice - ostatní pomocný materiál	kpl	1	
123.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	13,5	
124.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	13,5	
125.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	13,5	
126.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	13,5	
127.	okenní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	13,5	
128.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	13,5	
129.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1	
130.	kryt radiátoru , parapet a deštění - vyvěšení dvířek	ks	2	
131.	kryt radiátoru , parapet a deštění - zavěšení dvířek	ks	2	
132.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž klavírových závěsů délka 0,74 bm	bm	1,48	
133.	kryt radiátoru , parapet a deštění - montáž klavírových závěsů délka 0,74 bm	bm	1,48	
134.	kryt radiátoru , parapet a deštění - čištění klavírových závěsů délka 0,74 bm - materiálové náklady	bm	1,48	
135.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž ocelového pletiva	ks	2	
136.	kryt radiátoru , parapet a deštění - montáž ocelového pletiva	ks	2	
137.	kryt radiátoru , parapet a deštění - odstranění nátěrů chemicky včetně pasivace	ks	2	
138.	kryt radiátoru , parapet a deštění - nátěr pletiva emailovým nátěrem	m2	3,2	
139.	kryt radiátoru , parapet a deštění - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	3,2	
140.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	3,2	
141.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení plocha a profilací - práce	m2	3,2	
142.	kryt radiátoru , parapet a deštění - repase	ks	2	
143.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2	
144.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. základní napuštění - práce	m2	3,2	
145.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	3,2	
146.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 1. tmelení profilací - práce	m2	3,2	
147.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	3,2	
148.	kryt radiátoru , parapet a deštění - broušení tmelů - práce	m2	3,2	
149.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	3,2	
150.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. nátěr základní - práce	m2	3,2	
151.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2	
152.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. základní napuštění - práce	m2	3,2	
153.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	3,2	
154.	kryt radiátoru , parapet a deštění - 2. tmelení s profilací - práce	m2	3,2	
155.	kryt radiátoru , parapet a deštění - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004) - materiálové náklady	m2	3,2	
156.	kryt radiátoru , parapet a deštění - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1004) - práce	m2	3,2	
157.	kryt radiátoru , parapet a deštění - ostatní pomocný materiál	kpl	1	
158.	okenní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	3,2	
159.	okenní křídla - kresba fádru - práce	m2	3,2	
160.	okenní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	3,2	
161.	okenní křídla - lazura fádru - práce	m2	3,2	
162.	okenní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	3,2	
163.	okenní křídla - lakování fádru - práce	m2	3,2	
164.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1	
165.	exteriér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	6,5	
166.	exteriér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	6,5	
167.	exteriér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	6,5	
168.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - materiál	m2	2,5	
169.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - práce	m2	2,5	
170.	interiér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	8,5	
171.	interiér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	8,5	
172.	interiér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	8,5	
173.	interiérový nátěr okenní špalety - vzorkování barevnosti	kpl	1	
174.	interiérový nátěr okenní špalety - materiál	kpl	1	
175.	interiérový nátěr okenní špalety - práce	m2	8,5	
	dílčí součet			

4.	okno č. 2.10 (zamčené) + výroba nového krytu radiátoru	m.j	množství	j. cena	celková částka	poznámka
----	---	-----	----------	---------	----------------	----------

1.	okenní křídla - demontáž okenní klapačky	ks	4
2.	okenní křídla - demontáž okenní rozvory	ks	4
3.	okenní křídla - repase okenní rozvory	ks	4
4.	okenní křídla - montáž okenní rozvory	ks	4
5.	okenní křídla - demontáž původních okenních oliv	ks	4
6.	okenní křídla - repase okenních oliv	ks	4
7.	okenní křídla - montáž okenních oliv	ks	4
8.	okenní křídla - demontáž okenního dorazu	ks	1
9.	okenní křídla - repase okenního dorazu	ks	1
10.	okenní křídla - montáž okenního dorazu	ks	1
11.	okenní křídla - demontáž okenní záskoče	ks	2
12.	okenní křídla - repase okenní záskoče	ks	2
13.	okenní křídla - zpětná montáž okenní záskoče	ks	2
14.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - dodávka	ks	0
15.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - montáž	ks	0
16.	okenní křídla - repase původních okenních závěsů	ks	20
17.	okenní křídla - nátěr okenních závěsů	ks	20
18.	okenice - demontáž přítažníku	ks	2
19.	okenice - repase přítažníku	ks	2
20.	okenice - montáž přítažníku	ks	2
21.	okenice - demontáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
22.	okenice - repase klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
23.	okenice - montáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
24.	okenice - zástrč okenice - demontáž	ks	2
25.	okenice - zástrč okenice - repase	ks	2
26.	okenice - zástrč okenice - montáž	ks	2
27.	okenice - uzavírací rozvora demontáž	ks	1
28.	okenice - uzavírací rozvora repase	ks	1
29.	okenice - uzavírací rozvora montáž	ks	1
30.	okenice - zámek demontáž	ks	2
31.	okenice - zámek repase	ks	2
32.	okenice - zámek montáž	ks	2
33.	okenice - demontáž přítažníku s kroužkem	ks	2
34.	okenice - repase přítažníku s kroužkem	ks	2
35.	okenice - montáž přítažníku s kroužkem	ks	2
36.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5
37.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5
38.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5
39.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	kpl	1
40.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
41.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5
42.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5
43.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5
44.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5
45.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - práce	m2	7,5
46.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5
47.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5
48.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
49.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
50.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
51.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
52.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	7,5
53.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	7,5
54.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	3,75
55.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	3,75
56.	ostatní pomocný materiál	kpl	1
57.	okenní křídla - vyvážení oken	ks	4

58.	okenní křídla - zavěšení oken	ks	4
59.	okenní křídla - vysklení skel	m2	3,5
60.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - materiálové náklady	m2	3,5
61.	okenní křídla - zaklení sklení flout 5 mm - práce	m2	3,5
62.	okenní křídla - vysekání zaklívacích lišt	bm	20,5
63.	okenní křídla - výroba nových zaklívacích lišt	bm	20,5
64.	okenní křídla - osazení nových zaklívacích lišt	bm	20,5
65.	okenní křídla - zabroušení po vysekání lišt	bm	20,5
66.	okenní křídla - odstranění okenního těsnění	bm	20,5
67.	okenní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
68.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
69.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
70.	okenní křídla - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	ks	4
71.	okenní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
72.	okenní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
73.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
74.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
75.	okenní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
76.	okenní křídla - broušení tmelů - práce	m2	5,5
77.	okenní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
78.	okenní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
79.	okenní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
80.	okenní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
81.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
82.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
83.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	5,5
84.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	5,5
85.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	5,5
86.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	5,5
87.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
88.	okenice - vyvážení křídel okenic	ks	4
89.	okenice - zavěšení křídek okenic	ks	4
90.	okenice - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	13,5
91.	okenice - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	13,5
92.	okenice - broušení plocha a profilací - práce	m2	13,5
93.	okenice - repase okennice	ks	4
94.	okenice - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
95.	okenice - 1. základní napuštění - práce	m2	13,5
96.	okenice - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	13,5
97.	okenice - 1. tmelení profilací - práce	m2	13,5
98.	okenice - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	13,5
99.	okenice - broušení tmelů - práce	m2	13,5
100.	okenice - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	13,5
101.	okenice - 2. nátěr základní - práce	m2	13,5
102.	okenice - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
103.	okenice - 2. základní napuštění - práce	m2	13,5
104.	okenice - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	13,5
105.	okenice - 2. tmelení s profilací - práce	m2	13,5
106.	okenice - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - materiálové náklady	m2	13,5
107.	okenice - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	13,5
108.	okenice - ostatní pomocný materiál	kpl	1
109.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž stávajícího parapetu s ponecháním části u okna	ks	1
110.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - materiálové náklady	ks	1
111.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - truhlářská práce	ks	1
112.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atipického ventilačního materiálu	ks	2
113.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atipického ventilačního materiálu - práce	ks	2
114.	kryt radiátoru - montáž s napasoováním na stávající konstrukci	ks	1

115.	deštění - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	2,5
116.	deštění - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	2,5
117.	deštění - broušení plocha a profilací - práce	m2	2,5
118.	deštění - repase	ks	2
119.	deštění - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,5
120.	deštění - 1. základní napuštění - práce	m2	2,5
121.	deštění - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	2,5
122.	deštění - 1. tmelení profilací - práce	m2	2,5
123.	deštění - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	2,5
124.	deštění - broušení tmelů - práce	m2	2,5
125.	deštění - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	2,5
126.	deštění - 2. nátěr základní - práce	m2	2,5
127.	deštění - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,5
128.	deštění - 2. základní napuštění - práce	m2	2,5
129.	deštění - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	2,5
130.	deštění - 2. tmelení s profilací - práce	m2	2,5
131.	deštění - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - materiálové náklady	m2	2,5
132.	deštění - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	2,5
133.	deštění - ostatní pomocný materiál	kpl	1
134.	exteriér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	6,5
135.	exteriér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	6,5
136.	exteriér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	6,5
137.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - materiál	m2	2,5
138.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - práce	m2	2,5
139.	interiér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	8,5
140.	interiér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	8,5
141.	interiér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	8,5
142.	interiérový nátěr okenní špalety - vzorkování barevnosti	kpl	1
143.	interiérový nátěr okenní špalety - materiál	kpl	1
144.	interiérový nátěr okenní špalety - práce	bm	8,5
	dílčí součet		

5.	okno č. 2. 9 + výroba nového krytu radiátoru	m.j	množství	poznámka
1.	okenní křídla - demontáž okenní klapačky	ks	4	
2.	okenní křídla - demontáž okenní rozvory	ks	4	
3.	okenní křídla - repase okenní rozvory	ks	4	
4.	okenní křídla - montáž okenní rozvory	ks	4	
5.	okenní křídla - demontáž původních okenních oliv	ks	4	
6.	okenní křídla - repase okenních oliv	ks	4	
7.	okenní křídla - montáž okenních oliv	ks	4	
8.	okenní křídla - demontáž okenního dorazu	ks	1	
9.	okenní křídla - repase okenního dorazu	ks	1	
10.	okenní křídla - montáž okenního dorazu	ks	1	
11.	okenní křídla - demontáž okenní záskoče	ks	2	
12.	okenní křídla - repase okenní záskoče	ks	2	
13.	okenní křídla - zpětná montáž okenní záskoče	ks	2	
14.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - dodávka	ks	0	
15.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - montáž	ks	0	
16.	okenní křídla - repase původních okenních závěsů	ks	20	
17.	okenní křídla - nátěr okenních závěsů	ks	20	
18.	okenice - demontáž přitažníku	ks	2	
19.	okenice - repase přitažníku	ks	2	
20.	okenice - montáž přitažníku	ks	2	
21.	okenice - demontáž klavírových závěsů délka 2,35 bm	bm	9,4	
22.	okenice - repase klavírových závěsů délka 2,35 bm	bm	9,4	
23.	okenice - montáž klavírových závěsů délka 2,35 bm	bm	9,4	
24.	okenice - zástrč okenice - demontáž	ks	2	

25.	okenice - zástrč okenice - repase	ks	2
26.	okenice - zástrč okenice - montáž	ks	2
27.	okenice - uzavírací rozvora demontáž	ks	1
28.	okenice - uzavírací rozvora repase	ks	1
29.	okenice - uzavírací rozvora montáž	ks	1
30.	okenice - zámek demontáž	ks	2
31.	okenice - zámek repase	ks	2
32.	okenice - zámek montáž	ks	2
33.	okenice - demontáž přítažníku s kroužkem	ks	2
34.	okenice - repase přítažníku s kroužkem	ks	2
35.	okenice - montáž přítažníku s kroužkem	ks	2
36.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5
37.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5
38.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5
39.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	kpl	1
40.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
41.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5
42.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5
43.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5
44.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5
45.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - práce	m2	7,5
46.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5
47.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5
48.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
49.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
50.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
51.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
52.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	7,5
53.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	7,5
54.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	3,75
55.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	3,75
56.	ostatní pomocný materiál	kpl	1
57.	okenní křídla - vyvěšení oken	ks	4
58.	okenní křídla - zavěšení oken	ks	4
59.	okenní křídla - vysklení skel	m2	3,5
60.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - materiálové náklady	m2	3,5
61.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - práce	m2	3,5
62.	okenní křídla - vysekání zaklívacích lišt	bm	20,5
63.	okenní křídla - výroba nových zaklívacích lišt	bm	20,5
64.	okenní křídla - osazení nových zaklívacích lišt	bm	20,5
65.	okenní křídla - zabroušení po vysekání lišt	bm	20,5
66.	okenní křídla - odstranění okenního těsnění	bm	20,5
67.	okenní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
68.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
69.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
70.	okenní křídla - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	ks	4
71.	okenní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
72.	okenní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
73.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
74.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
75.	okenní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
76.	okenní křídla - broušení tmelů - práce	m2	5,5
77.	okenní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
78.	okenní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
79.	okenní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
80.	okenní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
81.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5

82.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
83.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - matriálové náklady	m2	5,5
84.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	5,5
85.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - matriálové náklady	m2	5,5
86.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	5,5
87.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
88.	okenice - vyvážení křídel okenic	ks	4
89.	okenice - zavěšení křídek okenic	ks	4
90.	okenice - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	13,5
91.	okenice - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	13,5
92.	okenice - broušení plocha a profilací - práce	m2	13,5
93.	okenice - repase okenice	ks	4
94.	okenice - 1. základní napuštění - matriálové náklady	m2	13,5
95.	okenice - 1. základní napuštění - práce	m2	13,5
96.	okenice - 1. tmelení profilací - matriálové náklady	m2	13,5
97.	okenice - 1. tmelení profilací - práce	m2	13,5
98.	okenice - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	13,5
99.	okenice - broušení tmelů - práce	m2	13,5
100.	okenice - 2. nátěr základní - matriálové náklady	m2	13,5
101.	okenice - 2. nátěr základní - práce	m2	13,5
102.	okenice - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
103.	okenice - 2. základní napuštění - práce	m2	13,5
104.	okenice - 2. tmelení s profilací - matriálové náklady	m2	13,5
105.	okenice - 2. tmelení s profilací - práce	m2	13,5
106.	okenice - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - matriálové náklady	m2	13,5
107.	okenice - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	13,5
108.	okenice - ostatní pomocný materiál	kpl	1
109.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž stávajícího parapetu s ponecháním části u okna	ks	1
110.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - matriálové náklady	ks	1
111.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - truhlářská práce	ks	1
112.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atypického ventiacie - materiál	ks	2
113.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atypického ventiacie - práce	ks	2
114.	kryt radiátoru - montáž s napasováním na stávající konstrukci	ks	1
115.	deštění - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	2,5
116.	deštění - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	2,5
117.	deštění - broušení plocha a profilací - práce	m2	2,5
118.	deštění - repase	ks	2
119.	deštění - 1. základní napuštění - matriálové náklady	m2	2,5
120.	deštění - 1. základní napuštění - práce	m2	2,5
121.	deštění - 1. tmelení profilací - matriálové náklady	m2	2,5
122.	deštění - 1. tmelení profilací - práce	m2	2,5
123.	deštění - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	2,5
124.	deštění - broušení tmelů - práce	m2	2,5
125.	deštění - 2. nátěr základní - matriálové náklady	m2	2,5
126.	deštění - 2. nátěr základní - práce	m2	2,5
127.	deštění - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,5
128.	deštění - 2. základní napuštění - práce	m2	2,5
129.	deštění - 2. tmelení s profilací - matriálové náklady	m2	2,5
130.	deštění - 2. tmelení s profilací - práce	m2	2,5
131.	deštění - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - matriálové náklady	m2	2,5
132.	deštění - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	2,5
133.	deštění - ostatní pomocný materiál	kpl	1
134.	exteriér akrylování okenní špalety - profíznutí spáry	bm	6,5
135.	exteriér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	6,5
136.	exteriér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	6,5
137.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - materiál	m2	2,5
138.	exteriér interiérový nátěr okenní špalety - práce	m2	2,5

139.	interiér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	8,5
140.	interiér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	8,5
141.	interiér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	8,5
142.	interiérový nátěr okenní špalety - vzorkování barevnosti	kpl	1
143.	interiérový nátěr okenní špalety - materiál	kpl	1
144.	interiérový nátěr okenní špalety - práce	bm	8,5
dílčí součet			

6.	okno č. 2. 8 + výroba nového krytu radiátoru	m.j	množství	poznámka
1.	okenní křídla - demontáž okenní klapačky	ks	4	
2.	okenní křídla - demontáž okenní rozvory	ks	4	
3.	okenní křídla - repase okenní rozvory	ks	4	
4.	okenní křídla - montáž okenní rozvory	ks	4	
5.	okenní křídla - demontáž původních okenních oliv	ks	4	
6.	okenní křídla - repase okenních oliv	ks	4	
7.	okenní křídla - montáž okenních oliv	ks	4	
8.	okenní křídla - demontáž okenního dorazu	ks	1	
9.	okenní křídla - repase okenního dorazu	ks	1	
10.	okenní křídla - montáž okenního dorazu	ks	1	
11.	okenní křídla - demontáž okenní záskoče	ks	2	
12.	okenní křídla - repase okenní záskoče	ks	2	
13.	okenní křídla - zpětná montáž okenní záskoče	ks	2	
14.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - dodávka	ks	0	
15.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - montáž	ks	0	
16.	okenní křídla - repase původních okenních závěsů	ks	20	
17.	okenní křídla - nátěr okenních závěsů	ks	20	
18.	okenice - demontáž přítažníku	ks	2	
19.	okenice - repase přítažníku	ks	2	
20.	okenice - montáž přítažníku	ks	2	
21.	okenice - demontáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4	
22.	okenice - repase klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4	
23.	okenice - montáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4	
24.	okenice - zástrč okenice - demontáž	ks	2	
25.	okenice - zástrč okenice - repase	ks	2	
26.	okenice - zástrč okenice - montáž	ks	2	
27.	okenice - uzavírací rozvora demontáž	ks	1	
28.	okenice - uzavírací rozvora repase	ks	1	
29.	okenice - uzavírací rozvora montáž	ks	1	
30.	okenice - zámek demontáž	ks	2	
31.	okenice - zámek repase	ks	2	
32.	okenice - zámek montáž	ks	2	
33.	okenice - demontáž přítažníku s kroužkem	ks	2	
34.	okenice - repase přítažníku s kroužkem	ks	2	
35.	okenice - montáž přítažníku s kroužkem	ks	2	
36.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5	
37.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
38.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5	
39.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	kpl	1	
40.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
41.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5	
42.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
43.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5	
44.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5	
45.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - práce	m2	7,5	
46.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5	
47.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5	
48.	okenní šplatea a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	

49.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
50.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
51.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
52.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	7,5
53.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	7,5
54.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	3,75
55.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	3,75
56.	ostatní pomocný materiál	kpl	1
57.	okenní křídla - vyvěšení oken	ks	4
58.	okenní křídla - zavěšení oken	ks	4
59.	okenní křídla - vysklení skel	m2	3,5
60.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - materiálové náklady	m2	3,5
61.	okenní křídla - zaklení sklení flout 5 mm - práce	m2	3,5
62.	okenní křídla - vysekání zaklívacích lišt	bm	20,5
63.	okenní křídla - výroba nových zaklívacích lišt	bm	20,5
64.	okenní křídla - osazení nových zaklívacích lišt	bm	20,5
65.	okenní křídla - zabroušení po vysekání lišt	bm	20,5
66.	okenní křídla - odstranění okenního těsnění	bm	20,5
67.	okenní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
68.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
69.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
70.	okenní křídla - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	ks	4
71.	okenní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
72.	okenní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
73.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
74.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
75.	okenní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
76.	okenní křídla - broušení tmelů - práce	m2	5,5
77.	okenní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
78.	okenní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
79.	okenní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
80.	okenní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
81.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
82.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
83.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	5,5
84.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	5,5
85.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	5,5
86.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	5,5
87.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
88.	okenice - vyvěšení křídel okenic	ks	4
89.	okenice - zavěšení křídek okenic	ks	4
90.	okenice - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	13,5
91.	okenice - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	13,5
92.	okenice - broušení plocha a profilací - práce	m2	13,5
93.	okenice - repase okennice	ks	4
94.	okenice - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
95.	okenice - 1. základní napuštění - práce	m2	13,5
96.	okenice - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	13,5
97.	okenice - 1. tmelení profilací - práce	m2	13,5
98.	okenice - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	13,5
99.	okenice - broušení tmelů - práce	m2	13,5
100.	okenice - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	13,5
101.	okenice - 2. nátěr základní - práce	m2	13,5
102.	okenice - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
103.	okenice - 2. základní napuštění - práce	m2	13,5
104.	okenice - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	13,5
105.	okenice - 2. tmelení s profilací - práce	m2	13,5

106.	okenice - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - materiálové náklady	m2	13,5
107.	okenice - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	13,5
108.	okenice - ostatní pomocný materiál	kpl	1
109.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž stávajícího parapetu s ponecháním části u okna	ks	1
110.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - materiálové náklady	ks	1
111.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - truhlářská práce	ks	1
112.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atipického ventiliace - materiál	ks	2
113.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atipického ventiliace - práce	ks	2
114.	kryt radiátoru - montáž s napasováním na stávající konstrukci	ks	1
115.	deštění - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	2,5
116.	deštění - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	2,5
117.	deštění - broušení plocha a profilací - práce	m2	2,5
118.	deštění - repase	ks	2
119.	deštění - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,5
120.	deštění - 1. základní napuštění - práce	m2	2,5
121.	deštění - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	2,5
122.	deštění - 1. tmelení profilací - práce	m2	2,5
123.	deštění - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	2,5
124.	deštění - broušení tmelů - práce	m2	2,5
125.	deštění - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	2,5
126.	deštění - 2. nátěr základní - práce	m2	2,5
127.	deštění - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,5
128.	deštění - 2. základní napuštění - práce	m2	2,5
129.	deštění - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	2,5
130.	deštění - 2. tmelení s profilací - práce	m2	2,5
131.	deštění - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - materiálové náklady	m2	2,5
132.	deštění - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	2,5
133.	deštění - ostatní pomocný materiál	kpl	1
134.	exteriér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	6,5
135.	exteriér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	6,5
136.	exteriér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	6,5
137.	exteriérový nátěr okenní špalety - materiál	m2	2,5
138.	exteriérový nátěr okenní špalety - práce	m2	2,5
139.	interiér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	8,5
140.	interiér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	8,5
141.	interiér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	8,5
142.	interiérový nátěr okenní špalety - vzorkování barevnosti	kpl	1
143.	interiérový nátěr okenní špalety - materiál	kpl	1
144.	interiérový nátěr okenní špalety - práce	bm	8,5
dílčí součet			

7.	okno č. 2. 7 - výroba nového krytu radiátoru	m.j	množství	poznámka
1.	okenní křídla - demontáž okenní klapačky	ks	4	
2.	okenní křídla - demontáž okenní rozvory	ks	4	
3.	okenní křídla - repase okenní rozvory	ks	4	
4.	okenní křídla - montáž okenní rozvory	ks	4	
5.	okenní křídla - demontáž původních okenních oliv	ks	4	
6.	okenní křídla - repase okenních oliv	ks	4	
7.	okenní křídla - montáž okenních oliv	ks	4	
8.	okenní křídla - demontáž okenního dorazu	ks	1	
9.	okenní křídla - repase okenního dorazu	ks	1	
10.	okenní křídla - montáž okenního dorazu	ks	1	
11.	okenní křídla - demontáž okenní záskoče	ks	2	
12.	okenní křídla - repase okenní záskoče	ks	2	
13.	okenní křídla - zpětná montáž okenní záskoče	ks	2	
14.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - dodávka	ks	0	
15.	okenní křídla - nová mosazná okenní záskoč - montáž	ks	0	

16.	okenní křídla - repase původních okenních závěsů	ks	20
17.	okenní křídla - nátěr okenních závěsů	ks	20
18.	okenice - demontáž přitažníku	ks	2
19.	okenice - repase přitažníku	ks	2
20.	okenice - montáž přitažníku	ks	2
21.	okenice - demontáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
22.	okenice - repase klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
23.	okenice - montáž klavírových závěsů délka2,35 bm	bm	9,4
24.	okenice - zástrč okenice - demontáž	ks	2
25.	okenice - zástrč okenice - repase	ks	2
26.	okenice - zástrč okenice - montáž	ks	2
27.	okenice - uzavírací rozvora demontáž	ks	1
28.	okenice - uzavírací rozvora repase	ks	1
29.	okenice - uzavírací rozvora montáž	ks	1
30.	okenice - zámek demontáž	ks	2
31.	okenice - zámek repase	ks	2
32.	okenice - zámek montáž	ks	2
33.	okenice - demontáž přitažníku s kroužkem	ks	2
34.	okenice - repase přitažníku s kroužkem	ks	2
35.	okenice - montáž přitažníku s kroužkem	ks	2
36.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5
37.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5
38.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5
39.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	kpl	1
40.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
41.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5
42.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5
43.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5
44.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5
45.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - broušení tmelů - práce	m2	7,5
46.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5
47.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5
48.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
49.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
50.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
51.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
52.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - materiálové náklady	m2	7,5
53.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	7,5
54.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - materiálové náklady	m2	3,75
55.	okenní šplateta a vnější a vnitřní rám - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	3,75
56.	ostatní pomocný materiál	kpl	1
57.	okenní křídla - vyvážení oken	ks	4
58.	okenní křídla - zavážení oken	ks	4
59.	okenní křídla - vysklení skel	m2	3,5
60.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - materiálové náklady	m2	3,5
61.	okenní křídla - zaklení sklení sklo flout 5 mm - práce	m2	3,5
62.	okenní křídla - vysekání zaklívacích lišt	bm	20,5
63.	okenní křídla - výroba nových zaklívacích lišt	bm	20,5
64.	okenní křídla - osazení nových zaklívacích lišt	bm	20,5
65.	okenní křídla - zabroušení po vysekání lišt	bm	20,5
66.	okenní křídla - odstranění okenního těsnění	bm	20,5
67.	okenní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
68.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
69.	okenní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
70.	okenní křídla - repase okenní špalety a rámu (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R)	ks	4
71.	okenní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
72.	okenní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5

73.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - matriálové náklady	m2	5,5
74.	okenní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
75.	okenní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
76.	okenní křídla - broušení tmelů - práce	m2	5,5
77.	okenní křídla - 2. nátěr základní - matriálové náklady	m2	5,5
78.	okenní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
79.	okenní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
80.	okenní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
81.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - matriálové náklady	m2	5,5
82.	okenní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
83.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - matriálové náklady	m2	5,5
84.	okenní křídla - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - práce	m2	5,5
85.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - matriálové náklady	m2	5,5
86.	okenní křídla - vnější lazura hnědého nátěru exteriér RAL 7020 - Y 50 R - práce	m2	5,5
87.	okenní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
88.	okenice - vyvěšení křídel okenic	ks	4
89.	okenice - zavěšení křídek okenic	ks	4
90.	okenice - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	13,5
91.	okenice - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	13,5
92.	okenice - broušení plocha a profilací - práce	m2	13,5
93.	okenice - repase okenice	ks	4
94.	okenice - 1. základní napuštění - matriálové náklady	m2	13,5
95.	okenice - 1. základní napuštění - práce	m2	13,5
96.	okenice - 1. tmelení profilací - matriálové náklady	m2	13,5
97.	okenice - 1. tmelení profilací - práce	m2	13,5
98.	okenice - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	13,5
99.	okenice - broušení tmelů - práce	m2	13,5
100.	okenice - 2. nátěr základní - matriálové náklady	m2	13,5
101.	okenice - 2. nátěr základní - práce	m2	13,5
102.	okenice - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	13,5
103.	okenice - 2. základní napuštění - práce	m2	13,5
104.	okenice - 2. tmelení s profilací - matriálové náklady	m2	13,5
105.	okenice - 2. tmelení s profilací - práce	m2	13,5
106.	okenice - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - matriálové náklady	m2	13,5
107.	okenice - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	13,5
108.	okenice - ostatní pomocný materiál	kpl	1
109.	kryt radiátoru , parapet a deštění - demontáž stávajícího parapetu s ponecháním části u okna	ks	1
110.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - matriálové náklady	ks	1
111.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - truhlářská práce	ks	1
112.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atipického ventiacie - materiál	ks	2
113.	kryt radiátoru - výroba nového parapetu pro kryt radiátoru - dodávka atipického ventiacie - práce	ks	2
114.	kryt radiátoru - montáž s napasováním na stávající konstrukci	ks	1
115.	deštění - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	2,5
116.	deštění - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	2,5
117.	deštění - broušení plocha a profilací - práce	m2	2,5
118.	deštění - repase	ks	2
119.	deštění - 1. základní napuštění - matriálové náklady	m2	2,5
120.	deštění - 1. základní napuštění - práce	m2	2,5
121.	deštění - 1. tmelení profilací - matriálové náklady	m2	2,5
122.	deštění - 1. tmelení profilací - práce	m2	2,5
123.	deštění - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	2,5
124.	deštění - broušení tmelů - práce	m2	2,5
125.	deštění - 2. nátěr základní - matriálové náklady	m2	2,5
126.	deštění - 2. nátěr základní - práce	m2	2,5
127.	deštění - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	2,5
128.	deštění - 2. základní napuštění - práce	m2	2,5
129.	deštění - 2. tmelení s profilací - matriálové náklady	m2	2,5

130.	deštění - 2. tmelení s profilací - práce	m2	2,5
131.	deštění - vrchní nátěry ve dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - materiálové náklady	m2	2,5
132.	deštění - vrchní nátěry ve dvou barevných dělení a dvou vrstvách (olejové nátěry - interiér RAL 1013) - práce	m2	2,5
133.	deštění - ostatní pomocný materiál	kpl	1
134.	exteriér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	6,5
135.	exteriér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	6,5
136.	exteriér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	6,5
137.	exteriérový nátěr okenní špalety - materiál	m2	2,5
138.	exteriérový nátěr okenní špalety - práce	m2	2,5
139.	interiér akrylování okenní špalety - proříznutí spáry	bm	8,5
140.	interiér akrylování okenní špalety - vyfoukání spáry	bm	8,5
141.	interiér akrylování okenní špalety - akrylování	bm	8,5
142.	interiérový nátěr okenní špalety - v orkování barevnosti	kpl	1
143.	interiérový nátěr okenní špalety - materiál	kpl	1
144.	interiérový nátěr okenní špalety - práce	bm	8,5
dílčí součet			

CELKOVÁ ČÁSTKA OKENNÍ VÝPLNĚ

DVEŘNÍ VÝPLNĚ				
1.	dveře D2.14 - dvoukřídle a srchtřárem ve fládru	m.j	množství	poznámka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1	
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1	
3.	montáž atypického zámku	ks	1	
4.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1	
5.	repase protikusu atypického zámku	ks	1	
6.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1	
7.	demontáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
8.	repase vrchní a spodní zástrče	ks	2	
9.	montáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
10.	demontáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
11.	repase protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
12.	montáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	1	
13.	demontáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
14.	repase mosazných návleků	ks	6	
15.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
16.	repase historických závěsů	ks	6	
17.	demontáž mosazné kliky	ks	1	
18.	repase mosazné kliky	ks	1	
19.	montáž mosazné kliky	ks	1	
20.	výroba mosazného atypického štítku ke klice	ks	2	
21.	montáž mosazného atypického štítku ke klice	ks	2	
22.	dveřní křídla - vyvěšení	ks	2	
23.	dveřní křídla - zavěšení	ks	2	
24.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5	
25.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
26.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5	
27.	dveřní křídla - repase	ks	2	
28.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
29.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5	
30.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
31.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5	
32.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5	
33.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	7,5	
34.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5	

35.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5
36.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
37.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
38.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
39.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
40.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	7,5
41.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	7,5
42.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	7,5
43.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	7,5
44.	dveřní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	7,5
45.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	7,5
46.	dveřní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	7,5
47.	dveřní křídla -lakování fádru - práce	m2	7,5
48.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
49.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
50.	dveřní špaleta obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
51.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
52.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	4
53.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
54.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
55.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
56.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
57.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
58.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	5,5
59.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
60.	dveřní špaleta a obložky- 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
61.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
62.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
63.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
64.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
65.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	5,5
66.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	5,5
67.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	5,5
68.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	5,5
69.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - materiálové náklady	m2	5,5
70.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	5,5
71.	dveřní špaleta a obložky -lakování fádru - materiálové náklady	m2	5,5
72.	dveřníšpaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	5,5
73.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
74.	dveřní architráv - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
75.	dveřní architráv - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
76.	dveřní architráv - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
77.	dveřní architráv - repase	ks	4
78.	dveřní architráv - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
79.	dveřní architráv - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
80.	dveřní architráv - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
81.	dveřní architráv - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
82.	dveřní architráv - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
83.	dveřní architráv - broušení tmelů - práce	m2	5,5
84.	dveřní architráv - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
85.	dveřní architráv - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
86.	dveřní architráv - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
87.	dveřní architráv - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
88.	dveřní architráv - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
89.	dveřní architráv - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
90.	dveřní architráv - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	5,5
91.	dveřní architráv - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	5,5

92.	dveřní architráv - kresba fádru - materiálové náklady	m2	5,5
93.	dveřní architráv - kresba fádru - práce	m2	5,5
94.	dveřní architráv - lazura fádru - materiálové náklady	m2	5,5
95.	dveřní architráv - lazura fádru - práce	m2	5,5
96.	dveřní architráv -lakování fádru - materiálové náklady	m2	5,5
97.	dveřní architráv - lakování fádru - práce	m2	5,5
98.	dveřní architráv - ostatní pomocný materiál	kpl	1
99.	akrylování kolem obložky - profižnutí spáry	bm	16,5
100.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	16,5
101.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	16,5
102.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
103.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
104.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
dílčí součet			

2.	dveře D2.20 - dvoukřídle	m.j	množství	poznámka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1	
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1	
3.	montáž atypického zámku	ks	1	
4.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1	
5.	repase protikusu atypického zámku	ks	1	
6.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1	
7.	demontáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
8.	repase vrchní a spodní zátrče	ks	2	
9.	montáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
10.	demontáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
11.	repase protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
12.	montáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	1	
13.	demontáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
14.	repase mosazných návleků	ks	6	
15.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
16.	repase historických závěsů	ks	6	
17.	demontáž mosazné kliky	ks	1	
18.	repase mosazné kliky	ks	1	
19.	montáž mosazné kliky	ks	1	
20.	výroba mosazného atypického štítu ke klíce	ks	2	
21.	montáž mosazného atypického štítu ke klíce	ks	2	
22.	dveřní křídla - vyvěšení	ks	2	
23.	dveřní křídla - zavěšení	ks	2	
24.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5	
25.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
26.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5	
27.	dveřní křídla - repase	ks	2	
28.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
29.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5	
30.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
31.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5	
32.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5	
33.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	7,5	
34.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5	
35.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5	
36.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
37.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5	
38.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
39.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5	
40.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	7,5	
41.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	7,5	

42.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	7,5
43.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	7,5
44.	dveřní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	7,5
45.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	7,5
46.	dveřní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	7,5
47.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	7,5
48.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
49.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
50.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
51.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
52.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	4
53.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
54.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
55.	dveřní špaleta a obložky- 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
56.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
57.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
58.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	5,5
59.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
60.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
61.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
62.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
63.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
64.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
65.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	5,5
66.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstev RAL 1004 - práce	m2	5,5
67.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	5,5
68.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	5,5
69.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - materiálové náklady	m2	5,5
70.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	5,5
71.	dveřní špaleta a obložky -lakování fádru - materiálové náklady	m2	5,5
72.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	5,5
73.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
74.	akrylování kolem obložky - prořiznutí spáry	bm	16,5
75.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	16,5
76.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	16,5
77.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
78.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
79.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
	dílčí součet		

3.	dveře D2.21 - dvoukřídle	m.j	množství	poznámka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1	
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1	
3.	montáž atypického zámku	ks	1	
4.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1	
5.	repase protikusu atypického zámku	ks	1	
6.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1	
7.	demontáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
8.	repase vrchní a spodní zástrče	ks	2	
9.	montáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
10.	demontáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
11.	repase protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
12.	montáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	1	
13.	demontáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
14.	repase mosazných návleků	ks	6	
15.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
16.	repase historických závěsů	ks	6	

17.	demontáž mosazné kličky	ks	1
18.	repase mosazné kličky	ks	1
19.	montáž mosazné kličky	ks	1
20.	výroba mosazného atypického štítka ke klice	ks	2
21.	montáž mosazného atypického štítka ke klice	ks	2
22.	dveřní křídla - vyvážení	ks	2
23.	dveřní křídla - zavážení	ks	2
24.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5
25.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5
26.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5
27.	dveřní křídla - repase	ks	2
28.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
29.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5
30.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5
31.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5
32.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5
33.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	7,5
34.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5
35.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5
36.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
37.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
38.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
39.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
40.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	7,5
41.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	7,5
42.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	7,5
43.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	7,5
44.	dveřní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	7,5
45.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	7,5
46.	dveřní křídla - lakování fádru - materiálové náklady	m2	7,5
47.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	7,5
48.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
49.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
50.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
51.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
52.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	4
53.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
54.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
55.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
56.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
57.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
58.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	5,5
59.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
60.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
61.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
62.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
63.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
64.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
65.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	5,5
66.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	5,5
67.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	5,5
68.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	5,5
69.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - materiálové náklady	m2	5,5
70.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	5,5
71.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - materiálové náklady	m2	5,5
72.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	5,5
73.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1

74.	akrylování kolem obložky - proříznutí spáry	bm	16,5
75.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	16,5
76.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	16,5
77.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
78.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
79.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
dílčí součet			

4.	dveře D2.19 - dvoukřídle	m.j	množství	poznámka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1	
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1	
3.	montáž atypického zámku	ks	1	
4.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1	
5.	repase protikusu atypického zámku	ks	1	
6.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1	
7.	demontáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
8.	repase vrchní a spodní zástrče	ks	2	
9.	montáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
10.	demontáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
11.	repase protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
12.	montáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	1	
13.	demontáž mosazných návleků na závěsy	ks	4	
14.	repase mosazných návleků	ks	4	
15.	repase historických závěsů	ks	4	
16.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	4	
17.	repase historických závěsů	ks	6	
18.	demontáž mosazné kliky	ks	1	
19.	repase mosazné kliky	ks	1	
20.	montáž mosazné kliky	ks	1	
21.	výroba mosazného atypického štítku ke klice	ks	2	
22.	montáž mosazného atypického štítku ke klice	ks	2	
23.	dveřní křídla - vyvážení	ks	2	
24.	dveřní křídla - zavážení	ks	2	
25.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5	
26.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
27.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5	
28.	dveřní křídla - repase	ks	2	
29.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
30.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5	
31.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
32.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5	
33.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5	
34.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	7,5	
35.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5	
36.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5	
37.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
38.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5	
39.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
40.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5	
41.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - materiálové náklady	m2	7,5	
42.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - práce	m2	7,5	
43.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	3,75	
44.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	3,75	
45.	dveřní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	3,75	
46.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	3,75	
47.	dveřní křídla - lakování fádru - materiálové náklady	m2	3,75	
48.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	3,75	

49.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
50.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
51.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
52.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
53.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	4
54.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
55.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
56.	dveřní špaleta a obložky- 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
57.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
58.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
59.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	5,5
60.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
61.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
62.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
63.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
64.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
65.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
66.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	5,5
67.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	5,5
68.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	4,5
69.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	4,5
70.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - materiálové náklady	m2	4,5
71.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	4,5
72.	dveřní špaleta a obložky -lakování fádru - materiálové náklady	m2	4,5
73.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	4,5
74.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
75.	akrylování kolem obložky - proříznutí spáry	bm	13
76.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	13
77.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	13
78.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
79.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
80.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
dílčí součet			

5.	dveře D2.22 - dvoukřídlé	m.j	množství	poznámka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1	
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1	
3.	montáž atypického zámku	ks	1	
4.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1	
5.	repase protikusu atypického zámku	ks	1	
6.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1	
7.	demontáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
8.	repase vrchní a spodní zástrče	ks	2	
9.	montáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
10.	demontáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
11.	repase protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
12.	montáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	1	
13.	demontáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
14.	repase mosazných návleků	ks	6	
15.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
16.	repase historických závěsů	ks	6	
17.	demontáž mosazné kliky	ks	1	
18.	repase mosazné kliky	ks	1	
19.	montáž mosazné kliky	ks	1	
20.	výroba mosazného atypického štítku ke klice	ks	2	
21.	montáž mosazného atypického štítku ke klice	ks	2	
22.	dveřní křídla - vyvšení	ks	2	

23.	dveřní křídla - zavěšení	ks	2
24.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5
25.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5
26.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5
27.	dveřní křídla - repase	ks	2
28.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
29.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5
30.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5
31.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5
32.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5
33.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	7,5
34.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5
35.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5
36.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5
37.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5
38.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5
39.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5
40.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - materiálové náklady	m2	7,5
41.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - práce	m2	7,5
42.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	3,75
43.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	3,75
44.	dveřní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	3,75
45.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	3,75
46.	dveřní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	3,75
47.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	3,75
48.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
49.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	5,5
50.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	5,5
51.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	5,5
52.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	4
53.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
54.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	5,5
55.	dveřní špaleta a obložky- 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	5,5
56.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	5,5
57.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	5,5
58.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	5,5
59.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	5,5
60.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	5,5
61.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	5,5
62.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	5,5
63.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	5,5
64.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	5,5
65.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	5,5
66.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	5,5
67.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	4,5
68.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	4,5
69.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - materiálové náklady	m2	4,5
70.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	4,5
71.	dveřní špaleta a obložky -lakování fádru - materiálové náklady	m2	4,5
72.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	4,5
73.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
74.	akrylování kolem obložky - profíznutí spáry	bm	13
75.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	13
76.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	13
77.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
78.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
79.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1

dílní součet				
6.	dveře D2.23 - dvoukřídlé	m.j	množství	poznámka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1	
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1	
3.	montáž atypického zámku	ks	1	
4.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1	
5.	repase protikusu atypického zámku	ks	1	
6.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1	
7.	demontáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
8.	repase vrchní a spodní zástrče	ks	2	
9.	montáž vrchní a spodní zástrče	ks	2	
10.	demontáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
11.	repase protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	2	
12.	montáž protikusů vrchní a spodní zástrče	ks	1	
13.	demontáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
14.	repase mosazných návleků	ks	6	
15.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	6	
16.	repase historických závěsů	ks	6	
17.	demontáž mosazné kliky	ks	1	
18.	repase mosazné kliky	ks	1	
19.	montáž mosazné kliky	ks	1	
20.	výroba mosazného atypického štítku ke klíce	ks	2	
21.	montáž mosazného atypického štítku ke klíce	ks	2	
22.	dveřní křídla - vyvážení	ks	2	
23.	dveřní křídla - zavážení	ks	2	
24.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	7,5	
25.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
26.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	7,5	
27.	dveřní křídla - repase	ks	2	
28.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
29.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	7,5	
30.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
31.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	7,5	
32.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	7,5	
33.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	7,5	
34.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	7,5	
35.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	7,5	
36.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	7,5	
37.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	7,5	
38.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	7,5	
39.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	7,5	
40.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - materiálové náklady	m2	7,5	
41.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - práce	m2	7,5	
42.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	3,75	
43.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	3,75	
44.	dveřní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	3,75	
45.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	3,75	
46.	dveřní křídla - lakování fádru - materiálové náklady	m2	3,75	
47.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	3,75	
48.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1	
49.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	6	
50.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	6	
51.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	6	
52.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	4	
53.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	6	
54.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	6	

55.	dveřní špaleta a obložky- 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	6
56.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	6
57.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	6
58.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	6
59.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	6
60.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	6
61.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	6
62.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	6
63.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	6
64.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	6
65.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	6
66.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	6
67.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	4,5
68.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	4,5
69.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - materiálové náklady	m2	4,5
70.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	4,5
71.	dveřní špaleta a obložky -lakování fádru - materiálové náklady	m2	4,5
72.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	4,5
73.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
74.	akrylování kolem obložky - proříznutí spáry	bm	13
75.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	13
76.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	13
77.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
78.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
79.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
dílčí součet			

7.	dveře D2.24 - jednokřídlé replika plně pravé	m.j	množství	poznámka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1	
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1	
3.	montáž atypického zámku	ks	1	
4.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1	
5.	repase protikusu atypického zámku	ks	1	
6.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1	
7.	výroba repliky mosazných návleků na závěsy	ks	4	
8.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	4	
9.	demontáž mosazné kliky	ks	1	
10.	repase mosazné kliky	ks	1	
11.	montáž mosazné kliky	ks	1	
12.	výroba mosazného atypického štítu ke klíče	ks	2	
13.	montáž mosazného atypického štítu ke klíče	ks	2	
14.	dveřní křídla - vyvěšení	ks	1	
15.	dveřní křídla - zavěšení včetně napasování na stávající zárubeň	ks	1	
16.	dveřní křídla - výroba repliky křídla dveří dle historického vzoru - materiálové náklady	ks	1	
17.	dveřní křídla - výroba repliky křídla dveří dle historického vzoru - práce	ks	1	
18.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	4,2	
19.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	4,2	
20.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	4,2	
21.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	4,2	
22.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	4,2	
23.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	4,2	
24.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	4,2	
25.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	4,2	
26.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	4,2	
27.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	4,2	
28.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	4,2	
29.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	4,2	

30.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - materiálové náklady	m2	4,2
31.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstev RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - práce	m2	4,2
32.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	2,1
33.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	2,1
34.	dveřní křídla - lazura fládr - materiálové náklady	m2	2,1
35.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	2,1
36.	dveřní křídla -lakování fládr - materiálové náklady	m2	2,1
37.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	2,1
38.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
39.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	4,2
40.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	4,2
41.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	4,2
42.	dveřní špaleta a obložky - repase	kpl	1
43.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	4,2
44.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	4,2
45.	dveřní špaleta a obložky- 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	4,2
46.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	4,2
47.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	4,2
48.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	4,2
49.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	4,2
50.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	4,2
51.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	4,2
52.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	4,2
53.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	4,2
54.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	4,2
55.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	4,2
56.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstev RAL 1004 - práce	m2	4,2
57.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	4,5
58.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	4,5
59.	dveřní špaleta a obložky - lazura fládr - materiálové náklady	m2	4,5
60.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	4,5
61.	dveřní špaleta a obložky -lakování fládr - materiálové náklady	m2	4,5
62.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	4,5
63.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
64.	akrylování kolem obložky - proříznutí spáry	bm	10
65.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	10
66.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	10
67.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
68.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
69.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
dílčí součet			

CELKOVÁ ČÁSTKA DVEŘNÍ VÝPLNĚ

1 SLOUČENÍ PROSTORU 2.12 A 2.13

	m.j	množství	poznámka
1.	vybourání příčky mezi pokoji 2.12 a 2.13	m2	4,32
2.	doplnění poškozené stěny SDK	kpl	1
3.	doplnění poškozené podlahy 0,7 * 1,8 - v místnosti 2.12	m2	1,26
4.	repase zárubní - z místnosti 2.12	ks	1
5.	výmalba + retuše	kpl	1
6.	pomocné lešení	kpl	1
7.	zakrývací fólie + práce	kpl	1
8.	přesun nábytku	kpl	1

9.	VRN	kpl	1
Sloučení 2.12 a 2.13			

2 OPRAVA PODLAHY v místnosti č. 2.13

Štukatéřské práce		m.j	množství	poznámka
1.	Demontáž stávajících vlysů k likvidaci	m2	28,2	
2.	Demontáž stávajícího prkenného záklopu k likvidaci	m2	28,2	
3.	Demontáž poštářů (podlahovýc trámů) k likvidaci	bm	40	
4.	Odstranění nedměrných segmentů z původního podsypu prohrabání, přebrání, likvidace sutě	m2	28,2	
5.	Doplnění stávajícího záspyu Fermacell podsypem frakce 0-4mm	m2	28,2	
6.	Dodávka podkladních hranolů KVH 60x100mm á 500mm	bm	60	
7.	Uložení podkladních hranolů pomocí nivelačního laseru	bm	58	
8.	D+M podpodlahy na zásep - 2x OSB 18 mm, prolepeno, prošroubováno do podkladních KVH hranolů	m2	28,2	
9.	Dodávka parketových čtverců celomasiv Dub 21x600x600 mm dle vzoru, kvalita "výběr"	m2	28,2	
10.	Prořez 10%	m2	2,82	
11.	Montáž celoplošným lepením, tmelení, broušení, PÚ zátěžový lak např. Pallmann Pall-X 98 GOLD s olejovým základem Pall-X 333 zvýrazňujícím kresbu a barvu dřeva	m2	28,2	
12.	D+M parketových lišt Dub 35x8 mm, kvalita výběr, včetně PÚ a montáže	bm	22	
13.	Práh - dub, cca 1,5 bm - do dveří	ks	1	
14.	Manipulace, VRN, doprava	kpl	1	
Sloučení 2.12 a 2.13				

CELKOVÁ ČÁSTKA SLOUČENÍ PROSTORU 2.12 A 2.13

OKENNÍ VÝPLNĚ - CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH	1 557 551,01 Kč
DVEŘNÍ VÝPLNĚ - CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH	920 545,48 Kč
SLOUČENÍ PROSTORU 2.12 a 2.13 - CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH	375 280,40 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ DPH	2 853 376,89 Kč
21% DPH	599 209,15 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S 21 % DPH	3 452 586,03 Kč