

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13/2023
Stavba: Oprava linek v R10 Valšův Důl

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9.11.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 11740124
Roman Theuer DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	420 694,00		
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00		
Gena bez DPH	420 694,00		
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	0,00%	420 694,00	0,00
	0,00%	0,00	0,00
Gena s DPH	v	CZK	420 694,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13/2023

Stavba: Oprava linek v R10 Valšův Důl

Místo: Datum: 9.11.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Roman Theuer

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	420 694,00	420 694,00
S0 02	Linka 970C7	152 245,00	152 245,00
S0 03	Linka 960B8	147 028,00	147 028,00
S0 04	Linka 961B7	55 968,00	55 968,00
S0 01	Linka 955D4	65 453,00	65 453,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		420 694,00	420 694,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava linek v R10 Valšův Důl

Objekt:

S0 01 - Linka 955D4

Místo:

Datum: 9.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Roman Theuer

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 453,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 453,00

D 1

Zemní práce

65 453,00

5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	11,000	305,00	3 355,00
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	576,00	3 456,00
7	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	922,00	2 766,00
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	306,250	125,00	38 281,00
	W		"vlastní linka" 240*3,5*0,35			294,000	
	W		"zemní průlehy" 2*(5,0*3,5*0,5/2)			8,750	
	W		"odvodňovací pera od průlehů" 2*(5,0*0,7*0,5)			3,500	
	W		Součet			306,250	
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	840,000	12,80	10 752,00
	W		"linka" 240*3,5			840,000	
	W		Součet			840,000	
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	56,000	66,50	3 724,00
	W		80*0,7			56,000	
	W		Součet			56,000	
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	56,000	55,70	3 119,00
	W		80*0,7			56,000	
	W		Součet			56,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava linek v R10 Valšův Důl

Objekt:

S0 02 - Linka 970C7

Místo:

Datum: 9.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Roman Theuer

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							152 245,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 245,00
D	1		Zemní práce				152 245,00
10	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 198,375	83,20	99 705,00
	W		"vlastní linka" 900*3,5*0,35		1 102,500		
	W		"zemní průlehy" 15*(5,0*3,5*0,5/2)		65,625		
	W		"odvodňovací pera od průlehů" 15*(5,0*0,7*0,5)		26,250		
	W		"zasakovací jímka" 2,0*2,0*1,0"		4,000		
	W		Součet		1 198,375		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 150,000	12,80	40 320,00
	W		"linka" 900*3,5		3 150,000		
	W		Součet		3 150,000		
8	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	100,000	66,50	6 650,00
	W		100*1,0		100,000		
	W		Součet		100,000		
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	100,000	55,70	5 570,00
	W		100*1,0		100,000		
	W		Součet		100,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava linek v R10 Valšův Důl

Objekt:

S0 03 - Linka 960B8

Místo:

Datum: 9.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Roman Theuer

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

147 028,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

147 028,00

D 1

Zemní práce

147 028,00

10	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 255,625	83,20	104 468,00
	W		"vlastní linka" 950*3,5*0,35		1 163,750		
	W		"zemní průlehy" 15*(5,0*3,5*0,5/2)		65,625		
	W		"odvodňovací pera od průlehů" 15*(5,0*0,7*0,5)		26,250		
	W		Součet		1 255,625		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 325,000	12,80	42 560,00
	W		"linka" 950*3,5		3 325,000		
	W		Součet		3 325,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava linek v R10 Valšův Důl

Objekt:

S0 04 - Linka 961B7

Místo:

Datum: 9.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Roman Theuer

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 968,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 968,00

D 1

Zemní práce

55 968,00

10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	368,895	125,00	46 112,00
	W		"vlastní linka" 220*3,5*0,35		269,500		
	W		"zemní průlehy" 7*(5,0*3,5*0,5/2)		30,625		
	W		"odvodňovací pera od průlehů" 7*(5,0*0,7*0,5)		12,250		
	W		"nájezd na linku" 3,14*6*6*0,5		56,520		
	W		Součet		368,895		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	770,000	12,80	9 856,00
	W		"linka" 220*3,5		770,000		
	W		Součet		770,000		