

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CEDE23-03-13

Stavba: **BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

IČ: 28078756  
DIČ: CZ28078756

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	2 080 613,92
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	2 080 613,92	312 092,09

Cena s DPH	v	CZK	2 392 706,01
------------	---	-----	--------------

---


Projektant Zpracovatel

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč



---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CEDE23-03-13

Stavba: **BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023**

Místo: Datum: 28.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 080 613,92</b>	<b>2 392 706,01</b>
<b>01</b>	<b>KANALIZACE</b>	1 117 065,88	1 284 625,76
01-1	LEŽATÉ ROZVODY POD DESKOU	196 909,40	226 445,81
01-2	SPLASKOVA KANALIZACE-ZMENENY ROZPOCET 21.11.2023	244 034,68	280 639,88
01-3	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	7 922,76	9 111,17
01-4	KANALIZACE NBJ1	8 182,49	9 409,86
01-5	KANALIZACE BJ1	18 633,63	21 428,67
01-6	KANALIZACE BJ2	14 887,60	17 120,74
01-7	KANALIZACE BJ3	14 192,75	16 321,66
01-8	KANALIZACE BJ4	16 557,91	19 041,60
01-9	KANALIZACE BJ5	15 526,37	17 855,33
01-10	KANALIZACE BJ6	20 436,31	23 501,76
01-11	ÚPRAVY POVRCHŮ	559 781,98	643 749,28
<b>02</b>	<b>VODOVOD</b>	883 548,04	1 016 080,25
02-1	ROZVODY PITNÉ VODY	395 291,64	454 585,39
02-2	POŽÁRNÍ VODOVOD	51 915,81	59 703,18
02-3	VODOVOD-NEBYTOVÁ JEDNOTKY č.1	31 245,73	35 932,59
02-4	VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.1	57 690,71	66 344,32
02-5	VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.2	45 400,65	52 210,75
02-6	VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.3	65 175,15	74 951,42
02-7	VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.4	46 223,77	53 157,34
02-8	VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.5	45 197,23	51 976,81
02-9	VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.6	52 343,85	60 195,43
02-10	ÚPRAVY POVRCHŮ	93 063,50	107 023,03
<b>03</b>	<b>OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	80 000,00	92 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-1 - LEŽATÉ ROZVODY POD DESKOU**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**196 909,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	196 909,40	15,00%	29 536,41

**Cena s DPH**

**v CZK**

**226 445,81**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-1 - LEŽATÉ ROZVODY POD DESKOU**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**196 909,40**

### HSV - Práce a dodávky HSV

172 190,40

1 - Zemní práce

30 872,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 600,00

8 - Trubní vedení

116 457,50

997 - Přesun sutě

3 429,90

998 - Přesun hmot

14 831,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

7 719,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 719,00

### OST - Ostatní

17 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-1 - LEŽATÉ ROZVODY POD DESKOU**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>196 909,40</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 190,40
D	1		Zemní práce				30 872,00
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,000	850,00	18 700,00
	VV		55*0,8*0,5		22,000		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,400	300,00	4 020,00
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,600	200,00	1 720,00
	VV		8,6"zpětný zásyp potrubí		8,600		
4	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,440	300,00	6 432,00
	VV		13,4*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		21,440		
D	4		Vodorovné konstrukce				6 600,00
5	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,400	1 500,00	6 600,00
D	8		Trubní vedení				116 457,50
6	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	71,300	175,00	12 477,50
7	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	13,800	550,00	7 590,00
8	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	27,600	600,00	16 560,00
9	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	29,900	650,00	19 435,00
10	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	20,000	200,00	4 000,00
11	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	17,000	30,00	510,00
12	M	OSM.115720	HTR redukce dlouhá DN110/ 50	kus	1,000	30,00	30,00
13	M	OSM.115710	HTR redukce dlouhá DN110/ 75	kus	2,000	30,00	60,00
14	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	20,000	200,00	4 000,00
15	M	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	3,000	35,00	105,00
16	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	12,000	40,00	480,00
17	M	OSM.221700	KGR redukce dlouhá DN 125/110 SN8	kus	4,000	30,00	120,00
18	M	28611606	čistící kus kanalizační PVC DN 125	kus	1,000	710,00	710,00
19	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	5,000	200,00	1 000,00
20	M	OSM.221310	KGEA 45st odbočka DN 125/110 SN8	kus	2,000	75,00	150,00
21	M	OSM.221300	KGEA 45st odbočka DN 125/125 SN8	kus	1,000	120,00	120,00
22	M	28611542	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 125	kus	2,000	170,00	340,00
23	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	13,000	200,00	2 600,00
24	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	7,000	70,00	490,00
25	M	OSM.222710	KGR redukce dlouhá DN 160/125 SN8	kus	2,000	50,00	100,00
26	M	28611948	čistící kus kanalizační PVC DN 160	kus	3,000	425,00	1 275,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160	kus	1,000	135,00	135,00
28	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	8,000	200,00	1 600,00
29	M	OSM.222320	KGEA 45st odbočka DN 160/110 SN8	kus	2,000	105,00	210,00
30	M	OSM.222310	KGEA 45st odbočka DN 160/125 SN8	kus	3,000	120,00	360,00
31	M	OSM.222300	KGEA 45st odbočka DN 160/160 SN8	kus	3,000	225,00	675,00
32	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	9,000	4 500,00	40 500,00
33	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	55,000	15,00	825,00
D 997 Přesun sutě							3 429,90
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,635	300,00	1 390,50
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,715	10,00	417,15
VV					4,635*9 'Přepočtené koeficientem množství	41,715	
36	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,635	350,00	1 622,25
D 998 Přesun hmot							14 831,00
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,662	500,00	14 831,00
D PSV Práce a dodávky PSV							7 719,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							7 719,00
38	K	721211521	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125	kus	1,000	5 990,00	5 990,00
P Poznámka k položce: odtok DN100, se zápachovou uzávěrkou a s armaturou proti vzduché vodě							
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	41,400	20,00	828,00
VV					13,8+27,6	41,400	
40	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	29,900	30,00	897,00
41	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	1 000,00	4,00
D OST Ostatní							17 000,00
42	K	ost001	Lokální oprava šachet	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
43	K	ost002	Technická prohlídka kanalizace	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28078756

DIČ:

CZ28078756

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**244 034,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	244 034,68	15,00%	36 605,20

**Cena s DPH**

**v CZK**

**280 639,88**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**244 034,68**

HSV - Práce a dodávky HSV	77 549,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 250,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 311,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 830,00
997 - Přesun sutě	13 975,68
998 - Přesun hmot	1 183,00
PSV - Práce a dodávky PSV	156 485,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	95 353,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 550,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	32 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 002,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 580,00
OST - Ostatní	10 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**244 034,68**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 549,68
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				29 250,00
1	K	342272215	Příčka z pórabetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	39,000	750,00	29 250,00
P			<i>Poznámka k položce: ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023</i>				
VV			78*0,5"zazdění přízdivek odpadního potrubí kanalizace		39,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 311,00
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,000	280,00	10 920,00
P			<i>Poznámka k položce: ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023</i>				
VV			78*0,5"úprava přízdivek odpadního potrubí kanalizace		39,000		
3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	39,000	170,00	6 630,00
P			<i>Poznámka k položce: ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023</i>				
VV			78*0,5"úprava přízdivek odpadního potrubí kanalizace		39,000		
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,700	230,00	4 761,00
VV			6,9"drážky		6,900		
VV			0,15*4*23"prostupy		13,800		
VV			Součet		20,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 830,00
5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,000	120,00	4 680,00
P			<i>Poznámka k položce: ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023</i>				
VV			78*0,5"přízdívky odpadního potrubí kanalizace		39,000		
6	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	100,00	200,00
7	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	250,00	250,00
8	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	350,00	350,00
9	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	21,000	200,00	4 200,00
VV			1"dn90		1,000		
VV			20"dn125		20,000		
VV			Součet		21,000		
10	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárců hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,600	150,00	690,00
11	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárců hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,300	200,00	460,00
D	997		Přesun sutě				13 975,68
12	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	8,032	1 000,00	8 032,00
P			<i>Poznámka k položce: ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023</i>				
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,032	300,00	2 409,60
P			<i>Poznámka k položce: ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023</i>				
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,288	10,00	722,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023				
VV			8,032*9 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,032	350,00	2 811,20
P			<i>Poznámka k položce:</i> ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023				
D	998		Přesun hmot				1 183,00
16	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2,366	500,00	1 183,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				156 485,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				95 353,00
17	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	47,150	200,00	9 430,00
18	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	60,950	200,00	12 190,00
19	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	47,150	565,00	26 639,75
20	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	60,950	635,00	38 703,25
21	M	OSM.113120	HTB koleno 75/45st	kus	4,000	20,00	80,00
22	M	OSM.115120	HTB koleno 110/45st	kus	8,000	35,00	280,00
23	M	28619412	koleno připojovací PE-HD 90° se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	2,000	85,00	170,00
24	M	OSM.115710	HTR redukce dlouhá DN110/ 75	kus	3,000	30,00	90,00
25	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	2,000	50,00	100,00
26	M	OSM.113600	HT čistící tvarovka DN 75	kus	2,000	90,00	180,00
27	M	OSM.115600	HT čistící tvarovka DN110	kus	3,000	80,00	240,00
28	M	28615690	zátky hrdlová HTM DN 75 l = 39mm	kus	1,000	10,00	10,00
29	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	665,00	1 330,00
30	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	715,00	1 430,00
31	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	216,200	20,00	4 324,00
VV			108,1"vodotěsnost		108,100		
VV			108,1"plynotěsnost		108,100		
VV			Součet		216,200		
32	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,156	1 000,00	156,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 550,00
33	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	94,000	100,00	9 400,00
34	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	61,000	150,00	9 150,00
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				32 000,00
35	K	727213225	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 75 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
36	K	727213227	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	11,000	2 000,00	22 000,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				2 002,00
37	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,000	350,00	700,00
38	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
39	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 000,00	2,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 580,00
40	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	78,000	25,00	1 950,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023				
VV			78*1"úprava přízdivek odpadního potrubí kanalizace				
41	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	78,000	85,00	6 630,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> ZMĚNĚNÁ ČI DOPLNĚNÁ POLOŽKA 21.11.2023				
D	OST		Ostatní				10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	ost002	Technická prohlídka kanalizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**7 922,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 922,76	15,00%	1 188,41

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 111,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 922,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 891,76

8 - Trubní vedení

5 640,00

997 - Přesun sutě

221,26

998 - Přesun hmot

30,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 031,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

276,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

755,00

OST - Ostatní

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**7 922,76**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 891,76
D	8		Trubní vedení				5 640,00
1	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	4,600	175,00	805,00
2	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	4,600	650,00	2 990,00
3	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	5,000	200,00	1 000,00
4	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	70,00	140,00
5	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,000	110,00	110,00
6	M	28611948	čistící kus kanalizační PVC DN 160	kus	1,000	425,00	425,00
7	M	28611542	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 125	kus	1,000	170,00	170,00
D	997		Přesun sutě				221,26
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,299	300,00	89,70
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,691	10,00	26,91
VV			0,299*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,691		
10	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,299	350,00	104,65
D	998		Přesun hmot				30,50
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,061	500,00	30,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 031,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				276,00
12	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	9,200	30,00	276,00
VV			4,6" vodotěsnost		4,600		
VV			4,6" plynotěsnost		4,600		
VV			Součet		9,200		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				755,00
13	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímky DN přes 100 do 200 mm	kus	5,000	150,00	750,00
14	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 000,00	5,00
D	OST		Ostatní				1 000,00
15	K	ost002	Technická prohlídka kanalizace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-4 - KANALIZACE NBJ1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**8 182,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	8 182,49	15,00%	1 227,37

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 409,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-4 - KANALIZACE NBJ1**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**8 182,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 343,24**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 069,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

967,50

997 - Přesun sutě

306,24

PSV - Práce a dodávky PSV

**5 839,25**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 789,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 050,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-4 - KANALIZACE NBJ1

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

8 182,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 343,24
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 069,50
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,650	230,00	1 069,50
	VV		3,45"drážky		3,450		
	VV		0,15*4*2"prostory		1,200		
	VV		Součet		4,650		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				967,50
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	100,00	100,00
3	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	350,00	350,00
4	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,450	150,00	517,50
D	997		Přesun sutě				306,24
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,176	1 000,00	176,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,176	300,00	52,80
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,584	10,00	15,84
	VV		0,176*9 'Přepočtené koeficientem množství		1,584		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,176	350,00	61,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 839,25
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 789,25
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4,600	200,00	920,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	1,150	200,00	230,00
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,600	540,00	2 484,00
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,150	635,00	730,25
13	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus	2,000	15,00	30,00
14	M	28619409	koleno přípojovací s hrdlem D 50mm	kus	1,000	20,00	20,00
15	M	28619412	koleno přípojovací se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	1,000	85,00	85,00
16	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	1,000	30,00	30,00
18	M	28615689	zátka hrdlová HTM DN 50 l = 39mm	kus	1,000	5,00	5,00
19	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	11,500	20,00	230,00
	VV		5,75"vodotěsnost		5,750		
	VV		5,75"plynotěsnost		5,750		
	VV		Součet		11,500		
20	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 000,00	5,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 050,00
21	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	9,000	100,00	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími <b>objímkami DN přes 100 do 200 mm</b>	kus	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-5 - KANALIZACE BJ1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**18 633,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	18 633,63	15,00%	2 795,04

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 428,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-5 - KANALIZACE BJ1**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**18 633,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 941,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 535,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 793,75

997 - Přesun sutě

612,48

PSV - Práce a dodávky PSV

13 691,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 341,65

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 350,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-5 - KANALIZACE BJ1

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

18 633,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 941,98
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 535,75
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,025	230,00	2 535,75
	VV		8,625"drážky		8,625		
	VV		0,15*4*4"prostupy		2,400		
	VV		Součet		11,025		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 793,75
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	100,00	200,00
3	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
4	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,625	150,00	1 293,75
D	997		Přesun sutě				612,48
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,352	1 000,00	352,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,352	300,00	105,60
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,168	10,00	31,68
	VV		0,352*9 'Přepočtené koeficientem množství		3,168		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,352	350,00	123,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 691,65
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 341,65
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	10,930	200,00	2 186,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	1,150	200,00	230,00
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,930	540,00	5 902,20
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,150	635,00	730,25
13	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus	8,000	15,00	120,00
14	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus	2,000	10,00	20,00
15	M	28619412	koleno přípojovací se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	1,000	85,00	85,00
16	M	PPL.HTSW040030	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 40x32 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	PPL.HTSW050050	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 50x50 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
18	M	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,000	20,00	20,00
19	M	28615637-R	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/50	kus	1,000	25,00	25,00
20	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	2,000	20,00	40,00
21	M	28615594	odbočka dvojitá HTDA úhel 87° DN 110/110/110	kus	1,000	120,00	120,00
22	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	2,000	30,00	60,00
23	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	1,000	40,00	40,00
24	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	410,00	1 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721290111	<b>Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125</b>	m	24,160	20,00	483,20
	W		12,08"vodotěsnost		12,080		
	W		12,08"plynotěsnost		12,080		
	W		Součet		24,160		
26	K	998721102	<b>Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m</b>	t	0,010	1 000,00	10,00
	D	722	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				2 350,00
27	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	22,000	100,00	2 200,00
28	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-6 - KANALIZACE BJ2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**14 887,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	14 887,60	15,00%	2 233,14

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 120,74**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-6 - KANALIZACE BJ2**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 887,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 426,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 735,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 212,50

997 - Přesun sutě

478,50

PSV - Práce a dodávky PSV

11 461,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 511,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 950,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-6 - KANALIZACE BJ2

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

14 887,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 426,35
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 735,35
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,545	230,00	1 735,35
	W		5,745*DRÁŽKY		5,745		
	W		0,15*4*3*prostupy		1,800		
	W		Součet		7,545		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 212,50
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	100,00	200,00
3	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
4	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm	m	5,750	150,00	862,50
D	997		Přesun sutě				478,50
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,275	1 000,00	275,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,275	300,00	82,50
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,475	10,00	24,75
	W		0,275*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,475		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,275	350,00	96,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 461,25
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 511,25
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	9,200	200,00	1 840,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	1,150	200,00	230,00
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	9,200	540,00	4 968,00
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,150	635,00	730,25
13	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus	8,000	15,00	120,00
14	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus	2,000	10,00	20,00
15	M	28619412	koleno přípojovací se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	1,000	85,00	85,00
16	M	PPL.HTSW040030	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 40x32 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	PPL.HTSW050050	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 50x50 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
18	M	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,000	20,00	20,00
19	M	28615637-R	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/50	kus	1,000	25,00	25,00
20	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
21	M	28615563	odbočka HTEA úhel 67° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
22	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	2,000	30,00	60,00
23	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	1,000	40,00	40,00
24	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	410,00	820,00
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	20,700	20,00	414,00
	W		10,35"vodotěsnost		10,350		
	W		10,35"plynotěsnost		10,350		
	W		Součet		20,700		
27	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009	1 000,00	9,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 950,00
28	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	18,000	100,00	1 800,00
29	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-7 - KANALIZACE BJ3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**14 192,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	14 192,75	15,00%	2 128,91

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 321,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-7 - KANALIZACE BJ3**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 192,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 864,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 001,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 385,00

997 - Přesun sutě

478,50

PSV - Práce a dodávky PSV

10 328,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 578,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 750,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-7 - KANALIZACE BJ3

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

14 192,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 864,50
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 001,00
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,700	230,00	2 001,00
	VV		6,9"drážky		6,900		
	VV		0,15*4*3"prostory		1,800		
	VV		Součet		8,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 385,00
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	100,00	200,00
3	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
4	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,900	150,00	1 035,00
D	997		Přesun sutě				478,50
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,275	1 000,00	275,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,275	300,00	82,50
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,475	10,00	24,75
	VV		0,275*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,475		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,275	350,00	96,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 328,25
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 578,25
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	8,050	200,00	1 610,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	1,150	200,00	230,00
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,050	540,00	4 347,00
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,150	635,00	730,25
13	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus	5,000	15,00	75,00
14	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus	3,000	10,00	30,00
15	M	28619412	koleno přípojovací se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	1,000	85,00	85,00
16	M	PPL.HTSW040030	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 40x32 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	PPL.HTSW050050	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 50x50 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
18	M	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,000	20,00	20,00
19	M	28615637-R	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/50	kus	1,000	25,00	25,00
20	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	2,000	20,00	40,00
21	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	2,000	30,00	60,00
22	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	1,000	40,00	40,00
23	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	1,000	50,00	50,00
24	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	410,00	820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721290111	<b>Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125</b>	m	18,400	20,00	368,00
	W		9,2"vodotěsnost		9,200		
	W		9,2"plynotěsnost		9,200		
	W		Součet		18,400		
26	K	998721102	<b>Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m</b>	t	0,008	1 000,00	8,00
	D	722	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				1 750,00
27	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	16,000	100,00	1 600,00
28	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-8 - KANALIZACE BJ4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**16 557,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	16 557,91	15,00%	2 483,69

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 041,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-8 - KANALIZACE BJ4**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**16 557,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 923,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 001,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 385,00

997 - Přesun sutě

537,66

PSV - Práce a dodávky PSV

12 634,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 384,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 250,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-8 - KANALIZACE BJ4

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

16 557,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 923,66
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 001,00
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,700	230,00	2 001,00
	VV		6,9"drážky		6,900		
	VV		0,15*4*3"prostory		1,800		
	VV		Součet		8,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 385,00
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	100,00	200,00
3	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
4	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,900	150,00	1 035,00
D	997		Přesun sutě				537,66
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,309	1 000,00	309,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,309	300,00	92,70
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,781	10,00	27,81
	VV		0,309*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,781		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,309	350,00	108,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 634,25
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 384,25
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	10,350	200,00	2 070,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	1,150	200,00	230,00
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,350	540,00	5 589,00
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,150	635,00	730,25
13	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus	8,000	15,00	120,00
14	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus	2,000	10,00	20,00
15	M	28619412	koleno přípojovací se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	1,000	85,00	85,00
16	M	PPL.HTSW040030	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 40x32 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	PPL.HTSW050050	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 50x50 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
18	M	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,000	20,00	20,00
19	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
20	M	28615563	odbočka HTEA úhel 67° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
21	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	2,000	30,00	60,00
22	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	1,000	40,00	40,00
23	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	1,000	50,00	50,00
24	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	410,00	820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721290111	<b>Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125</b>	m	23,000	20,00	460,00
	W		11,5"vodotěsnost		11,500		
	W		11,5"plynotěsnost		11,500		
	W		Součet		23,000		
26	K	998721102	<b>Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m</b>	t	0,010	1 000,00	10,00
	D	722	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				2 250,00
27	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	21,000	100,00	2 100,00
28	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-9 - KANALIZACE BJ5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**15 526,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	15 526,37	15,00%	2 328,96

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 855,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-9 - KANALIZACE BJ5**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**15 526,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 441,42**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 736,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 212,50

997 - Přesun sutě

492,42

PSV - Práce a dodávky PSV

**12 084,95**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 934,95

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 150,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-9 - KANALIZACE BJ5

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 526,37</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 441,42
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 736,50
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,550	230,00	1 736,50
	VV		5,75"drážky		5,750		
	VV		0,15*4*3"prostory		1,800		
	VV		Součet		7,550		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 212,50
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	100,00	200,00
3	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
4	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm	m	5,750	150,00	862,50
D	997		Přesun sutě				492,42
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,283	1 000,00	283,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,283	300,00	84,90
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,547	10,00	25,47
	VV		0,283*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,547		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,283	350,00	99,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 084,95
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 934,95
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	9,775	200,00	1 955,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	1,150	200,00	230,00
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	9,775	540,00	5 278,50
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,150	635,00	730,25
13	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus	8,000	15,00	120,00
14	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus	2,000	10,00	20,00
15	M	28619412	koleno přípojovací se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	1,000	85,00	85,00
16	M	PPL.HTSW040030	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 40x32 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	PPL.HTSW050050	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 50x50 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
18	M	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,000	20,00	20,00
19	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
20	M	28615563	odbočka HTEA úhel 67° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
21	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	2,000	30,00	60,00
22	M	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	kus	1,000	40,00	40,00
23	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	1,000	50,00	50,00
24	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	410,00	820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721290111	<b>Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125</b>	m	21,860	20,00	437,20
	W		10,93"vodotěsnost		10,930		
	W		10,93"plynotěsnost		10,930		
	W		Součet		21,860		
26	K	998721102	<b>Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m</b>	t	0,009	1 000,00	9,00
	D	722	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				2 150,00
27	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	20,000	100,00	2 000,00
28	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-10 - KANALIZACE BJ6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**20 436,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 436,31	15,00%	3 065,45

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 501,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-10 - KANALIZACE BJ6**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**20 436,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 941,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 541,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 757,50

997 - Přesun sutě

642,06

PSV - Práce a dodávky PSV

15 495,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 845,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 650,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

01-10 - KANALIZACE BJ6

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

20 436,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 941,06
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 541,50
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,050	230,00	2 541,50
	VV		8,05"drážky		8,050		
	VV		0,15*4*5"prostory		3,000		
	VV		Součet		11,050		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 757,50
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	100,00	400,00
3	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
4	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,050	150,00	1 207,50
D	997		Přesun sutě				642,06
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,369	1 000,00	369,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,369	300,00	110,70
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,321	10,00	33,21
	VV		0,369*9 'Přepočtené koeficientem množství		3,321		
8	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,369	350,00	129,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 495,25
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 845,25
9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	12,650	200,00	2 530,00
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	1,150	200,00	230,00
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,650	540,00	6 831,00
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,150	635,00	730,25
13	M	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	kus	10,000	15,00	150,00
14	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus	2,000	10,00	20,00
15	M	28619412	koleno přípojovací se zásuvným hrdlem D 110/90	kus	1,000	85,00	85,00
16	M	PPL.HTSW040030	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 40x32 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	PPL.HTSW050050	Tvarovka PIPELIFE HT PP koleno přípojovací sifonové 50x50 pro vnitřní běžné odpadní systémy	kus	1,000	20,00	20,00
18	M	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	kus	1,000	20,00	20,00
19	M	28615637-R	redukce kanalizační nesouosá PP dlouhá DN 110/50	kus	3,000	25,00	75,00
20	M	28615630	odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
21	M	28615563	odbočka HTEA úhel 67° DN 50/50	kus	1,000	20,00	20,00
22	M	28615571	odbočka HTEA úhel 87° DN 75/50	kus	2,000	30,00	60,00
23	M	28615594	odbočka dvojitá HTDA úhel 87° DN 110/110/110	kus	2,000	120,00	240,00
24	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	410,00	1 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721290111	<b>Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125</b>	m	27,600	20,00	552,00
	W		13,8"vodotěsnost		13,800		
	W		13,8"plynotěsnost		13,800		
	W		Součet		27,600		
26	K	998721102	<b>Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m</b>	t	0,012	1 000,00	12,00
	D	722	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				2 650,00
27	K	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	25,000	100,00	2 500,00
28	K	722181128	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 100 do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-11 - ÚPRAVY POVRCHŮ**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**559 781,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	559 781,98	15,00%	83 967,30

**Cena s DPH**

**v CZK**

**643 749,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt: 01 - KANALIZACE

Soupis: **01-11 - ÚPRAVY POVRCHŮ**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**559 781,98**

HSV - Práce a dodávky HSV	97 407,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 350,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 753,00
997 - Přesun sutě	12 627,98
998 - Přesun hmot	3 976,50
PSV - Práce a dodávky PSV	458 374,50
771 - Podlahy z dlaždic	39 172,88
781 - Dokončovací práce - obklady	323 039,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	96 162,22
OST - Ostatní	4 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

01 - KANALIZACE

Soupis:

**01-11 - ÚPRAVY POVRCHŮ**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**559 781,98**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 407,48
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 350,00
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	22,000	750,00	16 500,00
	VV		7"2np		7,000		
	VV		5"3np		5,000		
	VV		10"4np		10,000		
	VV		Součet		22,000		
2	K	310237251	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	850,00	850,00
	VV		1"1pp		1,000		
3	K	310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		1"1pp		1,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 700,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,182	500,00	2 591,00
	VV		(1,47+1,4+0,9+2,5)*0,15"1np		0,941		
	VV		(1,99+0,88+1,04+1,58+2,79+0,6)*0,15"2np		1,332		
	VV		(1,35+0,89+0,88+2,29+2,79+0,6)*0,15"3np		1,320		
	VV		(0,5+2,7+1,78+1,58+0,7+2,79+0,54)*0,15"4np		1,589		
	VV		Součet		5,182		
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,000	360,00	18 000,00
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,587	7 000,00	11 109,00
	VV		(5,74+11,91+7,5+5,28+9,07+1,31+0,76+1,92+2,82+0,95+2,77+2,88)*0,3*0,1"1pp		1,587		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 753,00
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000	75,00	15 000,00
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	131,275	120,00	15 753,00
	VV		(0,85+0,87+0,5+1,47)*2,5"1np		9,225		
	VV		(1,79+2,45)*2,5"1pp		10,600		
	VV		(1,72+1,3+3,43+0,94+0,92*2+4,68)*2,5"2np		34,775		
	VV		(0,73+1,5+1,27+0,94+0,92+2,97+4,67)*2,5"3np		32,500		
	VV		(0,73+3,63+2,59+0,92+0,94+2,37+0,92+0,89+4,68)*2,5"4np		44,175		
	VV		Součet		131,275		
D	997		Přesun sutě				12 627,98
9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	8,927	1 000,00	8 927,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,927	300,00	2 678,10
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,343	10,00	803,43
	VV		8,927*9 'Přepočtené koeficientem množství		80,343		
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,627	350,00	219,45
D	998		Přesun hmot				3 976,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,953	500,00	3 976,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				458 374,50
D 771			Podlahy z dlaždic				39 172,88
14	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,873	60,00	952,38
VV			(5,74+11,91+7,5+5,28+9,07+1,31+0,76+1,92+2,82+0,95+2,77+2,88)*0,3*1pp		15,873		
15	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,873	1 000,00	15 873,00
16	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	17,460	800,00	13 968,00
VV			15,873*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,460		
17	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,873	500,00	7 936,50
18	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,443	1 000,00	443,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				323 039,40
19	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	131,275	60,00	7 876,50
VV			(0,85+0,87+0,5+1,47)*2,5*1np		9,225		
VV			(1,79+2,45)*2,5*1pp		10,600		
VV			(1,72+1,3+3,43+0,94+0,92*2+4,68)*2,5*2np		34,775		
VV			(0,73+1,5+1,27+0,94+0,92+2,97+4,67)*2,5*3np		32,500		
VV			(0,73+3,63+2,59+0,92+0,94+2,37+0,92+0,89+4,68)*2,5*4np		44,175		
VV			Součet		131,275		
20	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	131,275	500,00	65 637,50
21	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	131,275	1 000,00	131 275,00
22	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	144,403	800,00	115 522,40
VV			131,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,403		
23	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,728	1 000,00	2 728,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				96 162,22
24	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	874,202	25,00	21 855,05
VV			1,5*0,85+1,25*0,87+2,22+3,82*2*2,5+5,45*2*2,5+3,82*5,45+3,93*2*2,5+5,45*2*2,5+3,93*5,45*1np		140,070		
VV			1,79*2,45+4,25*4+4,25*2*2,5+4*2*2,5+1,9*2*2,5+1,79*2*2,5+1,95+1,85*13,15+1,85*2*2,5+13,15*2*2,5+1,85*2,99+1,85*2*2,5+2,99*2*2,5+4,79*2,99*1pp		226,417		
VV			4,79*2*2,5+2,99*2*2,5+5,03*2,99+5,03*2*2,5+2,99*2*2,5+1,95*5,03+1,95*2*2,5+5,03*2*2,5+5,03*3,75+5,03*2*2,5+3,75*2*2,5*1pp		201,511		
VV			25,8+20,68*2,5+1,96*2,68+1,24*0,92+2,37+1,4*0,94+1,4*0,92+2,52*2np		91,388		
VV			20,1*2,5+2,57*2,41+0,94*1,4+0,92*1,24+1,96*2,75+6,86+6,68+7,2*2,5*3np		95,831		
VV			6,86+6,68+20,1*2,5+26,8+0,94*1,4+0,92*1,4+0,92*1,24+0,89*1,24+7,2*2,5+1,96*2,83*4np		118,985		
VV			Součet		874,202		
25	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	874,202	85,00	74 307,17
D OST			Ostatní				4 000,00
26	K	ost001	Průchod střešou vč.zacíštění	kus	2,000	2 000,00	4 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-1 - ROZVODY PITNÉ VODY**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**395 291,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	395 291,64	15,00%	59 293,75

**Cena s DPH**

**v CZK**

**454 585,39**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023  
Objekt: 02 - VODOVOD  
Soupis: **02-1 - ROZVODY PITNÉ VODY**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Datum: 28.11.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>395 291,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	24 605,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 877,00
8 - Trubní vedení	7 130,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 360,00
997 - Přesun sutě	2 238,90
PSV - Práce a dodávky PSV	345 485,74
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	298 782,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 603,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	34 100,00
OST - Ostatní	25 200,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

02-1 - ROZVODY PITNÉ VODY

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

395 291,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 605,90
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 877,00
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	29,900	230,00	6 877,00
	vv		8,05*2'drážky		16,100		
	vv		0,15*4*23"protupy		13,800		
	vv		Součet		29,900		
D	8		Trubní vedení				7 130,00
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	356,500	20,00	7 130,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 360,00
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	100,00	200,00
4	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00
5	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	13,000	350,00	4 550,00
6	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 70 mm š do 70 mm	m	16,100	100,00	1 610,00
	vv		8,05*2		16,100		
D	997		Přesun sutě				2 238,90
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	1,700	1 000,00	1 700,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,700	300,00	510,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,700	10,00	17,00
10	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,034	350,00	11,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				345 485,74
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				298 782,74
11	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	218,550	60,00	13 113,00
	vv		9,2+58,65+6,9+143,8		218,550		
12	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	106,950	80,00	8 556,00
	vv		40,25+2,3+43,7+20,7		106,950		
13	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	31,050	100,00	3 105,00
	vv		10,35+20,7		31,050		
14	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	9,200	300,00	2 760,00
15	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	9,476	30,00	284,28
	vv		9,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		9,476		
16	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	6,900	300,00	2 070,00
17	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	7,107	30,00	213,21
	vv		6,9*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7,107		
18	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	58,650	300,00	17 595,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	60,410	40,00	2 416,40
	VV		58,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,410		
20	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	143,800	300,00	43 140,00
21	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	148,114	40,00	5 924,56
	VV		143,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		148,114		
22	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	40,250	400,00	16 100,00
23	M	28615109	trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm	m	41,458	65,00	2 694,77
	VV		40,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		41,458		
24	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	43,700	400,00	17 480,00
25	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m	m	45,011	65,00	2 925,72
	VV		43,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		45,011		
26	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	2,300	450,00	1 035,00
27	M	28615111	trubka tlaková PPR řada PN 10 40x3,7x4000mm	m	2,369	100,00	236,90
	VV		2,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,369		
28	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	20,700	450,00	9 315,00
29	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	21,321	100,00	2 132,10
	VV		20,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,321		
30	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	10,350	500,00	5 175,00
31	M	28615115	trubka tlaková PPR řada PN 10 50x4,6x4000mm	m	10,661	150,00	1 599,15
	VV		10,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,661		
32	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	20,700	500,00	10 350,00
33	M	28615143	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm dl 4m	m	21,321	150,00	3 198,15
	VV		20,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,321		
34	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	218,000	50,00	10 900,00
	VV		16+202		218,000		
35	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	138,000	75,00	10 350,00
	VV		84+23+31		138,000		
36	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	9,200	80,00	736,00
37	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	101,200	90,00	9 108,00
	VV		58,65+40,25+2,3		101,200		
38	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	10,350	100,00	1 035,00
39	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	6,900	90,00	621,00
40	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	228,900	100,00	22 890,00
	VV		143,8+43,7+20,7*2		228,900		
41	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	4,000	450,00	1 800,00
42	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	32,000	410,00	13 120,00
43	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	2,000	555,00	1 110,00
44	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	3,000	760,00	2 280,00
45	K	722249122	Montáž armatury plastové PPR DN 20 ostatní typ	kus	8,000	300,00	2 400,00
46	M	6000025180	Kohout kulový plastový s vypouštěním PP-R D20 mm s pákou	kus	8,000	250,00	2 000,00
47	K	722249123	Montáž armatury plastové PPR DN 25 ostatní typ	kus	4,000	300,00	1 200,00
48	M	6000025470	Kohout kulový plastový s vypouštěním PP-R D25 mm s pákou	kus	4,000	305,00	1 220,00
49	K	722001	D+M vyvažovacích ventilů	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
50	K	722262211	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	16,000	910,00	14 560,00
51	K	722263206	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	16,000	910,00	14 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	356,500	25,00	8 912,50
P			<i>Poznámka k položce: PROPLACH 3x</i>				
53	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,561	1 000,00	561,00
D 725			<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>12 603,00</b>
54	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
55	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
56	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
57	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	250,00	250,00
58	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	250,00	250,00
59	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 355,00	5 355,00
60	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	200,00	200,00
61	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
62	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,048	1 000,00	48,00
D 727			<b>Zdravotnicka - požární ochrana</b>				<b>34 100,00</b>
63	K	727213212	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	36,000	600,00	21 600,00
64	K	727213213	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	14,000	600,00	8 400,00
65	K	727213214	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000	650,00	2 600,00
66	K	727213215	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	750,00	1 500,00
D OST			<b>Ostatní</b>				<b>25 200,00</b>
67	K	ost001	Provedení a začištění montážních otvorů	kus	16,000	1 500,00	24 000,00
68	K	ost003	Popisové štítky zařízení	kpl	1,000	200,00	200,00
69	K	ost004	Zaregulování systému	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-2 - POŽÁRNÍ VODOVOD**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**51 915,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	51 915,81	15,00%	7 787,37

**Cena s DPH**

**v CZK**

**59 703,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023  
Objekt: 02 - VODOVOD  
Soupis: **02-2 - POŽÁRNÍ VODOVOD**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Datum: 28.11.2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>51 915,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 888,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 223,95
8 - Trubní vedení	736,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 382,50
997 - Přesun sutě	546,36
PSV - Práce a dodávky PSV	36 827,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	34 427,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	2 400,00
OST - Ostatní	6 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-2 - POŽÁRNÍ VODOVOD**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**51 915,81**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 888,81
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 223,95
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	18,365	230,00	4 223,95
	W		6,325+11,5"drážky		17,825		
	W		0,15*0,15*4*6"prostupy		0,540		
	W		Součet		18,365		
D	8		Trubní vedení				736,00
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	36,800	20,00	736,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 382,50
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	100,00	100,00
4	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	350,00	700,00
5	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	200,00	800,00
6	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 50 mm š 70 mm	m	17,825	100,00	1 782,50
	W		6,325+11,5		17,825		
D	997		Přesun sutě				546,36
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,314	1 000,00	314,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,314	300,00	94,20
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,826	10,00	28,26
	W		0,314*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,826		
10	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,314	350,00	109,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 827,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				34 427,00
11	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	9,200	60,00	552,00
12	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	27,600	80,00	2 208,00
13	K	722140114-R	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 25x1,2 mm	m	9,200	650,00	5 980,00
14	K	722140115-R	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 32x 1,5 mm	m	27,600	700,00	19 320,00
15	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	9,000	50,00	450,00
16	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	28,000	75,00	2 100,00
17	M	RHU.116018210 0-R	Kulový kohout, DN32	kus	1,000	800,00	800,00
18	M	CLF.304560-R	Zpětná klapka. EA typ. Kontrolovatelná DN32	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
19	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	36,800	25,00	920,00
	P		Poznámka k položce: PROPLACH 3x				
20	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,057	1 000,00	57,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		727	<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>				2 400,00
21	K	727213212	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 25 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	600,00	600,00
22	K	727213213	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	600,00	1 800,00
D		OST	<b>Ostatní</b>				6 200,00
23	K	ost003	Popisové štítky zařízení	kpl	1,000	200,00	200,00
24	K	ost004	Přepojení na stávající hydranty	kpl	5,000	1 200,00	6 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-3 - VODOVOD-NEBYTOVÁ JEDNOTKY č.1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**31 245,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	31 245,73	15,00%	4 686,86

**Cena s DPH**

**v CZK**

**35 932,59**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023  
Objekt: 02 - VODOVOD  
Soupis: **02-3 - VODOVOD-NEBYTOVÁ JEDNOTKY č.1**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Datum: 28.11.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>31 245,73</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	6 990,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 461,50
8 - Trubní vedení	345,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 731,25
997 - Přesun sutě	453,18
PSV - Práce a dodávky PSV	24 254,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 131,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 123,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-3 - VODOVOD-NEBYTOVÁ JEDNOTKY č.1**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**31 245,73**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 990,93
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 461,50
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,050	230,00	3 461,50
	VV		6,325*2"drážky		12,650		
	VV		0,15*4*4"prostory		2,400		
	VV		Součet		15,050		
D	8		Trubní vedení				345,00
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	17,250	20,00	345,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 731,25
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	100,00	100,00
4	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00
5	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 70 mm š do 70 mm	m	6,325	100,00	632,50
6	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,325	150,00	948,75
D	997		Přesun sutě				453,18
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,273	1 000,00	273,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,273	300,00	81,90
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,273	10,00	2,73
10	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,273	350,00	95,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 254,80
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 131,80
11	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	17,250	60,00	1 035,00
	VV		2,3+6,9+1,15+6,9		17,250		
12	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	2,300	300,00	690,00
13	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	2,530	30,00	75,90
	VV		2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,530		
14	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	1,150	300,00	345,00
15	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	1,265	30,00	37,95
	VV		1,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,265		
16	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	6,900	300,00	2 070,00
17	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	7,590	40,00	303,60
	VV		6,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,590		
18	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	6,900	300,00	2 070,00
19	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	7,590	40,00	303,60
	VV		6,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	18,000	50,00	900,00
21	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	2,300	80,00	184,00
22	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	6,900	90,00	621,00
23	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	1,150	90,00	103,50
24	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	6,900	100,00	690,00
25	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	5,000	450,00	2 250,00
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	17,250	25,00	431,25

P *Poznámka k položce:*  
PROPLACH 3x

27	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,021	1 000,00	21,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 725 **Zdravotechnika - zařizovací předměty** 12 123,00

28	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
29	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
30	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
31	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	250,00	250,00
32	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
33	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00
34	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	200,00	200,00
35	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00
36	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	120,00	120,00
37	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,038	1 000,00	38,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-4 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**57 690,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	57 690,71	15,00%	8 653,61

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 344,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-4 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.1**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**57 690,71**

HSV - Práce a dodávky HSV

**6 807,47**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 478,75

8 - Trubní vedení

322,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 392,50

997 - Přesun sutě

614,22

PSV - Práce a dodávky PSV

**49 383,24**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 220,24

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

38 163,00

OST - Ostatní

**1 500,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-4 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.1**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**57 690,71**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 807,47
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 478,75
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,125	230,00	3 478,75
	VV		6,325*4,6"drážky		10,925		
	VV		0,15*4*7"prostupy		4,200		
	VV		Součet		15,125		
D	8		Trubní vedení				322,00
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	16,100	20,00	322,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 392,50
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	100,00	300,00
4	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00
5	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,925	100,00	1 092,50
	VV		6,325*4,6		10,925		
D	997		Přesun sutě				614,22
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,353	1 000,00	353,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,353	300,00	105,90
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,177	10,00	31,77
	VV		0,353*9 'Přepočtené koeficientem množství		3,177		
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,353	350,00	123,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 383,24
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 220,24
10	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	16,100	60,00	966,00
11	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	9,200	300,00	2 760,00
12	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	10,120	30,00	303,60
	VV		9,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,120		
13	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	5,750	300,00	1 725,00
14	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	6,325	30,00	189,75
	VV		5,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,325		
15	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
16	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		
17	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
18	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	17,000	50,00	850,00
20	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	9,200	80,00	736,00
21	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	90,00	51,75
22	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	5,750	90,00	517,50
23	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	100,00	57,50
24	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	5,000	450,00	2 250,00
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	16,100	25,00	402,50

P *Poznámka k položce:*  
PROPLACH 3x

26	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,015	1 000,00	15,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 725 **Zdravotechnika - zařizovací předměty** 38 163,00

27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
28	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
29	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
30	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	250,00	250,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
32	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00
33	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
34	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
35	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtvrkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00
36	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrkruhovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	11 700,00	11 700,00
37	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
38	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00
39	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	3,000	320,00	960,00
40	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	200,00	200,00
41	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	250,00	250,00
42	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00
43	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 670,00	1 670,00
44	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	200,00	200,00
45	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	1,000	200,00	200,00
46	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	2 270,00	2 270,00
47	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	50,00	100,00
48	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	110,00	110,00
49	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	120,00	120,00
50	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	360,00	360,00
51	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,118	1 000,00	118,00

D OST **Ostatní** 1 500,00

52	K	ost003	Dohledání stávajících potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	--------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-5 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**45 400,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	45 400,65	15,00%	6 810,10

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 210,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-5 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.2**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**45 400,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 428,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 409,25

8 - Trubní vedení

299,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 347,50

997 - Přesun sutě

372,36

PSV - Práce a dodávky PSV

**39 472,54**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 596,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

28 876,00

OST - Ostatní

1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-5 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.2**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**45 400,65**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 428,11
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 409,25
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,475	230,00	2 409,25
	VV		4,6+2,875"drážky		7,475		
	VV		0,15*4*5"prostupy		3,000		
	VV		Součet		10,475		
D	8		Trubní vedení				299,00
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	14,950	20,00	299,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 347,50
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	100,00	300,00
4	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
5	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 70 mm š do 70 mm	m	7,475	100,00	747,50
	VV		4,6+2,875		7,475		
D	997		Přesun sutě				372,36
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,214	1 000,00	214,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,214	300,00	64,20
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,926	10,00	19,26
	VV		0,214*9 'Přepočtené koeficientem množství		1,926		
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,214	350,00	74,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 472,54
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 596,54
10	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	14,950	60,00	897,00
11	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	8,050	300,00	2 415,00
12	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	8,855	30,00	265,65
	VV		8,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,855		
13	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	5,750	300,00	1 725,00
14	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	6,325	30,00	189,75
	VV		5,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,325		
15	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
16	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		
17	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
18	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	16,000	50,00	800,00
20	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	8,050	80,00	644,00
21	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	90,00	51,75
22	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	5,750	90,00	517,50
23	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	100,00	57,50
24	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	5,000	450,00	2 250,00
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	14,950	25,00	373,75

P *Poznámka k položce:*  
PROPLACH 3x

26	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	1 000,00	14,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 725 **Zdravotnicka - zařizovací předměty** 28 876,00

27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
28	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
29	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
30	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	250,00	250,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
32	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00
33	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	400,00	400,00
34	K	725222169	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm	soubor	1,000	7 990,00	7 990,00
35	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
36	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00
37	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	320,00	640,00
38	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	200,00	400,00
39	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	250,00	250,00
40	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00
41	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 670,00	1 670,00
42	K	725831321	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou	soubor	1,000	2 230,00	2 230,00
43	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	50,00	150,00
44	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	110,00	110,00
45	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	120,00	120,00
46	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	220,00	220,00
47	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,091	1 000,00	91,00

D OST **Ostatní** 1 500,00

48	K	ost003	Dohledání stávajících potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	--------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-6 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**65 175,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	65 175,15	15,00%	9 776,27

**Cena s DPH**

**v CZK**

**74 951,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023  
Objekt: 02 - VODOVOD  
Soupis: **02-6 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.3**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Datum: 28.11.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>65 175,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 060,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 040,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 133,75
8 - Trubní vedení	299,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 702,50
997 - Přesun sutě	885,66
PSV - Práce a dodávky PSV	56 614,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 995,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 596,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	31 299,00
781 - Dokončovací práce - obklady	9 723,70
OST - Ostatní	1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-6 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.3**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**65 175,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 060,91
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 040,00
1	K	342272205	Příčka z pórabetonových hladkých tvármic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	1,600	650,00	1 040,00
	VV		0,8*2" sprcha		1,600		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 133,75
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	13,625	230,00	3 133,75
	VV		4,6+4,025" drážky		8,625		
	VV		0,15*4*5" prostupy		3,000		
	VV		2" sprcha		2,000		
	VV		Součet		13,625		
D	8		Trubní vedení				299,00
3	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	14,950	20,00	299,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 702,50
4	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,600	150,00	240,00
	VV		0,8*2" sprcha		1,600		
5	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	100,00	300,00
6	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
7	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvármic hl do 70 mm š do 70 mm	m	8,625	100,00	862,50
	VV		4,6+4,025		8,625		
D	997		Přesun sutě				885,66
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,509	1 000,00	509,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,509	300,00	152,70
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,581	10,00	45,81
	VV		0,509*9 'Přepočtené koeficientem množství		4,581		
11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,509	350,00	178,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 614,24
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 995,00
12	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	4 990,00	4 990,00
13	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 000,00	5,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 596,54
14	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	14,950	60,00	897,00
15	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	8,050	300,00	2 415,00
16	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	8,855	30,00	265,65
	VV		8,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,855		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	5,750	300,00	1 725,00
18	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	6,325	30,00	189,75
VV					5,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	6,325	
19	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
20	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	0,633	40,00	25,32
VV					0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,633	
21	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
22	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	0,633	40,00	25,32
23	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	16,000	50,00	800,00
24	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	8,050	80,00	644,00
25	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	90,00	51,75
26	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	5,750	90,00	517,50
27	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	100,00	57,50
28	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	5,000	450,00	2 250,00
29	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	14,950	25,00	373,75
P			<i>Poznámka k položce: PROPLACH 3x</i>				
30	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	1 000,00	14,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							31 299,00
31	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
32	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
33	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
34	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	250,00	250,00
35	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
36	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00
37	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
38	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
39	K	725244102	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000	10 750,00	10 750,00
40	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
41	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00
42	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	320,00	640,00
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	200,00	200,00
44	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	250,00	250,00
45	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00
46	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 670,00	1 670,00
47	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,000	2 270,00	2 270,00
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	50,00	100,00
49	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	110,00	110,00
50	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	120,00	120,00
51	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,084	1 000,00	84,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							9 723,70
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,300	60,00	198,00
VV					0,8*2*2+0,05*2"sprcha	3,300	
53	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,300	500,00	1 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 0,8*2*2+0,05*2" sprcha		3,300		
54	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	5,650	50,00	282,50
			VV 2*2+0,05+0,8*2" sprcha		5,650		
55	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	6,215	200,00	1 243,00
			VV 5,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,215		
56	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,340	1 000,00	3 340,00
			VV 0,8*2*2+0,05*2+0,8*0,05" sprcha		3,340		
57	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,674	800,00	2 939,20
			VV 3,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,674		
58	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071	1 000,00	71,00
	D	OST	Ostatní				1 500,00
59	K	ost003	Dohledání stávajících potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-7 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.4**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**46 223,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	46 223,77	15,00%	6 933,57

**Cena s DPH**

**v CZK**

**53 157,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023  
Objekt: 02 - VODOVOD  
Soupis: **02-7 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.4**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Datum: 28.11.2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>46 223,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		4 437,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 409,25
8 - Trubní vedení		322,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 347,50
997 - Přesun sutě		358,78
PSV - Práce a dodávky PSV		40 286,24
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		11 220,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		29 066,00
OST - Ostatní		1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-7 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.4**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**46 223,77**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 437,53
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 409,25
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,475	230,00	2 409,25
	VV		4,6+2,875"drážky		7,475		
	VV		0,15*4*5"prostupy		3,000		
	VV		Součet		10,475		
D	8		Trubní vedení				322,00
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	16,100	20,00	322,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 347,50
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	100,00	300,00
4	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
5	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 70 mm š do 70 mm	m	7,475	100,00	747,50
	VV		4,6+2,875		7,475		
D	997		Přesun sutě				358,78
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,216	1 000,00	216,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,216	300,00	64,80
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,238	10,00	2,38
	VV		0,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,238		
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,216	350,00	75,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 286,24
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 220,24
10	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	16,100	60,00	966,00
11	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	9,200	300,00	2 760,00
12	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	10,120	30,00	303,60
	VV		9,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,120		
13	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	5,750	300,00	1 725,00
14	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	6,325	30,00	189,75
	VV		5,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,325		
15	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
16	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		
17	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
18	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	17,000	50,00	850,00
20	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	9,200	80,00	736,00
21	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	90,00	51,75
22	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	5,750	90,00	517,50
23	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	100,00	57,50
24	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	5,000	450,00	2 250,00
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	16,100	25,00	402,50

P *Poznámka k položce:  
PROPLACH 3x*

26	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,015	1 000,00	15,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 725 **Zdravotnicka - zařizovací předměty** 29 066,00

27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
28	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
29	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
30	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
32	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00
33	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	400,00	400,00
34	K	725222169	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm	soubor	1,000	7 990,00	7 990,00
35	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
36	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00
37	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	320,00	640,00
38	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	200,00	200,00
39	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	250,00	500,00
40	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00
41	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 670,00	1 670,00
42	K	725831321	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou	soubor	1,000	2 230,00	2 230,00
43	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	50,00	150,00
44	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	110,00	110,00
45	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	120,00	120,00
46	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	360,00	360,00
47	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,091	1 000,00	91,00

D OST **Ostatní** 1 500,00

48	K	ost003	Dohledání stávajících potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	--------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-8 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.5**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**45 197,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	45 197,23	15,00%	6 779,58

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 976,81**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-8 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.5**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**45 197,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 034,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 144,75

8 - Trubní vedení

299,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 232,50

997 - Přesun sutě

358,44

PSV - Práce a dodávky PSV

39 662,54

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 596,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

29 066,00

OST - Ostatní

1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-8 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.5**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**45 197,23**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 034,69
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 144,75
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,325	230,00	2 144,75
	VV		3,45+2,875"drážky		6,325		
	VV		0,15*4*5"prostupy		3,000		
	VV		Součet		9,325		
D	8		Trubní vedení				299,00
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	14,950	20,00	299,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 232,50
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	100,00	300,00
4	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
5	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 70 mm š do 70 mm	m	6,325	100,00	632,50
	VV		3,45+2,875		6,325		
D	997		Přesun sutě				358,44
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,206	1 000,00	206,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,206	300,00	61,80
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,854	10,00	18,54
	VV		0,206*9 'Přepočtené koeficientem množství		1,854		
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,206	350,00	72,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 662,54
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 596,54
10	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	14,950	60,00	897,00
11	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	8,050	300,00	2 415,00
12	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	8,855	30,00	265,65
	VV		8,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,855		
13	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	5,750	300,00	1 725,00
14	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	6,325	30,00	189,75
	VV		5,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,325		
15	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
16	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		
17	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
18	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	0,633	40,00	25,32
	VV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	16,000	50,00	800,00
20	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	8,050	80,00	644,00
21	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	90,00	51,75
22	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	5,750	90,00	517,50
23	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	100,00	57,50
24	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	5,000	450,00	2 250,00
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	14,950	25,00	373,75

P *Poznámka k položce:  
PROPLACH 3x*

26	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	1 000,00	14,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 725 **Zdravotnicka - zařizovací předměty** 29 066,00

27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
28	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
29	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
30	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	250,00	250,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
32	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00
33	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	400,00	400,00
34	K	725222169	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm	soubor	1,000	7 990,00	7 990,00
35	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
36	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00
37	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	320,00	640,00
38	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	200,00	200,00
39	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	250,00	500,00
40	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00
41	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 670,00	1 670,00
42	K	725831321	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou	soubor	1,000	2 230,00	2 230,00
43	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	50,00	150,00
44	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	110,00	110,00
45	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	120,00	120,00
46	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	360,00	360,00
47	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,091	1 000,00	91,00

D OST **Ostatní** 1 500,00

48	K	ost003	Dohledání stávajících potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	--------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-9 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.6**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**52 343,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	52 343,85	15,00%	7 851,58

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 195,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt: 02 - VODOVOD

Soupis: **02-9 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.6**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**52 343,85**

HSV - Práce a dodávky HSV	5 638,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 087,75
8 - Trubní vedení	356,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 762,50
997 - Přesun sutě	431,52
PSV - Práce a dodávky PSV	45 205,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 186,48
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	33 019,00
OST - Ostatní	1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-9 - VODOVOD-BYTOVÁ JEDNOTKA č.6**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**52 343,85**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 638,37
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 087,75
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	13,425	230,00	3 087,75
	WV		5,75+2,875"drážky		8,625		
	WV		0,15*4*8"prostupy		4,800		
	WV		Součet		13,425		
D	8		Trubní vedení				356,60
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	17,830	20,00	356,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 762,50
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	100,00	600,00
4	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
5	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 70 mm š do 70 mm	m	8,625	100,00	862,50
	WV		5,75+2,875		8,625		
D	997		Přesun sutě				431,52
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,248	1 000,00	248,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,248	300,00	74,40
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,232	10,00	22,32
	WV		0,248*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,232		
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,248	350,00	86,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 205,48
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 186,48
10	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	17,830	60,00	1 069,80
11	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	10,350	300,00	3 105,00
12	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	11,385	30,00	341,55
	WV		10,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,385		
13	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	6,325	300,00	1 897,50
14	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	6,958	30,00	208,74
	WV		6,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,958		
15	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
16	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	0,633	40,00	25,32
	WV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		
17	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	0,575	300,00	172,50
18	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	0,633	40,00	25,32
	WV		0,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,633		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	19,000	50,00	950,00
20	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	10,350	80,00	828,00
21	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	90,00	51,75
22	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	6,325	90,00	569,25
23	K	722181252-R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	0,575	100,00	57,50
24	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový	kus	5,000	450,00	2 250,00
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	17,830	25,00	445,75

P *Poznámka k položce:*  
PROPLACH 3x

26	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,016	1 000,00	16,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 725 **Zdravotnicka - zařizovací předměty** 33 019,00

27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	250,00	250,00
28	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 210,00	4 210,00
29	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	150,00	150,00
30	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	250,00	250,00
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
32	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00
33	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00
34	K	725211701	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 340,00	1 340,00
35	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	400,00	400,00
36	K	725222169	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm	soubor	1,000	7 990,00	7 990,00
37	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00
38	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 530,00	4 530,00
39	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	3,000	320,00	960,00
40	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	200,00	200,00
41	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,000	250,00	750,00
42	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 125,00	2 125,00
43	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 670,00	3 340,00
44	K	725831321	Baterie vanová nástěnná klasická s vidlicí a sprchou	soubor	1,000	2 230,00	2 230,00
45	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000	50,00	200,00
46	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	110,00	220,00
47	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	120,00	120,00
48	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	360,00	360,00
49	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,104	1 000,00	104,00

D OST **Ostatní** 1 500,00

50	K	ost003	Dohledání stávajících potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	--------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-10 - ÚPRAVY POVRCHŮ**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**93 063,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	93 063,50	15,00%	13 959,53

**Cena s DPH**

**v CZK**

**107 023,03**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt: 02 - VODOVOD

Soupis: **02-10 - ÚPRAVY POVRCHŮ**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>93 063,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	62 663,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 350,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 605,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 750,00
998 - Přesun hmot	3 958,50
PSV - Práce a dodávky PSV	26 400,00
763 - Konstrukce suché výstavby	15 400,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 000,00
OST - Ostatní	4 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

02 - VODOVOD

Soupis:

**02-10 - ÚPRAVY POVRCHŮ**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**93 063,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>62 663,50</b>
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>33 350,00</b>
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	22,000	750,00	16 500,00
	W		2"1np		2,000		
	W		2"1pp		2,000		
	W		5"2np		5,000		
	W		5"3np		5,000		
	W		8"4np		8,000		
	W		Součet		22,000		
2	K	310237251	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	850,00	850,00
	W		1"1pp		1,000		
3	K	310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	11,000	1 000,00	11 000,00
	W		4"1np		4,000		
	W		7"1pp		7,000		
	W		Součet		11,000		
4	K	310237271	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		1"1pp		1,000		
5	K	310237281	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
	W		2"1pp		2,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>21 605,00</b>
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,210	500,00	3 605,00
	W		(1,35+5,5+2,5)*0,15"1np		1,403		
	W		(1,85+0,29+2,5)*0,15"1pp		0,696		
	W		(2,5+0,74+1,72+1,63+1,37+2,4+0,51)*0,15"2np		1,631		
	W		(2,5+0,74+1,77+0,81+2,44+1,67+0,51)*0,15"3np		1,566		
	W		(2,5+0,55+1,56+0,85+1,42+0,45+0,1+1,72+0,7+2,4+0,51)*0,15		1,914		
	W		Součet		7,210		
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,000	360,00	18 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>3 750,00</b>
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	75,00	3 750,00
D	998		Přesun hmot				<b>3 958,50</b>
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,917	500,00	3 958,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>26 400,00</b>
D	763		Konstrukce suché výstavby				<b>15 400,00</b>
10	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednovrstvých SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	14,000	350,00	4 900,00
11	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	14,000	750,00	10 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 784			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				11 000,00
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	25,00	2 500,00
13	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	85,00	8 500,00
D OST			<b>Ostatní</b>				4 000,00
14	K	ost001	Průchod střešou vč.začištění	kus	2,000	2 000,00	4 000,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

**03 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28078756

CZ28078756

**Cena bez DPH**

**80 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	80 000,00	15,00%	12 000,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**92 000,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt: **03 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>80 000,00</b>
OST - Ostatní	10 000,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>70 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BD Jana Zajíce 19, Praha - ZMĚNĚNÝ ROZPOČET 21.11.2023

Objekt:

**03 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo:

Datum: 28.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>80 000,00</b>
D	OST		Ostatní				10 000,00
1	K	ost001	Závěrečný úklid	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				70 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				10 000,00
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00
6	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				20 000,00
7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00